

RAPPORTO DI PROVA 10_0377

Sigla del campione: 02/02/2010-02

Bologna, 10 febbraio 2010

Campione	Terre e rocce da scavo						
Caratteristiche del campione	Coacervo di terreno						
Committente	Baldassini Tognozzi Pontello costruzioni generali S.p.A.						
Cantiere/Unità produttiva	Ampliamento 3° corsia A1 - Tratta FI Nord - FI Sud - Lotti 7-8						
Obiettivo dell'indagine	Verifica rispetto dei limiti riferiti al D.Lgs. 152/2006, parte quarta, titolo V, all. 5 tab.1						
<hr/>							
Fase lavorativa	/						
Tipo di campionamento	Ambientale						
Postazione di misura/campionamento	Lotto 7 - Nuova Galleria Pozzolatico imbocco Sud - campione prelevato da smarino dell'arcoveschio da PK 2+530 a PK 2+450						
Metodo di campionamento	UNI 10802 e Indirizzi guida per la gestione delle terre e rocce da scavo - APAT						
Tecnici rilevatori	Dott. Raffaello Taurino						
Condizioni generali riscontrate al momento dell'indagine	<table border="0"> <tr> <td>Temperatura media misurata</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Velocità dell'aria misurata</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Data del campionamento</td> <td>02/02/2010</td> </tr> </table>	Temperatura media misurata	/	Velocità dell'aria misurata	/	Data del campionamento	02/02/2010
Temperatura media misurata	/						
Velocità dell'aria misurata	/						
Data del campionamento	02/02/2010						
<hr/>							
Macchine/impianti presenti	/						
Note	/						

ECO-TER s.r.l.

Dott. Fabio Catano

ECO-TER Servizi integrati per l'ecologia e il territorio s.r.l.

Sede: Via dell'Artigiano, n.27 • 40065 PIANORO (BO)

Tel. 051.46.900.64 • Fax 051.65.274.71 • e-mail: info@eco-ter.com • www.eco-ter.com

C.F. e P.IVA: 02252491200 • R.E.A.: 42442 • Cap. Soc. Int. Vers. € 10.000

RAPPORTO DI PROVA 10_0377

Sigla del campione: 02/02/2010-02

Parametro analizzato	Metodo di prova	Unità di misura	Risultato	Incertezza estesa*1	Limite di riferimento	
					Limiti A	Limiti B
Residuo secco a 105°C.	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	%	89,1	/	/	/
Scheletro (2,0 mm < x < 2 cm)	DM 13/09/1999 Met. II 1	%	44	/	/	/
Grado di reazione (pH)	CNR IRSA 1 Q 64 Vol, 3 1985	/	8,1	± 0,2	/	/
Cadmio (Cd)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000	mg/kg s.s.	< 0,5	/	2	15
Cromo totale (Cr)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000	mg/kg s.s.	22	± 3	150	800
Nichel (Ni)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000	mg/kg s.s.	15	± 3	120	500
Piombo (Pb)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000	mg/kg s.s.	7	± 2	100	1000
Rame (Cu)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000	mg/kg s.s.	18	± 3	120	600
Zinco (Zn)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000	mg/kg s.s.	33	± 3	150	1500
Idrocarburi pesanti (C > 12)	EPA 3550C 2000 + EPA 8270D 2007	mg/kg s.s.	< 5	/	50	750

Laboratorio d'analisi convenzionato ANALAMB - Poggio Rusco (MN). Il laboratorio opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/EC 17025:2005 ed alle prescrizioni del SINAL

Note *1 L'incertezza di misura è ottenuta come incertezza estesa con un fattore di copertura k=2, pari ad una confidenza del 95%

Limiti di riferimento utilizzati D.Lgs. N° 152/06 parte quarta, titolo V, all. 5 Tab. 1

Giudizio In riferimento ai parametri analizzati il campione in esame rientra nei limiti A e B della tabella 1 - all. 5 - titolo V - parte quarta - D. Lgs. 152/2005

