


RAPPORTO DI PROVA 10_0895
Sigla del campione: 27/04/2010-06

Bologna, 05/05/2010

Campione	Terre e rocce da scavo
Caratteristiche del campione	Coacervo di terreno
Committente	Baldassini Tognozzi Pontello costruzioni generali S.p.A.
Cantiere/Unità produttiva	Ampliamento 3° corsia A1 - Tratta FI Nord - FI Sud - Lotti 7-8
Obiettivo dell'indagine	Verifica rispetto dei limiti riferiti al D.Lgs. 152/2006, parte quarta, titolo V, all. 5 tab.1
<hr/>	
Fase lavorativa	/
Tipo di campionamento	Ambientale
Postazione di misura/campionamento	Lotto 7 - campione prelevato in sito da materiale posto al di sopra dell'arcovescio per la realizzazione del cunicolo di emergenza da PK 2+530 a PK 2+190 Nuova Galleria Pozzolatico Imbocco SUD
Metodo di campionamento	UNI 10802 e Indirizzi guida per la gestione delle terre e rocce da scavo - APAT
Tecnici rilevatori	Ing. Maria Paola Mascia
Condizioni generali riscontrate al momento dell'indagine	al Temperatura media misurata / Velocità dell'aria misurata / Data del campionamento 27/04/2010
<hr/>	
Macchine/impianti presenti	/
Note	/


ECO-TER s.r.l.
Dott. Fabio Catano

RAPPORTO DI PROVA 10_0895

Sigla del campione: 27/04/2010-06

Parametro analizzato	Metodo di prova	Unità di misura	Risultato	Incertezza estesa*1	Limite di riferimento	
					Limiti A	Limiti B
Residuo secco a 105°C	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	%	86,4	/	/	/
Umidità	Per calcolo	%	13,6	/	/	/
Scheletro (2,0 mm < x < 2 cm)	DM 13/09/1999 Met. II 1	%	42	/	/	/
pH in sospensione	CNR IRSA 1 Q 64 Vol, 3 1985	/	10,1	± 0,2	/	/
Cadmio (Cd)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007	mg/kg s.s.	< 0,5	/	2	15
Cromo totale (Cr)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007	mg/kg s.s.	14	± 2	150	800
Nichel (Ni)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007	mg/kg s.s.	13	± 2	120	500
Piombo (Pb)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007	mg/kg s.s.	5	± 2	100	1000
Rame (Cu)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007	mg/kg s.s.	14	± 2	120	600
Zinco (Zn)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007	mg/kg s.s.	27	± 3	150	1500
Idrocarburi pesanti (C > 12)	EPA 3550C 2000 + EPA 8270D 2007	mg/kg s.s.	6	/	50	750

Laboratorio d'analisi convenzionato ANALAMB - Poggio Rusco (MN). Il laboratorio opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/EC 17025:2005 ed alle prescrizioni del SINAL

Note *1 L'incertezza di misura è ottenuta come incertezza estesa con un fattore di copertura k=2, pari ad una confidenza del 95%

Limiti di riferimento utilizzati Limiti A e B: Colonna A e B, Tab. 1 All. 5 al Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006

Giudizio In riferimento ai parametri analizzati il campione in esame rientra nei limiti della colonna A e B della tabella 1 - all. 5 - titolo V - parte quarta - D. Lgs. 152/2006

