

**RAPPORTO DI PROVA 10\_1282**  
Sigla del campione: 28/06/2010-02

Bologna, 06/07/2010

Campione	<b>Terre e rocce da scavo</b>
Caratteristiche del campione	<b>Coacervo di terreno</b>
Committente	<b>Baldassini Tognozzi Pontello costruzioni generali S.p.A.</b>
Cantiere/Unità produttiva	<b>Ampliamento 3° corsia A1 - Tratta FI Nord - FI Sud - Lotti 7-8</b>
Oblettivo dell'indagine	<b>Verifica rispetto dei limiti riferiti al D.Lgs. 152/2006, parte quarta, titolo V, all. 5 tab.1</b>
<hr/>	
Fase lavorativa	/
Tipo di campionamento	Ambientale
Postazione di misura/campionamento	Lotto 7 - Nuova Galleria Pozzolatice IMBOCCO SUD - campione prelevato da cumuli scavo di avanzamento da PK 1+684 a PK 1+677
Metodo di campionamento	UNI 10802 e Indirizzi guida per la gestione delle terre e rocce da scavo - APAT
Tecnici rilevatori	Leonardo Nevola
Condizioni generali riscontrate al momento dell'indagine	al Temperatura media misurata /
	Velocità dell'aria misurata /
	Data del campionamento 28/06/2010
<hr/>	
Macchine/impianti presenti	/
Note	/

ECO-TER s.r.l.

*Dott. Fabio Catano*

**RAPPORTO DI PROVA 10\_1282**

Sigla del campione: 28/06/2010-02

Parametro analizzato	Metodo di prova	Unità di misura	Risultato	Incertezza estesa*1	Limite di riferimento	
					Limiti A	Limiti B
<b>Residuo secco a 105°C</b>	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	%	<b>92,9</b>	/	/	/
<b>Umidità</b>	Per calcolo	%	<b>7,1</b>	/	/	/
<b>Scheletro (2,0 mm &lt; x &lt; 2 cm)</b>	DM 13/09/1999 Met. II 1	%	<b>43</b>	/	/	/
<b>pH in sospensione</b>	CNR IRSA 1 Q 64 Vol, 3 1985	/	<b>10,9</b>	± 0,2	/	/
<b>Cadmio (Cd)</b>	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007	mg/kg s.s.	<b>&lt; 0,5</b>	/	2	15
<b>Cromo totale (Cr)</b>	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007	mg/kg s.s.	<b>10</b>	± 2	150	800
<b>Nichel (NI)</b>	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007	mg/kg s.s.	<b>16</b>	± 3	120	500
<b>Piombo (Pb)</b>	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007	mg/kg s.s.	<b>7</b>	± 2	100	1000
<b>Rame (Cu)</b>	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007	mg/kg s.s.	<b>25</b>	± 4	120	600
<b>Zinco (Zn)</b>	EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007	mg/kg s.s.	<b>31</b>	± 3	150	1500
<b>Idrocarburi pesanti (C &gt; 12)</b>	EPA 3550C 2000 + EPA 8270D 2007	mg/kg s.s.	<b>&lt; 5</b>	/	50	750

**Laboratorio d'analisi convenzionato** ANALAMB - Poggio Rusco (MN). Il laboratorio opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/EC 17025:2005 ed alle prescrizioni del SINAL

**Note** \*1 L'incertezza di misura è ottenuta come incertezza estesa con un fattore di copertura k=2, pari ad una confidenza del 95%

**Limiti di riferimento utilizzati** Limiti A e B; Colonna A e B, Tab. 1 All. 5 al Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006

**Giudizio** In riferimento ai parametri analizzati il campione in esame rientra nei limiti delle colonne A e B della tabella 1 - all. 5 - titolo V - parte quarta - D. Lgs. 152/2006

