


32

---



---



NOTE:

- 1) Per la tabella materiali fare riferimento all'elaborato T04E01G1ENSC01;
- 2) La finitura viene eseguita con pannelli prefabbricati in c.a. con rivestimento in matrice collocati in posizione tale da garantire gli spessori strutturali riportati in carpenteria e saranno completati da armatura spondera da annegare nel calcestruzzo da gettare nella parte posteriore del pannello.
- 3) Per i dettagli relativi alle barriere di sicurezza e le relative classi di contenimento vedere le sezioni tipo stradali e gli elaborati "Segnaletica e barriere di sicurezza";
- 4) Per il sistema di smaltimento acque di piattaforma ed i relativi dettagli vedere le planimetrie idrauliche e gli elaborati di sezioni tipo;