

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"

LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana"(escluso)

PROGETTO ESECUTIVO

COD. **PA898**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI -GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Nando Granieri

Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351



IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini

Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 108

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Filippo Pambianco

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Luigi Mupo

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



Dott. Ing. N.Granieri
Dott. Ing. F.Durastanti
Dott. Ing. V.Truffini
Dott. Arch. A.Bracchini
Dott. Ing. L.Nani

Dott. Ing. M.Abram
Dott. Ing. F.Pambianco
Dott. Ing. M.Briganti Botta
Dott. Ing. L.Gagliardini
Dott. Geol. G.Cerquiglini

MANDANTI:



Dott. Ing. G.Guiducci
Dott. Ing. A.Signorelli
Dott. Ing. E.Moscatelli
Dott. Ing. A.Bela

Dott. Ing. G.Lucibello
Dott. Arch. G.Guastella
Dott. Geol. M.Leonardi
Dott. Ing. G.Parente



Dott. Arch. E.A.E.Crimi
Dott. Ing. M.Panfilì
Dott. Arch. P.Ghirelli
Dott. Ing. D.Pelle

Dott. Ing. L.Ragnacci
Dott. Arch. A.Strati
Archeol. M.G.Liseno



Dott. Ing. D.Carlaccini
Dott. Ing. S.Sacconi
Dott. Ing. C.Consorti

Dott. Ing. F.Aloe
Dott. Ing. A.Salvemini



Dott. Ing. V.Rotisciani
Dott. Ing. G.Pulli
Dott. Ing. F.Macchioni

Dott. Ing. G.Verini Supplizi
Dott. Ing. V.Piunno
Geom. C.Sugaroni



Dott. Ing. P.Agnello

IL RESPONSABILE DI PROGETTO:



DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Computo metrico estimativo

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T04CM00CMSEC01D		
L0408Z	E	2101	CODICE ELAB. T04CM00CMSEC01	D	-
D	Revisione per aggiornamento listino prezzi			M.De Tursi	F. Durastanti N.Granieri
C	Revisione		Nov 2021	M.De Tursi	F. Durastanti N.Granieri
B	Revisione a seguito istruttoria Anas		Ott 2021	M.De Tursi	F. Durastanti N.Granieri
A	Emissione		Giù 2021	M.De Tursi	F. Durastanti N.Granieri
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 25/02/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Lotto4 - CS - CORPO STRADALE (SpCat 27) Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * (Cat 77) CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1)							
1 / 5662 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Scotico L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Scotico L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Scotico L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Scotico L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Scotico L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Scotico L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Scotico L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Scotico L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Scotico L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Scotico L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Scotico L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Scotico L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Scotico L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Scotico					1'398,400 677,400 7'956,400 4'787,800 4'596,300 6'005,200 1'962,800 5'513,200 4'031,100 5'489,000 549,200 4'670,500 4'341,400 3'709,000		
	SOMMANO m ²					55'687,700	2,98	165'949,35
2 / 5694 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA					65,670 127,950 1'865,930 19,600 2'228,760		
	SOMMANO m ³					4'307,910	3,51	15'120,76
3 / 5726 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	A RIPORTARE							181'070,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							181'070,11
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA - riutilizzato- Quota: 26.57568%	65,670			0,266	17,468		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA - riutilizzato- Quota: 26.57568%	127,950			0,266	34,035		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - riutilizzato- Quota: 26.57568%	1865,930			0,266	496,337		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA - riutilizzato- Quota: 26.57568%	19,600			0,266	5,214		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA - riutilizzato- Quota: 26.57568%	2228,760			0,266	592,850		
	SOMMANO m³					1'145,904	1,63	1'867,82
4 / 5758 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	65,670			0,262	17,206		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	127,950			0,262	33,523		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	1865,930			0,262	488,874		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	19,600			0,262	5,135		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	2228,760			0,262	583,935		
	SOMMANO m³					1'128,673	8,12	9'164,82
5 / 5790 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	65,670			0,422	27,713		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	127,950			0,422	53,995		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	1865,930			0,422	787,422		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA - da cava- Quota: 42.17280%	19,600			0,422	8,271		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	2228,760			0,422	940,537		
	SOMMANO m³					1'817,938	1,63	2'963,24
6 / 5822 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	A RIPORTARE							195'065,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							195'065,99
	<p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 65,670 0,422 27,713 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 127,950 0,422 53,995 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 1865,930 0,422 787,422 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 19,600 0,422 8,271 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 2228,760 0,422 940,537</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³ 1'817,938 9,71 17'652,18</p>							
7 / 5830 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Ammorsamento 179,800 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Ammorsamento 126,800 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Ammorsamento 378,700 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Ammorsamento 435,500 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Ammorsamento 276,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m² 1'397,400 9,80 13'694,52</p>							
8 / 5877 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Scotico 1'398,400 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Scotico 677,400 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Scotico 7'956,400 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Scotico 4'787,800 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Scotico 4'596,300 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Scotico 6'005,200 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Scotico 1'962,800 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Scotico 5'513,200 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Scotico 4'031,100 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Scotico 5'489,000 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Scotico 549,200 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Scotico 4'670,500 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Scotico 4'341,400 L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Scotico 3'709,000</p>							
	A RIPORTARE					55'687,700		226'412,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					55'687,700		226'412,69
	SOMMANO m ²					55'687,700	0,36	20'047,57
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							246'460,26
	Parziale Loto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * (Cat 77) euro							246'460,26

	A RIPORTARE							246'460,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							246'460,26
9 / 5663 A.02.001.a	<p>Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * (Cat 79)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					14'482,001		
						14'482,001	2,98	43'156,36
10 / 5695 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					6'606,111		
						6'606,111	3,51	23'187,45
11 / 5727 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	6606,111			0,266	1'757,226		
						1'757,226	1,63	2'864,28
12 / 5759 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA - Quota:</p>							
	A RIPORTARE							315'668,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							315'668,35
13 / 5791 A.02.007.a	26.19284% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	6606,111			0,262	1'730,801 <hr/> 1'730,801	8,12	14'054,10
14 / 5823 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	6606,111			0,422	2'787,779 <hr/> 2'787,779	1,63	4'544,08
15 / 5831 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Ammorsamento	6606,111			0,422	2'787,779 <hr/> 2'787,779	9,71	27'069,33
16 / 5878 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Ammorsamento					1'230,162 <hr/> 1'230,162	9,80	12'055,59
	A RIPORTARE							373'391,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							378'604,97
17 / 5664 A.02.001.a	<p>Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * (Cat 82)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					7'743,019		
						7'743,019	2,98	23'074,20
18 / 5696 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					4'319,818		
						4'319,818	3,51	15'162,56
19 / 5728 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA - riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	4319,818			0,266	1'149,072		
						1'149,072	1,63	1'872,99
20 / 5760 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p>							
	A RIPORTARE							418'714,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							418'714,72
21 / 5792 A.02.007.a	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% SOMMANO m ³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	4319,818			0,262	1'131,792 <hr/> 1'131,792	8,12	9'190,15
22 / 5824 A.02.003.c	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% SOMMANO m ³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	4319,818			0,422	1'822,963 <hr/> 1'822,963	1,63	2'971,43
23 / 5832 A.02.001.e	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% SOMMANO m ³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Ammorsamento	4319,818			0,422	1'822,963 <hr/> 1'822,963	9,71	17'700,97
24 / 5879 A.02.002.a	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Ammorsamento SOMMANO m ² MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.					2'571,557 <hr/> 2'571,557	9,80	25'201,26
	A RIPORTARE							473'778,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPOR TI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							482'925,38
	Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * (Cat 180)							
27 / 5621 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Scotico					1'624,510		
	SOMMANO m²					1'624,510	2,98	4'841,04
28 / 5836 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Scotico					1'624,510		
	SOMMANO m²					1'624,510	0,36	584,82
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * (Cat 180) euro							5'425,86 5'425,86
	----- -----							
	A RIPORTARE							488'351,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							488'351,24
29 / 5622 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * (Cat 181)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					408,100		
						408,100	2,98	1'216,14
30 / 5665 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fucatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					408,100		
						408,100	3,51	1'432,43
31 / 5697 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	408,100			0,266	108,555		
						108,555	1,63	176,94
32 / 5729 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p>	408,100			0,262	106,922		
	A RIPORTARE					106,922		491'176,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					106,922		491'176,75
	SOMMANO m³					106,922	8,12	868,21
33 / 5761 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpage, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	408,100			0,422	172,218		
	SOMMANO m³					172,218	1,63	280,72
34 / 5793 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	408,100			0,422	172,218		
	SOMMANO m³					172,218	9,71	1'672,24
35 / 5837 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Scotico					408,100		
	SOMMANO m²					408,100	0,36	146,92
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							5'793,60
	Parziale Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * (Cat 181) euro							5'793,60
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							494'144,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							494'144,84
36 / 5623 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * (Cat 182)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					2'979,800		
						2'979,800	2,98	8'879,80
37 / 5825 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Ammorsamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					223,200		
						223,200	9,80	2'187,36
38 / 5838 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					2'979,800		
						2'979,800	0,36	1'072,73
	<p>Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * (Cat 182) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							12'139,89
								12'139,89
	A RIPORTARE							506'284,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							506'284,73
39 / 5624 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * (Cat 183)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1'243,200		
						1'243,200	2,98	3'704,74
40 / 5666 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'242,200		
						1'242,200	3,51	4'360,12
41 / 5698 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1242,200			0,266	330,425		
						330,425	1,63	538,59
42 / 5730 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p>	1242,200			0,262	325,456		
	A RIPORTARE					325,456		514'888,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					325,456		514'888,18
	SOMMANO m ³					325,456	8,12	2'642,70
43 / 5762 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	1242,200			0,422	524,208		
	SOMMANO m ³					524,208	1,63	854,46
44 / 5794 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	1242,200			0,422	524,208		
	SOMMANO m ³					524,208	9,71	5'090,06
45 / 5839 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Scotico					1'243,200		
	SOMMANO m ²					1'243,200	0,36	447,55
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * (Cat 183) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							17'638,22 17'638,22
	A RIPORTARE							523'922,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							562'665,35
48 / 5626 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * (Cat 185)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					6'226,400		
						6'226,400	2,98	18'554,67
49 / 5667 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					6'226,400		
						6'226,400	3,51	21'854,66
50 / 5699 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	6226,400			0,266	1'656,222		
						1'656,222	1,63	2'699,64
51 / 5731 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	6226,400			0,262	1'631,317		
						1'631,317		605'774,32
	A RIPORTARE					1'631,317		605'774,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'631,317		605'774,32
	SOMMANO m³					1'631,317	8,12	13'246,29
52 / 5763 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	6226,400			0,422	2'627,541		
	SOMMANO m³					2'627,541	1,63	4'282,89
53 / 5795 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	6226,400			0,422	2'627,541		
	SOMMANO m³					2'627,541	9,71	25'513,42
54 / 5841 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Scotico					6'226,400		
	SOMMANO m²					6'226,400	0,36	2'241,50
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * (Cat 185) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							88'393,07 88'393,07
	A RIPORTARE							651'058,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							651'058,42
55 / 5627 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * (Cat 186)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					2'707,700		
						2'707,700	2,98	8'068,95
56 / 5668 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					226,600		
						226,600	3,51	795,37
57 / 5700 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	226,600			0,266	60,276		
						60,276	1,63	98,25
58 / 5732 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p>	226,600			0,262	59,369		
	A RIPORTARE					59,369		660'020,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					59,369		660'020,99
	SOMMANO m³					59,369	8,12	482,08
59 / 5764 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	226,600			0,422	95,625		
	SOMMANO m³					95,625	1,63	155,87
60 / 5796 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	226,600			0,422	95,625		
	SOMMANO m³					95,625	9,71	928,52
61 / 5842 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm ^q , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Scotico					2'707,700		
	SOMMANO m²					2'707,700	0,36	974,77
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * (Cat 186) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							11'503,81 11'503,81
	A RIPORTARE							662'562,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							662'562,23
62 / 5658 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * (Cat 187)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					2'959,900		
						2'959,900	2,98	8'820,50
63 / 5690 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'959,900		
						2'959,900	3,51	10'389,25
64 / 5722 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2959,900			0,266	787,333		
						787,333	1,63	1'283,35
65 / 5754 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p>							
	A RIPORTARE							683'055,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							683'055,33
66 / 5786 A.02.007.a	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	2959,900			0,262	775,494 <hr/> 775,494	8,12	6'297,01
67 / 5818 A.02.003.c	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	2959,900			0,422	1'249,078 <hr/> 1'249,078	1,63	2'036,00
68 / 5873 A.02.002.a	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Scotico	2959,900			0,422	1'249,078 <hr/> 1'249,078	9,71	12'128,55
	SOMMANO m² Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * (Cat 187) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					2'959,900 <hr/> 2'959,900	0,36	1'065,56
								42'020,22 <hr/> 42'020,22
	A RIPORTARE							704'582,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							704'582,45
69 / 5628 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * (Cat 188)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					112,500		
						112,500	2,98	335,25
70 / 5669 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					112,500		
						112,500	3,51	394,88
71 / 5701 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	112,500			0,266	29,925		
						29,925	1,63	48,78
72 / 5733 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p>	112,500			0,262	29,475		
	A RIPORTARE					29,475		705'361,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29,475		705'361,36
	SOMMANO m³					29,475	8,12	239,34
73 / 5765 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	112,500			0,422	47,475		
	SOMMANO m³					47,475	1,63	77,38
74 / 5797 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	112,500			0,422	47,475		
	SOMMANO m³					47,475	9,71	460,98
75 / 5843 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Scotico					112,500		
	SOMMANO m²					112,500	0,36	40,50
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * (Cat 188) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							1'597,11 1'597,11
	A RIPORTARE							706'179,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							706'179,56
76 / 5629 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * (Cat 190)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					380,900		
						380,900	2,98	1'135,08
77 / 5670 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					380,900		
						380,900	3,51	1'336,96
78 / 5702 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	380,900			0,266	101,319		
						101,319	1,63	165,15
79 / 5734 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p>	380,900			0,262	99,796		
	A RIPORTARE					99,796		708'816,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					99,796		708'816,75
	SOMMANO m³					99,796	8,12	810,34
80 / 5766 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	380,900			0,422	160,740		
	SOMMANO m³					160,740	1,63	262,01
81 / 5798 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	380,900			0,422	160,740		
	SOMMANO m³					160,740	9,71	1'560,79
82 / 5844 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Scotico					380,900		
	SOMMANO m²					380,900	0,36	137,12
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							5'407,45
	Parziale Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * (Cat 190) euro							5'407,45
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							711'587,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							711'587,01
83 / 5630 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * (Cat 192)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					872,400		
						872,400	2,98	2'599,75
84 / 5845 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * (Cat 192) euro</p> <p>----- -----</p>					872,400		
						872,400	0,36	314,06
								2'913,81
								2'913,81
	A RIPORTARE							714'500,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							714'500,82
85 / 5631 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * (Cat 194)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					3'359,110		
						3'359,110	2,98	10'010,15
86 / 5671 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					794,400		
						794,400	3,51	2'788,34
87 / 5703 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	794,400			0,266	211,310		
						211,310	1,63	344,44
88 / 5735 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p>	794,400			0,262	208,133		
	A RIPORTARE					208,133		727'643,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					208,133		727'643,75
	SOMMANO m³					208,133	8,12	1'690,04
89 / 5767 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	794,400			0,422	335,237		
	SOMMANO m³					335,237	1,63	546,44
90 / 5799 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	794,400			0,422	335,237		
	SOMMANO m³					335,237	9,71	3'255,15
91 / 5846 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Scotico					3'359,110		
	SOMMANO m²					3'359,110	0,36	1'209,28
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * (Cat 194) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							19'843,84 19'843,84
	A RIPORTARE							734'344,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							734'344,66
92 / 5632 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * (Cat 195)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					5'223,440		
						5'223,440	2,98	15'565,85
93 / 5672 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					5'221,440		
						5'221,440	3,51	18'327,25
94 / 5704 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	5221,440			0,266	1'388,903		
						1'388,903	1,63	2'263,91
95 / 5736 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	5221,440			0,262	1'368,017		
						1'368,017		770'501,67
	A RIPORTARE					1'368,017		770'501,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'368,017		770'501,67
	SOMMANO m³					1'368,017	8,12	11'108,30
96 / 5768 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	5221,440			0,422	2'203,448		
	SOMMANO m³					2'203,448	1,63	3'591,62
97 / 5800 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	5221,440			0,422	2'203,448		
	SOMMANO m³					2'203,448	9,71	21'395,48
98 / 5847 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Scotico					5'223,440		
	SOMMANO m²					5'223,440	0,36	1'880,44
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * (Cat 195) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							74'132,85
								74'132,85
	A RIPORTARE							808'477,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							808'477,51
99 / 5633 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * (Cat 196)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					3'960,100		
						3'960,100	2,98	11'801,10
100 / 5673 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fagatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'629,600		
						2'629,600	3,51	9'229,90
101 / 5705 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2629,600			0,266	699,474		
						699,474	1,63	1'140,14
102 / 5737 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2629,600			0,262	688,955		
						688,955		830'648,65
	A RIPORTARE					688,955		830'648,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					688,955		830'648,65
	SOMMANO m³					688,955	8,12	5'594,31
103 / 5769 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arplate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	2629,600			0,422	1'109,691		
	SOMMANO m³					1'109,691	1,63	1'808,80
104 / 5801 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	2629,600			0,422	1'109,691		
	SOMMANO m³					1'109,691	9,71	10'775,10
105 / 5848 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Scotico					3'960,100		
	SOMMANO m²					3'960,100	0,36	1'425,64
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * (Cat 196) euro							41'774,99
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							41'774,99
	A RIPORTARE							850'252,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							850'252,50
106 / 5634 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * (Cat 197)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					3'167,400		
						3'167,400	2,98	9'438,85
107 / 5674 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'167,400		
						3'167,400	3,51	11'117,57
108 / 5706 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3167,400			0,266	842,528		
						842,528	1,63	1'373,32
109 / 5738 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3167,400			0,262	829,859		
						829,859		872'182,24
	A RIPORTARE					829,859		872'182,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					829,859		872'182,24
	SOMMANO m ³					829,859	8,12	6'738,46
110 / 5770 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3167,400			0,422	1'336,643		
	SOMMANO m ³					1'336,643	1,63	2'178,73
111 / 5802 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	3167,400			0,422	1'336,643		
	SOMMANO m ³					1'336,643	9,71	12'978,80
112 / 5849 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Scotico					3'167,400		
	SOMMANO m ²					3'167,400	0,36	1'140,26
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							44'965,99
	Parziale Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * (Cat 197) euro							44'965,99
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							895'218,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							895'218,49
113 / 5635 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * (Cat 198)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1'306,600		
						1'306,600	2,98	3'893,67
114 / 5675 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					203,200		
						203,200	3,51	713,23
115 / 5707 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	203,200			0,266	54,051		
						54,051	1,63	88,10
116 / 5739 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p>	203,200			0,262	53,238		
	A RIPORTARE					53,238		899'913,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					53,238		899'913,49
	SOMMANO m ³					53,238	8,12	432,29
117 / 5771 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	203,200			0,422	85,750		
	SOMMANO m ³					85,750	1,63	139,77
118 / 5803 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	203,200			0,422	85,750		
	SOMMANO m ³					85,750	9,71	832,63
119 / 5826 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Ammorsamento					112,200		
	SOMMANO m ²					112,200	9,80	1'099,56
120 / 5850 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Scotico					1'306,600		
	SOMMANO m ²					1'306,600		902'417,74
	A RIPORTARE					1'306,600		902'417,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							938'442,43
129 / 5640 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * (Cat 204)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					4'273,300		
						4'273,300	2,98	12'734,43
130 / 5676 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'424,900		
						3'424,900	3,51	12'021,40
131 / 5708 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3424,900			0,266	911,023		
						911,023	1,63	1'484,97
132 / 5740 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3424,900			0,262	897,324		
						897,324		964'683,23
	A RIPORTARE					897,324		964'683,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					897,324		964'683,23
	SOMMANO m ³					897,324	8,12	7'286,27
133 / 5772 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3424,900			0,422	1'445,308		
	SOMMANO m ³					1'445,308	1,63	2'355,85
134 / 5804 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	3424,900			0,422	1'445,308		
	SOMMANO m ³					1'445,308	9,71	14'033,94
135 / 5827 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Ammorsamento					589,000		
	SOMMANO m ²					589,000	9,80	5'772,20
136 / 5855 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Scotico					4'273,300		
	A RIPORTARE					4'273,300		994'131,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							995'669,88
137 / 5641 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * (Cat 205)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					3'842,900		
						3'842,900	2,98	11'451,84
138 / 5677 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fucatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'842,900		
						3'842,900	3,51	13'488,58
139 / 5709 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3842,900			0,266	1'022,211		
						1'022,211	1,63	1'666,20
140 / 5741 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3842,900			0,262	1'006,840		
						1'006,840		1'022'276,50
	A RIPORTARE					1'006,840		1'022'276,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'006,840		1'022'276,50
	SOMMANO m³					1'006,840	8,12	8'175,54
141 / 5773 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3842,900			0,422	1'621,704		
	SOMMANO m³					1'621,704	1,63	2'643,38
142 / 5805 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	3842,900			0,422	1'621,704		
	SOMMANO m³					1'621,704	9,71	15'746,75
143 / 5856 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Scotico					3'842,900		
	SOMMANO m²					3'842,900	0,36	1'383,44
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * (Cat 205) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							54'555,73
								54'555,73
	A RIPORTARE							1'050'225,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'050'225,61
144 / 5642 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * (Cat 206)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1'971,600		
						1'971,600	2,98	5'875,37
145 / 5678 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'971,600		
						1'971,600	3,51	6'920,32
146 / 5710 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1971,600			0,266	524,446		
						524,446	1,63	854,85
147 / 5742 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1971,600			0,262	516,559		
						516,559		1'063'876,15
	A RIPORTARE					516,559		1'063'876,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					516,559		1'063'876,15
	SOMMANO m³					516,559	8,12	4'194,46
148 / 5774 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	1971,600			0,422	832,015		
	SOMMANO m³					832,015	1,63	1'356,18
149 / 5806 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	1971,600			0,422	832,015		
	SOMMANO m³					832,015	9,71	8'078,87
150 / 5857 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Scotico					1'971,600		
	SOMMANO m²					1'971,600	0,36	709,78
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							27'989,83
	Parziale Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * (Cat 206) euro							27'989,83
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							1'078'215,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'078'215,44
151 / 5643 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * (Cat 209)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					6'915,900		
						6'915,900	2,98	20'609,38
152 / 5679 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fagatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					5'524,000		
						5'524,000	3,51	19'389,24
153 / 5711 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	5524,000			0,266	1'469,384		
						1'469,384	1,63	2'395,10
154 / 5743 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	5524,000			0,262	1'447,288		
						1'447,288		1'120'609,16
	A RIPORTARE					1'447,288		1'120'609,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'447,288		1'120'609,16
	SOMMANO m ³					1'447,288	8,12	11'751,98
155 / 5775 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	5524,000			0,422	2'331,128		
	SOMMANO m ³					2'331,128	1,63	3'799,74
156 / 5807 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	5524,000			0,422	2'331,128		
	SOMMANO m ³					2'331,128	9,71	22'635,25
157 / 5828 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Ammorsamento					414,800		
	SOMMANO m ²					414,800	9,80	4'065,04
158 / 5858 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Scotico					6'915,900		
	A RIPORTARE					6'915,900		1'162'861,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'165'350,89
159 / 5644 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * (Cat 210)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					5'975,500		
						5'975,500	2,98	17'806,99
160 / 5680 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					5'975,500		
						5'975,500	3,51	20'974,00
161 / 5712 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	5975,500			0,266	1'589,483		
						1'589,483	1,63	2'590,86
162 / 5744 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	5975,500			0,262	1'565,581		
						1'565,581		1'206'722,74
	A RIPORTARE					1'565,581		1'206'722,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'565,581		1'206'722,74
	SOMMANO m³					1'565,581	8,12	12'712,52
163 / 5776 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	5975,500			0,422	2'521,661		
	SOMMANO m³					2'521,661	1,63	4'110,31
164 / 5808 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	5975,500			0,422	2'521,661		
	SOMMANO m³					2'521,661	9,71	24'485,33
165 / 5859 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Scotico					5'975,500		
	SOMMANO m²					5'975,500	0,36	2'151,18
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * (Cat 210) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							84'831,19 84'831,19
	A RIPORTARE							1'250'182,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'250'182,08
166 / 5645 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * (Cat 212)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					945,310		
						945,310	2,98	2'817,02
167 / 5681 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					920,400		
						920,400	3,51	3'230,60
168 / 5713 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	920,400			0,266	244,826		
						244,826	1,63	399,07
169 / 5745 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p>	920,400			0,262	241,145		
	A RIPORTARE					241,145		1'256'628,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					241,145		1'256'628,77
	SOMMANO m ³					241,145	8,12	1'958,10
170 / 5777 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	920,400			0,422	388,409		
	SOMMANO m ³					388,409	1,63	633,11
171 / 5809 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	920,400			0,422	388,409		
	SOMMANO m ³					388,409	9,71	3'771,45
172 / 5860 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Scotico					945,310		
	SOMMANO m ²					945,310	0,36	340,31
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * (Cat 212) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							13'149,66
								13'149,66
	A RIPORTARE							1'263'331,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'263'331,74
173 / 5646 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * (Cat 213)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					509,600		
						509,600	2,98	1'518,61
174 / 5682 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					509,600		
						509,600	3,51	1'788,70
175 / 5714 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	509,600			0,266	135,554		
						135,554	1,63	220,95
176 / 5746 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	509,600			0,262	133,515		
						133,515		1'266'860,00
	A RIPORTARE					133,515		1'266'860,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					133,515		1'266'860,00
	SOMMANO m³					133,515	8,12	1'084,14
177 / 5778 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	509,600			0,422	215,051		
	SOMMANO m³					215,051	1,63	350,53
178 / 5810 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	509,600			0,422	215,051		
	SOMMANO m³					215,051	9,71	2'088,15
179 / 5861 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Scotico					509,600		
	SOMMANO m²					509,600	0,36	183,46
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * (Cat 213) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							7'234,54 7'234,54
	A RIPORTARE							1'270'566,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'270'566,28
180 / 5647 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * (Cat 214)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1'155,000		
						1'155,000	2,98	3'441,90
181 / 5683 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'155,000		
						1'155,000	3,51	4'054,05
182 / 5715 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1155,000			0,266	307,230		
						307,230	1,63	500,78
183 / 5747 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1155,000			0,262	302,610		
						302,610		1'278'563,01
	A RIPORTARE					302,610		1'278'563,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					302,610		1'278'563,01
	SOMMANO m³					302,610	8,12	2'457,19
184 / 5779 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	<p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%</p>	1155,000			0,422	487,410		
	SOMMANO m³					487,410	1,63	794,48
185 / 5811 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	<p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%</p>	1155,000			0,422	487,410		
	SOMMANO m³					487,410	9,71	4'732,75
186 / 5862 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	<p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Scotico</p>					1'155,000		
	SOMMANO m²					1'155,000	0,36	415,80
	<p>Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * (Cat 214) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							16'396,95
								16'396,95
	A RIPORTARE							1'286'963,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'286'963,23
187 / 5648 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * (Cat 215)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					4'623,800		
						4'623,800	2,98	13'778,92
188 / 5684 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					4'623,800		
						4'623,800	3,51	16'229,54
189 / 5716 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	4623,800			0,266	1'229,931		
						1'229,931	1,63	2'004,79
190 / 5748 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	4623,800			0,262	1'211,436		
						1'211,436		1'318'976,48
	A RIPORTARE					1'211,436		1'318'976,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'211,436		1'318'976,48
	SOMMANO m³					1'211,436	8,12	9'836,86
191 / 5780 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	4623,800			0,422	1'951,244		
	SOMMANO m³					1'951,244	1,63	3'180,53
192 / 5812 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	4623,800			0,422	1'951,244		
	SOMMANO m³					1'951,244	9,71	18'946,58
193 / 5863 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Scotico					4'623,800		
	SOMMANO m²					4'623,800	0,36	1'664,57
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * (Cat 215) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							65'641,79
								65'641,79
	A RIPORTARE							1'352'605,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'352'605,02
194 / 5649 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * (Cat 217)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					502,400		
						502,400	2,98	1'497,15
195 / 5685 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					502,400		
						502,400	3,51	1'763,42
196 / 5717 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	502,400			0,266	133,638		
						133,638	1,63	217,83
197 / 5749 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	502,400			0,262	131,629		
						131,629		1'356'083,42
	A RIPORTARE					131,629		1'356'083,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					131,629		1'356'083,42
	SOMMANO m³					131,629	8,12	1'068,83
198 / 5781 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	502,400			0,422	212,013		
	SOMMANO m³					212,013	1,63	345,58
199 / 5813 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	502,400			0,422	212,013		
	SOMMANO m³					212,013	9,71	2'058,65
200 / 5864 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Scotico					502,400		
	SOMMANO m²					502,400	0,36	180,86
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * (Cat 217) euro							7'132,32
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							7'132,32
	A RIPORTARE							1'359'737,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'359'737,34
	Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * (Cat 218)							
201 / 5650 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Scotico					2'168,900		
	SOMMANO m ²					2'168,900	2,98	6'463,32
202 / 5686 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA					2'168,900		
	SOMMANO m ³					2'168,900	3,51	7'612,84
203 / 5718 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	2168,900			0,266	576,927		
	SOMMANO m ³					576,927	1,63	940,39
204 / 5750 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	A RIPORTARE							1'374'753,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'374'753,89
205 / 5782 A.02.007.a	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	2168,900			0,262	568,252 <hr/> 568,252	8,12	4'614,21
206 / 5814 A.02.003.c	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	2168,900			0,422	915,276 <hr/> 915,276	1,63	1'491,90
207 / 5865 A.02.002.a	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Scotico	2168,900			0,422	915,276 <hr/> 915,276	9,71	8'887,33
	SOMMANO m² Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * (Cat 218) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					2'168,900 <hr/> 2'168,900	0,36	780,80
								30'790,79
								30'790,79
	A RIPORTARE							1'390'528,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'413'070,86
210 / 5652 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * (Cat 220)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Scotico</p>					323,200		
	SOMMANO m²					323,200	2,98	963,14
211 / 5867 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Scotico</p>					323,200		
	SOMMANO m²					323,200	0,36	116,35
	<p>Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * (Cat 220) euro</p> <p>-----</p>							1'079,49
								1'079,49
	A RIPORTARE							1'414'150,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'414'150,35
212 / 5659 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * (Cat 221)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					14'717,200		
						14'717,200	2,98	43'857,26
213 / 5691 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'384,500		
						3'384,500	3,51	11'879,60
214 / 5723 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3384,500			0,266	900,277		
						900,277	1,63	1'467,45
215 / 5755 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p>							
	A RIPORTARE							1'471'354,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'471'354,66
216 / 5787 A.02.007.a	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3384,500			0,262	886,739 <hr/> 886,739	8,12	7'200,32
217 / 5819 A.02.003.c	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	3384,500			0,422	1'428,259 <hr/> 1'428,259	1,63	2'328,06
218 / 5829 A.02.001.e	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Ammorsamento	3384,500			0,422	1'428,259 <hr/> 1'428,259	9,71	13'868,39
219 / 5874 A.02.002.a	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Ammorsamento SOMMANO m² MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato					336,600 <hr/> 336,600	9,80	3'298,68
	A RIPORTARE							1'498'050,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'503'348,30
220 / 5653 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * (Cat 224)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					8'426,500		
						8'426,500	2,98	25'110,97
221 / 5687 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					8'426,500		
						8'426,500	3,51	29'577,02
222 / 5719 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	8426,500			0,266	2'241,449		
						2'241,449	1,63	3'653,56
223 / 5751 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	8426,500			0,262	2'207,743		
						2'207,743		1'561'689,85
	A RIPORTARE					2'207,743		1'561'689,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'207,743		1'561'689,85
224 / 5783 A.02.007.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%</p>	8426,500			0,422	3'555,983	8,12	17'926,87
225 / 5815 A.02.003.c	<p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%</p>	8426,500			0,422	3'555,983	1,63	5'796,25
226 / 5868 A.02.002.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Scotico</p>					8'426,500	9,71	34'528,59
	SOMMANO m²					8'426,500	0,36	3'033,54
	<p>Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro 119'626,80</p> <p>Parziale Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * (Cat 224) euro 119'626,80</p> <p>-----</p>							
	A RIPORTARE							1'622'975,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'628'405,27
229 / 5655 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * (Cat 228)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					5'590,000		
						5'590,000	2,98	16'658,20
230 / 5688 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'977,000		
						1'977,000	3,51	6'939,27
231 / 5720 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1977,000			0,266	525,882		
						525,882	1,63	857,19
232 / 5752 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1977,000			0,262	517,974		
						517,974		1'652'859,93
	A RIPORTARE					517,974		1'652'859,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					517,974		1'652'859,93
233 / 5784 A.02.007.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1977,000			0,422	834,294	8,12	4'205,95
234 / 5816 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1977,000			0,422	834,294	1,63	1'359,90
235 / 5870 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm^q, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * (Cat 228) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					5'590,000		
						5'590,000	0,36	2'012,40
								40'133,90
								40'133,90
	A RIPORTARE							1'668'539,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1 721'713,98
238 / 5657 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * (Cat 232)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					11'773,200		
						11'773,200	2,98	35'084,14
239 / 5689 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'140,800		
						3'140,800	3,51	11'024,21
240 / 5721 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3140,800			0,266	835,453		
						835,453	1,63	1'361,79
241 / 5753 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p>							
	A RIPORTARE							1 769'184,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1 769'184,12
242 / 5785 A.02.007.a	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	3140,800			0,262	822,890 <hr/> 822,890	8,12	6'681,87
243 / 5817 A.02.003.c	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	3140,800			0,422	1'325,418 <hr/> 1'325,418	1,63	2'160,43
244 / 5872 A.02.002.a	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	3140,800			0,422	1'325,418 <hr/> 1'325,418	9,71	12'869,81
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Scotico SOMMANO m² Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * (Cat 232) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					11'773,200 <hr/> 11'773,200	0,36	4'238,35
								73'420,60 <hr/> 73'420,60
	A RIPORTARE							1 795'134,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1 795'913,87
249 / 5660 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * (Cat 722)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					8'778,200		
						8'778,200	2,98	26'159,04
250 / 5692 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					8'778,200		
						8'778,200	3,51	30'811,48
251 / 5724 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	8778,200			0,266	2'335,001		
						2'335,001	1,63	3'806,05
252 / 5756 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p>							
	A RIPORTARE							1'856'690,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'856'690,44
253 / 5788 A.02.007.a	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	8778,200			0,262	2'299,888	8,12	18'675,09
	SOMMANO m³					2'299,888		
	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
254 / 5820 A.02.003.c	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	8778,200			0,422	3'704,400	1,63	6'038,17
	SOMMANO m³					3'704,400		
	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
255 / 5875 A.02.002.a	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	8778,200			0,422	3'704,400	9,71	35'969,72
	SOMMANO m³					3'704,400		
	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Scotico					8'778,200	0,36	3'160,15
	SOMMANO m²					8'778,200		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							124'619,70
	Parziale Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * (Cat 722) euro							124'619,70
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							1'920'533,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'920'533,57
256 / 5661 A.02.001.a	<p>Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * (Cat 723)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Scotico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					3'722,700		
						3'722,700	2,98	11'093,65
257 / 5693 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'722,700		
						3'722,700	3,51	13'066,68
258 / 5725 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3722,700			0,266	990,238		
						990,238	1,63	1'614,09
259 / 5757 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p>							
	A RIPORTARE							1'946'307,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'946'307,99
260 / 5789 A.02.007.a	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3722,700			0,262	975,347 <hr/> 975,347	8,12	7'919,82
261 / 5821 A.02.003.c	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	3722,700			0,422	1'570,979 <hr/> 1'570,979	1,63	2'560,70
262 / 5876 A.02.002.a	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% SOMMANO m³ MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Scotico	3722,700			0,422	1'570,979 <hr/> 1'570,979	9,71	15'254,21
	SOMMANO m² Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * (Cat 723) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					3'722,700 <hr/> 3'722,700	0,36	1'340,17
								52'849,32 <hr/> 52'849,32
	A RIPORTARE							1'973'382,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							1'973'382,89	
263 / 5880 A.02.001.a	<p>L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * (Cat 764)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					6'730,448			
						6'730,448	2,98	20'056,74	
264 / 5898 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA</p> <p>L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'316,161			
						1'279,967			
						3'596,128	3,51	12'622,41	
265 / 5916 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p>L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2316,161			0,266	616,099			
		1279,967				0,266	340,471		
						956,570	1,63	1'559,21	
266 / 5934 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/</p>								
	A RIPORTARE							2'007'621,25	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'007'621,25
	<p>mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2316,161			0,262	606,834		
		1279,967			0,262	335,351		
						942,185	8,12	7'650,54
267 / 5952 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2316,161			0,422	977,420		
		1279,967			0,422	540,146		
						1'517,566	1,63	2'473,63
268 / 5970 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2316,161			0,422	977,420		
		1279,967			0,422	540,146		
						1'517,566	9,71	14'735,57
269 / 5988 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *</p>	2316,161			0,422	977,420		
		1279,967			0,422	540,146		
						1'517,566	9,71	14'735,57
	A RIPORTARE							2'032'480,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'032'480,99
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: AMMORSAMENTO SOMMANO m ²					787,559		
						787,559	9,80	7'718,08
270 / 6004 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Comp.piano posa trinc SOMMANO m ²					17'339,607		
						17'339,607	0,36	6'242,26
271 / 6023 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: SCOTICO	6730,448			2,100	14'133,941		
	SOMMANO m ²					14'133,941	1,84	26'006,45
272 / 6041 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 SOMMANO m ³	6730,448			0,300	2'019,134		
						2'019,134	18,73	37'818,38
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * (Cat 764) euro ----- ----- ----- -----							136'883,27
								136'883,27
	A RIPORTARE							2'110'266,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'110'431,22
274 / 5882 A.02.001.a	<p>L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * (Cat 766)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					26'990,499		
						26'990,499	2,98	80'431,69
275 / 5900 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA</p> <p>L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					18'508,944 5'317,031		
						23'825,975	3,51	83'629,17
276 / 5918 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p>L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	18508,944			0,266	4'923,379		
		5317,031			0,266	1'414,330		
						6'337,709	1,63	10'330,47
277 / 5936 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/</p>							
	A RIPORTARE							2'284'822,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'284'822,55
	<p>mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	18508,944			0,262	4'849,343		
		5317,031			0,262	1'393,062		
						6'242,405	8,12	50'688,33
278 / 5954 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p> Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	18508,944			0,422	7'810,774		
		5317,031			0,422	2'243,787		
						10'054,561	1,63	16'388,93
279 / 5972 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	18508,944			0,422	7'810,774		
		5317,031			0,422	2'243,787		
						10'054,561	9,71	97'629,79
280 / 5990 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *</p>	18508,944			0,422	7'810,774		
		5317,031			0,422	2'243,787		
						10'054,561	9,71	97'629,79
	A RIPORTARE							2'449'529,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'449'529,60
281 / 6007 A.02.002.a	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: AMMORSAMENTO SOMMANO m ²					530,512		
						530,512	9,80	5'199,02
282 / 6025 E.01.030.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Comp.piano posa trinc SOMMANO m ²					7'003,738		
						7'003,738	0,36	2'521,35
283 / 6043 A.02.009	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: SCOTICO	26990,499			2,100	56'680,048		
	SOMMANO m ²					56'680,048	1,84	104'291,29
283 / 6043 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	26990,499			0,300	8'097,150		
	SOMMANO m ³					8'097,150	18,73	151'659,62
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * (Cat 766) euro ----- ----- ----- -----							602'769,66
								602'769,66
	A RIPORTARE							2'713'200,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'713'200,88
284 / 5883 A.02.001.a	<p>L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * (Cat 767)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					28'288,803		
						28'288,803	2,98	84'300,63
285 / 5901 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA</p> <p>L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					9'148,311 5'245,553		
						14'393,864	3,51	50'522,46
286 / 5919 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p>L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9148,311			0,266	2'433,451		
		5245,553			0,266	1'395,317		
						3'828,768	1,63	6'240,89
287 / 5937 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/</p>							
	A RIPORTARE							2'854'264,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'854'264,86
	<p>mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9148,311			0,262	2'396,857		
		5245,553			0,262	1'374,335		
						3'771,192	8,12	30'622,08
288 / 5955 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9148,311			0,422	3'860,587		
		5245,553			0,422	2'213,623		
						6'074,210	1,63	9'900,96
289 / 5973 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9148,311			0,422	3'860,587		
		5245,553			0,422	2'213,623		
						6'074,210	9,71	58'980,58
290 / 5991 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *</p>							
	A RIPORTARE							2'953'768,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'953'768,48
291 / 6008 A.02.002.a	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: AMMORSAMENTO SOMMANO m ²					594,557		
						594,557	9,80	5'826,66
292 / 6026 E.01.030.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Comp.piano posa trinc SOMMANO m ²					15'130,099		
						15'130,099	0,36	5'446,84
293 / 6044 A.02.009	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: SCOTICO SOMMANO m ²	28288,803			2,100	59'406,486		
						59'406,486	1,84	109'307,93
293 / 6044 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 SOMMANO m ³	28288,803			0,300	8'486,641		
						8'486,641	18,73	158'954,79
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * (Cat 767) euro ----- ----- ----- -----							520'103,82
								520'103,82
	A RIPORTARE							3'233'304,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'233'304,70
294 / 5884 A.02.001.a	<p>L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * (Cat 768)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					38'367,698		
						38'367,698	2,98	114'335,74
295 / 5902 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA</p> <p>L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					10'926,313 7'590,536		
						18'516,849	3,51	64'994,14
296 / 5920 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p>L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	10926,313			0,266	2'906,399		
		7590,536			0,266	2'019,083		
						4'925,482	1,63	8'028,54
297 / 5938 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/</p>							
	A RIPORTARE							3'420'663,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'420'663,12
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249% L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	10926,313			0,262	2'862,694		
		7590,536			0,262	1'988,720		
	SOMMANO m³					4'851,414	8,12	39'393,48
298 / 5956 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406% L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	10926,313			0,422	4'610,904		
		7590,536			0,422	3'203,206		
	SOMMANO m³					7'814,110	1,63	12'737,00
299 / 5974 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406% L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	10926,313			0,422	4'610,904		
		7590,536			0,422	3'203,206		
	SOMMANO m³					7'814,110	9,71	75'875,01
300 / 5992 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 *							
	A RIPORTARE							3'548'668,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'548'668,61
301 / 6009 A.02.002.a	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: AMMORSAMENTO SOMMANO m²					3'580,904		
						3'580,904	9,80	35'092,86
302 / 6027 E.01.030.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Comp.piano posa trinc SOMMANO m²					273,400		
						273,400	0,36	98,42
303 / 6045 A.02.009	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: SCOTICO	38367,698			2,100	80'572,166		
						80'572,166	1,84	148'252,79
303 / 6045 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	38367,698			0,300	11'510,309		
						11'510,309	18,73	215'588,09
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * (Cat 768) euro ----- ----- ----- -----							714'396,07
								714'396,07
	A RIPORTARE							3'947'700,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'947'700,77
304 / 5885 A.02.001.a	<p>L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * (Cat 769)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					9'191,700		
						9'191,700	2,98	27'391,27
305 / 5903 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA</p> <p>L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'231,118 1'700,700		
						3'931,818	3,51	13'800,68
306 / 5921 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p>L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2231,118			0,266	593,477		
		1700,700			0,266	452,386		
						1'045,863	1,63	1'704,76
307 / 5939 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/</p>							
	A RIPORTARE							3'990'597,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'990'597,48
	<p>mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2231,118			0,262	584,553		
		1700,700			0,262	445,583		
						1'030,136	8,12	8'364,70
308 / 5957 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2231,118			0,422	941,532		
		1700,700			0,422	717,695		
						1'659,227	1,63	2'704,54
309 / 5975 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2231,118			0,422	941,532		
		1700,700			0,422	717,695		
						1'659,227	9,71	16'111,09
310 / 5993 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 *</p>	2231,118			0,422	941,532		
		1700,700			0,422	717,695		
						1'659,227	9,71	16'111,09
	A RIPORTARE							4'017'777,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								4'017'777,81
311 / 6028 E.01.030.a	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: AMMORSAMENTO					1'512,676	9,80	14'824,22
	SOMMANO m²					1'512,676		
312 / 6046 A.02.009	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*): valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: SCOTICO	9191,700			2,100	19'302,570	1,84	35'516,73
	SOMMANO m²					19'302,570		
312 / 6046 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	9191,700			0,300	2'757,510	18,73	51'648,16
	SOMMANO m³					2'757,510		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * (Cat 769) euro							172'066,15
	----- -----							172'066,15
A RIPORTARE								4'119'766,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'119'766,92
313 / 5886 A.02.001.a	<p>L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * (Cat 770)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					18'708,418		
						18'708,418	2,98	55'751,09
314 / 5904 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA</p> <p>L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'247,400		
						11'305,931		
						12'553,331	3,51	44'062,19
315 / 5922 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p>L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1247,400			0,266	331,808		
		11305,931			0,266	3'007,378		
						3'339,186	1,63	5'442,87
316 / 5940 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/</p>							
	A RIPORTARE							4'225'023,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'225'023,07
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249% L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	1247,400			0,262	326,819		
	SOMMANO m³	11305,931			0,262	2'962,154		
						3'288,973	8,12	26'706,46
317 / 5958 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406% L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	1247,400			0,422	526,403		
	SOMMANO m³	11305,931			0,422	4'771,103		
						5'297,506	1,63	8'634,93
318 / 5976 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406% L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	1247,400			0,422	526,403		
	SOMMANO m³	11305,931			0,422	4'771,103		
						5'297,506	9,71	51'438,78
319 / 5994 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 *	1247,400			0,422	526,403		
	SOMMANO m³	11305,931			0,422	4'771,103		
						5'297,506	9,71	51'438,78
	A RIPORTARE							4'311'803,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'311'803,24
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: AMMORSAMENTO					952,199		
	SOMMANO m ²					952,199	9,80	9'331,55
320 / 6010 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 *							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Comp.piano posa trinc					18'225,593		
	SOMMANO m ²					18'225,593	0,36	6'561,21
321 / 6029 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm							
	(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 *							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: SCOTICO	18708,418			2,100	39'287,678		
	SOMMANO m ²					39'287,678	1,84	72'289,33
322 / 6047 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 *							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	18708,418			0,300	5'612,525		
	SOMMANO m ³					5'612,525	18,73	105'122,59
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							385'341,00
	Parziale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * (Cat 770) euro							385'341,00
	----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							4'505'107,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'505'107,92
323 / 5887 A.02.001.a	<p>L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * (Cat 771)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					61'667,866		
						61'667,866	2,98	183'770,24
324 / 5905 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA</p> <p>L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					13'270,724 39'795,779		
						53'066,503	3,51	186'263,43
325 / 5923 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p>L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	13270,724			0,266	3'530,013		
		39795,779			0,266	10'585,677		
						14'115,690	1,63	23'008,57
326 / 5941 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/</p>							
	A RIPORTARE							4'898'150,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'898'150,16
	<p>mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	13270,724			0,262	3'476,930		
		39795,779			0,262	10'426,494		
						13'903,424	8,12	112'895,80
327 / 5959 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	13270,724			0,422	5'600,246		
		39795,779			0,422	16'793,819		
						22'394,065	1,63	36'502,33
328 / 5977 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	13270,724			0,422	5'600,246		
		39795,779			0,422	16'793,819		
						22'394,065	9,71	217'446,37
329 / 6011 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p>							
	A RIPORTARE							5'264'994,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
		RIPORTO						
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Comp.piano posa trinc SOMMANO m²					235,290 235,290	0,36	84,70
330 / 6030 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TEDI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCOTICO	61667,866			2,100	129'502,519 129'502,519	1,84	238'284,63
	SOMMANO m²							
331 / 6048 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	61667,866			0,300	18'500,360 18'500,360	18,73	346'511,74
	SOMMANO m³							
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * (Cat 771) euro							1'344'767,81 1'344'767,81
	----- -----							
	A RIPORTARE							5'849'875,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'849'875,73
332 / 5888 A.02.001.a	<p>L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * (Cat 772)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					22'449,432		
						22'449,432	2,98	66'899,31
333 / 5906 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					10'266,218		
						10'266,218	3,51	36'034,43
334 / 5924 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	10266,218			0,266	2'730,814		
						2'730,814	1,63	4'451,23
335 / 5942 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p>							
	A RIPORTARE							5'957'260,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'957'260,70
	<p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	10266,218			0,262	2'689,749		
						2'689,749	8,12	21'840,76
336 / 5960 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	10266,218			0,422	4'332,344		
						4'332,344	1,63	7'061,72
337 / 5978 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	10266,218			0,422	4'332,344		
						4'332,344	9,71	42'067,06
338 / 5995 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: AMMORSAMENTO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					6'355,722		
						6'355,722	9,80	62'286,08
339 / 6012 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p>							
	A RIPORTARE							6'090'516,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'090'516,32
	<p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Comp.piano posa trinc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					22'257,123		
						<u>22'257,123</u>	0,36	8'012,56
340 / 6031 E.01.030.a	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm</p> <p>(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	22449,432			2,100	47'143,807		
						<u>47'143,807</u>	1,84	86'744,60
341 / 6049 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCOTICO spess. m 0.3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	22449,432			0,300	6'734,830		
						<u>6'734,830</u>	18,73	126'143,37
	<p>Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * (Cat 772) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							461'541,12
								461'541,12
	A RIPORTARE							6'311'416,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'311'416,85
342 / 5881 A.02.001.a	<p>L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * (Cat 773)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					19'547,075		
						19'547,075	2,98	58'250,28
343 / 5899 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					14'467,571		
						14'467,571	3,51	50'781,17
344 / 5917 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	14467,571			0,266	3'848,374		
						3'848,374	1,63	6'272,85
345 / 5935 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p>							
	A RIPORTARE							6'426'721,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'426'721,15
	<p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	14467,571			0,262	3'790,504		
						3'790,504	8,12	30'778,89
346 / 5953 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	14467,571			0,422	6'105,315		
						6'105,315	1,63	9'951,66
347 / 5971 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	14467,571			0,422	6'105,315		
						6'105,315	9,71	59'282,61
348 / 5989 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: AMMORSAMENTO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					944,194		
						944,194	9,80	9'253,10
349 / 6005 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,</p>							
	A RIPORTARE							6'535'987,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'535'987,41
	<p>A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Comp.piano posa trinc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					10'164,777		
						10'164,777	0,36	3'659,32
350 / 6024 E.01.030.a	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	19547,075			2,100	41'048,858		
						41'048,858	1,84	75'529,90
351 / 6042 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCOTICO spess. m 0.3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	19547,075			0,300	5'864,123		
						5'864,123	18,73	109'835,02
	<p>Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * (Cat 773) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							413'594,80
								413'594,80
	A RIPORTARE							6'725'011,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'725'011,65
352 / 5889 A.02.001.a	<p>L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * (Cat 774)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1'852,683		
						1'852,683	2,98	5'521,00
353 / 5907 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA</p> <p>L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					654,783		
						321,868		
						976,651	3,51	3'428,05
354 / 5925 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p>L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	654,783			0,266	174,172		
		321,868			0,266	85,617		
						259,789	1,63	423,46
355 / 5943 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/</p>							
	A RIPORTARE							6'734'384,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'734'384,16
	<p>mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	654,783			0,262	171,553		
		321,868			0,262	84,329		
						255,882	8,12	2'077,76
356 / 5961 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	654,783			0,422	276,318		
		321,868			0,422	135,828		
						412,146	1,63	671,80
357 / 5979 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	654,783			0,422	276,318		
		321,868			0,422	135,828		
						412,146	9,71	4'001,94
358 / 5996 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p>							
	A RIPORTARE							6'741'135,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'741'135,66
359 / 6013 A.02.002.a	<p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: AMMORSAMENTO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Comp.piano posa trinc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1'362,585		
						1'362,585	9,80	13'353,33
360 / 6032 E.01.030.a	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					19'964,107		
						19'964,107	0,36	7'187,08
361 / 6050 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: SCOTICO spess. m 0.3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p>Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * (Cat 774) euro</p> <p>----- ----- ----- -----</p>	1852,683			2,100	3'890,634		
						3'890,634	1,84	7'158,77
						555,805		
						555,805	18,73	10'410,23
								54'233,42
								54'233,42
	A RIPORTARE							6'779'245,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'779'349,04
363 / 5890 A.02.001.a	<p>L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * (Cat 776)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					22'554,279		
						22'554,279	2,98	67'211,75
364 / 5908 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					15'416,334 4'343,495		
						19'759,829	3,51	69'357,00
365 / 5926 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	15416,334			0,266	4'100,745		
		4343,495			0,266	1'155,370		
						5'256,115	1,63	8'567,47
366 / 5944 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/</p>							
	A RIPORTARE							6'924'485,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'924'485,26
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249% L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	15416,334			0,262	4'039,080		
		4343,495			0,262	1'137,996		
	SOMMANO m ³					5'177,076	8,12	42'037,86
367 / 5962 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406% L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	15416,334			0,422	6'505,693		
		4343,495			0,422	1'832,955		
	SOMMANO m ³					8'338,648	1,63	13'592,00
368 / 5980 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406% L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	15416,334			0,422	6'505,693		
		4343,495			0,422	1'832,955		
	SOMMANO m ³					8'338,648	9,71	80'968,27
369 / 5997 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 *							
	A RIPORTARE							7'061'083,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'061'083,39
370 / 6015 A.02.002.a	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: AMMORSAMENTO SOMMANO m ²					1'241,922		
						1'241,922	9,80	12'170,84
371 / 6033 E.01.030.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Comp.piano posa trinc SOMMANO m ²					7'368,276		
						7'368,276	0,36	2'652,58
371 / 6033 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: SCOTICO	22554,279			2,100	47'363,986		
						47'363,986	1,84	87'149,73
372 / 6051 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 SOMMANO m ³	22554,279			0,300	6'766,284		
						6'766,284	18,73	126'732,50
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * (Cat 776) euro ----- ----- ----- -----							510'440,00
								510'440,00
	A RIPORTARE							7'289'789,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'289'789,04
373 / 5891 A.02.001.a	<p>L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * (Cat 777)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					17'823,508		
						17'823,508	2,98	53'114,05
374 / 5909 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					7'286,759 3'506,348		
						10'793,107	3,51	37'883,81
375 / 5927 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	7286,759			0,266	1'938,278		
		3506,348			0,266	932,689		
						2'870,967	1,63	4'679,68
376 / 5945 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/</p>							
	A RIPORTARE							7'385'466,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'385'466,58
	<p>mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	7286,759			0,262	1'909,131		
		3506,348			0,262	918,663		
						2'827,794	8,12	22'961,69
377 / 5963 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	7286,759			0,422	3'075,012		
		3506,348			0,422	1'479,679		
						4'554,691	1,63	7'424,15
378 / 5981 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	7286,759			0,422	3'075,012		
		3506,348			0,422	1'479,679		
						4'554,691	9,71	44'226,05
379 / 5998 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 *</p>							
	A RIPORTARE							7'460'078,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'460'078,47
380 / 6016 A.02.002.a	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: AMMORSAMENTO SOMMANO m ²					2'143,843		
						2'143,843	9,80	21'009,66
381 / 6034 E.01.030.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Comp.piano posa trinc SOMMANO m ²					23'095,853		
						23'095,853	0,36	8'314,51
382 / 6052 A.02.009	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: SCOTICO SOMMANO m ²	17823,508			2,100	37'429,367		
						37'429,367	1,84	68'870,04
	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 SOMMANO m ³	17823,508			0,300	5'347,052		
						5'347,052	18,73	100'150,28
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * (Cat 777) euro ----- ----- ----- -----							368'633,92
								368'633,92
	A RIPORTARE							7'658'422,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'658'422,96
383 / 5892 A.02.001.a	<p>L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * (Cat 778)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					36'532,998		
						36'532,998	2,98	108'868,33
384 / 5910 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					15'733,585 6'982,408		
						22'715,993	3,51	79'733,14
385 / 5928 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	15733,585			0,266	4'185,134		
		6982,408			0,266	1'857,321		
						6'042,455	1,63	9'849,20
386 / 5946 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/</p>							
	A RIPORTARE							7'856'873,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'856'873,63
	<p>mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	15733,585			0,262	4'122,199		
		6982,408			0,262	1'829,391		
						5'951,590	8,12	48'326,91
387 / 5964 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p> Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	15733,585			0,422	6'639,573		
		6982,408			0,422	2'946,576		
						9'586,149	1,63	15'625,42
388 / 5982 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	15733,585			0,422	6'639,573		
		6982,408			0,422	2'946,576		
						9'586,149	9,71	93'081,51
389 / 5999 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 *</p>	15733,585			0,422	6'639,573		
		6982,408			0,422	2'946,576		
						9'586,149	9,71	93'081,51
	A RIPORTARE							8'013'907,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'013'907,47
390 / 6017 A.02.002.a	<p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: AMMORSAMENTO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Comp.piano posa trinc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					983,557		
						983,557	9,80	9'638,86
391 / 6035 E.01.030.a	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					3'097,271		
						3'097,271	0,36	1'115,02
392 / 6053 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: SCOTICO spess. m 0.3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p>Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * (Cat 778) euro</p> <p>----- ----- ----- -----</p>	36532,998			2,100	76'719,296		
						76'719,296	1,84	141'163,50
						10'959,899		
						10'959,899	18,73	205'278,91
								712'680,80
								712'680,80
	A RIPORTARE							8'371'103,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'371'103,76
393 / 5893 A.02.001.a	<p>L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * (Cat 779)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1'420,610		
						1'420,610	2,98	4'233,42
394 / 5911 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'048,279 291,197		
						1'339,476	3,51	4'701,56
395 / 5929 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1048,279			0,266	278,842		
		291,197			0,266	77,458		
						356,300	1,63	580,77
396 / 5947 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/</p>							
	A RIPORTARE							8'380'619,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'380'619,51
	<p>mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1048,279			0,262	274,649		
		291,197			0,262	76,294		
						350,943	8,12	2'849,66
397 / 5965 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1048,279			0,422	442,374		
		291,197			0,422	122,885		
						565,259	1,63	921,37
398 / 5983 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1048,279			0,422	442,374		
		291,197			0,422	122,885		
						565,259	9,71	5'488,66
399 / 6000 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 *</p>	1048,279			0,422	442,374		
		291,197			0,422	122,885		
						565,259	9,71	5'488,66
	A RIPORTARE							8'389'879,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'389'879,20
400 / 6018 A.02.002.a	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: AMMORSAMENTO SOMMANO m ²					860,479		
						860,479	9,80	8'432,69
401 / 6036 E.01.030.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm ² , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Comp.piano posa trinc SOMMANO m ²					585,769		
						585,769	0,36	210,88
402 / 6054 A.02.009	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: SCOTICO SOMMANO m ²	1420,610			2,100	2'983,281		
						2'983,281	1,84	5'489,24
402 / 6054 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 SOMMANO m ³	1420,610			0,300	426,183		
						426,183	18,73	7'982,41
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * (Cat 779) euro ----- ----- ----- -----							40'890,66
								40'890,66
	A RIPORTARE							8'411'994,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							8'411'994,42	
403 / 5894 A.02.001.a	<p>L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * (Cat 780)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					28'529,840			
						28'529,840	2,98	85'018,92	
404 / 5912 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA</p> <p>L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'528,816 16'818,906			
						19'347,722	3,51	67'910,50	
405 / 5930 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p>L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2528,816			0,266	672,665			
		16818,906				0,266	4'473,829		
						5'146,494	1,63	8'388,79	
406 / 5948 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/</p>								
	A RIPORTARE							8'573'312,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'573'312,63
	<p>mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2528,816			0,262	662,550		
		16818,906			0,262	4'406,553		
						5'069,103	8,12	41'161,12
407 / 5966 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2528,816			0,422	1'067,160		
		16818,906			0,422	7'097,578		
						8'164,738	1,63	13'308,52
408 / 5984 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2528,816			0,422	1'067,160		
		16818,906			0,422	7'097,578		
						8'164,738	9,71	79'279,61
409 / 6001 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 *</p>	2528,816			0,422	1'067,160		
		16818,906			0,422	7'097,578		
						8'164,738	9,71	79'279,61
	A RIPORTARE							8'707'061,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8 707'061,88
410 / 6019 A.02.002.a	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: AMMORSAMENTO SOMMANO m ²					919,176		
						919,176	9,80	9'007,92
411 / 6037 E.01.030.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mm ^q , compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Comp.piano posa trinc SOMMANO m ²					9'712,677		
						9'712,677	0,36	3'496,56
412 / 6055 A.02.009	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: SCOTICO SOMMANO m ²	28529,840			2,100	59'912,664		
						59'912,664	1,84	110'239,30
412 / 6055 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 SOMMANO m ³	28529,840			0,300	8'558,952		
						8'558,952	18,73	160'309,17
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * (Cat 780) euro ----- ----- ----- -----							578'120,41
								578'120,41
	A RIPORTARE							8'990'114,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'990'114,83
413 / 5895 A.02.001.a	<p>L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * (Cat 781)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					63'838,825		
						63'838,825	2,98	190'239,70
414 / 5913 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA</p> <p>L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					14'316,513 41'960,199		
						56'276,712	3,51	197'531,26
415 / 5931 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p>L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	14316,513			0,266	3'808,192		
		41960,199			0,266	11'161,413		
						14'969,605	1,63	24'400,46
416 / 5949 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/</p>							
	A RIPORTARE							9'402'286,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'402'286,25
	<p>mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	14316,513			0,262	3'750,926		
		41960,199			0,262	10'993,572		
						14'744,498	8,12	119'725,32
417 / 5967 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	14316,513			0,422	6'041,568		
		41960,199			0,422	17'707,204		
						23'748,772	1,63	38'710,50
418 / 5985 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	14316,513			0,422	6'041,568		
		41960,199			0,422	17'707,204		
						23'748,772	9,71	230'600,58
419 / 6020 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p> <p>Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p>							
	A RIPORTARE							9'791'322,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPOR TI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9 791 322,65
420 / 6038 E.01.030.a	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Comp.piano posa trinc					235,290		
	SOMMANO m²					235,290	0,36	84,70
421 / 6056 A.02.009	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCOTICO	63838,825			2,100	134 061,533		
	SOMMANO m²					134 061,533	1,84	246 673,22
	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	63838,825			0,300	19 151,647		
	SOMMANO m³					19 151,647	18,73	358 710,35
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							1 406 676,09
	Parziale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * (Cat 781) euro							1 406 676,09
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							10 396 790,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'396'790,92
422 / 5896 A.02.001.a	<p>L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * (Cat 782)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					12'461,264		
						12'461,264	2,98	37'134,57
423 / 5914 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					5'896,405		
						5'896,405	3,51	20'696,38
424 / 5932 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	5896,405			0,266	1'568,444		
						1'568,444	1,63	2'556,56
425 / 5950 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p>							
	A RIPORTARE							10'457'178,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'457'178,43
	<p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	5896,405			0,262	1'544,858		
						1'544,858	8,12	12'544,25
426 / 5968 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	5896,405			0,422	2'488,283		
						2'488,283	1,63	4'055,90
427 / 5986 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	5896,405			0,422	2'488,283		
						2'488,283	9,71	24'161,23
428 / 6002 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: AMMORSAMENTO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1'660,819		
						1'660,819	9,80	16'276,03
429 / 6021 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p>							
	A RIPORTARE							10'514'215,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'514'215,84
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Comp.piano posa trinc					32'705,560		
	SOMMANO m ²					32'705,560	0,36	11'774,00
430 / 6039 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCOTICO	12461,264			2,100	26'168,654		
	SOMMANO m ²					26'168,654	1,84	48'150,32
431 / 6057 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	12461,264			0,300	3'738,379		
	SOMMANO m ³					3'738,379	18,73	70'019,84
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * (Cat 782) euro -----							247'369,08
								247'369,08
	A RIPORTARE							10'644'160,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'644'160,00
432 / 5897 A.02.001.a	<p>L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * (Cat 783)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: SCOTICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					26'861,968		
						26'861,968	2,98	80'048,66
433 / 5915 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					19'154,629		
						19'154,629	3,51	67'232,75
434 / 5933 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato</p> <p>L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	19154,629			0,266	5'095,131		
						5'095,131	1,63	8'305,06
435 / 5951 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p>							
	A RIPORTARE							10'799'746,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'799'746,47
	<p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	19154,629			0,262	5'018,513		
						5'018,513	8,12	40'750,33
436 / 5969 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	19154,629			0,422	8'083,253		
						8'083,253	1,63	13'175,70
437 / 5987 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	19154,629			0,422	8'083,253		
						8'083,253	9,71	78'488,39
438 / 6003 A.02.001.e	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI</p> <p>Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere</p> <p>Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 *</p> <p>SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: AMMORSAMENTO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1'488,781		
						1'488,781	9,80	14'590,05
439 / 6022 A.02.002.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3</p>							
	A RIPORTARE							10'946'750,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'946'750,94
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Comp.piano posa trinc					7'657,437		
	SOMMANO m²					7'657,437	0,36	2'756,68
440 / 6040 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: SCOTICO	26861,968			2,100	56'410,133		
	SOMMANO m²					56'410,133	1,84	103'794,64
441 / 6058 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	26861,968			0,300	8'058,590		
	SOMMANO m³					8'058,590	18,73	150'937,39
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro Parziale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * (Cat 783) euro Parziale Lotto4 - CS - CORPO STRADALE (SpCat 27) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							560'079,65
								560'079,65
								11'204'239,65
	A RIPORTARE							11'204'239,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							11'204'239,65	
	Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) (SpCat 30) Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * (Cat 247) VLC - Sottofondazioni (SbCat 39)								
442 / 5363 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 39 - VLC - Sottofondazioni Spalle SP1 SP2 Pile P1	10,500 10,500 6,000	37,000 37,000 45,000			388,500 388,500 270,000			
	SOMMANO m					1'047,000	249,18	260'891,46	
443 / 5364 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 39 - VLC - Sottofondazioni Spalle P=148 kg/m s=5mm SP1 SP2 Pile P=184kg/m s=5mm P1	10,000 10,000 6,000	5,000 5,000 3,000	148,000 148,000 184,000		7'400,000 7'400,000 3'312,000			
	SOMMANO kg					18'112,000	1,68	30'428,16	
444 / 5365 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 39 - VLC - Sottofondazioni Spalle SP1 SP2 Pile P1	10,500 10,500 6,000				5846,500 5846,500 3655,000	61'388,250 61'388,250 21'930,000		
	SOMMANO kg					144'706,500	1,45	209'824,42	
	Parziale VLC - Sottofondazioni (SbCat 39) euro -----							501'144,04	
	A RIPORTARE							11'705'383,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11 705'383,69
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
445 / 5366 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Spalla 1 - Magrone DX *(lung.=2*0,2+10,2)*(larg.=2*0,2+23,8)</p> <p>Spalla 2 - Magrone DX *(lung.=2*0,2+10,2)*(larg.=2*0,2+23,8)</p> <p>Pila 1 - Magrone *(lung.=2*0,2+11,4)*(larg.=2*0,2+6,9)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,500	10,600	24,200	0,200	25,652		
		0,500	10,600	24,200	0,200	25,652		
			11,800	7,300	0,200	17,228		
						68,532	69,52	4 764,34
446 / 5367 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Spalla 1 - Fondazione DX</p> <p>Spalla 2 - Fondazione DX</p> <p>Pila 1 - Fondazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,500	10,200	23,800	2,000	242,760		
		0,500	10,200	23,800	2,000	242,760		
			11,400	6,900	1,800	141,588		
						627,108	128,07	80'313,72
447 / 5368 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Spalla 1 - Fondazione DX *(lung.=2*(10,2+23,8))</p> <p>Spalla 2 - Fondazione DX *(lung.=2*(10,2+23,8))</p> <p>Pila 1 - Fondazione *(lung.=2*(11,4+6,9))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	0,500	68,000		2,000	68,000		
		0,500	68,000		2,000	68,000		
			36,600		1,800	65,880		
						201,880	22,35	4'512,02
448 / 5369	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A RIPORTARE							11 794'973,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'926'387,86
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * (Cat 248) V.I.C - Sottofondazioni (SbCat 39)							
450 / 5393 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni Spalle SP1 SP2 Pile P1	10,500 10,500 6,000	37,000 37,000 45,000			388,500 388,500 270,000		
	SOMMANO m					1'047,000	249,18	260'891,46
451 / 5394 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni Spalle P=148 kg/m s=5mm SP1 SP2 Pile P=184kg/m s=5mm P1	11,000 11,000 6,000	5,000 5,000 3,000	148,000 148,000 184,000		8'140,000 8'140,000 3'312,000		
	SOMMANO kg					19'592,000	1,68	32'914,56
452 / 5395 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni Spalle SP1 SP2 Pile P1	10,500 10,500 6,000				5846,500 5846,500 3655,000	61'388,250 61'388,250 21'930,000	
	SOMMANO kg					144'706,500	1,45	209'824,42
	Parziale V.I.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro ----- ----- -----							503'630,44
	A RIPORTARE							12'430'018,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'430'018,30
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
453 / 5396 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Spalla 1 - Magrone DX *(lung.=2*0,2+10,2)*(larg.=2*0,2+23,8)</p> <p>Spalla 2 - Magrone DX *(lung.=2*0,2+10,2)*(larg.=2*0,2+23,8)</p> <p>Pila 1 - Magrone *(lung.=2*0,2+11,4)*(larg.=2*0,2+6,9)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,500	10,600	24,200	0,200	25,652		
		0,500	10,600	24,200	0,200	25,652		
			11,800	7,300	0,200	17,228		
						68,532	69,52	4764,34
454 / 5397 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Spalla 1 - Fondazione DX</p> <p>Spalla 2 - Fondazione DX</p> <p>Pila 1 - Fondazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,500	10,200	23,800	2,000	242,760		
		0,500	10,200	23,800	2,000	242,760		
			11,400	6,900	1,800	141,588		
						627,108	128,07	80'313,72
455 / 5398 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Spalla 1 - Fondazione DX *(lung.=2*(10,2+23,8))</p> <p>Spalla 2 - Fondazione DX *(lung.=2*(10,2+23,8))</p> <p>Pila 1 - Fondazione *(lung.=2*(11,4+6,9))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	0,500	68,000		2,000	68,000		
		0,500	68,000		2,000	68,000		
			36,600		1,800	65,880		
						201,880	22,35	4'512,02
456 / 5399	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A RIPORTARE							12'519'608,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'651'145,28
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * (Cat 249) VLC - Sottofondazioni (SbCat 39)							
458 / 5402 PA.OC.0077	PALIDI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 39 - VLC - Sottofondazioni Spalle SP1 SP2 Pile P1 P2	12,000 12,000 6,000 6,000	32,000 32,000 45,000 45,000			384,000 384,000 270,000 270,000		
	SOMMANO m					1'308,000	249,18	325'927,44
459 / 5403 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 39 - VLC - Sottofondazioni Spalle P=148 kg/m s=5mm SP1 SP2 Pile P1 P2	12,000 12,000 6,000 6,000	5,000 5,000 5,000 5,000	148,000 148,000 148,000 148,000		8'880,000 8'880,000 4'440,000 4'440,000		
	SOMMANO kg					26'640,000	1,68	44'755,20
460 / 5404 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 39 - VLC - Sottofondazioni Spalle SP1 SP2 Pile P1 P2	12,000 12,000 6,000 6,000				5063,500 5063,500 3649,000 3649,000	60'762,000 60'762,000 21'894,000 21'894,000	
	SOMMANO kg					165'312,000	1,45	239'702,40
	Parziale VLC - Sottofondazioni (SbCat 39) euro							610'385,04
	A RIPORTARE							13'261'530,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'261'530,32
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
461 / 5405 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Pile</p> <p>P1 P2</p> <p>Spalle</p> <p>SP1 SP 2</p>	1,000 1,000 1,000 1,000	11,800 11,800 13,400 13,400	7,300 7,300 10,600 10,600	0,200 0,200 0,200 0,200	17,228 17,228 28,408 28,408		
	SOMMANO m³					91,272	69,52	6'345,23
462 / 5406 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Pile</p> <p>P1 P2 SP1 SP2</p>	1,000 1,000 1,000 1,000	11,400 11,400 13,000 13,000	6,900 6,900 10,200 10,200	2,000 2,000 2,000 2,000	157,320 157,320 265,200 265,200		
	SOMMANO m³					845,040	128,07	108'224,27
463 / 5407 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Pile</p> <p>P1 *(lung.=(11,4+6,9)) P2 *(lung.=(11,4+6,9))</p> <p>Spalle</p> <p>SP1 *(lung.=(4,65+13+10,2+13)) SP2 *(lung.=(0,75+10,2+13+10,2+7,8))</p>	2,000 2,000 1,000 1,000	18,300 18,300 40,850 41,950		2,000 2,000 2,000 2,000	73,200 73,200 81,700 83,900		
	SOMMANO m²					312,000	22,35	6'973,20
	A RIPORTARE							13'383'073,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'490'242,16
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * (Cat 250) VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38)							
465 / 5571 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 2 Sx</p>		27,400	0,700	0,100	1,918		
	SOMMANO m ³					1,918	69,52	133,34
466 / 5572 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 1 Sx Opera Spalla 2 Sx</p>		27,400	0,500	0,700	9,590		
	SOMMANO m ³					9,590	128,07	1'228,19
467 / 5573 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Opera Spalla 1 Sx Opera Spalla 2 Sx</p>	2,000	27,400		0,700	38,360		
	SOMMANO m ²					38,360	22,35	857,35
468 / 5574 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro</p>							
	A RIPORTARE							13'492'461,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'492'461,04
	<p>per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Vedi tabelle ferri armatura cordolo Opera Spalla 2 Sx</p>					609,500		
	SOMMANO kg					609,500	1,45	883,78
469 / 5575 B.02.100.e	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 2 Sx</p>	6,000 4,000 40,000 5,000 6,000	5,000 8,000 11,000 8,000 5,000			30,000 32,000 440,000 40,000 30,000		
	SOMMANO ml					572,000	22,05	12'612,60
470 / 5576 B.02.105.d	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 2 Sx</p>	6,000 4,000 40,000 5,000 6,000	5,000 8,000 11,000 8,000 5,000			30,000 32,000 440,000 40,000 30,000		
	SOMMANO ml					572,000	25,04	14'322,88
471 / 5577 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni</p>							
	A RIPORTARE							13'520'280,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'520'280,30
	da pagarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Micropali (diam. 240 con tubo 168,3/10) Opera Spalla 2 Sx (lung.=5,000+0,50) (lung.=8,000+0,50) (lung.=11,000+0,50) (lung.=8,000+0,50) (lung.=5,000+0,50)	6,000 4,000 40,000 5,000 6,000	5,500 8,500 11,500 8,500 5,500		39,000 39,000 39,000 39,000 39,000	1'287,000 1'326,000 17'940,000 1'657,500 1'287,000		
	SOMMANO kg					23'497,500	1,95	45'820,13
472 / 5578 B.06.002.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mm ² IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20% Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Paratia Opera Spalla 2 Sx					118,000 118,000	20,59	2'429,62
473 / 5579 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Rete elettrosaldata D8/20x20 (4.10 kg/mq)	118,000			4,100	483,800 483,800	1,85	895,03
474 / 5580 B.02.130.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti 1° Ordine 2° Ordine	7,000 10,000	18,000 18,000			126,000 180,000		
	A RIPORTARE					306,000		13'569'425,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					306,000		13'569'425,08
	SOMMANO ml					306,000	21,68	6'634,08
475 / 5581 B.02.140.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti 1° Ordine 2° Ordine	7,000 10,000	18,000 18,000			126,000 180,000		
	SOMMANO ml					306,000	26,86	8'219,16
476 / 5582 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti 1° Ordine 2° Ordine					7,000 10,000		
	SOMMANO cad					17,000	18,05	306,85
477 / 5583 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti HEA 200 - PROFILI DI RIPARTIZIONE 1° Ordine 2° Ordine Piastre di ripartizione tiranti 1° Ordine 2° Ordine Piastre di ripartizione 165 Kg/cad	2,000 2,000	22,000 16,000		42,300 42,300	1'861,200 1'353,600		
	SOMMANO kg				17,000	165,000	2'805,000	
	SOMMANO kg					8'569,800	1,70	14'568,66
	Parziale VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38) euro ----- ----- -----							108'911,67
	A RIPORTARE							13'599'153,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'599'153,83
	VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39)							
478 / 5409 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle SP1 SP2 Pile P1 P2	12,000 12,000 6,000 6,000	32,000 32,000 45,000 45,000			384,000 384,000 270,000 270,000		
	SOMMANO m					1'308,000	249,18	325'927,44
479 / 5410 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle P=148 kg/m s=5mm SP1 SP2 Pile P1 P2	12,000 12,000 6,000 6,000	5,000 5,000 5,000 5,000	148,000 148,000 148,000 148,000		8'880,000 8'880,000 4'440,000 4'440,000		
	SOMMANO kg					26'640,000	1,68	44'755,20
480 / 5411 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle SP1 SP2 Pile P1 P2	12,000 12,000 6,000 6,000			5063,500 5063,500 3649,000 3649,000	60'762,000 60'762,000 21'894,000 21'894,000		
	SOMMANO kg					165'312,000	1,45	239'702,40
	Parziale VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro -----							610'385,04
	A RIPORTARE							14'209'538,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'209'538,87
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
481 / 5412 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Pile</p> <p>P1 P2</p> <p>Spalle</p> <p>SP1 SP 2</p>	1,000 1,000 1,000 1,000	11,800 11,800 13,400 13,400	7,300 7,300 10,600 10,600	0,200 0,200 0,200 0,200	17,228 17,228 28,408 28,408		
	SOMMANO m³					91,272	69,52	6'345,23
482 / 5413 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Pile</p> <p>P1 P2 SP1 SP2</p>	1,000 1,000 1,000 1,000	11,400 11,400 13,000 13,000	6,900 6,900 10,200 10,200	2,000 2,000 2,000 2,000	157,320 157,320 265,200 265,200		
	SOMMANO m³					845,040	128,07	108'224,27
483 / 5414 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Pile</p> <p>P1 *(lung.=(11,4+6,9)) P2 *(lung.=(11,4+6,9))</p> <p>Spalle</p> <p>SP1 *(lung.=(4,65+13+10,2+13)) SP2 *(lung.=(0,75+10,2+13+10,2+7,8))</p>	2,000 2,000 1,000 1,000	18,300 18,300 40,850 41,950		2,000 2,000 2,000 2,000	73,200 73,200 81,700 83,900		
	SOMMANO m²					312,000	22,35	6'973,20
	A RIPORTARE							14'331'081,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'438'163,42
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * (Cat 251) VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38)							
485 / 5069 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 1 Sx							
	Opera Spalla 2 Sx	0,500	35,500	0,700	0,100	1,243		
		0,500	35,950	0,700	0,100	1,258		
	SOMMANO m³					2,501	69,52	173,87
486 / 5070 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 1 Sx							
	Opera Spalla 2 Sx	0,500	35,500	0,500	0,700	6,213		
		0,500	35,950	0,500	0,700	6,291		
	SOMMANO m³					12,504	128,07	1'601,39
487 / 5071 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Opera Spalla 1 Sx							
	Opera Spalla 2 Sx	2,000	35,500	0,500	0,700	24,850		
		2,000	35,950	0,500	0,700	25,165		
	SOMMANO m²					50,015	22,35	1'117,84
488 / 5072	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A RIPORTARE							14'441'056,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'441'056,52
B.05.030	<p>IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Vedi tabelle ferri Armatura cordolo di fondazione Opera Spalla 1 Sx Opera Spalla 2 Sx</p>	737,300 744,400			0,500 0,500	368,650 372,200		
	SOMMANO kg					740,850	1,45	1'074,23
489 / 5073 B.02.100.e	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 1 Sx</p>	66,000 14,000	10,000 7,000	0,500 0,500		330,000 49,000		
	(par.ug.=7+7)							
	Opera Spalla 2 Sx	66,000 14,000	10,000 7,000	0,500 0,500		330,000 49,000		
	(par.ug.=7+7)							
	SOMMANO ml					758,000	22,05	16'713,90
490 / 5074 B.02.105.d	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 1 Sx</p>	66,000 14,000	10,000 7,000	0,500 0,500		330,000 49,000		
	(par.ug.=7+7)							
	Opera Spalla 2 Sx	66,000 14,000	10,000 7,000	0,500 0,500		330,000 49,000		
	(par.ug.=7+7)							
	SOMMANO ml					758,000	25,04	18'980,32
491 / 5075 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p>							
	A RIPORTARE							14'477'824,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'477'824,97
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Micropali (diam. 240 con tubo 168,3/8) Opera Spalla 1 Sx	66,000	10,000	0,500	31,630	10'437,900		
	(par.ug.=7+7) Micropali (diam. 240 con tubo 168,3/8) Opera Spalla 2 Sx	14,000	7,000	0,500	31,630	1'549,870		
		66,000	10,000	0,500	31,630	10'437,900		
	(par.ug.=7+7)	14,000	7,000	0,500	31,630	1'549,870		
	SOMMANO kg					23'975,540	1,95	46'752,30
492 / 5076 B.06.002.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mm ² IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20% Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Paratia Opera Spalla 1 Sx Opera Spalla 2 Sx		35,500	0,500	3,500	62,125		
			35,950	0,500	3,500	62,913		
	SOMMANO m ²					125,038	20,59	2'574,53
493 / 5077 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Rete elettrosaldada D8/20x20 (4.10 kg/mq)	125,038			4,100	512,656		
	SOMMANO kg					512,656	1,85	948,41
	Parziale VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							89'936,79
	A RIPORTARE							14'528'100,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO								14'528'100,21	
V.I.C - Sottofondazioni (SbCat 39)									
494 / 5063 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni Spalle SP1 *(par.ug.=24,000/2) SP2 *(par.ug.=24,000/2)	12,000 12,000	42,000 42,000			504,000 504,000			
SOMMANO m							1'008,000	249,18	251'173,44
495 / 5064 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni Peso cad palo come da tabelle - Sp1 *(H/peso=24,000/2) Peso cad palo come da tabelle - Sp2 *(H/peso=24,000/2)	6837,800 6837,800			12,000 12,000	82'053,600 82'053,600			
SOMMANO kg							164'107,200	1,45	237'955,44
496 / 5078 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni Spalle P=148kg/m s=5mm SP1 *(par.ug.=24,000/2) SP2 *(par.ug.=24,000/2)	12,000 12,000	10,000 10,000	148,000 148,000		17'760,000 17'760,000			
SOMMANO kg							35'520,000	1,68	59'673,60
Parziale V.I.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro -----								548'802,48	
A RIPORTARE								15'076'902,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'076'902,69
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
497 / 5065 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *</p> <p>SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Spalle</p> <p>SP1 (1/2 area superficie) *(larg.=272,660/2)</p> <p>SP2 (1/2 area superficie) *(larg.=272,660/2)</p>							
	SOMMANO m ³					54,532	69,52	3 791,06
498 / 5066 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *</p> <p>SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>SP1 (1/2 area superficie) *(larg.=257,600/2)</p> <p>SP2 (1/2 area superficie) *(larg.=257,600/2)</p>							
	SOMMANO m ³					515,200	128,07	65'981,66
499 / 5067 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *</p> <p>SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Spalle</p> <p>SP1 *(lung.=(13,7+9,9+13,7))</p> <p>SP2 *(lung.=(13,7+9,9+13,7))</p>							
	SOMMANO m ²					298,400	22,35	6'669,24
500 / 5068 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,</p>							
	A RIPORTARE							15'153'344,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'219'978,28
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * (Cat 252) VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38)							
501 / 5502 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 1 Sx Opera Spalla 2 Sx	0,500	35,500	0,700	0,100	1,243		
		0,500	35,950	0,700	0,100	1,258		
	SOMMANO m³					2,501	69,52	173,87
502 / 5503 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 1 Sx Opera Spalla 2 Sx	0,500	35,500	0,500	0,700	6,213		
		0,500	35,950	0,500	0,700	6,291		
	SOMMANO m³					12,504	128,07	1'601,39
503 / 5504 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Opera Spalla 1 Sx Opera Spalla 2 Sx	2,000	35,500	0,500	0,700	24,850		
		2,000	35,950	0,500	0,700	25,165		
	SOMMANO m²					50,015	22,35	1'117,84
504 / 5505	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A RIPORTARE							15'222'871,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'222'871,38
B.05.030	<p>IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Vedi tabelle ferri Armatura cordolo di fondazione Opera Spalla 1 Sx Opera Spalla 2 Sx</p>	737,300 744,400			0,500 0,500	368,650 372,200		
	SOMMANO kg					740,850	1,45	1'074,23
505 / 5506 B.02.100.e	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 1 Sx</p>	66,000 14,000	10,000 7,000	0,500 0,500		330,000 49,000		
	(par.ug.=7+7)							
	Opera Spalla 2 Sx	66,000 14,000	10,000 7,000	0,500 0,500		330,000 49,000		
	(par.ug.=7+7)							
	SOMMANO ml					758,000	22,05	16'713,90
506 / 5507 B.02.105.d	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 1 Sx</p>	66,000 14,000	10,000 7,000	0,500 0,500		330,000 49,000		
	(par.ug.=7+7)							
	Opera Spalla 2 Sx	66,000 14,000	10,000 7,000	0,500 0,500		330,000 49,000		
	(par.ug.=7+7)							
	SOMMANO ml					758,000	25,04	18'980,32
507 / 5508 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p>							
	A RIPORTARE							15'259'639,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'259'639,83
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Micropali (diam. 240 con tubo 168,3/8) Opera Spalla 1 Sx	66,000	10,000	0,500	31,630	10'437,900		
	(par.ug.=7+7) Micropali (diam. 240 con tubo 168,3/8) Opera Spalla 2 Sx	14,000	7,000	0,500	31,630	1'549,870		
		66,000	10,000	0,500	31,630	10'437,900		
	(par.ug.=7+7)	14,000	7,000	0,500	31,630	1'549,870		
	SOMMANO kg					23'975,540	1,95	46'752,30
508 / 5509 B.06.002.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mm ² IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%							
	Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Paratia Opera Spalla 1 Sx		35,500	0,500	3,500	62,125		
	Opera Spalla 2 Sx		35,950	0,500	3,500	62,913		
	SOMMANO m ²					125,038	20,59	2'574,53
509 / 5510 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORISALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Rete elettrosaldada D8/20x20 (4.10 kg/mq)	125,038			4,100	512,656		
	SOMMANO kg					512,656	1,85	948,41
	Parziale VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							89'936,79
	A RIPORTARE							15'309'915,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'309'915,07
	V.I.C - Sottofondazioni (SbCat 39)							
510 / 5496 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni Spalle SP1 *(par.ug.=24,000/2) SP2 *(par.ug.=24,000/2)	12,000 12,000	42,000 42,000			504,000 504,000		
	SOMMANO m					1'008,000	249,18	251'173,44
511 / 5497 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni Peso cad palo come da tabelle - Sp1 *(H/peso=24,000/2) Peso cad palo come da tabelle - Sp2 *(H/peso=24,000/2)	6837,800 6837,800			12,000 12,000	82'053,600 82'053,600		
	SOMMANO kg					164'107,200	1,45	237'955,44
512 / 5511 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni Spalle P=148kg/m s=5mm SP1 *(par.ug.=24,000/2) SP2 *(par.ug.=24,000/2)	12,000 12,000	10,000 10,000	148,000 148,000		17'760,000 17'760,000		
	SOMMANO kg					35'520,000	1,68	59'673,60
	Parziale V.I.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro							548'802,48
	A RIPORTARE							15'858'717,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'858'717,55
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
513 / 5498 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni Spalle SP1 (1/2 area superficie) *(larg.=272,660/2) SP2 (1/2 area superficie) *(larg.=272,660/2)</p>	1,000 1,000		136,330 136,330	0,200 0,200	27,266 27,266		
	SOMMANO m³					54,532	69,52	3'791,06
514 / 5499 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni SP1 (1/2 area superficie) *(larg.=257,600/2) SP2 (1/2 area superficie) *(larg.=257,600/2)</p>	1,000 1,000		128,800 128,800	2,000 2,000	257,600 257,600		
	SOMMANO m³					515,200	128,07	65'981,66
515 / 5500 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni Spalle SP1 *(lung.=(13,7+9,9+13,7)) SP2 *(lung.=(13,7+9,9+13,7))</p>	2,000 2,000	37,300 37,300		2,000 2,000	149,200 149,200		
	SOMMANO m²					298,400	22,35	6'669,24
516 / 5501 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,</p>							
	A RIPORTARE							15'935'159,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'001'793,14
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * (Cat 253) VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38)							
517 / 5111 B.05.065.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN ... mmq - - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq Per strutture in c.a.p., controllato in stabilimento. Dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ... operazioni tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente. Per chilogrammo di barra di acciaio dato in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali per chiodatura calcestruzzo spruzzato 1 barra dia 32 mm ogni 1,00 mq peso kg/m 3,29 Incremento 10% spalla DX *(par.ug.=(15,8*5)/1) spalla SX *(par.ug.=(15,8*5)/1)	79,000 79,000	6,000 6,000	1,100 1,100	3,290 3,290	1'715,406 1'715,406		
	SOMMANO kg					3'430,812	3,87	13'277,24
518 / 5112 B.02.130.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... RA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 30/90 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali spalla DX *(par.ug.=(15,8*5)/1) spalla SX *(par.ug.=(15,8*5)/1)	79,000 79,000	6,000 6,000			474,000 474,000		
	SOMMANO ml					948,000	15,97	15'139,56
519 / 5113 B.02.135.1.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - INIEZIONI ... LI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - - PERFORO MM 60 - 90 Iniezione di miscela per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta da cemento pozzolanico, acqua, filler e additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. Co ... prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali spalla DX *(par.ug.=(15,8*5)/1) spalla SX *(par.ug.=(15,8*5)/1)	79,000 79,000	6,000 6,000			474,000 474,000		
	SOMMANO ml					948,000	3,98	3'773,04
520 / 5114 B.06.002.d	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20							
	A RIPORTARE							16'033'982,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'033'982,98
	<p>SFRIDO 20%</p> <p>Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali</p> <p>Spalla DX</p> <p>Spalla SX</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		18,900		5,000	94,500		
			15,800		5,000	79,000		
						173,500	37,95	6'584,33
521 / 5115 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normative vigenti, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali</p> <p>rete elettrosaldada dia 8 mm 20 x 20 cm</p> <p>Spalla DX</p> <p>Spalla SX</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		18,900		3,950	373,275		
			15,800	5,000	5,000	312,050		
						685,325	1,85	1'267,85
522 / 5552 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali</p> <p>Cordolo pali</p> <p>Spalla1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		35,300	1,000	0,100	3,530		
						3,530	69,52	245,41
523 / 5553 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p>							
	A RIPORTARE							16'042'080,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'042'080,57
524 / 5554 B.04.001	<p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		35,300	1,000	1,000	35,300	128,07	4'520,87
						35,300		
525 / 5555 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Spalla1 (lung.=35,30+1,00)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	36,300		1,000	72,600	22,35	1'622,61
						72,600		
526 / 5556 PA.OC.0075	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					2'790,500	1,45	4'046,23
						2'790,500		
527 / 5557 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	9,000 26,000	12,000 20,000			108,000 520,000	125,84	79'027,52
						628,000		
	A RIPORTARE							16'131'297,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'131'297,80
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla 1</p>	9,000 26,000			1198,400 1890,400	10'785,600 49'150,400		
	SOMMANO kg					59'936,000	1,45	86'907,20
528 / 5558 B.02.130.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190</p> <p>Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti 1° Ordine 2° Ordine 3° Ordine 4° Ordine</p>	7,000 9,000 11,000 13,000	14,000 17,000 17,000 14,000			98,000 153,000 187,000 182,000		
	SOMMANO ml					620,000	21,68	13'441,60
529 / 5559 B.02.140.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON</p> <p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti 1° Ordine 2° Ordine 3° Ordine 4° Ordine</p>	7,000 9,000 11,000 13,000	14,000 17,000 17,000 14,000			98,000 153,000 187,000 182,000		
	SOMMANO ml					620,000	26,86	16'653,20
530 / 5560 B.02.142	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE</p> <p>Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p>							
	A RIPORTARE							16'248'299,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'248'299,80
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti 1° Ordine 2° Ordine 3° Ordine 4° Ordine					7,000 9,000 11,000 13,000		
	SOMMANO cad					40,000	18,05	722,00
531 / 5561 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti HEA 200 - PROFILI DI RIPARTIZIONE 1° Ordine 2° Ordine 3° Ordine 4° Ordine Piastre di ripartizione tiranti 1° Ordine 2° Ordine 3° Ordine 4° Ordine Piastre di ripartizione 165 Kg/cad	2,000 2,000 2,000 2,000	14,000 18,000 22,000 27,000		42,300 42,300 42,300 42,300	1'184,400 1'522,800 1'861,200 2'284,200		
	SOMMANO kg				165,000	6'600,000		
						19'452,600	1,70	33'069,42
532 / 5562 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo micropali Pila1 Pila3 Pila4		21,550 17,950 19,300	0,700 0,700 0,700	0,100 0,100 0,100	1,509 1,257 1,351		
	SOMMANO m³					4,117	69,52	286,21
533 / 5563 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A RIPORTARE							16'282'377,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'282'377,43
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali</p> <p>Pila1</p> <p>Pila3</p> <p>Pila4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		21,550	0,500	0,700	7,543		
			17,950	0,500	0,700	6,283		
			19,300	0,500	0,700	6,755		
						20,581	128,07	2'635,81
534 / 5564 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali</p> <p>Cordolo di coronamento paratia</p> <p>Pila1 *(lung.=21,55+0,5)</p> <p>Pila3 *(lung.=17,95+0,5)</p> <p>Pila4 *(lung.=19,30+0,5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	22,050		0,700	30,870		
		2,000	18,450		0,700	25,830		
		2,000	19,800		0,700	27,720		
						84,420	22,35	1'886,79
535 / 5565 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali</p> <p>Pila1</p> <p>Pila3</p> <p>Pila4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					732,700		
						684,700		
						691,800		
						2'109,200	1,45	3'058,34
536 / 5566 B.02.100.e	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e</p>							
	A RIPORTARE							16'289'958,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'289'958,37
	Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Pila1 *(par.ug.=7+6) Pila1 Pila3 Pila4 SOMMANO ml	13,000	8,000			104,000		
		35,000	12,000			420,000		
		40,000	8,000			320,000		
		26,000	12,000			312,000		
						1'156,000	22,05	25'489,80
537 / 5567 B.02.105.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Pila1 *(par.ug.=7+6) Pila1 Pila3 Pila4 SOMMANO ml	13,000	8,000			104,000		
		35,000	12,000			420,000		
		40,000	8,000			320,000		
		26,000	12,000			312,000		
						1'156,000	25,04	28'946,24
538 / 5568 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Micropali (diam. 240 con tubo 177.5/12.5) Pila1 *(par.ug.=7+6)*(lung.=8,00+0,50) Pila1 *(lung.=12,00+0,50) Pila3 *(lung.=8,00+0,50) Pila4 *(lung.=12,00+0,50) SOMMANO kg	13,000	8,500		51,300	5'668,650		
		35,000	12,500		51,300	22'443,750		
		40,000	8,500		51,300	17'442,000		
		26,000	12,500		51,300	16'672,500		
						62'226,900	1,95	121'342,46
539 / 5569 B.06.002.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20% Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *							
	A RIPORTARE							16'465'736,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'465'736,87
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Paratia Pila1 Pila2 Pila3 SOMMANO m ²					56,000 40,000 53,000 <hr/> 149,000	20,59	3'067,91
540 / 5570 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Rete elettrosaldada D8/20x20 (4.10 kg/mq) Paratia Pila1 Pila2 Pila3 SOMMANO kg	56,000 40,000 53,000			4,100 4,100 4,100	229,600 164,000 217,300 <hr/> 610,900	1,85	1'130,17
541 / 5584 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo pali Spalla2 SOMMANO m ³		33,300	1,000	0,100	3,330 <hr/> 3,330	69,52	231,50
542 / 5585 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla2 SOMMANO m ³		33,300	1,000	1,000	33,300		
	A RIPORTARE					33,300		16'470'166,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					33,300		16'470'166,45
	SOMMANO m ³					33,300	128,07	4'264,73
543 / 5586 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Spalla 2 (lung.=33,30+1,00)</p>	2,000	34,300		1,000	68,600		
	SOMMANO m ²					68,600	22,35	1'533,21
544 / 5587 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla 1</p>					2'348,500		
	SOMMANO kg					2'348,500	1,45	3'405,33
545 / 5588 PA.OC.0075	<p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p.....n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla 1</p>	10,000 23,000	12,000 20,000			120,000 460,000		
	SOMMANO m					580,000	125,84	72'987,20
546 / 5589 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p>							
	A RIPORTARE							16'552'356,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'642'814,59
	VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39)							
547 / 5540 PA.OC.0077	<p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2</p> <p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni</p> <p>Spalle</p> <p>SP1</p> <p>P1</p> <p>P2</p>	16,000	36,000			576,000		
		8,000	36,000			288,000		
		8,000	36,000			288,000		
	SOMMANO m					1'152,000	249,18	287'055,36
548 / 5541 B.02.048	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</p> <p>Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni</p> <p>Spalla1 P=184kg/m s=5mm</p> <p>Pile P=184kg/m s=5mm</p> <p>P1</p> <p>P2</p>	16,000	36,000	184,000		105'984,000		
		8,000	36,000	184,000		52'992,000		
		8,000	36,000	184,000		52'992,000		
	SOMMANO kg					211'968,000	1,68	356'106,24
549 / 5542 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni</p> <p>Spalle</p> <p>SP1</p> <p>P1</p> <p>P2</p>	16,000			5308,000	84'928,000		
		8,000			2930,400	23'443,200		
		8,000			2930,400	23'443,200		
	SOMMANO kg					131'814,400	1,45	191'130,88
550 / 5543 B.02.100.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... RZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.</p>							
	A RIPORTARE							17'477'107,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							17'477'107,07	
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni Spalla 2 P3 P3	42,000 28,000 28,000	12,000 12,000 12,000			504,000 336,000 336,000		16,63	19'556,88
	SOMMANO ml					1'176,000			
551 / 5544 B.02.105.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni Spalla 2	42,000 28,000 28,000	12,000 12,000 12,000			504,000 336,000 336,000		11,23	13'206,48
	SOMMANO ml					1'176,000			
552 / 5545 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni Spalle (incidenza 13,44 kg/m) Pile (incidenza 13,44 kg/m) P3 P4	42,000 28,000 28,000	12,000 12,000 12,000		13,440 13,440 13,440	6'773,760 4'515,840 4'515,840		1,95	30'820,61
	SOMMANO kg					15'805,440			
	Parziale V.I.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							897'876,45	
	A RIPORTARE							17'540'691,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'540'691,04
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
553 / 5107 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Pile</p> <p>P1</p> <p>P2</p> <p>P3</p> <p>P4</p> <p>Spalle</p> <p>SP1</p> <p>SP 2</p>							
	SOMMANO m³					153,392	69,52	10'663,81
554 / 5108 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Pile</p> <p>P1</p> <p>P2</p> <p>P3</p> <p>P4</p> <p>Spalle</p> <p>SP1</p> <p>SP 2</p>							
	SOMMANO m³					1'426,080	128,07	182'638,07
555 / 5109 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p>							
	A RIPORTARE							17'733'992,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'933'745,35
557 / 5590 B.03.025.a	<p>Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * (Cat 254) VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo pali Spalla1 (lung.=14,15+21,15)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		35,300	1,000	0,100	3,530		
						3,530	69,52	245,41
558 / 5591 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		35,300	1,000	1,000	35,300		
						35,300	128,07	4'520,87
559 / 5592 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Spalla1 (lung.=35,30+1,00)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	36,300		1,000	72,600		
						72,600	22,35	1'622,61
560 / 5593 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A RIPORTARE							17'940'134,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'940'134,24
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla 1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					2'790,500		
						2'790,500	1,45	4'046,23
561 / 5594 PA.OC.0075	<p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p.....n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla 1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	9,000 26,000	12,000 20,000			108,000 520,000		
						628,000	125,84	79'027,52
562 / 5595 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla 1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	9,000 26,000			1198,400 1890,400	10'785,600 49'150,400		
						59'936,000	1,45	86'907,20
563 / 5596 B.02.130.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190</p> <p>Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti 1° Ordine 2° Ordine</p>	2,000 4,000	14,000 17,000			28,000 68,000		
	A RIPORTARE					96,000		18'110'115,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					96,000		18'110'115,19
	3° Ordine	6,000	17,000			102,000		
	SOMMANO ml					198,000	21,68	4'292,64
564 / 5597 B.02.140.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti 1° Ordine 2° Ordine 3° Ordine	2,000 4,000 6,000	14,000 17,000 17,000			28,000 68,000 102,000		
	SOMMANO ml					198,000	26,86	5'318,28
565 / 5598 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti 1° Ordine 2° Ordine 3° Ordine					2,000 4,000 6,000		
	SOMMANO cad					12,000	18,05	216,60
566 / 5599 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti HEA 200 - PROFILI DI RIPARTIZIONE 1° Ordine 2° Ordine 3° Ordine Piastrine di ripartizione tiranti 1° Ordine 2° Ordine 3° Ordine Piastrine di ripartizione 165 Kg/cad	2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 6,000 12,000	4,000 8,000 12,500 150,000 150,000 150,000		42,300 42,300 42,300 165,000	338,400 676,800 1'057,500 300,000 600,000 900,000 1'980,000		
	A RIPORTARE					5'852,700		18'119'942,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18'129'892,30
	VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39)							
567 / 5546 PA.OC.0077	<p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2</p> <p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni</p> <p>Spalle</p> <p>SP1</p> <p>P1</p> <p>P2</p>	16,000	36,000			576,000		
		8,000	36,000			288,000		
		8,000	36,000			288,000		
	SOMMANO m					1'152,000	249,18	287'055,36
568 / 5547 B.02.048	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</p> <p>Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni</p> <p>Spalla1 P=184kg/m s=5mm</p> <p>Pile P=184kg/m s=5mm</p> <p>P1</p> <p>P2</p>	16,000	36,000	184,000		105'984,000		
		8,000	36,000	184,000		52'992,000		
		8,000	36,000	184,000		52'992,000		
	SOMMANO kg					211'968,000	1,68	356'106,24
569 / 5548 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni</p> <p>Spalle</p> <p>SP1</p> <p>P1</p> <p>P2</p>	16,000			5308,000	84'928,000		
		8,000			2930,400	23'443,200		
		8,000			2930,400	23'443,200		
	SOMMANO kg					131'814,400	1,45	191'130,88
570 / 5549 B.02.100.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... RZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.</p>							
	A RIPORTARE							18'964'184,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18'964'184,78
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni Spalla 2 P3 P3	42,000 28,000 28,000	12,000 12,000 12,000			504,000 336,000 336,000		
	SOMMANO ml					1'176,000	16,63	19'556,88
571 / 5550 B.02.105.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni Spalla 2	42,000 28,000 28,000	12,000 12,000 12,000			504,000 336,000 336,000		
	SOMMANO ml					1'176,000	11,23	13'206,48
572 / 5551 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni Spalle (incidenza 13,44 kg/m) Pile (incidenza 13,44 kg/m) P3 P4	42,000 28,000 28,000	12,000 12,000 12,000		13,440 13,440 13,440	6'773,760 4'515,840 4'515,840		
	SOMMANO kg					15'805,440	1,95	30'820,61
	Parziale V.I.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							897'876,45
	A RIPORTARE							19'027'768,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'027'768,75
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
573 / 5116 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Pile</p> <p>P1</p> <p>P2</p> <p>P3</p> <p>P4</p> <p>Spalle</p> <p>SP1</p> <p>SP 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
						27,740		
						27,740		
						18,104		
						18,104		
						35,912		
						25,792		
						153,392	69,52	10'663,81
574 / 5117 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p> <p>Pile</p> <p>P1</p> <p>P2</p> <p>P3</p> <p>P4</p> <p>Spalle</p> <p>SP1</p> <p>SP 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
						258,440		
						258,440		
						165,600		
						165,600		
						338,000		
						240,000		
						1'426,080	128,07	182'638,07
575 / 5118 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 47 - VI.D - Fondazioni</p>							
	A RIPORTARE							19'221'070,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'419'210,66
577 / 6192 C.02.013.b	<p>Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI (SpCat 31) Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * (Cat 257) GN.A - Consolidamento e prerivestimento (SbCat 48)</p> <p>C.02.013.b LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - CON NP-IPE IN S275</p> <p>Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati ... complete di giunti di unione, distanziatori ecc.</p> <p>Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento</p> <p>sezione tipo B2 - L 314.5 IPN180 kg/ml 21.90 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*315) piastra particolare A *(par.ug.=2*4*315)*(H/peso=0,01*7850) particolare B calastrello IPN180 - kg/ml 21.90 *(par.ug.=315*28) catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=315*28) angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=315*28*2) particolare C *(par.ug.=2*315)*(H/peso=0,02*7850) (par.ug.=2*2*315)*(H/peso=0,01*7850) (par.ug.=2*2*315)*(H/peso=0,01*7850) sezione tipo B2V - L 242.8 IPN180 kg/ml 21.90 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*243) piastra particolare A *(par.ug.=2*5*243)*(H/peso=0,01*7850) particolare B calastrello IPN180 - kg/ml 21.90 *(par.ug.=243*28) catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*243) angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=243*28*2) particolare C *(par.ug.=2*243)*(H/peso=0,02*7850) (par.ug.=2*2*243)*(H/peso=0,01*7850) (par.ug.=2*2*243)*(H/peso=0,01*7850) sezione tipo C2V - L 136.8 IPN200 kg/ml 26.30 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*137) piastra particolare A *(par.ug.=2*5*137)*(H/peso=0,01*7850) particolare B calastrello IPN200 - kg/ml 26.30 *(par.ug.=28*137) catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*137) angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=137*28*2) particolare C *(par.ug.=2*137)*(H/peso=0,02*7850) (par.ug.=2*2*137)*(H/peso=0,01*7850) (par.ug.=2*2*137)*(H/peso=0,01*7850) sezione tipo CONCIO D'ATTACCO - L 6.00+6.00 mt IPN200 kg/ml 26.30 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*2*7) piastra particolare A *(par.ug.=2*5*2*7)*(H/peso=0,01*7850) particolare B calastrello IPN200 - kg/ml 26.30 *(par.ug.=28*2*7) catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*2*7) angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=2*28*2*7) particolare C *(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,02*7850) (par.ug.=2*2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) (par.ug.=2*2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) sezione tipo BY PASS PEDONALE - L 18.00 x n°2 IPN140 kg/ml 14.40 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*2*19) piastra particolare A *(par.ug.=2*2*2*19)*(H/peso=0,01*7850) particolare B calastrello IPN160 *(par.ug.=2*19*10) catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=2*10*19) angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=2*19*10*2) dettaglio "1" *(par.ug.=2*19*2)*(H/peso=0,02*7850) (par.ug.=2*2*2*19)*(H/peso=0,01*7850) (par.ug.=2*2*2*19)*(H/peso=0,01*7850)</p>							
	Parziale kg							1'358 396,890
	A RIPORTARE							358'396,890
								19'419'210,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					358'396,890		19'419'210,66
	5% per fazzoletti e sfridi	0,050			1358396,890	67'919,844		
	Parziale kg					67'919,844		
	SOMMANO kg					1'426 316,734	2,40	3'423'160,16
578 / 6193 C.02.011.3.d	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mm ² PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 20							
	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mm ² , eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento sezione tipo B2 - L 314.5	314,500	29,420			9'252,590		
	sezione tipo B2V - L 242.8 l.media ml.28.67 + 30.87 = ml.29.77 *(lung.=1/2*(28,67+30,87))	242,800	29,770			7'228,156		
	SOMMANO m ²					16'480,746	34,18	563'311,90
579 / 6194 C.02.011.3.c	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mm ² PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 15							
	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mm ² , eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento sezione tipo BY PASS PEDONALE - L 18.00 (par.ug.=2*18)	36,000	11,430			411,480		
	SOMMANO m ²					411,480	25,14	10'344,61
580 / 6195 C.02.012	C.02.012 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA							
	Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-1, con l'espressa indicazione del dosaggio mini ... 3k / fR, I _k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento quantità spritz 30 kg/mc							
	- quantità di cui alla voce C.02.011.3.d	16480,746		0,200	30,000	98'884,476		
	- quantità di cui alla voce C.02.011.3.b	4465,296		0,100	30,000	13'395,888		
	- quantità di cui alla voce C.02.011.3.c	4876,776		0,150	30,000	21'945,492		
	A RIPORTARE					134'225,856		23'416'027,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					134'225,856		23'416'027,33
	SOMMANO kg					134'225,856	4,00	536'903,42
581 / 6196 C.02.011.1	C.02.011.1 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... vestimento provvisorio del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento ogni fine campo - SP. 10 cm sezione tipo B2 sezione tipo B2V sezione tipo C2V concio d'attacco	27,000 20,000 14,000 2,000		0,100 0,100 0,100 0,100	142,260 145,510 146,950 157,420	384,102 291,020 205,730 31,484		
	SOMMANO m³					912,336	172,88	157'724,65
582 / 6197 C.03.007.a	C.03.007.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - TUBO IN VETRORESINA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in opera compreso fornitura di ... lativo alla perforazione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento SEZIONE TIPO B2 - L 314.5 mt - campo 12 mt SEZIONE TIPO B2V - L 242.8 mt - campo 12 mt SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.8mt - campo 10 mt SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.8mt - campo 10 mt CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte sezione tipo BY PASS PEDONALE - L 18.00 *(par.ug.=2*2)	27,000 20,000 14,000 14,000 2,000 4,000	54,000 64,000 70,000 55,000 68,000 15,000		18,000 18,000 18,000 18,000 15,000 18,000	26'244,000 23'040,000 17'640,000 13'860,000 2'040,000 1'080,000		
	SOMMANO ml					83'904,000	32,12	2'694'996,48
583 / 6198 PA.OC.0184	LAVORI IN SOTTERRANEO PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO. DIAMETRO MM 141-190. LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SO.....03.002.b modificando il diametro di perforazione. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento INFILAGGI SEZIONE TIPO B2V - L 242.8 mt - campo 12 mt SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte	20,000 14,000 2,000	39,000 39,000 39,000		16,000 16,000 15,000	12'480,000 8'736,000 1'170,000		
	SOMMANO ml					22'386,000	34,26	766'944,36
584 / 6199 C.03.003.a	C.03.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO - TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO							
	A RIPORTARE							27'572'596,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'572'596,24
	<p>Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura costituita da tubi in acciaio CLASSE ... ato nella lettera b), compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento INFILAGGI - TUBO Ø 139.7 sp. 10MM - kg/ml 32.0 INFILAGGI SEZIONE TIPO B2V - L 242.8 mt - campo 12 mt SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	20,000	39,000	32,000	16,000	399'360,000		
		14,000	39,000	32,000	16,000	279'552,000		
		2,000	39,000	32,000	15,000	37'440,000		
						<u>716'352,000</u>	2,05	1'468'521,60
585 / 6200 C.03.005.a	<p>C.03.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA - PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100</p> <p>Di miscela cementizia costituita da cemento, sabbia, acqua ed eventuali additivi per inghisaggio di tubi o armature di qualunque natura.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento INFILAGGI SEZIONE TIPO B2V - L 242.8 mt - campo 12 mt SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	20,000	39,000		16,000	12'480,000		
		14,000	39,000		16,000	8'736,000		
		2,000	39,000		15,000	1'170,000		
						<u>22'386,000</u>	10,38	232'366,68
586 / 6201 C.03.007.b	<p>C.3.007.b LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA</p> <p>Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in opera compreso fornitura d ... ghisaggio primario del tubo con malta cementizia.</p> <p>L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	14,000	55,000		18,000	13'860,000		
						<u>13'860,000</u>	6,74	93'416,40
587 / 6202 C.03.006	<p>C.03.006 LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA</p> <p>Il prezzo si applica solo nel caso in cui, dopo l'iniezione della malta di cemento a bassa pressione per l'inghisaggio del tubo, la D.L. ordini la messa in pressione delle valvol ... e di fornitura del cemento nel cantiere, dalle quali dedurre quello utilizzato per i calcestruzzi e le altre iniezioni.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento</p>							
	A RIPORTARE							29'366'900,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							29'366'900,92
	SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.8mt - campo 10 mt	14,000	55,000		18,000	13'860,000		
	SOMMANO q.le					13'860,000	14,02	194'317,20
588 / 6341 C.02.011.3.e	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mm ² PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 25 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mm ² , eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerinvestimento al contorno - sp. 25 cm sezione tipo C2V - L 136.8 sezione tipo CONCIO D'ATTACCO - L 6.00+6.00 mt (par.ug.=6+6)	136,800	29,920			4'093,056		
	SOMMANO m ²	12,000	31,020			372,240	44,55	198'928,94
	SOMMANO m ²					4'465,296		
589 / 6342 C.03.002.b	LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO - DIAMETRO MM 101-140 O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di mi ... te; le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerinvestimento VTR SEZIONE TIPO B2 - L 314.5 mt - campo 12 mt SEZIONE TIPO B2V - L 242.8 mt - campo 12 mt SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte sezione tipo BY PASS PEDONALE - L 18.00 *(par.ug.=2*2)	27,000	54,000		18,000	26'244,000		
	SOMMANO ml	20,000	64,000		18,000	23'040,000		
	SOMMANO ml	14,000	70,000		18,000	17'640,000		
	SOMMANO ml	14,000	55,000		18,000	13'860,000		
	SOMMANO ml	2,000	68,000		15,000	2'040,000		
	SOMMANO ml	4,000	15,000		18,000	1'080,000		
	SOMMANO ml					83'904,000	27,56	2'312'394,24
	Parziale GN.A - Consolidamento e prerinvestimento (SbCat 48) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							12'653'330,64
	A RIPORTARE							32'072'541,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'072'541,30
	GA.A - Opere di sostegno e consolidamento (SbCat 55)							
590 / 6203 C.02.013.b	C.02.013.b LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - CON NP-IPE IN S275 Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati ... complete di giunti di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD DIMA canna SX - L 6.00 IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*7) piastra particolare A *(par.ug.=4*2*7)*(H/peso=0,01*7850) particolare B calastrolo IPN200 *(par.ug.=7*28) angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=7*28*2) catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*7) particolare C *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,02*7850) (par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) (par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) DIMA Canna DX - L 6.00 IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*7) piastra particolare A *(par.ug.=4*2*7)*(H/peso=0,01*7850) particolare B calastrolo IPN200 *(par.ug.=7*30) angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=7*30*2) catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=7*30) particolare C *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,02*7850) (par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) (par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)							
	Parziale kg						30'310,292	
	5% per fazzoletti e sfridi	0,050				30310,292	1'515,515	
	Parziale kg						1'515,515	
	SOMMANO kg						31'825,807	2,40
591 / 6204 C.02.011.3.b	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mm ² PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 10 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mm ² , eseguito secondo prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD DIMA canna SX- L 6.00 DIMA canna DX- L 6.00							
	SOMMANO m²						366,120	17,30
592 / 6205 C.02.011.3.c	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mm ² PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 15							
	A RIPORTARE							32'155'257,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'155'257,12
	<p>Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mm², eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio.</p> <p>Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD DIMA Canna SX- L 6.00 DIMA Canna DX- L 6.00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	6,000	30,000			180,000		
		6,000	31,020			186,120		
						366,120	25,14	9'204,26
593 / 6206 C.02.012	<p>C.02.012 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-1, con l'espressa indicazione del dosaggio mini ... 3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento 30 kg/mc quantità spritz - quantità di cui alla voce C.02.011.3.b - quantità di cui alla voce C.02.011.3.c</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,000		0,100	366,120	1'098,360		
		30,000		0,150	366,120	1'647,540		
						2'745,900	4,00	10'983,60
594 / 6207 C.03.002.a	<p>C.03.002.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO - DIAMETRO MM 65-100</p> <p>O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di mi ... te; le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD INFILAGGI DIMA - L 6.00 mt per parte</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000	39,000		15,000	1'170,000		
						1'170,000	23,09	27'015,30
595 / 6208 C.03.003.a	<p>C.03.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO - TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO</p> <p>Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura costituita da tubi in acciaio CLASSE ... ato nella lettera b), compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI</p>							
	A RIPORTARE							32'202'460,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'202'460,28
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD INFILAGGI - TUBO Ø 88.90 sp. 12.50 - kg/ml 23.60 DIMA - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000	23,600	15,000	27'612,000		
	SOMMANO kg					27'612,000	2,05	56'604,60
596 / 6209 C.03.005.a	C.03.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA - PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100 Di miscela cementizia costituita da cemento, sabbia, acqua ed eventuali additivi per inghisaggio di tubi o armature di qualunque natura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD INFILAGGI DIMA - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000		15,000	1'170,000		
	SOMMANO ml					1'170,000	10,38	12'144,60
597 / 6210 B.02.035.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI TRIVE ... RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - - DIAMETRI MM 1000 Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI ... occia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD da filo 2 a filo 3 da filo 3 a filo 8 da filo 8 a filo 12 da filo 12 a filo 13	16,000 13,000 7,000 25,000 8,000 41,000 18,000 6,000	14,000 18,000 26,000 30,000 26,000 22,000 18,000 14,000			224,000 234,000 182,000 750,000 208,000 902,000 324,000 84,000		
	SOMMANO ml					2'908,000	158,51	460'947,08
598 / 6211 PA.OC.0076	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 100 SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NODR PALI DEFINITIVI da filo 1 a filo 2 da filo 13 a filo 14	4,000 9,000	14,000 14,000			56,000 126,000		
	SOMMANO m					182,000	179,17	32'608,94
	A RIPORTARE							32'764'765,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'764'765,50
599 / 6212 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Armatura pali paratia vedi tabella ferri Tipo A1 - L.ml.14.00 *(par.ug.=20+15) - L.ml.18.00 *(par.ug.=13+18) Tipo A3 - L.ml.22.00 - L.ml.26.00 *(par.ug.=7+8) - L.ml.30.00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	35,000 31,000 41,000 15,000 25,000			580,280 1208,120 2783,520 3422,480 3913,910	20'309,800 37'451,720 114'124,320 51'337,200 97'847,750	1,45	465'552,65
600 / 6213 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD magrone di fondazione cordolo pali tratto a quota +191.20 tratto da quota +191.20 a +199.49 tratto da quota +199.49 tratto a quota +200.29 tratto a quota +201.29 tratto da quota +201.29 a +205.93 tratto a quota +205.93 tratto a quota +204.93 tratto da quota +204.93 a +200.18 tratto a quota +200.18 tratto da quota +200.18 a +200.01 tratto da quota +200.01 a +191.20 tratto a quota +191.20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	4,400 36,940 1,900 4,900 1,800 20,920 1,800 4,300 20,590 3,950 28,800 39,400 10,400	1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	0,616 5,172 0,266 0,686 0,252 2,929 0,252 0,602 2,883 0,553 4,032 5,516 1,456	25,215	69,52	1'752,95
601 / 6214 B.03.035.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE</p>							
	A RIPORTARE							33'232'071,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'232'071,10
	DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD cordolo pali tratto a quota +191.20 tratto da quota +191.20 a +199.49 tratto da quota +199.49 tratto a quota +200.29 tratto a quota +201.29 tratto da quota +201.29 a +205.93 tratto a quota +205.93 tratto a quota +204.93 (H/peso=1/2*(1,80+2,05)) tratto da quota +204.93 a +200.18 tratto a quota +200.18 tratto da quota +200.18 a +200.01 tratto da quota +200.01 a +191.20 tratto a quota +191.20							
	SOMMANO m ³					263,485	111,89	29'481,34
602 / 6215 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD cordolo pali tratto a quota +191.20 *(lung.=4,300+1,20+4,30) tratto da quota +191.20 a +199.49 *(lung.=2*36,940) tratto da quota +199.49 *(lung.=2*0,600) tratto a quota +200.29 *(lung.=2*1,200) (lung.=2*3,600) tratto a quota +201.29 *(lung.=2*1,200) (lung.=2*1,800) tratto da quota +201.29 a +205.93 *(lung.=2*20,920) tratto a quota +205.93 *(lung.=2*1,800) (lung.=2*1,200) tratto a quota +204.93 *(lung.=2*3,000) (lung.=2*1,200)*(H/peso=1/2*(1,80+2,05)) tratto da quota +204.93 a +200.18 *(lung.=2*19,240) tratto a quota +200.18 *(lung.=2*3,950) tratto da quota +200.18 a +200.01 *(lung.=2*28,800) tratto da quota +200.01 a +191.20 *(lung.=2*39,400) tratto a quota +191.20 *(lung.=10,30+1,20+10,30)							
	SOMMANO m ²					447,264	22,35	9'996,35
603 / 6216 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A RIPIPORTARE							33'271'548,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'271'548,79
	distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD armatura cordolo 56.42 kg/m cordolo pali SOMMANO kg		179,450		56,420	10'124,569		
						10'124,569	1,45	14'680,63
604 / 6217 B.02.130.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 191/240 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD T1* T2* T2a* T3* T3a* T4* T4a* T5* T5a* T6* T6a* SOMMANO ml	6,000	45,000			270,000		
		3,000	42,000			126,000		
		10,000	42,000			420,000		
		22,000	40,000			880,000		
		20,000	40,000			800,000		
		32,000	38,000			1'216,000		
		24,000	38,000			912,000		
		34,000	37,000			1'258,000		
		20,000	37,000			740,000		
		26,000	35,000			910,000		
		41,000	35,000			1'435,000		
						8'967,000	26,40	236'728,80
605 / 6218 B.02.140.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61 A 75 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD T1* T2* T2a* T3* T3a* T4* T4a* T5* T5a* T6* T6a* SOMMANO ml	6,000	45,000			270,000		
		3,000	42,000			126,000		
		10,000	42,000			420,000		
		22,000	40,000			880,000		
		20,000	40,000			800,000		
		32,000	38,000			1'216,000		
		24,000	38,000			912,000		
		34,000	37,000			1'258,000		
		20,000	37,000			740,000		
		26,000	35,000			910,000		
		41,000	35,000			1'435,000		
						8'967,000	32,08	287'661,36
606 / 6219	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE							
	A RIPORTARE							33'810'619,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'810'619,58
B.02.142	DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD T1* T2* T2a* T3* T3a* T4* T4a* T5* T5a* T6* T6a*					6,000 3,000 10,000 22,000 20,000 32,000 24,000 34,000 20,000 26,000 41,000		
	SOMMANO cad					238,000	18,05	4'295,90
607 / 6220 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD Travi ripartizione tiranti travi HEB200 - kg/ml 61.30 tiranti T1* *(lung.=6,500+5,15) tiranti T2* tiranti T2a* *(lung.=3,60+12+6) tiranti T3* *(lung.=12+5,60+12+6+5,60) tiranti T3a* *(lung.=10,80+8,40+7+12+6+5,60) tiranti T4* *(lung.=9+9+5,60+6+12+5,60+5,60+12+12) tiranti T4a* *(lung.=8,40+10,80+3,60+10,60) tiranti T5* *(lung.=12+12+5,60+5,60+6+12+5,60+9+12) tiranti T5a* *(lung.=10,80+8,40+7+12+6) tiranti T6* *(lung.=3,60+12+5,60+5,60+12+6+5,60) tiranti T6a* *(lung.=8,40+10,80+10,80+8,40+10,80+7+12+3,60+10,60+6)	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	11,650 5,600 21,600 41,200 49,800 76,800 33,400 79,800 44,200 50,400 88,400	61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300	1'428,290 686,560 2'648,160 5'051,120 6'105,480 9'415,680 4'094,840 9'783,480 5'418,920 6'179,040 10'837,840			
	Parziale kg					61'649,410		
	PIASTRE D'ANCORAGGIO (tipologico 0°) piastra ancoraggio tipo "A" *(H/peso=0,02*7850) piastra ancoraggio tipo "B" *(lung.=0,05+0,096)*(larg.=0,53/2)*(H/peso=0,03*7850) piastra ancoraggio tipo "C" *(H/peso=0,02*7850)		0,500 0,146 0,550	0,600 0,265 0,400	157,000 235,500 157,000	47,100 9,111 34,540		
	Parziale kg					90,751		
	PIASTRE D'ANCORAGGIO (tipologico 15°) piastra ancoraggio tipo "A" *(H/peso=0,02*7850) piastra ancoraggio tipo "B" *(lung.=0,05+0,192)*(larg.=0,55/2)*(H/peso=0,03*7850) piastra ancoraggio tipo "C" *(H/peso=0,02*7850)		0,500 0,242 0,550	0,600 0,275 0,400	157,000 235,500 157,000	47,100 15,673 34,540		
	Parziale kg					97,313		
	A DETRARRE TIPOLOGICI *(H/peso=90,751+97,313)	-1,000			188,064	-188,064		
	PIASTRE D'ANCORAGGIO T1*	6,000			90,751	544,506		
	A RIPORTARE					62'193,916		33'814'915,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					62'193,916		33'814'915,48
	T2*	3,000			97,313	291,939		
	T2a*	10,000			90,751	907,510		
	T3*	22,000			97,313	2'140,886		
	T3a*	20,000			90,751	1'815,020		
	T4*	32,000			97,313	3'114,016		
	T4a*	24,000			90,751	2'178,024		
	T5*	34,000			97,313	3'308,642		
	T5a*	20,000			90,751	1'815,020		
	T6*	26,000			97,313	2'530,138		
	T6a*	41,000			90,751	3'720,791		
	Parziale kg					22'178,428		
	10% per fazzoletti, sfrido etc.	0,100			84015,902	8'401,590		
	Parziale kg					8'401,590		
	Sommano positivi kg					92'605,556		
	Sommano negativi kg					-188,064		
	SOMMANO kg					92'417,492	1,70	157'109,74
608 / 6221 B.06.004.e	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... N/mmq) DATO IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%							
	A perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal piano stradale, compresa la regolarizzazione delle scarpate, o per rivestimento di pozzi di fondazione.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO NORD							
	SPRITZ BETON DI REGOLARIZZAZIONE DELLA SUP FRONTALE							
	PARATIA -mq (da autocad)							
	- tratto 1 - 2		8,240			8,240		
	- tratto 2 - 3		204,710			204,710		
	- tratto 3 - 4		23,480			23,480		
	- tratto 4 - 5		64,100			64,100		
	- tratto 5 - 6		279,510			279,510		
	- tratto 6 - 7		93,620			93,620		
	- tratto 7 - 8		35,060			35,060		
	- tratto 8 - 9		275,320			275,320		
	- tratto 9 - 10		350,070			350,070		
	- tratto 10 - 11		69,340			69,340		
	- tratto 11 - 12		25,520			25,520		
	- tratto 12 - 13		216,960			216,960		
	- tratto 13 - 14		44,250			44,250		
	SOMMANO m²					1'690,180	43,13	72'897,46
609 / 6222 B.02.130.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190							
	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.							
	Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO NORD							
	DRENAGGIO SUB ORIZZONTALE	130,000	20,000			2'600,000		
	A RIPORTARE					2'600,000		34'044'922,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'600,000		34'044'922,68
	SOMMANO ml					2'600,000	21,68	56'368,00
610 / 6223 I.01.012.a	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD DRENAGGIO SUB ORIZZONATLE DRENO FONDO PARATIA *(lung.=40,3+37,2+58,8+40,3)</p>	130,000	20,000 176,600			2'600,000 176,600		
	SOMMANO ml					2'776,600	7,19	19'963,75
611 / 6224 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD DRENO FONDO PARATIA (lung.=40,3+37,2+58,8+40,3)*(H/peso=(0,35*0,5)+(0,35*0,6/2))</p>		176,600		0,280	49,448		
	SOMMANO m ³					49,448	27,74	1'371,69
612 / 6225 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento rinforzo spritz rete Ø 12 20x20 -9,18 kg/mq + 15% sovrapposizioni IMBOCCO NORD quantità di cui alla voce B.06.004.e</p>	1,150	1690,180		9,180	17'843,230		
	SOMMANO kg					17'843,230	1,85	33'009,98
613 / 6226 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o</p>							
	A RIPORTARE							34'155'636,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							34'155'636,10
	magistero. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento SOMMANO m³		31,000	9,000	0,800	223,200		
						223,200	3,51	783,43
614 / 6237 E.01.050.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco NORD Terre rinforzate SOMMANO m²		3,000 3,000 6,000		1,520 3,040 1,520	4,560 9,120 9,120		
						22,800	180,87	4'123,84
615 / 6238 E.01.050.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco NORD Terre rinforzate SOMMANO m²		3,000		4,560	13,680		
						13,680	212,59	2'908,23
616 / 6239 E.01.050.e	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco NORD							
	A RIPORTARE							34'163'451,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							34'163'451,60
617 / 6240 E.01.040.f	<p>Terre rinforzate *(lung.=9,000+3+6) (lung.=9,000+6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 150 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco NORD Terra Rinforzata Rinforzi orizzontali (TIPO PARAGRID)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		18,000 15,000		10,640 11,400	191,520 171,000 <hr/> 362,520	308,55	111'855,55
618 / 6241 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco NORD Geocomposito a tergo parete</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					99,000 33,000 198,000 33,000 264,000 99,000 363,000 264,000 165,000 <hr/> 1'518,000	12,92	19'612,56
619 / 6242 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco Nord</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					402,400 <hr/> 402,400	11,16	4'490,78
	A RIPORTARE							34'299'410,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							34'299'410,49
	Drenaggio al piede del muro		9,000	11,000	0,760	75,240		
			3,000	11,000	0,760	25,080		
			3,000	11,000	0,760	25,080		
			6,000	11,000	0,760	50,160		
			3,000	11,000	0,760	25,080		
			9,000	11,000	0,760	75,240		
	SOMMANO m³					275,880	27,74	7'652,91
620 / 6243 F.01.016	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCIMENTO							
	Realizzata per muri verdi a spruzzo mediante fibre vegetali, fibre tessili sementi concime minerale, acqua, sostanza portante a base organica e polvere igroscopica compreso l'one ... imi sei mesi per dare la garanzia dell'atteccimento compreso altresì l'onere del riempimento delle parti non innerbite.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata		402,400			402,400		
	SOMMANO m²					402,400	4,00	1'609,60
621 / 6244 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	Imbocco NORD							
	Terre rinforzate							
	Mezzo tubo in testa parete *(lung.=0,89+11,56+19,27+2,87)		34,590	0,740	0,300	7,679		
	a detrarre ingombro tubo *(lung.=0,89+11,56+19,27+2,87)*(H/peso=1/2*3,1416*0,20^2)	-1,000	34,590			-2,179		
	Sommano positivi m³					7,679		
	Sommano negativi m³					-2,179		
	SOMMANO m³					5,500	69,52	382,36
622 / 6245 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	Imbocco NORD							
	Terre Rinforzate							
	Mezzo tubo in testa parete *(lung.=0,89+11,56+19,27+2,87)	2,000	34,590		0,300	20,754		
	A RIPORTARE					20,754		34'309'055,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							34'309'802,50
	GA.C - Fondazione (SbCat 57)							
624 / 6227 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 57 - GA.C - Fondazione IMBOCCO NORD MAGRONE ARCO ROVESCIO CANNA DX -GALLERIA *(lung.=37,900+6) CANNA SX -GALLERIA *(lung.=32,960+6) CANNA DX -BECCO DI FLAUTO CANNA SX -BECCO DI FLAUTO</p>							
	SOMMANO m³					151,237	69,52	10'514,00
625 / 6228 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 57 - GA.C - Fondazione IMBOCCO NORD ARCO ROVESCIO CANNA DX -GALLERIA *(lung.=37,900+6)*(H/peso=12,86+3,34) CANNA SX -GALLERIA *(lung.=32,960+6)*(H/peso=12,01+3,30) CANNA DX -BECCO DI FLAUTO CANNA SX -BECCO DI FLAUTO</p>							
	SOMMANO m³					1'578,644	132,46	209'107,18
626 / 6229 C.03.020.a	<p>C.03.020.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 57 - GA.C - Fondazione IMBOCCO NORD SX *(lung.=6+32,96+8,60) DX *(lung.=6+37,90+8,60)</p>							
	SOMMANO m³					1'074,594	21,23	22'813,63
627 / 6230	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -							
	A RIPORTARE							34'552'237,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							34'552'237,31
B.04.001	<p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 57 - GA.C - Fondazione IMBOCCO NORD</p> <p>Arco rovescio Sponde laterali arco rovescio - canna DX - galleria *(lung.=37,900+6) - canna SX - galleria *(lung.=32,960+6) Sponde interne murette - canna DX - galleria *(lung.=37,900+6) - canna SX - galleria *(lung.=32,960+6) Sponde trasversali arco rovescio + murette - canna DX - galleria *(H/peso=12,86+1,67+1,67) - canna SX - galleria *(H/peso=12,01+1,65+1,65) Canna DX - becco di flauto - sponde trasversali *(H/peso=12,86+1,67+1,67) - sponde esterne arco rovescio - sponde interne murette Canna SX - becco di flauto - sponde trasversali - sponde esterne arco rovescio - sponde interne murette</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
		2,000	43,900		1,310	115,018		
		2,000	38,960		1,310	102,075		
		2,000	43,900		0,390	34,242		
		2,000	38,960		0,390	30,389		
					16,200	16,200		
					15,310	15,310		
					16,200	16,200		
		2,000	8,600		1,310	22,532		
		2,000	8,600		0,390	6,708		
					15,310	15,310		
		2,000	8,600		1,310	22,532		
		2,000	8,600		0,390	6,708		
						403,224	22,35	9'012,06
628 / 6231 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 57 - GA.C - Fondazione IMBOCCO NORD ARCO ROVESCIO CANNA DX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) *(lung.=6+37,900) CANNA SX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) *(lung.=6+32,960) DX -BECCO DI FLAUTO- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) SX -BECCO DI FLAUTO- (50% piedritti e calotta-50% a.r.)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>Parziale GA.C - Fondazione (SbCat 57) euro Parziale Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * (Cat 257) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							
		0,500	43,900		6793,150	149'109,642		
		0,500	38,960		6630,090	129'154,153		
		0,500	8,600		4840,130	20'812,559		
		0,500	8,600		4689,500	20'164,850		
						319'241,204	1,45	462'899,75
								714'346,62
								15'604'938,46
	A RIPORTARE							35'024'149,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'024'149,12
629 / 6140 C.02.013.b	<p>Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * (Cat 258)</p> <p>GN.A - Consolidamento e prerinvestimento (SbCat 48)</p> <p>C.02.013.b LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - CON NP-IPE IN S275</p> <p>Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandratati ... complete di giunti di unione, distanziatori ecc.</p> <p>Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI</p> <p>Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerinvestimento</p> <p>sezione tipo B2 - L 306.9</p> <p>IPN180 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*307)</p> <p>piastra particolare A *(par.ug.=2*4*307)*(H/peso=0,01*7850)</p> <p>particolare B</p> <p>calastrello IPN180 *(par.ug.=28*307)</p> <p>catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*307)</p> <p>angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=28*307*2)</p> <p>particolare C *(par.ug.=2*307)*(H/peso=0,02*7850)</p> <p>(par.ug.=2*2*307)*(H/peso=0,01*7850)</p> <p>(par.ug.=2*2*307)*(H/peso=0,01*7850)</p> <p>sezione tipo B2V - L 269.5</p> <p>IPN180 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*270)*(lung.=(29,8+27,6)/2)</p> <p>piastra particolare A *(par.ug.=2*4*270)*(H/peso=0,01*7850)</p> <p>particolare B</p> <p>calastrello IPN180 *(par.ug.=27*270)</p> <p>catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=27*270)</p> <p>angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=27*270*2)</p> <p>particolare C *(par.ug.=2*270)*(H/peso=0,02*7850)</p> <p>(par.ug.=2*2*270)*(H/peso=0,01*7850)</p> <p>(par.ug.=2*2*270)*(H/peso=0,01*7850)</p> <p>sezione tipo C2V - L 136.10</p> <p>IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*137)*(lung.=(29,8+27,6)/2)</p> <p>piastra particolare A *(par.ug.=2*4*137)*(H/peso=0,01*7850)</p> <p>particolare B</p> <p>calastrello IPN180 *(par.ug.=28*137)</p> <p>catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*137)</p> <p>angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=28*137*2)</p> <p>particolare C *(par.ug.=2*137)*(H/peso=0,02*7850)</p> <p>(par.ug.=2*2*137)*(H/peso=0,01*7850)</p> <p>(par.ug.=2*2*137)*(H/peso=0,01*7850)</p> <p>sezione tipo CONCIO D'ATTACCO - L 6.00+6.00 mt</p> <p>IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*2*7)</p> <p>piastra particolare A *(par.ug.=2*4*2*7)*(H/peso=0,01*7850)</p> <p>particolare B</p> <p>calastrello IPN180 *(par.ug.=27*2*7)</p> <p>catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=27*2*7)</p> <p>angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=27*2*7*2)</p> <p>particolare C *(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,02*7850)</p> <p>(par.ug.=2*2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)</p> <p>(par.ug.=2*2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)</p>	614,000	28,310		21,900	380'673,246		
		2456,000	0,490	0,200	78,500	18'894,008		
		8596,000	0,290		21,900	54'593,196		
		8596,000	1,000		3,551	30'524,396		
		17192,000	0,100		5,220	8'974,224		
		614,000	0,540	0,440	157,000	22'904,165		
		1228,000	0,490	0,350	78,500	16'532,257		
		1228,000	0,250	0,220	78,500	5'301,890		
		540,000	28,700		21,900	339'406,200		
		2160,000	0,490	0,200	78,500	16'616,880		
		7290,000	0,290		21,900	46'298,790		
		7290,000	1,000		3,551	25'886,790		
		14580,000	0,100		5,220	7'610,760		
		540,000	0,540	0,440	157,000	20'143,728		
		1080,000	0,490	0,350	78,500	14'539,770		
		1080,000	0,250	0,220	78,500	4'662,900		
		274,000	28,700		26,200	206'031,560		
		1096,000	0,490	0,220	78,500	9'274,681		
		3836,000	0,290		26,200	29'145,928		
		3836,000	1,000		3,551	13'621,636		
		7672,000	0,100		5,220	4'004,784		
		274,000	0,540	0,450	157,000	10'453,374		
		548,000	0,490	0,350	78,500	7'377,587		
		548,000	0,250	0,230	78,500	2'473,535		
		28,000	29,850		26,200	21'897,960		
		112,000	0,490	0,220	78,500	947,778		
		378,000	0,290		26,200	2'872,044		
		378,000	1,000		3,551	1'342,278		
		756,000	0,100		5,220	394,632		
		28,000	0,540	0,450	157,000	1'068,228		
		56,000	0,490	0,350	78,500	753,914		
		56,000	0,250	0,230	78,500	252,770		
	Parziale kg					1'325		
						475,889		
	5% per fazzoletti e sfridi	0,050			1325475,8	89		
						66'273,794		
	Parziale kg					66'273,794		
	SOMMANO kg					1'391		
						749,683	2,40	3'340'199,24
630 / 6141 C.02.011.3.d	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER							
	A RIPORTARE							38'364'348,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'364'348,36
	RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 20 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mm ^q , eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento sezione tipo B2 - L 306.9 sezione tipo B2V - L 269.5 (lung.=(29,8+27,6)/2)	306,900	28,310			8'688,339		
		269,500	28,700			7'734,650		
	SOMMANO m ²					16'422,989	34,18	561'337,76
631 / 6142 C.02.011.3.b	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mm ^q PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 10 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mm ^q , eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento							
	SOMMANO m ²					0,000	17,30	0,00
632 / 6143 C.02.011.3.c	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mm ^q PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 15 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mm ^q , eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento							
	SOMMANO m ²					0,000	25,14	0,00
633 / 6144 C.02.012	C.02.012 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-1, con l'espressa indicazione del dosaggio mini ... 3k / fR, 1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento							
	A RIPORTARE							38'925'686,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'925'686,12
	quantità spritz 30 kg/mc (par.ug.=30)*16422,989) (par.ug.=30)*4264,27) (par.ug.=30)*4264,27)	492689,67 0 127928,10 0 127928,10 0			0,200 0,100 0,150	98'537,934 12'792,810 19'189,215		
	SOMMANO kg					130'519,959	4,00	522'079,84
634 / 6145 C.02.011.1	C.02.011.1 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mm² PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mm ² , eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... vestimento provvisorio del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento ogni fine campo - SP. 10 cm sezione tipo B2 sezione tipo B2V sezione tipo C2V concio d'attacco	26,000 23,000 14,000 2,000		0,100 0,100 0,100 0,100	131,610 134,670 136,110 146,230	342,186 309,741 190,554 29,246		
	SOMMANO m ³					871,727	172,88	150'704,16
635 / 6146 C.03.007.a	C.03.007.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - TUBO IN VETRORESINA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in opera compreso fornitura di ... lativo alla perforazione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento SEZIONE TIPO B2 - L 306.90 mt - campo 12 mt SEZIONE TIPO B2V - L 1269.50 mt - campo 12 mt SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte	26,000 23,000 14,000 14,000 2,000	50,000 55,000 65,000 53,000 65,000		18,000 18,000 18,000 18,000 15,000	23'400,000 22'770,000 16'380,000 13'356,000 1'950,000		
	SOMMANO ml					77'856,000	32,12	2'500'734,72
636 / 6147 C.03.002.a	C.03.002.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO - DIAMETRO MM 65-100 O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di mi ... te; le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento							
	A RIPORTARE							42'099'204,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							42'099'204,84
	SOMMANO ml					0,000	23,09	0,00
637 / 6148 PA.OC.0184	LAVORI IN SOTTERRANEO PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO. DIAMETRO MM 141-190. LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SO.....03.002.b modificando il diametro di perforazione. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento INFILAGGI SEZIONE TIPO B2V - L 269.5 mt - campo 12 mt SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte	23,000 14,000 2,000	39,000 39,000 39,000		16,000 16,000 15,000	14'352,000 8'736,000 1'170,000		
	SOMMANO ml					24'258,000	34,26	831'079,08
638 / 6149 C.03.003.a	C.03.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO - TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura costituita da tubi in acciaio CLASSE ... ato nella lettera b), compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento INFILAGGI - TUBO Ø 139.7 sp. 10mm - kg/ml 32.0 INFILAGGI SEZIONE TIPO B2V - L 269.5 mt - campo 12 mt SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte	23,000 14,000 2,000	39,000 39,000 39,000	32,000 32,000 32,000	16,000 16,000 15,000	459'264,000 279'552,000 37'440,000		
	SOMMANO kg					776'256,000	2,05	1'591'324,80
639 / 6150 C.03.005.a	C.03.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA - PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100 Di miscela cementizia costituita da cemento, sabbia, acqua ed eventuali additivi per inghisaggio di tubi o armature di qualunque natura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento INFILAGGI SEZIONE TIPO B2V - L 269.50 mt - campo 12 mt SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte	23,000 14,000 2,000	39,000 39,000 39,000		16,000 16,000 15,000	14'352,000 8'736,000 1'170,000		
	SOMMANO ml					24'258,000	10,38	251'798,04
640 / 6151 C.03.007.b	C.3.007.b LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo							
	A RIPORTARE							44'773'406,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							44'773'406,76
	<p>dato in opera compreso fornitura d ... ghisaggio primario del tubo con malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	14,000	53,000		18,000	13'356,000		
						13'356,000	6,74	90'019,44
641 / 6152 C.03.006	<p>C.03.006 LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA</p> <p>Il prezzo si applica solo nel caso in cui, dopo l'iniezione della malta di cemento a bassa pressione per l'inghisaggio del tubo, la D.L. ordini la messa in pressione delle valvol ... e di fornitura del cemento nel cantiere, dalle quali dedurre quello utilizzato per i calcestruzzi e le altre iniezioni. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.10mt - campo 10 mt</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO q.le</p>	14,000	53,000		18,000	13'356,000		
						13'356,000	14,02	187'251,12
642 / 6343 C.02.011.3.e	<p>LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mm² PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 25</p> <p>Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mm², eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento al contorno - sp. 25 cm sezione tipo C2V - L 136.10 (lung.=(29,8+27,6)/2) sezione tipo CONCIO D'ATTACCO - L 6.00+6.00 mt (par.ug.=6+6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	136,100	28,700			3'906,070		
		12,000	29,850			358,200		
						4'264,270	44,55	189'973,23
643 / 6344 C.03.002.b	<p>LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO - DIAMETRO MM 101-140</p> <p>O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilagaggio di mi ... te; le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e pririvestimento</p>							
	A RIPORTARE							45'240'650,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							47'386'361,91
	GA.A - Opere di sostegno e consolidamento (SbCat 55)							
644 / 6153 C.02.013.b	C.02.013.b LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - CON NP-IPE IN S275 Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati ... complete di giunti di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD DIMA canna SX - L 6.00 IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*7) piastra particolare A *(par.ug.=4*2*7)*(H/peso=0,01*7850) particolare B calastrello IPN200 *(par.ug.=7*28) angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=7*28*2) catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*7) particolare C *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,02*7850) (par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) (par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) DIMA Canna DX - L 6.00 IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*7) piastra particolare A *(par.ug.=4*2*7)*(H/peso=0,01*7850) particolare B calastrello IPN200 *(par.ug.=7*30) angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=7*30*2) catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=7*30) particolare C *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,02*7850) (par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) (par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)							
		14,000	29,530		26,300	10'872,946		
		56,000	0,490	0,220	78,500	473,889		
		196,000	0,290		26,300	1'494,892		
		392,000	0,100		5,220	204,624		
		196,000	1,100		3,551	765,596		
		14,000	0,540	0,450	157,000	534,114		
		28,000	0,490	0,350	78,500	376,957		
		28,000	0,250	0,230	78,500	126,385		
		14,000	30,510		26,300	11'233,782		
		56,000	0,490	0,220	78,500	473,889		
		210,000	0,290		26,300	1'601,670		
		420,000	0,100		5,220	219,240		
		210,000	1,200		3,551	894,852		
		14,000	0,540	0,450	157,000	534,114		
		28,000	0,490	0,350	78,500	376,957		
		28,000	0,250	0,230	78,500	126,385		
	Parziale kg					30'310,292		
	5% per fazzoletti e sfridi	0,050			30310,292	1'515,515		
	Parziale kg					1'515,515		
	SOMMANO kg					31'825,807	2,40	76'381,94
645 / 6154 C.02.011.3.b	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mm ² PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 10 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mm ² , eseguito secondo prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD DIMA canna SX- L 6.00 DIMA canna DX- L 6.00							
		6,000	30,000			180,000		
		6,000	31,020			186,120		
	SOMMANO m ²					366,120	17,30	6'333,88
646 / 6155 C.02.011.3.c	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mm ² PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 15							
	A RIPORTARE							47'469'077,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							47'469'077,73
	<p>Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mm², eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio.</p> <p>Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD DIMA Canna SX- L 6.00 DIMA Canna DX- L 6.00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	6,000	30,000			180,000		
		6,000	31,020			186,120		
						366,120	25,14	9'204,26
647 / 6156 C.02.012	<p>C.02.012 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-1, con l'espressa indicazione del dosaggio mini ... 3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento 30 kg/mc quantità spritz - quantità di cui alla voce C.02.011.3.b - quantità di cui alla voce C.02.011.3.c</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	30,000		0,100	366,120	1'098,360		
		30,000		0,150	361,860	1'628,370		
						2'726,730	4,00	10'906,92
648 / 6157 C.03.002.a	<p>C.03.002.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO - DIAMETRO MM 65-100</p> <p>O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di mi ... te; le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD INFILAGGI DIMA - L 6.00 mt per parte</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000	39,000		15,000	1'170,000		
						1'170,000	23,09	27'015,30
649 / 6158 C.03.003.a	<p>C.03.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO - TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO</p> <p>Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura costituita da tubi in acciaio CLASSE ... ato nella lettera b), compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI</p>							
	A RIPORTARE							47'516'204,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							47'516'204,21
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD INFILAGGI - TUBO Ø 88.90 sp. 12.50 - kg/ml 23.60 DIMA - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000	23,600	15,000	27'612,000		
	SOMMANO kg					27'612,000	2,05	56'604,60
650 / 6159 C.03.005.a	C.03.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA - PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100 Di miscela cementizia costituita da cemento, sabbia, acqua ed eventuali additivi per inghisaggio di tubi o armature di qualunque natura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD INFILAGGI DIMA - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000		15,000	1'170,000		
	SOMMANO ml					1'170,000	10,38	12'144,60
651 / 6160 B.02.035.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI TRIVE ... RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - - DIAMETRI MM 1000 Eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI ... occia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD da filo 7 a filo 17	74,000 10,000	24,000 20,000			1'776,000 200,000		
	da filo 30 a filo 35	11,000 57,000 29,000	6,000 8,000 6,000			66,000 456,000 174,000		
	SOMMANO ml					2'672,000	158,51	423'538,72
652 / 6161 PA.OC.0076	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 100 SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD da filo 1 a filo 7	4,000 4,000 23,000 10,000	10,000 14,000 18,000 20,000			40,000 56,000 414,000 200,000		
	da filo 17 a filo 24	5,000 20,000	20,000 18,000			100,000 360,000		
	A RIPORTARE					1'170,000		48'008'492,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'170,000		48'008'492,13
		14,000	14,000			196,000		
		7,000	10,000			70,000		
	SOMMANO m					1'436,000	179,17	257'288,12
653 / 6162 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD vedi tabella ferri da filo 1 a filo 24 - tipo A2 L.ml.10.00 - tipo A2 L.ml.14.00 - tipo A1 L.ml.18.00 - tipo A4 L.ml.20.00 - tipo A4 L.ml.24.00 - tipo A4 L.ml.20.00 - tipo A1 L.ml.18.00 - tipo A2 L.ml.14.00 - tipo A2 L.ml.10.00 da filo 30 a filo 35 - tipo A2 L.ml.6.00 - tipo A2 L.ml.8.00 - tipo A2 L.ml.6.00	4,000			374,690	1'498,760		
		4,000			723,200	2'892,800		
		23,000			1351,040	31'073,920		
		10,000			1936,170	19'361,700		
		74,000			2480,380	183'548,120		
		15,000			1936,170	29'042,550		
		20,000			1351,040	27'020,800		
		14,000			723,200	10'124,800		
		7,000			374,690	2'622,830		
	SOMMANO kg					332'704,100	1,45	482'420,94
654 / 6163 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD magrone cordolo pali Tratto da filo 1 a filo 24 - tratto da quota +218.02 a +226.88 *(lung.=0,10+18,960) - tratto a quota +226.88 - tratto da quota +226.88 a +228.57 - tratto a quota +228.57 - tratto da quota +228.57 a +227.91 - tratto da quota +227.91 a +226.60 - tratto da quota +226.60 a +223.47 - tratto da quota +223.47 a +218.29 *(lung.=11,440+0,10) Tratto da filo 30 a filo 35 - tratto da quota +217.48 a +219.67 *(lung.=0,10+47,450) - tratto da quota +219.67 a +221.40 - tratto da quota +221.40 a +222.22 - tratto da quota +222.22 a +222.62 - tratto da quota +222.62 a +228.42 *(lung.=22,990+0,10)		19,060	1,400	0,100	2,668		
			21,030	1,400	0,100	2,944		
			24,100	1,400	0,100	3,374		
			14,400	1,400	0,100	2,016		
			56,410	1,400	0,100	7,897		
			9,690	1,400	0,100	1,357		
			52,890	1,400	0,100	7,405		
			11,540	1,400	0,100	1,616		
			47,550	1,400	0,100	6,657		
			14,500	1,400	0,100	2,030		
			19,220	1,400	0,100	2,691		
			13,210	1,400	0,100	1,849		
			23,090	1,400	0,100	3,233		
	A RIPORTARE					45,737		48'748'201,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					45,737		48'748'201,19
	SOMMANO m ³					45,737	69,52	3'179,64
655 / 6164 B.03.035.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD cordolo pali Tratto da filo 1 a filo 24 - tratto da quota +218.02 a +226.88 - tratto a quota +226.88 - tratto d aquota +226.88 a +228.57 - tratto a quota +228.57 - tratto d aquota +228.57 a +227.91 - tratto da quota +227.91 a +226.60 - tratto da quota +226.60 a +223.47 - tratto da quota +223.47 a +218.29 Tratto da filo 30 a filo 35 - tratto da quota +217.48 a +219.67 - tratto da quota +219.67 a +221.40 - tratto da quota +221.40 a +222.22 - tratto da quota +222.22 a +222.62 - tratto da quota +222.62 a +228.42</p>							
	SOMMANO m ³					469,858	111,89	52'572,41
656 / 6165 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD cordolo pali Tratto da filo 1 a filo 24 - tratto da quota +218.02 a +226.88 *(lung.=18,960+1,20+18,96) - tratto a quota +226.88 *(lung.=21,030*2) - tratto d aquota +226.88 a +228.57 *(lung.=24,100*2) - tratto a quota +228.57 *(lung.=14,400*2) - tratto d aquota +228.57 a +227.91 *(lung.=56,410*2) - tratto da quota +227.91 a +226.60 *(lung.=9,690*2) - tratto da quota +226.60 a +223.47 *(lung.=52,890*2) - tratto da quota +223.47 a +218.29 *(lung.=11,440+1,20+11,44) Tratto da filo 30 a filo 35 - tratto da quota +217.48 a +219.67 *(lung.=47,450+1,20+47,45) - tratto da quota +219.67 a +221.40 *(lung.=2*14,500) - tratto da quota +221.40 a +222.22 *(lung.=2*19,220) - tratto da quota +222.22 a +222.62 *(lung.=2*13,210) - tratto da quota +222.62 a +228.42 *(lung.=22,990+1,20+22,99)</p>							
	SOMMANO m ²					788,856	22,35	17'630,93
	A RIPORTARE							48'821'584,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							48'821'584,17
657 / 6166 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD armatura cordolo 56.42 kg/m Tratto da filo 1 a filo 24 Tratto da filo 30 a filo 35</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		208,920 117,370		56,420 56,420	11'787,266 6'622,015	1,45	26'693,46
658 / 6167 B.02.130.d	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 191/240</p> <p>Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD Tiranti Tratto da filo 1 a filo 24 - tipo T1b - tipo T1c - tipo T1* - tipo T1a* - tipo T2 - tipo T2c - tipo T2* - tipo T2a* - tipo T3 - tipo T3* - tipo T3a* - tipo T4 - tipo T4* - tipo T4a* Tratto da filo 30 a filo 35 - tipo T7* - tipo T8*</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	6,000 4,000 6,000 15,000 29,000 4,000 8,000 21,000 30,000 23,000 6,000 16,000 23,000 6,000 23,000 1,000	23,000 24,000 23,000 23,000 20,000 21,000 20,000 20,000 18,000 18,000 18,000 16,000 16,000 16,000 14,000 14,000		138,000 96,000 138,000 345,000 580,000 84,000 160,000 420,000 540,000 414,000 108,000 256,000 368,000 96,000 322,000 14,000	4'079,000	26,40	107'685,60
659 / 6168 B.02.140.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON</p> <p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p>							
	A RIPORTARE							48'955'963,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							48'955'963,23
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD Tiranti Tratto da filo 1 a filo 24 - tipo T1b - tipo T1c - tipo T1* - tipo T1a* - tipo T2 - tipo T2c - tipo T2* - tipo T2a* Tratto da filo 30 a filo 35 - tipo T7* - tipo T8* SOMMANO ml							
		6,000	23,000			138,000		
		4,000	24,000			96,000		
		6,000	23,000			138,000		
		15,000	23,000			345,000		
		29,000	20,000			580,000		
		4,000	21,000			84,000		
		8,000	20,000			160,000		
		21,000	20,000			420,000		
		23,000	14,000			322,000		
		1,000	14,000			14,000		
						2'297,000	26,86	61'697,42
660 / 6169 B.02.140.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61 A 75 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD Tiranti Tratto da filo 1 a filo 24 - tipo T3 - tipo T3* - tipo T3a* - tipo T4 - tipo T4* - tipo T4a* SOMMANO ml							
		30,000	18,000			540,000		
		23,000	18,000			414,000		
		6,000	18,000			108,000		
		16,000	16,000			256,000		
		23,000	16,000			368,000		
		6,000	16,000			96,000		
						1'782,000	32,08	57'166,56
661 / 6170 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD Tiranti Tratto da filo 1 a filo 24 - tipo T1b - tipo T1c - tipo T1* - tipo T1a* - tipo T2 - tipo T2c - tipo T2* - tipo T2a* - tipo T3 - tipo T3* - tipo T3a* - tipo T4							
						6,000		
						4,000		
						6,000		
						15,000		
						29,000		
						4,000		
						8,000		
						21,000		
						30,000		
						23,000		
						6,000		
						16,000		
	A RIPORTARE					168,000		49'074'827,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					168,000		49'074'827,21
	- tipo T4* - tipo T4a* Tratto da filo 30 a filo 35 - tipo T7* - tipo T8* SOMMANO cad					23,000 6,000 23,000 1,000 221,000	18,05	3'989,05
662 / 6171 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD Paratia travi HEB200 - kg/ml 61.300 tratto da filo 1 a filo 2 - L.ml.5.00 *(par.ug.=2*5) - L.ml.8.50 *(par.ug.=2*1) tratto da filo 2 a filo 3 - L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3) tratto da filo 3 a filo 4 - L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3) tratto da filo 4 a filo 5 - L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3) tratto da filo 5 a filo 6 - L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3) tratto da filo 6 a filo 7 - L.ml.5.00 *(par.ug.=2*4) tratto da filo 7 a filo 8 - L.ml.6.00 *(par.ug.=2*4) tratto da filo 8 a filo 11 - L.ml.9.00 *(par.ug.=2*4) tratto da filo 11 a filo 12 - L.ml.5.00 *(par.ug.=4*2) tratto da filo 12 a filo 13 - L.ml.7.80 *(par.ug.=4*2) - L.ml.12.00 *(par.ug.=4*2*3) tratto da filo 13 a filo 14 - L.ml.5.00 *(par.ug.=4*2) tratto da filo 14 a filo 16 - L.ml.9.00 *(par.ug.=4*2) tratto da filo 16 a filo 17 - L.ml.6.00 *(par.ug.=3*2) tratto da filo 17 a filo 18 - L.ml.5.00 *(par.ug.=3*2) tratto da filo 18 a filo 19 - L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3) tratto da filo 19 a filo 20 - L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3) tratto da filo 20 a filo 21 - L.ml.5.00 *(par.ug.=2*2) tratto da filo 21 a filo 22 - L.ml.5.00 *(par.ug.=2*2) tratto da filo 22 a filo 23 - L.ml.5.00 *(par.ug.=2*2) - L.ml.9.00 *(par.ug.=2*2) tratto da filo 23 a filo 24 - L.ml.6.00 *(par.ug.=1*2) tratto da filo 30 a filo 35 - L.ml.6.00 *(par.ug.=2*3) - L.ml.9.00 *(par.ug.=2*6) Parziale kg	10,000 2,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 24,000 8,000 8,000 6,000 6,000 6,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 6,000 12,000	5,000 8,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 9,000 5,000 7,800 12,000 5,000 9,000 6,000 5,000 5,000 5,000 9,000 6,000 6,000 9,000	61,300 61,300	3'065,000 1'042,100 1'839,000 1'839,000 1'839,000 1'839,000 2'452,000 2'942,400 4'413,600 2'452,000 3'825,120 17'654,400 2'452,000 4'413,600 2'206,800 1'839,000 1'839,000 1'226,000 1'226,000 2'206,800 735,600 2'206,800 6'620,400	75'239,620		
	A R I P O R T A R E					75'239,620		49'078'816,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					75'239,620		49'078'816,26
	PIASTRE D'ANCORAGGIO (tipologico 0°) piastra ancoraggio tipo "A" *(H/peso=0,02*7850) piastra ancoraggio tipo "B" *(lung.=0,05+0,096)*(larg.=0,53/2)*(H/peso=0,03*7850) piastra ancoraggio tipo "C" *(H/peso=0,02*7850)		0,500	0,600	157,000	47,100		
			0,146	0,265	235,500	9,111		
			0,550	0,400	157,000	34,540		
	Parziale kg					90,751		
	PIASTRE D'ANCORAGGIO (tipologico 15°) piastra ancoraggio tipo "A" *(H/peso=0,02*7850) piastra ancoraggio tipo "B" *(lung.=0,05+0,192)*(larg.=0,55/2)*(H/peso=0,03*7850) piastra ancoraggio tipo "C" *(H/peso=0,02*7850)		0,500	0,600	157,000	47,100		
			0,242	0,275	235,500	15,673		
			0,550	0,400	157,000	34,540		
	Parziale kg					97,313		
	PIASTRE D'ANCORAGGIO (tipologico 25°) piastra ancoraggio tipo "A" *(H/peso=0,02*7850) piastra ancoraggio tipo "B" *(lung.=0,05+0,297)*(larg.=0,55/2)*(H/peso=0,03*7850) piastra ancoraggio tipo "C" *(H/peso=0,02*7850)		0,500	0,720	157,000	56,520		
			0,347	0,275	235,500	22,473		
			0,550	0,400	157,000	34,540		
	Parziale kg					113,533		
	A DETRARRE TIPOLOGICI *(H/peso=90,751+97,313+113,533)	-1,000			301,597	-301,597		
	Parziale kg					-301,597		
	IMBOCCO SUD Tiranti Tratto da filo 1 a filo 24 - tipo T1b - tipo T1c - tipo T1* - tipo T1a* - tipo T2 - tipo T2c - tipo T2* - tipo T2a* - tipo T3 - tipo T3* - tipo T3a* - tipo T4 - tipo T4* - tipo T4a*	6,000 4,000 6,000 15,000 29,000 4,000 8,000 21,000 30,000 23,000 6,000 16,000 23,000 6,000			90,751 90,751 97,313 90,751 97,313 97,313 90,751 97,313 97,313 97,313 90,751 97,313 97,313 90,751	544,506 363,004 583,878 1'361,265 2'822,077 389,252 778,504 1'905,771 2'919,390 2'238,199 544,506 1'557,008 2'238,199 544,506		
	Tratto da filo 30 a filo 35 - tipo T7* - tipo T8*	23,000 1,000			97,313 113,533	2'238,199 113,533		
	Parziale kg					21'141,797		
	10% per fazzoletti, sfrido etc.	0,100		96381,417		9'638,142		
	Parziale kg					9'638,142		
	Sommano positivi kg					106'321,156		
	Sommano negativi kg					-301,597		
	SOMMANO kg					106'019,559	1,70	180'233,25
663 / 6172 B.06.004.e	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... N/mmq) DATO IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20% A perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal piano stradale, compresa la regolarizzazione delle scarpate, o per rivestimento di pozzi di fondazione. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD							
	A RIPORTARE							49'259'049,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							49'259'049,51
	Rivestimento paratia superfici da Autocad Tratto da filo 1 a filo 24 - tratto filo 1 - filo 2 - tratto filo 2 - filo 3 - tratto filo 3 - filo 4 - tratto filo 4 - filo 5 - tratto filo 5 - filo 6 - tratto filo 6 - filo 7 - tratto filo 7 - filo 8 - tratto filo 8 - filo 9 - tratto filo 9 - filo 10 - tratto filo 10 - filo 11 - tratto filo 11 - filo 12 - tratto filo 12 - filo 13 - tratto filo 13 - filo 14 - tratto filo 14 - filo 15 - tratto filo 15 - filo 16 - tratto filo 16 - filo 17 - tratto filo 17 - filo 18 - tratto filo 18 - filo 19 - tratto filo 19 - filo 20 - tratto filo 20 - filo 21 - tratto filo 21 - filo 22 - tratto filo 22 - filo 23 - tratto filo 23 - filo 24 Tratto da filo 30 a filo 35 - tratto filo 30 - filo 31 - tratto filo 31 - filo 32 - tratto filo 32 - filo 33 - tratto filo 33 - filo 34 - tratto filo 34 - filo 35 SOMMANO m²							
664 / 6173 B.02.130.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD tratto da filo 1 a filo 24 Drenaggio Sub orizzontale perforazione drenaggio - ml tratto da filo 30 a filo 35 Drenaggio Sub orizzontale perforazione drenaggio - ml SOMMANO ml							
								2'867,100
								43,13
								123'658,02
665 / 6174 I.01.012.a	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
		217,000	20,000					4'340,000
		19,000	20,000					380,000
								4'720,000
								21,68
								102'329,60
	A RIPORTARE							49'485'037,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							49'485'037,13
666 / 6175 E.01.001.b	<p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD Tratto da filo 1 a filo 24 - drenaggio suborizzontale - dreno fondo paratia Tratto da filo 30 a filo 35 - drenaggio suborizzontale - dreno fondo paratia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	217,000 19,000	20,000 205,200 20,000 116,400			4'340,000 205,200 380,000 116,400	7,19	36'249,10
666 / 6175 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD DRENAGGI O VESPAI- FONDO PARATIA PALI tratto da filo 1 a filo 24 *(larg.=(0,35*0,5)+(0,35*0,6/2)) tratto da filo 30 a filo 35 *(larg.=(0,35*0,5)+(0,35*0,6/2))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		205,200 116,400	0,280 0,280		57,456 32,592	27,74	2'497,93
667 / 6176 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento rinforzo spritz rete Ø 12 20x20 -9,18 kg/mq + 15% sovrapposizione - quantità di cui alla voce B.06.004.e</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	1,150	2867,100		9,180	30'267,975	1,85	55'995,75
668 / 6177 A.03.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC</p> <p>Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Demolizione paratia provvisoria imbocco Sud superfici da Cad - tratto compreso tra filo 7 e filo 11 - tratto compreso tra filo 7 e filo 13/14 - tratto cp, è reso tra i fili 13/14 e filo 15/16</p>		38,490 199,720 59,460	1,200 1,200 1,200		46,188 239,664 71,352		
	A RIPORTARE					357,204		49'579'779,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					357,204		49'579'779,91
	SOMMANO m ³					357,204	188,24	67'240,08
669 / 6178 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata risolto 1-1 risolto 3-3 tr 2-2 risolto SX		6,980 5,320 10,320 36,000	9,920 10,450 10,000 4,000	0,760 0,760 0,760 0,760	52,624 42,251 78,432 109,440		
	SOMMANO m ³					282,747	3,51	992,44
670 / 6179 E.01.050.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata		9,000 3,000		2,280 1,520	20,520 4,560		
	SOMMANO m ²					25,080	180,87	4'536,22
671 / 6180 E.01.050.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata (lung.=3+3)		6,000 3,000		3,040 4,540	18,240 13,620		
	SOMMANO m ²					31,860	212,59	6'773,12
672 / 6181	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE							
	A RIPORTARE							49'659'321,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							49'659'321,77
E.01.050.c	<p>DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.</p> <p>Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata</p>		3,000 3,000		6,080 6,840	18,240 20,520		
	SOMMANO m²					38,760	242,81	9'411,32
673 / 6182 E.01.050.d	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 8,00 A 10,00 M</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.</p> <p>Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata</p>			9,000	9,880	88,920		
	SOMMANO m²					88,920	259,94	23'113,86
674 / 6183 E.01.050.e	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.</p> <p>Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata</p>		6,000 15,000		11,400 11,400	68,400 171,000		
	SOMMANO m²					239,400	308,55	73'866,87
675 / 6184 E.01.040.f	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 150 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p>							
	A RIPORTARE							49'765'713,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							49'765'713,82
	<p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine.</p> <p>Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata</p>	3,000	14,750	10,000		442,500		
			17,700	10,000		177,000		
		4,000	6,000	10,000		240,000		
		3,000	9,000	10,000		270,000		
	SOMMANO m²					1'129,500	12,92	14'593,14
676 / 6185 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.</p> <p>Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319).</p> <p>Compresa fornitura, posa in opera.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco Sud muro in terra rinforzata</p>		433,580			433,580		
	SOMMANO m²					433,580	11,16	4'838,75
677 / 6186 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco Nord Drenaggio al piede del muro (lung.=9+15+6)</p>		30,000	10,000	0,760	228,000		
	SOMMANO m³					228,000	27,74	6'324,72
678 / 6187 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE</p>							
	A RIPORTARE							49'791'470,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							49 791 470,43
	SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco SUD Terre rinforzate Mezzo tubo in testa parete a detrarre ingombro tubo *(H/peso=1/2*3,1416*0,20^2) Sommano positivi m³ Sommano negativi m³ SOMMANO m³	-1,000	57,700 57,700	0,740	0,300 0,063	12,809 -3,635 12,809 -3,635 9,174	69,52	637,78
679 / 6188 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco SUD Terre Rinforzate Mezzo tubo in testa parete SOMMANO m²	2,000	57,700		0,300	34,620 34,620	22,35	773,76
680 / 6189 I.01.003.b	TUBAZIONI TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE - DIAMETRO INTERNO CM 40 Poggianti su platea in calcestruzzo compensata a parte, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco SUD Terre Rinforzate Mezzo tubo in testa parete SOMMANO ml		57,700			57,700 57,700	8,19	472,56
681 / 6190 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata tr 1-1 tr 2-2 tr 3-3 risolto SX		6,980 14,630 5,320 36,000	8,920 9,000 9,450 5,000	0,760 0,760 0,760 0,760	47,319 100,069 38,208 136,800		
	A RIPORTARE					322,396		49 793 354,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							49'804'032,12
	GA.C - Fondazione (SbCat 57)							
683 / 6232 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 57 - GA.C - Fondazione Imbocco SUD Dima di attacchi magrone di fondazione - Carreggiata DX - Carreggiata SX Galleria artificiale magrone di fondazione - Carreggiata DX - Carreggiata SX</p>							
	SOMMANO m³					122,989	69,52	8'550,20
684 / 6233 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 57 - GA.C - Fondazione Imbocco Sud Dima di attacco arco rovescio + murette - carreggiata DX *(H/peso=12,86+2,27+2,27) - carreggiata SX *(H/peso=12,01+2,24+2,24) Galleria Artificiale arco rovescio + murette - carreggiata DX *(H/peso=12,86+1,67+1,67) - carreggiata SX *(H/peso=12,01+0,65+0,65)</p>							
	SOMMANO m³					1'198,960	132,46	158'814,24
685 / 6234 C.03.020.a	<p>C.03.020.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 57 - GA.C - Fondazione IMBOCCO SUD Dima di attacco</p>							
	A RIPORTARE							49'971'396,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							49'971'396,56	
	- carreggiata DX - carreggiata SX Galleria artificiale - carreggiata DX - carreggiata SX		6,000 6,000		11,500 9,900	69,000 59,400			
	SOMMANO m ³		34,000 33,420		11,500 9,900	391,000 330,858	850,258	21,23	18'050,98
686 / 6235 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 57 - GA.C - Fondazione Imbocco SUD Dima di attacco - carreggiata DX sponde esterne murette - carreggiata DX sponde interne murette - carreggiata DX sponde trasversale *(H/peso=12,86+2,27+2,27) - carreggiata SX sponde esterne murette - carreggiata SX sponde interne murette - carreggiata DX sponde trasversale *(H/peso=12,01+2,24+2,24) Galleria Artificiale - carreggiata DX sponde esterne murette - carreggiata DX sponde interne murette - carreggiata DX sponde trasversale *(H/peso=12,86+1,67+1,67) - carreggiata SX sponde esterne murette - carreggiata SX sponde interne murette - carreggiata DX sponde trasversale *(H/peso=12,01+1,65+1,65)	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	6,000 6,000 6,000 6,000 34,000 34,000 33,420 33,420		1,440 0,530 17,400 1,860 0,970 16,490 1,310 0,390 16,200 1,300 0,390 15,310	17,280 6,360 17,400 22,320 11,640 16,490 89,080 26,520 16,200 86,892 26,068 15,310	351,560	22,35	7'857,37
687 / 6236 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 57 - GA.C - Fondazione IMBOCCO SUD ARCO ROVESCIO CANNA DX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) CANNA SX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.)	0,500 0,500	34,000 33,420		6793,150 6630,090	115'483,550 110'788,804	226'272,354	1,45	328'094,91
	SOMMANO kg								521'367,70
	Parziale GA.C - Fondazione (SbCat 57) euro								15'301'250,70
	Parziale Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * (Cat 258) euro								30'906'189,16
	Parziale Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI (SpCat 31) euro								
	----- ----- ----- ----- -----								
	A RIPORTARE								50'325'399,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							50'325'399,82	
688 / 5448 PA.OC.0075	<p>Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) (SpCat 32) Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * (Cat 275) CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62)</p> <p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p.....n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalla 1 e spalla 2 *(par.ug.=2*8) Pila</p>	16,000 8,000	20,000 20,000			320,000 160,000	480,000	125,84	60'403,20
	SOMMANO m					480,000			
689 / 5449 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Vedi tabella ferri</p>					39'696,570			
	SOMMANO kg					39'696,570		1,45	57'560,03
690 / 5450 B.02.048	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</p> <p>Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalle P=123kg/m s=5mm SP1 SP2 pila</p>	8,000 8,000 8,000	10,000 10,000 10,000	123,000 123,000 123,000		9'840,000 9'840,000 9'840,000			
	SOMMANO kg					29'520,000		1,68	49'593,60
	<p>Parziale CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62) euro</p> <p>-----</p>								167'556,83
	A RIPORTARE								50'492'956,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'492'956,65
	CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63)							
691 / 5445 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, ascì ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni Spalla A *(lung.=5,3+10,72+8,49)*(H/peso=4*1,33) Spalla B *(lung.=9,78+10,84+10,89)*(H/peso=8*1,33)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		24,510 31,510	0,500 0,500	5,320 10,640	65,197 167,633		817,23
						232,830	3,51	
692 / 5446 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni Pila</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		10,600	4,600	2,000	97,520		678,74
						97,520	6,96	
693 / 5447 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni materiale di risulta *(lung.=232,83+97,52)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>		330,350		2,000	660,700		4'790,08
						660,700	7,25	
	<p>Parziale CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							6'286,05
	A RIPORTARE							50'499'242,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'499'242,70
	CV.D - Fondazioni (SbCat 64)							
694 / 5451 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Spalla 1 per base gabbioni terramesh superiori *(lung.=7+5,5) Magrone Spalla Spalla 2 Magrone Spalla per base gabbioni terramesh superiori *(lung.=5,5+5,5) Muri andatori e soletta di ripartizione *(par.ug.=2*2)</p> <p>Pila</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
			12,500	1,000	0,100	1,250		
			9,600	4,800	0,200	9,216		
			9,600	4,800	0,200	9,216		
			11,000	1,000	0,100	1,100		
		4,000	5,000	0,950	0,200	3,800		
		2,000	7,000	3,000	0,200	8,400		
			9,000	4,200	0,200	7,560		
						40,542	69,52	2'818,48
695 / 5452 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Fondazioni Fondazione Spalle Fondazione Spalle *(H/peso=0,600/2)</p> <p>Pila</p> <p>Muri andatori e soletta di ripartizione *(par.ug.=2*2)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
		2,000	9,200	4,400	1,200	97,152		
		2,000	0,600	9,200	0,300	-3,312		
			8,600	3,800	1,200	39,216		
		4,000	5,000	0,750	0,950	14,250		
		2,000	7,000	3,000	0,200	8,400		
						159,018		
						-3,312		
						155,706	128,07	19'941,27
696 / 5453 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *</p>							
	A RIPORTARE							50'522'002,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'545'648,93
698 / 5081 PA.OC.0075	<p>Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * (Cat 276) CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62)</p> <p>PALIDI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p.....n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalla 1 e spalla 2 *(par.ug.=2*8)</p>	16,000	30,000			480,000		
	SOMMANO m					480,000	125,84	60'403,20
699 / 5082 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Peso totale da tabella</p>					38'186,430		
	SOMMANO kg					38'186,430	1,45	55'370,32
700 / 5087 B.02.048	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</p> <p>Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalle P=123kg/m s=5mm SP1 SP2</p>	8,000 8,000	10,000 10,000	123,000 123,000		9'840,000 9'840,000		
	SOMMANO kg					19'680,000	1,68	33'062,40
	Parziale CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62) euro -----							148'835,92
	A RIPORTARE							50'694'484,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'694'484,85
CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63)								
701 / 5079 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, ascì ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni Spalla A *(lung.=140*1,1) Spalla B *(lung.=140*1,1)		154,000 154,000		1,000 1,000	154,000 154,000		
	SOMMANO m³					308,000	3,51	1'081,08
702 / 5080 E.08.005.17.05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni materiale di risulta		308,000		2,000	616,000		
	SOMMANO t					616,000	7,25	4'466,00
	Parziale CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63) euro -----							5'547,08
	A RIPORTARE							50'700'031,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'700'031,93
	CV.D - Fondazioni (SbCat 64)							
703 / 5083 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni per base telo Magrone Spalla 1 Magrone Spalla 1</p>	2,000	140,000		0,100	28,000		
	SOMMANO m³					36,648	69,52	2'547,77
704 / 5084 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Fondazioni Fondazione Spalle</p>	2,000	9,200	4,400	1,200	97,152		
	SOMMANO m³					97,152	128,07	12'442,26
705 / 5085 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Vedi tabella ferri Spalla 1 Spalla 2</p>	6632,530			0,500	3'316,265		
	SOMMANO kg	6632,530			0,500	3'316,265		
						6'632,530	1,45	9'617,17
706 / 5086 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di</p>							
	A RIPORTARE							50'724'639,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'726'098,14
	Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * (Cat 277) CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62)							
707 / 5485 PA.OC.0075	PALIDI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p.....n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalla A e spalla B *(par.ug.=2*8)	16,000	35,000			560,000		
	SOMMANO m					560,000	125,84	70'470,40
708 / 5486 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Vedi tabella pesi					90'529,890		
	SOMMANO kg					90'529,890	1,45	131'268,34
709 / 5495 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalle P=123kg/m s=5mm SPA SPB	8,000 8,000	10,000 10,000	123,000 123,000		9'840,000 9'840,000		
	SOMMANO kg					19'680,000	1,68	33'062,40
	Parziale CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62) euro							234'801,14

	A RIPORTARE							50'960'899,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'974'370,76
	CV.D - Fondazioni (SbCat 64)							
712 / 5487 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni per base telo</p>	2,000	170,000		0,100	34,000		
	Muri andatori e soletta di ripartizione *(par.ug.=2*2)	4,000	5,000	0,950	0,200	3,800		
		2,000	4,000	3,000	0,200	4,800		
	SOMMANO m³					42,600	69,52	2'961,55
713 / 5488 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Spalla 1 Magrone Spalla Spalla 2 Magrone Spalla</p>		9,400	4,600	0,100	4,324		
			9,400	4,600	0,100	4,324		
		2,000	4,000	3,000	0,200	4,800		
	SOMMANO m³					13,448	69,52	934,90
714 / 5489 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Fondazioni Muri andatori e soletta di ripartizione *(par.ug.=2*2)</p>	4,000	5,000	0,750	0,950	14,250		
		2,000	3,000	4,000	0,200	4,800		
	SOMMANO m³					19,050	128,07	2'439,73
715 / 5490 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p>							
	A RIPORTARE							50'980'706,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'980'706,94
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *</p> <p>SbCat 64 - CV.D - Fondazioni</p> <p>Fondazioni</p> <p>Muri spalla 1</p> <p>(H/peso=0,50/2)</p> <p>Muri spalla 2</p> <p>(H/peso=0,50/2)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		9,200	4,400	1,200	48,576		
			9,200	0,500	0,250	-1,150		
			9,200	4,400	1,200	48,576		
			9,200	0,500	0,250	-1,150		
						97,152		
						-2,300		
						94,852	128,07	12'147,70
716 / 5491 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *</p> <p>SbCat 64 - CV.D - Fondazioni</p> <p>Vedi tabella ferri</p> <p>Spalla 1</p> <p>Spalla 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	6586,410			0,500	3'293,205		
		6518,330			0,500	3'259,165		
						6'552,370	1,45	9'500,94
717 / 5492 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *</p> <p>SbCat 64 - CV.D - Fondazioni</p> <p>Quantità di cui alla voce cls in fondazione</p> <p>incidenza = 110Kg/mc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	42,600			110,000	4'686,000		
						4'686,000	1,45	6'794,70
718 / 5493 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE</p>							51'009'150,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								51'011'784,90
720 / 5090 PA.OC.0075	<p>Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * (Cat 278) CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62)</p> <p>PALIDI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p.....n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalla 1 e spalla 2 *(par.ug.=2*8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	16,000	34,000			544,000	125,84	68'456,96
721 / 5091 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Vedi tabella ferri</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					88'613,760	1,45	128'489,95
722 / 5096 B.02.048	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</p> <p>Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalle P=123kg/m s=5mm SP1 SP2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	8,000 8,000	10,000 10,000	123,000 123,000		9'840,000 9'840,000	1,68	33'062,40
Parziale CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								230'009,31
A RIPORTARE								51'241'794,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							51'248'529,95
	CV.D - Fondazioni (SbCat 64)							
725 / 5092 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni per base telo Magrone Spalla 1 Magrone Spalla 2</p>	2,000	170,000		0,100	34,000		
	SOMMANO m³					42,648	69,52	2'964,89
726 / 5093 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Fondazioni Fondazione Spalle</p>	2,000	9,200	4,200	1,200	92,736		
	SOMMANO m³					92,736	128,07	11'876,70
727 / 5094 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Vedi tabella ferri Spalla 1 Spalla 2</p>	6744,060 6584,960			0,500 0,500	3'372,030 3'292,480		
	SOMMANO kg					6'664,510	1,45	9'663,54
728 / 5095 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di</p>							
	A RIPORTARE							51'273'035,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPOR TI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							51'274'494,09
	Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * (Cat 279) CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62)							
729 / 5340 PA.OC.0075	PALIDI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p.....n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalla 1 e spalla 2 *(par.ug.=2*8)	16,000	25,000			400,000		
	SOMMANO m					400,000	125,84	50'336,00
730 / 5341 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Vedi tabella ferri					53'512,240		
	SOMMANO kg					53'512,240	1,45	77'592,75
731 / 5346 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalle P=123kg/m s=5mm SP1 SP2	8,000 8,000	10,000 10,000	123,000 123,000		9'840,000 9'840,000		
	SOMMANO kg					19'680,000	1,68	33'062,40
	Parziale CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62) euro -----							160'991,15
	A RIPORTARE							51'435'485,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							51'435'485,24
	CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63)							
732 / 5338 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, ascì ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni Spalla A e B *(lung.=1/2*(22,2+10))</p>	2,000	16,100	1,000	5,000	161,000		
	SOMMANO m³					161,000	3,51	565,11
733 / 5339 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.</p> <p>Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni materiale di risulta</p>		161,000		2,000	322,000		
	SOMMANO t					322,000	7,25	2'334,50
734 / 5347 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni Rampe di raccordo al Ponte *(H/peso=(16+0)*1/2)</p>	2,000	24,000		8,000	384,000		
	SOMMANO m³					384,000	1,63	625,92
	<p>Parziale CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							3'525,53
	A RIPORTARE							51'439'010,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							51'439'010,77
	CV.D - Fondazioni (SbCat 64)							
735 / 5342 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni per base gabbioni Magrone Spalla 1 Magrone Spalla 2</p>	2,000	25,000	1,000	0,100	5,000		
	SOMMANO m³					13,372	69,52	929,62
736 / 5343 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Fondazioni Fondazione Spalle</p>	2,000	9,200	4,400	1,200	97,152		
	SOMMANO m³					97,152	128,07	12'442,26
737 / 5344 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Vedi tabella ferri Spalla1 Spalla2</p>	7743,880			0,500	3'871,940		
	SOMMANO kg	7582,080			0,500	3'791,040		
						7'662,980	1,45	11'111,32
738 / 5345 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di</p>							
	A RIPORTARE							51'463'493,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							51'464'952,98
739 / 5099 PA.OC.0075	<p>Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * (Cat 280) CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62)</p> <p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p.....n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Pila 1</p>	10,000	25,000			250,000		
	SOMMANO m					250,000	125,84	31'460,00
740 / 5100 PA.OC.0076	<p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 100 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalla 1 *(par.ug.=10+21) Spalla 2</p>	31,000 10,000	25,000 30,000			775,000 300,000		
	SOMMANO m					1'075,000	179,17	192'607,75
741 / 5101 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Vedi tabella ferri - pila Vedi tabella ferri - sp1 Vedi tabella ferri - sp2</p>					19'747,200 231'769,200 32'637,930		
	SOMMANO kg					284'154,330	1,45	412'023,78
742 / 5102 B.02.048	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</p> <p>Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalle P=124kg/m s=5mm - Ø 1000 Spalla 1 *(par.ug.=10+31) Spalla 2</p>	41,000 10,000	10,000 10,000	124,000 124,000		50'840,000 12'400,000		
	A RIPORTARE					63'240,000		52'101'044,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52'243'647,41
	CV.D - Fondazioni (SbCat 64)							
745 / 5103 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *</p> <p>SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Spalla 1 + Sottovia Volume da modello Muri Anadatori Volume da modello *(par.ug.=16,564+21,868+9,357) Spalla 2 Volume da modello Pila 1 Volume da modello</p>	47,789				53,637 47,789 11,136 9,660		
	SOMMANO m³					122,222	69,52	8'496,87
746 / 5104 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *</p> <p>SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Spalla 1 Volume da GRAFICO Sottovia Volume da Grafico - areaXspessore Muri Andatori Muri andatori - Tipo 1 Muri andatori - Tipo 2 Muri andatori - Tipo 3 Spalla 2 Volume da modello Pila 1 Volume da modello</p>		14,000 197,980 20,000 20,000 8,260	5,200 3,700 5,000 5,000	9,140 2,000 1,200 1,500 1,500	665,392 395,960 88,800 150,000 61,950 57,736 50,616		
	SOMMANO m³					1'470,454	128,07	188'321,04
747 / 5105 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *</p> <p>SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Spalla 1 + sottovia Spalla 2 Pila 1</p>		172347,48 0 8350,210 18849,930		0,500 0,500 0,500	86'173,740 4'175,105 9'424,965		
	A RIPORTARE					99'773,810		52'440'465,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52'632'846,17
749 / 5377 B.03.025.a	<p>Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * (Cat 298) ST.B - Opere provvisionali (SbCat 70)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali fase 1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		52,060	0,500	0,100	2,603		
						2,603	69,52	180,96
750 / 5378 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali fase 1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		52,060	0,500	0,700	18,221		
						18,221	128,07	2'333,56
751 / 5379 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali fase 1 fase 1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	52,060	0,500	0,700 0,700	0,700 72,884		
						73,584	22,35	1'644,60
752 / 5380 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,</p>							
	A RIPORTARE							52'637'005,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52'637'005,29
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali quantita di cui alla voce cls in fondazione - Incidenza = 70Kg/mc fase 1 SOMMANO kg			18,221	70,000	1'275,470		
						1'275,470	1,45	1'849,43
753 / 5381 B.02.130.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 191/240 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Tiranti per paratia fase 1 fase 2 SOMMANO ml	48,000	22,000			1'056,000		
		25,000	22,000			550,000		
						1'606,000	26,40	42'398,40
754 / 5382 B.02.100.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Perforazione diametro 220mm fase 1 fase 1 fase 1 SOMMANO ml	15,000	11,000			165,000		
		72,000	14,000			1'008,000		
		17,000	11,000			187,000		
						1'360,000	22,05	29'988,00
755 / 5383 B.02.105.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Paratia (DIAM. 220) Perforazione diametro 220mm fase 1 fase 1 fase 1 SOMMANO ml	15,000	11,000			165,000		
		72,000	14,000			1'008,000		
		17,000	11,000			187,000		
						1'360,000	25,04	34'054,40
	A RIPORTARE							52'745'295,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52'745'295,52
756 / 5384 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Paratia (tubo 168.3^10) Perforazione diametro 220mm fase 1 fase 1 fase 1</p>	15,000 72,000 17,000	11,000 14,000 11,000		39,000 39,000 39,000	6'435,000 39'312,000 7'293,000		
	SOMMANO kg					53'040,000	1,95	103'428,00
757 / 5385 B.02.110.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... ONE - - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... verso prove di riperforazione a campione che assicurino, per almeno n° 3 pali su 100, l'avvenuta esecuzione del lavoro. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Tiranti della paratia fase 1 fase 2</p>	48,000 39,000	12,000 12,000			576,000 468,000		
	SOMMANO cad					1'044,000	5,34	5'574,96
758 / 5386 B.06.002.b	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mm² IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%</p> <p>Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Paratia fase 1 *(lung.=8,5-0,7)</p>	38,000	7,800			296,400		
	SOMMANO m ²					296,400	20,59	6'102,88
759 / 5387 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il</p>							
	A RIPORTARE							52'860'401,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52'860'401,36
	<p>fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Rete elettrosaldata D8/20x20 (4.10 kg/mq)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		296,400		4,100	1'215,240		
						1'215,240	1,85	2'248,19
760 / 5388 B.02.140.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON</p> <p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Tiranti a 4 trefoli fase 1 fase 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	48,000 39,000	22,000 22,000			1'056,000 858,000		
						1'914,000	26,86	51'410,04
761 / 5389 B.02.142	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE</p> <p>Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali fase 1 fase 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					48,000 39,000		
						87,000	18,05	1'570,35
762 / 5390 B.02.115	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE</p> <p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Travi paratia micropali (HEA 200) fase 1 fase 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	228,000 168,000			42,260 42,260	9'635,280 7'099,680		
						16'734,960	1,70	28'449,43
763 / 5391 I.02.025	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</p> <p>In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di</p>							
	A RIPORTARE							52'944'079,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52'952'740,11
	ST.C - Fondazioni (SbCat 71)							
765 / 5370 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, ascì ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Scavo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				10546,400	10'546,400	3,51	37'017,86
						10'546,400		
766 / 5371 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				6319,000	6'319,000	1,63	10'299,97
						6'319,000		
767 / 5372 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni (lung.=10546,4-6319)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>	4227,400		2,000	8'454,800	8'454,800	7,25	61'297,30
						8'454,800		
768 / 5373 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,</p>							
	A RIPORTARE							53'061'355,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							53'061'355,24
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Magrone muro1.1 DX (areaxsp) 32,820 0,200 6,564 Magrone muro1.1/1.2 DX (vol) 3,944 Magrone muro1.2 DX (areaxsp) 69,385 0,200 13,877 Magrone piastra DX (areaxsp) 182,945 0,200 36,589 Magrone piastra sottovia (areaxsp) 406,265 0,200 81,253 Magrone piastra SX (areaxsp) 200,525 0,200 40,105 SOMMANO m³ 182,332 69,52 12'675,72							
769 / 5374 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Fondazione muro1.1 DX (areaxsp) 7,800 4,500 1,000 35,100 Fondazione muro1.2 DX (areaxsp) 63,339 1,100 69,673 Fondazione piastra DX (areaxsp) 178,092 1,100 195,901 Fondazione piastra sottovia (areaxsp) 390,081 1,200 468,097 Fondazione piastra SX (areaxsp) 191,519 1,100 210,671 SOMMANO m³ 979,442 128,07 125'437,14							
770 / 5375 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Fondazione muro1.1 DX (areaxsp) *(lung.=7,800+4,50) 2,000 12,300 1,000 24,600 Fondazione muro1.2 DX (areaxsp) *(lung.=10,93+5,60+11,72+5,60) 33,850 1,100 37,235 Fondazione piastra DX (areaxsp) *(lung.=16,15+19,61+4,06) 39,820 1,100 43,802 Fondazione piastra sottovia (areaxsp) *(lung.=10,38+19,01+18,79+11,47+15,42+13,89) 88,960 1,200 106,752 Fondazione piastra SX (areaxsp) *(lung.=14,60+13,86+17,44) 45,900 1,100 50,490 Parziale m² 262,879 SOMMANO m² 262,879 22,35 5'875,35							
771 / 5376 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A RIPORTARE							53'205'343,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							53'402'785,29
772 / 5455 A.01.001	<p>Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * (Cat 299)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p>					9'090,000		
	SOMMANO m³					9'090,000	3,51	31'905,90
773 / 5456 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p>					3'100,000		
	SOMMANO m³					3'100,000	1,63	5'053,00
774 / 5457 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p>							
	Magrone							
	Muri d'ala EST areaXspessore *(par.ug.=38,36/0,2)	191,800			0,200	38,360		
	Scalare *(par.ug.=89,04/0,2)	445,200			0,200	89,040		
	Muri d'ala EST areaXspessore *(par.ug.=29,96/0,2)	149,800			0,200	29,960		
	Parziale m³					157,360		
	SOMMANO m³					157,360	69,52	10'939,67
775 / 5458 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa</p>							
	A RIPORTARE							53'450'683,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							53'450'683,86
	<p>correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Magrone Muri d'ala EST areaXspessore *(par.ug.=201,96/1,1) 183,600 1,100 201,960 Scalolare areaXspessore *(par.ug.=518,976/1,2) 432,480 1,200 518,976 Muri d'ala EST areaXspessore *(par.ug.=157,08/1,1) 142,800 1,100 157,080</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³ 878,016 128,07 112'447,51</p>							
776 / 5459 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Magrone Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=13,50+13,60+13,50) 40,600 1,100 44,660 Scalolare areaXspessore *(lung.=31,80+13,60) 2,000 45,400 1,200 108,960 Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=10,50+13,60+10,50) 34,600 1,100 38,060</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m² 191,680 22,35 4'284,05</p>							
777 / 5460 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Vedi tabelle ferri Scalolare 112758,55 0 0,500 56'379,275 Muro d'ala a valle 39056,530 0,500 19'528,265 Muro d'ala a monte 31211,490 0,500 15'605,745</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg 91'513,285 1,45 132'694,26</p>							
778 / 5461 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p>							
	A RIPORTARE							53'700'109,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							53'786'964,68
779 / 5120 A.01.001	<p>Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * (Cat 300)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Scavo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				8431,800	8'431,800		
						8'431,800	3,51	29'595,62
780 / 5121 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				5617,200	5'617,200		
						5'617,200	1,63	9'156,04
781 / 5122 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni (lung.=8431,8-5617,2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>		2814,600		2,000	5'629,200		
						5'629,200	7,25	40'811,70
782 / 5123 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN</p>							
	A RIPORTARE							53'866'528,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							53'866'528,04
	<p>206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMP A 6 *</p> <p>SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p>Magrone fondazione Scatolare + muri d'ala *(lung.=146,94+0,20+0,20)* (larg.=9,80+0,2+0,2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		147,340	10,200	0,200	300,574		
						300,574	69,52	20'895,90
783 / 5124 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMP A 6 *</p> <p>SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p>Scatolare</p> <p>Muro d'ala SX - areaXspessore</p> <p>Muro d'ala DX - areaXspessore</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	516,000	78,910	9,800	1,100	850,650		
		254,500			1,100	567,600		
					1,100	279,950		
						1'698,200	128,07	217'488,47
784 / 5125 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMP A 6 *</p> <p>SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p>Scatolare *(lung.=77,400+9,80+80,43+9,80)</p> <p>Muro d'ala SX - perimetro</p> <p>Muro d'ala DX - areaXspessore</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	110,000	177,430		1,100	195,173		
		70,000			1,100	121,000		
					1,100	77,000		
						393,173	22,35	8'787,42
785 / 5126 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMP A 6 *</p>							
	A RIPORTARE							54'113'699,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'472'164,77
786 / 5127 A.01.001	<p>Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * (Cat 301)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni sommano [mc]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				5688,000	5'688,000		
						5'688,000	3,51	19'964,88
787 / 5128 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni da pk 86,56 a pk 104,8 da pk 104,8 a pk 108,47 da pk 108,47 a pk123,73</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		18,440 3,540 15,260		61,715 70,010 61,315	1'138,025 247,835 935,667		
						2'321,527	1,63	3'784,09
788 / 5129 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni (lung.=5688-2321,527)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>		3366,473		2,000	6'732,946 6'732,946	7,25	48'813,86
789 / 5130 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro</p>							
	A RIPORTARE							54'544'727,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'544'727,60
	d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Muro d'ala lato SX *(larg.=12,10+0,40) Scalolare *(larg.=(12,10+10,35)/2+0,40) Muro d'ala lato DX *(larg.=10,35+0,4)		10,270 30,990 8,500	12,500 11,625 10,750	0,200 0,200 0,200	25,675 72,052 18,275		
	SOMMANO m ³					116,002	69,52	8'064,46
790 / 5131 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Muro d'ala lato SX Scalolare *(larg.=(12,10+10,35)/2) Muro d'ala lato DX		10,270 30,990 8,500	12,100 11,225 10,350	1,100 1,200 1,100	136,694 417,435 96,773		
	SOMMANO m ³					650,902	128,07	83'361,02
791 / 5132 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Muro d'ala lato SX *(lung.=10,270+12,10) Scalolare Muro d'ala lato DX *(lung.=8,500+10,35)	2,000 2,000 2,000	22,370 30,990 18,850		1,100 1,200 1,100	49,214 74,376 41,470		
	SOMMANO m ²					165,060	22,35	3'689,09
792 / 5133 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Vedi tabelle ferri Scalolare fase1 Scalolare fase2 Muro d'ala a valle Muro d'ala a monte	46755,480 51049,290 35704,010 45492,140			0,500 0,500 0,500 0,500	23'377,740 25'524,645 17'852,005 22'746,070		
	A RIPORTARE					89'500,460		54'639'842,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'769'617,84
793 / 5416 A.01.001	<p>Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * (Cat 303)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni SCAVO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>			1433,000		1'433,000		
						1'433,000	3,51	5'029,83
794 / 5417 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				679,420	679,420		
						679,420	1,63	1'107,45
795 / 5418 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni (H/peso=1433-679,42)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>	2,000			753,580	1'507,160		
						1'507,160	7,25	10'926,91
796 / 5419 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,</p>							
	A RIPORTARE							54'786'682,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							54'786'682,03	
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni MAGRONE Muro d'ala lato nord *(larg.=(11,66+10,83)/2) Scatolare *(larg.=10,20+0,40) Muro d'ala lato sud *(larg.=10,20+0,40) SOMMANO m³		12,700 32,200 12,200	11,245 10,600 10,600	0,200 0,200 0,200	28,562 68,264 25,864	122,690	69,52	8'529,41
797 / 5420 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni ZATTERA Muro d'ala lato nord *(larg.=(11,26+10,43)/2) Scatolare Muro d'ala lato sud SOMMANO m³		12,500 32,200 12,000	10,845 10,200 10,200	1,100 1,100 1,100	149,119 361,284 134,640	645,043	128,07	82'610,66
798 / 5421 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni ZATTERA Muro d'ala lato nord *(lung.=12,500+11,26+12,50) Scatolare *(lung.=32,200+10,20) Muro d'ala lato sud *(lung.=12,00+12,00+10,20) SOMMANO m²	2,000	36,260 42,400 34,200		1,100 1,100 1,100	39,886 93,280 37,620	170,786	22,35	3'817,07
799 / 5422 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Vedi tabelle ferri Scatolare Muro d'ala a valle Muro d'ala a monte	92589,610 31955,290 36526,710			0,500 0,500 0,500	46'294,805 15'977,645 18'263,355			
	A RIPORTARE					80'535,805			54'881'639,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							54'998'416,09	
800 / 5183 A.01.001	<p>Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * (Cat 304)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni SCAVO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3159,220	3'159,220	3,51	11'088,86
801 / 5184 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1099,040	1'099,040	1,63	1'791,44
802 / 5185 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni (H/peso=3159,22-1099,04)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>	2,000				2060,180	4'120,360	7,25	29'872,61
803 / 5186 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN</p>								
	A RIPORTARE								55'041'169,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							55'041'169,00
	<p>206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMP A 5 *</p> <p>SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p>MAGRONE</p> <p>Muro d'ala SX</p> <p>Scatolare</p> <p>Muro d'ala DX</p>		16,200	13,400	0,200	43,416		
			34,420	13,600	0,200	93,622		
			16,200	13,400	0,200	43,416		
	SOMMANO m³					180,454	69,52	12'545,16
804 / 5187 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMP A 5 *</p> <p>SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p>ZATTERA</p> <p>Muro d'ala SX</p> <p>Scatolare</p> <p>Muro d'ala DX</p>		16,000	13,000	1,200	249,600		
			34,420	13,200	1,200	545,213		
			16,000	13,000	1,200	249,600		
	SOMMANO m³					1'044,413	128,07	133'757,97
805 / 5188 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMP A 5 *</p> <p>SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p>ZATTERA</p> <p>Muro d'ala SX</p> <p>casseformi longitudinali</p> <p>casseformi trasversali</p> <p>Scatolare</p> <p>casseformi longitudinali</p> <p>casseformi trasversali</p> <p>Muro d'ala DX</p> <p>casseformi longitudinali</p> <p>casseformi trasversali</p>	2,000	16,000		1,200	38,400		
		2,000	13,000		1,200	31,200		
		2,000	34,420		1,200	82,608		
		2,000	13,200		1,200	31,680		
		2,000	16,000		1,200	38,400		
		2,000	13,000		1,200	31,200		
	SOMMANO m²					253,488	22,35	5'665,46
806 / 5189 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A RIPORTARE							55'193'137,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							55'492'186,37
	Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * (Cat 307) ST.B - Opere provvisionali (SbCat 70)							
807 / 5469 B.05.065.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN ... mmq - - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq Per strutture in c.a.p., controllato in stabilimento. Dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ... operazioni tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente. Per chilogrammo di barra di acciaio dato in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali per chiodatura calcestruzzo spruzzato 1 barra dia 32 mm ogni 1,00 mq peso kg/m 3,29 Incremento 10% Fase 1 *(par.ug.=((6+17+8)*((5,88+5,33)*1,33))/1) Fase 2 *(par.ug.=(31*((5,88+5,33)*1,33))/1)	462,188 462,188	9,000 9,000	1,100 1,100	3,290 3,290	15'053,925 15'053,925		
	SOMMANO kg					30'107,850	3,87	116'517,38
808 / 5470 B.02.130.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... RA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 30/90 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Fase 1 *(par.ug.=((6+17+8)*((5,88+5,33)*1,33))/1) Fase 2 *(par.ug.=(31*((5,88+5,33)*1,33))/1)	462,188 462,188	9,000 9,000			4'159,692 4'159,692		
	SOMMANO ml					8'319,384	15,97	132'860,56
809 / 5471 B.02.135.1.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - INIEZIONI ... LI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - - PERFORO MM 60 - 90 Iniezione di miscela per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta da cemento pozzolanico, acqua, filler e additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. Co ... prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Fase 1 *(par.ug.=((6+17+8)*((5,88+5,33)*1,33))/1) Fase 2 *(par.ug.=(31*((5,88+5,33)*1,33))/1)	462,188 462,188	9,000 9,000			4'159,692 4'159,692		
	SOMMANO ml					8'319,384	3,98	33'111,15
810 / 5472 B.06.002.d	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%							
	A RIPORTARE							55'774'675,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							55'816'510,41
	ST.C - Fondazioni (SbCat 71)							
812 / 5462 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni scavo medio 10 m *(par.ug.=1/2)*(lung.=(75*9,4)+(95*29,4))	0,500	3498,000		10,000	17'490,000		
	SOMMANO m³					17'490,000	3,51	61'389,90
813 / 5463 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni . sistemazione a tergo dei muri *(par.ug.=17490-0,204) deducesi volume sottopasso	17489,796	-75,000	6,400	10,000	17'489,796 -4'800,000		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³ SOMMANO m³					17'489,796 -4'800,000 12'689,796	1,63	20'684,37
814 / 5464 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Quantità scavi deducesi volume riutilizzato	17490,000 -			2,000	34'980,000 -25'380,000		
	Sommano positivi t Sommano negativi t SOMMANO t	12690,000			2,000	34'980,000 -25'380,000 9'600,000	7,25	69'600,00
815 / 5465 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON							
	A RIPORTARE							55'968'184,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							55'968'184,68
	<p>CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni magrone di sottofondo</p> <p>Scalolare - areaXspessore *(par.ug.=(39,233+64,388+36,449)/0,2) 700,350 0,200 140,070 Muro d'ala nord - areaXspessore *(par.ug.=20,502/0,2) 102,510 0,200 20,502 Muro d'ala sud - areaXspessore *(par.ug.=41,41/0,2) 207,050 0,200 41,410 Riempimento al di sotto del profilo redirettivo 2,000 79,000 0,500 0,750 59,250</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³ 261,232</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³ 261,232</p>						69,52	18'160,85
816 / 5466 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p>soletta di fondazione scalolare - areaXspessore *(par.ug.=(228,275+373,275+212,013)/1,2) 677,969 1,200 813,563 soletta di fondazione muro d'ala nord - areaXspessore *(par.ug.=106,105/1,1) 96,459 1,100 106,105 soletta d fondazione muro d'ala sud - areaXspessore *(par.ug.=217,958/1,1) 198,144 1,100 217,958</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³ 1'137,626</p>						128,07	145'695,76
817 / 5467 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p>Soletta di fondazione scalolare *(lung.=13,80+27,00+15,25+13,90+42,00+13,87+10,41) 136,230 1,200 163,476 Soletta di fondazione muri d'ala nord *(lung.=8,72+1,80+12,35+1,80+5,35+13,90) 43,920 1,100 48,312 Soletta di fondazione muro d'ala sud *(lung.=18,69+10,41+8,57+1,80+13,27+1,80) 54,540 1,100 59,994 Sottofondo profilo ridirettivo 2,000 79,000 0,750 118,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m² 390,282</p>						22,35	8'722,80
	A RIPORTARE							56'140'764,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'140'764,09
818 / 5468 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p>Vedi tabelle ferri</p> <p>Scatolare fase1</p>	153887,85						
		0			0,500	76'943,925		
	Scatolare fase2	57031,030			0,500	28'515,515		
	Muro d'ala a valle	73544,670			0,500	36'772,335		
	Muro d'ala a monte	42541,470			0,500	21'270,735		
	SOMMANO kg					163'502,510	1,45	237'078,64
819 / 5474 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p>Muro di testata H= 8m.</p> <p>Muro di testata H= 6m.</p> <p>Muro di testata H= 3m.</p>		8,200	8,200	0,200	13,448		
			6,200	6,200	0,200	7,688		
			5,000	3,000	0,200	3,000		
	SOMMANO m ³					24,136	69,52	1'677,93
820 / 5475 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p>Muro di testata H= 8m.</p> <p>Muro di testata H= 6m.</p> <p>Muro di testata H= 3m.</p>	2,000	8,000		1,600	25,600		
		2,000	8,000		1,600	25,600		
		2,000	6,000		1,250	15,000		
		2,000	6,000		1,250	15,000		
		2,000	5,000		0,800	8,000		
		2,000	2,800		0,800	4,480		
	SOMMANO m ²					93,680	22,35	2'093,75
821 / 5476 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p>							
	A RIPORTARE							56'381'614,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'421'644,86
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
823 / 5478 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra Muro di testata H= 8m. Muro di testata H= 6m. Muro di testata H= 3m.		8,000 6,000 5,000	2,000 2,000 2,000	2,000 2,000 1,000	32,000 24,000 10,000		
	SOMMANO m ³					66,000	1,63	107,58
824 / 5479 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra Muro di testata H= 8m. Muro di testata H= 6m. Muro di testata H= 3m.		8,000 6,000 5,000			8,000 6,000 5,000		
	SOMMANO ml					19,000	15,34	291,46
825 / 5480 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110 Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra Muro di testata H= 8m. Muro di testata H= 6m. Muro di testata H= 3m.					10,000 6,000 4,000		
	SOMMANO ml					20,000	8,57	171,40
826 / 5481 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							56'422'215,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							56'422'215,30	
827 / 5482 I.01.013.e	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra Muro di testata H= 8m. Muro di testata H= 6m. Muro di testata H= 3m.		8,000 6,000 5,000		8,000 6,000 2,600	64,000 36,000 13,000			
	SOMMANO m²					113,000	11,16	1'261,08	
	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezze tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra Muro di testata H= 8m. Muro di testata H= 6m. Muro di testata H= 3m.		8,000 6,000 5,000		8,000 6,000 5,000	8,000 6,000 5,000			
	SOMMANO ml					19,000	2,21	41,99	
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro Parziale Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * (Cat 307) euro								1'873,51 931'332,00
	A RIPORTARE							56'423'518,37	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'423'518,37
828 / 5428 B.03.025.a	<p>Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * (Cat 310) ST.B - Opere provvisionali (SbCat 70)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali fase 1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	13,000	0,500	0,100	1,300		
						1,300	69,52	90,38
829 / 5429 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali fase 1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	13,000	0,400	0,400	4,160		
						4,160	128,07	532,77
830 / 5430 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali fase 1 *(par.ug.=2*2) fase 1 *(par.ug.=2*2)*(lung.=13,000+0,4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	4,000		0,400	0,400	0,640		
		4,000	13,400		0,400	21,440		
						22,080	22,35	493,49
831 / 5431 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,</p>							
	A RIPORTARE							56'424'635,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'424'635,01
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali quantita di cui alla voce cls in fondazione - Incidenza = 70Kg/mc fase 1 SOMMANO kg			4,160	70,000	291,200		
						291,200	1,45	422,24
832 / 5432 B.02.130.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 191/240 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Tiranti per paratia fase 1 *(par.ug.=10*2) fase 1 *(par.ug.=2*17) SOMMANO ml	20,000	13,000			260,000		
		34,000	16,000			544,000		
						804,000	26,40	21'225,60
833 / 5433 B.02.100.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Perforazione diametro 220mm fase 1 *(par.ug.=10*2) fase 1 *(par.ug.=2*17) SOMMANO ml	20,000	13,000			260,000		
		34,000	16,000			544,000		
						804,000	22,05	17'728,20
834 / 5434 B.02.105.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Paratia (DIAM. 220) fase 1 *(par.ug.=10*2) fase 1 *(par.ug.=2*17) SOMMANO ml	20,000	13,000			260,000		
		34,000	16,000			544,000		
						804,000	25,04	20'132,16
835 / 5435	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER							
	A RIPORTARE							56'484'143,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'484'143,21
B.02.110.b	M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Paratia (tubo 168.3^10) fase 1 *(par.ug.=10*2) fase 1 *(par.ug.=2*17)	20,000 34,000	13,500 16,500		39,000 39,000	10'530,000 21'879,000		
	SOMMANO kg					32'409,000	1,95	63'197,55
836 / 5436 B.02.110.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... ONE - - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... verso prove di riperforazione a campione che assicurino, per almeno n° 3 pali su 100, l'avvenuta esecuzione del lavoro. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Tiranti della paratia fase 1 *(par.ug.=10*2) fase 1 *(par.ug.=2*17)	20,000 34,000	13,000 16,000			260,000 544,000		
	SOMMANO cad					804,000	5,34	4'293,36
837 / 5437 B.06.002.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20% Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Paratia fase 1 (realizzato su metà paratia per la presenza del quarto di cono) * (par.ug.=2*13/2)	13,000	7,500			97,500		
	SOMMANO m²					97,500	20,59	2'007,53
838 / 5438 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							56'553'641,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'553'641,65
839 / 5439 B.02.140.c	<p>Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Rete elettrosaldata D8/20x20 (4.10 kg/mq)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		97,500		4,100	399,750		
						399,750	1,85	739,54
839 / 5439 B.02.140.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON</p> <p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Tiranti a 4 trefoli fase 1 *(par.ug.=2*9)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	18,000	22,000			396,000		
						396,000	26,86	10'636,56
840 / 5440 B.02.142	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE</p> <p>Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali fase 1 *(par.ug.=2*9)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	18,000				18,000		
						18,000	18,05	324,90
841 / 5441 B.02.115	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE</p> <p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Travi paratia micropali (HEA 200) fase 1 *(par.ug.=2*52)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	104,000			42,260	4'395,040		
						4'395,040	1,70	7'471,57
842 / 5442 I.02.025	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</p> <p>In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p>							
	A RIPORTARE							56'572'814,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'573'266,17
	ST.C - Fondazioni (SbCat 71)							
843 / 5423 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Scavo (volume) a sommare</p>	4,000	2,200	57,000	1607,300	1'607,300 501,600		
	SOMMANO m³					2'108,900	3,51	7'402,24
844 / 5424 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Muro ad U lato sud (area x spessore) Scatolare (area x spessore) Muro ad U lato nord (area x spessore)</p>					27,810 77,380 27,419		
	SOMMANO m³					132,609	69,52	9'218,98
845 / 5425 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Muro ad U lato sud - fondazione (area x spessore) Scatolare - fondazione (area x spessore) Muro ad U lato nord - fondazione (area x spessore)</p>					145,145 446,760 143,308		
	SOMMANO m³					735,213	128,07	94'158,73
846 / 5426 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di</p>							
	A RIPORTARE							56'684'046,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'684'046,12
	<p>sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *</p> <p>SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p>Muro ad U lato sud - fondazione *(lung.=12,00+11,80+12,05)</p> <p>Scalolare - fondazione *(lung.=36,50+10,20)</p> <p>Muro ad U lato nord - fondazione *(lung.=10,15*2+12,27)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	35,850 46,700 32,570		1,100 1,200 1,100	39,435 112,080 35,827	22,35	4'187,09
847 / 5427 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *</p> <p>SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p>Vedi tabelle ferri</p> <p>Scalolare fase1</p> <p>Scalolare fase2</p> <p>Muro d'ala a valle</p> <p>Muro d'ala a monte</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	43321,810 62467,910 27796,070 21040,690			0,500 0,500 0,500 0,500	21'660,905 31'233,955 13'898,035 10'520,345	1,45	112'104,20
848 / 5443 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *</p> <p>SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p>Volume</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				703,700	703,700	1,63	1'147,03
849 / 5444 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.</p> <p>Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. <p>Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *</p> <p>SbCat 71 - ST.C - Fondazioni</p> <p>(lung.=2108,9-703,7)</p>	1405,200			2,000	2'810,400		
	A RIPORTARE					2'810,400		56'801'484,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'810,400		56'801'484,44
	SOMMANO t					2'810,400	7,25	20'375,40
	Parziale ST.C - Fondazioni (SbCat 71) euro							248'593,67
	Parziale Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * (Cat 310) euro							398'341,47
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
	A RIPORTARE							56'821'859,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'821'859,84
850 / 5135 A.01.001	<p>Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * (Cat 348) MS.D - Fondazione (SbCat 79)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Scavo di sbancamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				12342,260	12'342,260	3,51	43'321,33
851 / 5136 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione MAGRONE</p> <p>OS03 - Concio n. 1 OS03 - Concio n. 2 OS03 - Concio n. 3 OS03 - Concio n. 4 OS03 - Concio n. 5a OS03 - Concio n. 5b OS03 - Concio n. 6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	30,270 9,400 17,320 17,330 8,740 10,060 5,400	8,400 7,400 7,400 6,400 4,900 4,900 3,200	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	50,854 13,912 25,634 22,182 8,565 9,859 3,456	134,462	69,52	9'347,80
852 / 5137 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Zattera di fondazione</p> <p>OS03 - Concio n. 1 OS03 - Concio n. 2 OS03 - Concio n. 3 OS03 - Concio n. 4 OS03 - Concio n. 5a</p>	29,870 9,000 16,920 16,930 8,340	8,000 7,000 7,000 6,000 4,500	1,550 1,550 1,400 1,250 1,150	370,388 97,650 165,816 126,975 43,160			
	A RIPORTARE					803,989		56'874'528,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					803,989		56'874'528,97
	OS03 - Concio n. 5b OS03 - Concio n. 6		9,660 5,000	4,500 2,800	1,150 0,800	49,991 11,200		
	Zoccolo CLS OS03 - Concio n. 1 OS03 - Concio n. 2 OS03 - Concio n. 3 OS03 - Concio n. 4 OS03 - Concio n. 5a OS03 - Concio n. 5b OS03 - Concio n. 6		29,870 9,000 16,920 16,930 8,340 9,660 5,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000	29,870 9,000 16,920 33,860 8,340 9,660 5,000		
	SOMMANO m³					977,830	128,07	125'230,69
853 / 5138 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI OS03 - Concio n. 1 *(larg.=2*(29,87+8)) OS03 - Concio n. 2 *(larg.=2*(9+7)) OS03 - Concio n. 3 *(larg.=2*(16,92+7)) OS03 - Concio n. 4 *(larg.=2*(16,93+6)) OS03 - Concio n. 5a *(larg.=2*(8,34+4,5)) OS03 - Concio n. 5b *(larg.=2*(9,66+4,5)) OS03 - Concio n. 6 *(larg.=2*(5+2,8))			75,740 32,000 47,840 45,860 25,680 28,320 15,600	1,550 1,550 1,400 1,250 1,150 1,150 0,800	117,397 49,600 66,976 57,325 29,532 32,568 12,480		
	Zoccolo CASSERI OS03 - Concio n. 1 *(lung.=29,87+1) OS03 - Concio n. 2 *(lung.=9+1) OS03 - Concio n. 3 *(lung.=16,92+1) OS03 - Concio n. 4 *(lung.=16,93+1) OS03 - Concio n. 5a *(lung.=8,34+1) OS03 - Concio n. 5b *(lung.=9,66+1) OS03 - Concio n. 6 *(lung.=5+1)	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	30,870 10,000 17,920 17,930 9,340 10,660 6,000		1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000	61,740 20,000 35,840 71,720 18,680 21,320 12,000		
	SOMMANO m²					607,178	22,35	13'570,43
854 / 5139 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri OS03 - Concio n. 1 OS03 - Concio n. 2 OS03 - Concio n. 3 OS03 - Concio n. 4 OS03 - Concio n. 5 OS03 - Concio n. 6	60282,900 27825,330 24906,080 19715,810 2378,360		0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	30'141,450 13'912,665 12'453,040 9'857,905 1'189,180			
	A RIPORTARE					67'554,240		57'013'330,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'111'283,74
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
855 / 5140 A.02.007.a	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				274,920	274,920		
						274,920	1,63	448,12
856 / 5141 A.02.007.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, depositi in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				10581,370	10'581,370		
						10'581,370	0,55	5'819,75
857 / 5142 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.</p> <p>Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319).</p> <p>Compresa fornitura, posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>OS03 - Concio n. 1 OS03 - Concio n. 2 OS03 - Concio n. 3 OS03 - Concio n. 4 OS03 - Concio n. 5a OS03 - Concio n. 5b OS03 - Concio n. 6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	29,870 9,000 16,920 16,930 8,340 9,660 5,000	7,500 6,600 6,100 5,100 4,150 2,650 1,500	224,025 59,400 103,212 86,343 34,611 25,599 7,500		540,690	11,16	6'034,10
858 / 5143 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110							
	A RIPORTARE							57'123'585,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'123'585,71
	<p>Fornite e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>OS03 - Concio n. 1</p> <p>OS03 - Concio n. 2</p> <p>OS03 - Concio n. 3</p> <p>OS03 - Concio n. 4</p> <p>OS03 - Concio n. 5a</p> <p>OS03 - Concio n. 5b</p> <p>OS03 - Concio n. 6</p>		16,000		3,000	48,000		
			6,000		3,000	18,000		
			10,000		3,000	30,000		
			10,000		2,000	20,000		
			6,000		2,000	12,000		
			6,000		2,000	12,000		
			4,000		2,000	8,000		
	SOMMANO ml					148,000	8,57	1'268,36
859 / 5144 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>Magrone canaletta (87*0.16)</p> <p>Magrone di sottofondo (87*0.13)</p>		95,720		0,160	15,315		
			95,720		0,130	12,444		
	SOMMANO m³					27,759	69,52	1'929,81
860 / 5145 I.01.012.d	<p>TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150</p> <p>Fornite e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>Posizionato a tergo del muro</p>							
			95,720			95,720		
	SOMMANO ml					95,720	15,34	1'468,34
861 / 5146 I.01.013.e	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p>							
	A RIPORTARE							57'128'252,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'128'463,76
862 / 5147 B.03.025.a	<p>Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * (Cat 349) MS.D - Fondazione (SbCat 79)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone Muro di Intervia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		5,000	7,280	0,200	7,280		
						7,280	69,52	506,11
863 / 5148 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Zattera muro Muro di Intervia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		4,600	7,080	1,200	39,082		
						39,082	128,07	5'005,23
864 / 5149 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Muro di Intervia *(lung.=7,08+4,6+7,08)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	1,000	18,760		1,200	22,512		
						22,512	22,35	503,14
865 / 5150 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle</p>							
	A RIPORTARE							57'134'478,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'143'573,39
866 / 5151 B.03.025.a	<p>Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * (Cat 350)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone Muro di Intervia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		4,800	7,300	0,200	7,008		
						7,008	69,52	487,20
867 / 5152 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Zattera muro Muro di Intervia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		4,600	7,100	1,200	39,192		
						39,192	128,07	5'019,32
868 / 5153 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Muro di Intervia *(lung.=2*7,1+4,6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	1,000	18,800		1,200	22,560		
						22,560	22,35	504,22
869 / 5154 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,</p>							
	A RIPORTARE							57'149'584,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI																																										
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE																																									
	RIPORTO							57'158'655,40																																									
	Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * (Cat 351)																																																
870 / 5155 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fucatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione					1783,000	1'783,000																																										
	SOMMANO m ³						1'783,000	3,51																																									
								6'258,33																																									
871 / 5156 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS OS07 - Concio n. 1,1 OS07 - Concio n. 1,2 OS07 - Concio n. 1,3 OS07 - Concio n. 2,1 OS07 - Concio n. 2,2 OS07 - Concio n. 2,3 OS07 - Concio n. 2,4 OS07 - Concio n. 2,5 OS07 - Concio n. 2,6 OS07 - Concio n. 3,1 OS07 - Concio n. 3,2 OS07 - Concio n. 3,3 OS07 - Concio n. 3,4	19,900	3,200	0,200	12,736	20,400	3,200	0,200	13,056	20,400	3,200	0,200	13,056	20,400	3,200	0,200	13,056	20,400	3,200	0,200	13,056	20,400	3,200	0,200	13,056	20,400	3,200	0,200	13,056	20,400	3,200	0,200	13,056	20,400	3,200	0,200	13,056	20,400	3,200	0,200	13,056	20,400	3,200	0,200	13,056	15,400	3,200	0,200	9,856
	SOMMANO m ³						166,208	69,52	11'554,78																																								
872 / 5157 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione																																																
	A RIPORTARE								57'176'468,51																																								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							57'176'468,51	
	Fondazione CLS OS07 - Concio n. 1,1 OS07 - Concio n. 1,2 OS07 - Concio n. 1,3 OS07 - Concio n. 2,1 OS07 - Concio n. 2,2 OS07 - Concio n. 2,3 OS07 - Concio n. 2,4 OS07 - Concio n. 2,5 OS07 - Concio n. 2,6 OS07 - Concio n. 3,1 OS07 - Concio n. 3,2 OS07 - Concio n. 3,3 OS07 - Concio n. 3,4		19,500 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000	2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800	0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	43,680 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 33,600			
	SOMMANO m³					570,080	128,07	73'010,15	
873 / 5158 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI OS07 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(19,5+2,8)) OS07 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+2,8)) OS07 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+2,8)) OS07 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(20+2,8)) OS07 - Concio n. 2,2 *(larg.=2*(20+2,8)) OS07 - Concio n. 2,3 *(larg.=2*(20+2,8)) OS07 - Concio n. 2,4 *(larg.=2*(20+2,8)) OS07 - Concio n. 2,5 *(larg.=2*(20+2,8)) OS07 - Concio n. 2,6 *(larg.=2*(20+2,8)) OS07 - Concio n. 3,1 *(larg.=2*(20+2,8)) OS07 - Concio n. 3,2 *(larg.=2*(20+2,8)) OS07 - Concio n. 3,3 *(larg.=2*(20+2,8)) OS07 - Concio n. 3,4 *(larg.=2*(15+2,8))								
	SOMMANO m²					465,440	22,35	10'402,58	
874 / 5159 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri OS07 - Concio n. 1,1 OS07 - Concio n. 1,2 OS07 - Concio n. 1,3 OS07 - Concio n. 2,1 OS07 - Concio n. 2,2	8861,660 8861,660 8861,660 8576,100 8576,100			0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	4'430,830 4'430,830 4'430,830 4'288,050 4'288,050			
	A RIPORTARE					21'868,590		57'259'881,24	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'338'352,27
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
875 / 5160 I.01.012.d	<p>TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>Posizionato a tergo del muro</p>		254,500			254,500		
	SOMMANO ml					254,500	15,34	3'904,03
876 / 5161 I.01.013.e	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>Posizionato a tergo del muro</p>		254,500			254,500		
	SOMMANO ml					254,500	2,21	562,45
877 / 5162 I.01.010.a	<p>TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110</p> <p>Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>OS07 - Concio n. 1,1</p> <p>OS07 - Concio n. 1,2</p> <p>OS07 - Concio n. 1,3</p> <p>OS07 - Concio n. 2,1</p> <p>OS07 - Concio n. 2,2</p> <p>OS07 - Concio n. 2,3</p> <p>OS07 - Concio n. 2,4</p> <p>OS07 - Concio n. 2,5</p> <p>OS07 - Concio n. 2,6</p> <p>OS07 - Concio n. 3,1</p> <p>OS07 - Concio n. 3,2</p> <p>OS07 - Concio n. 3,3</p> <p>OS07 - Concio n. 3,4</p>		11,000			11,000		
	SOMMANO ml					141,000	8,57	1'208,37
878 / 5163 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO							
	A RIPORTARE							57'344'027,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'344'027,12
	STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra					1175,400	1'175,400	
	SOMMANO m ³						1'175,400	0,55
879 / 5164 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra Magrone		254,500		0,140		35,630	
	SOMMANO m ³						35,630	69,52
880 / 5165 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS07 - Concio n. 1,1		19,500		2,850		55,575	
	OS07 - Concio n. 1,2		20,000		2,850		57,000	
	OS07 - Concio n. 1,3		20,000		2,850		57,000	
	OS07 - Concio n. 2,1		20,000		2,350		47,000	
	OS07 - Concio n. 2,2		20,000		2,350		47,000	
	OS07 - Concio n. 2,3		20,000		2,350		47,000	
	OS07 - Concio n. 2,4		20,000		2,350		47,000	
	OS07 - Concio n. 2,5		20,000		2,350		47,000	
	OS07 - Concio n. 2,6		20,000		2,350		47,000	
	OS07 - Concio n. 3,1		20,000		1,850		37,000	
	OS07 - Concio n. 3,2		20,000		1,850		37,000	
	OS07 - Concio n. 3,3		20,000		1,850		37,000	
	OS07 - Concio n. 3,4		15,000		1,850		27,750	
	SOMMANO m ²						590,325	11,16
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro Parziale Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM							
	SOMMANO m ²							15'386,35
	A RIPORTARE							57'353'738,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'353'738,62
881 / 5518 B.03.025.a	<p>Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * (Cat 352) MS.D - Fondazione (SbCat 79)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione MAGRONE Concio1 (larg.=0,60*0,60/2)</p> <p>Concio2 (larg.=0,60*0,60/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		20,400 20,400	2,200 0,180	0,200 0,200	8,976 3,672		
882 / 5519 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Concio1</p> <p>Concio2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		20,000 20,000	1,800 0,400	0,400 0,400	14,400 3,200		
883 / 5520 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Concio 1 (lung.=20,000+1,80) (lung.=20,000+2*0,40)</p>	2,000	21,800 20,800		0,400 0,400	17,440 8,320		
	A RIPORTARE					25,760		57'359'865,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'364'736,42
886 / 5202 B.02.100.e	<p>Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * (Cat 353) MS.G - Opere provvisionali (SbCat 77)</p> <p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali</p>	41,000	10,000			410,000		
	SOMMANO ml					410,000	22,05	9'040,50
887 / 5203 B.02.105.d	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia micropali</p>	41,000	10,000			410,000		
	SOMMANO ml					410,000	25,04	10'266,40
888 / 5204 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia micropali - armatura</p>	41,000	10,500		55,860	24'047,730		
	SOMMANO kg					24'047,730	1,95	46'893,07
889 / 5205 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN</p>							
	A RIPORTARE							57'430'936,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'430'936,39
890 / 5206 B.03.035.c	<p>206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *</p> <p>SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisoriale di micropali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		19,000	0,800	0,100	1,520		
						1,520	69,52	105,67
891 / 5207 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *</p> <p>SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisoriale di micropali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		18,800	0,700	0,700	9,212		
						9,212	132,46	1'220,22
892 / 5208 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *</p> <p>SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisoriale di micropali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	18,800	0,700	0,700	26,320 0,980		
						27,300	22,35	610,16
892 / 5208 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *</p> <p>SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Cordolo</p>					474,910		
	A RIPORTARE					474,910		57'432'872,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							57'433'561,06	
	MS.D - Fondazione (SbCat 79)								
893 / 5190 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p>					1144,000	1'144,000		
	SOMMANO m³						1'144,000	3,51	4'015,44
894 / 5191 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p>								
	MAGRONE								
	Concio 1		25,000	7,400	0,200		37,000		
	Concio 2		20,400	7,400	0,200		30,192		
	Ringrosso magrone								
	Concio 1		25,000	0,500			12,500		
	Concio 2		20,400	0,500			10,200		
	SOMMANO m³						89,892	69,52	6'249,29
895 / 5192 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p>								
	CLS								
	Concio 1		24,600	7,000	1,400		241,080		
	Concio 2		20,000	7,000	1,400		196,000		
	ZOCCOLO								
	Concio 1		24,600	1,000	1,000		24,600		
	Concio 2		20,000	1,000	1,000		20,000		
	SOMMANO m³						481,680	128,07	61'688,76
	A RIPORTARE							57'505'514,55	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'505'514,55
896 / 5193 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione CLS Concio 1 *(lung.=24,600+7,00) Concio 2 *(lung.=20,000+7,00) ZOCCOLO Concio 1 *(lung.=24,600+2*1,00) Concio 2 *(lung.=20,000+2*1,00)							
		2,000	31,600		1,400	88,480		
		2,000	27,000		1,400	75,600		
			26,600		1,000	26,600		
			22,000		1,000	22,000		
	SOMMANO m²					212,680	22,35	4 753,40
897 / 5194 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri Concio 1 Concio 2	39971,150 33233,170			0,500 0,500	19'985,575 16'616,585		
	SOMMANO kg					36'602,160	1,45	53'073,13
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro -----							129'780,02
	A RIPORTARE							57'563'341,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							57'563'341,08	
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)								
898 / 5195 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra					676,000	676,000		
	SOMMANO m ³						676,000	1,63	1'101,88
899 / 5196 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, depositi in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra da pk. 814 a pk. 817.1 da pk. 817.1 a pk. 820 da pk. 820 a pk. 840 da pk. 840 a pk. 841.43 da pk. 841.43 a pk. 845 da pk. 845 a pk. 850 da pk. 850 a pk. 855.06		3,100 2,900 20,000 1,430 3,570 5,000 5,060	7,890 9,260 10,220 10,340 9,660 8,580 7,460		24,459 26,854 204,400 14,786 34,486 42,900 37,748			
	SOMMANO m ³						385,633	0,55	212,10
900 / 5197 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra Geotessile a tergo del muro Concio 1 Concio 2		24,600 20,000		6,200 6,200	152,520 124,000			
	SOMMANO m ²						276,520	11,16	3'085,96
901 / 5198	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO								
	A RIPORTARE								57'567'741,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'567'741,02
I.01.010.a	<p>ESTERNO MM 110</p> <p>Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>Concio 1</p> <p>Concio 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		14,000 11,000		3,000 3,000	42,000 33,000	8,57	642,75
902 / 5199 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>Magrone di sottofondo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		44,600		0,140	6,244 6,244	69,52	434,08
903 / 5200 I.01.012.d	<p>TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>Posizionato a tergo del muro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		44,600			44,600 44,600	15,34	684,16
904 / 5201 I.01.013.e	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p>		44,600			44,600		
	A RIPORTARE					44,600		57'569'502,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'569'600,58
905 / 5209 B.02.100.e	<p>Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * (Cat 354) MS.G - Opere provvisionali (SbCat 77)</p> <p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	72,000	10,000			720,000		
						720,000	22,05	15'876,00
906 / 5210 B.02.105.d	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia micropali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	72,000	10,000			720,000		
						720,000	25,04	18'028,80
907 / 5211 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia micropali - armatura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	72,000	10,500		55,860	42'230,160		
						42'230,160	1,95	82'348,81
908 / 5212 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di</p>							
	A RIPORTARE							57'685'854,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'685'854,19
	<p>esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *</p> <p>SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisoriale di micropali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		32,200	0,800	0,100	2,576		
						2,576	69,52	179,08
909 / 5213 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *</p> <p>SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisoriale di micropali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		32,000	0,700	0,700	15,680		
						15,680	132,46	2'076,97
910 / 5214 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *</p> <p>SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisoriale di micropali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	32,000	0,700	0,700	44,800 0,980		
						45,780	22,35	1'023,18
911 / 5215 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *</p> <p>SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali</p>							
	A RIPORTARE							57'689'133,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							57'690'193,52	
	MS.D - Fondazione (SbCat 79)								
912 / 5216 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, ascì ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione					1410,000	1'410,000		
	SOMMANO m³						1'410,000	3,51	4'949,10
913 / 5217 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS OS10 - Concio n. 1,1 OS10 - Concio n. 1,2 OS10 - Concio n. 1,3 Ringrosso magrone 0,50 mc/ml OS10 - Concio n. 1,1 OS10 - Concio n. 1,2 OS10 - Concio n. 1,3		20,400	6,400	0,200	26,112			
			20,400	6,400	0,200	26,112			
			20,400	6,400	0,200	26,112			
			20,000		0,500	10,000			
			20,000		0,500	10,000			
			20,000		0,500	10,000			
	SOMMANO m³						108,336	69,52	7'531,52
914 / 5218 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS OS10 - Concio n. 1,1 OS10 - Concio n. 1,2 OS10 - Concio n. 1,3		20,000	6,000	1,250	150,000			
			20,000	6,000	1,250	150,000			
			20,000	6,000	1,250	150,000			
	A RIPORTARE					450,000		57'702'674,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					450,000		57'702'674,14
	Zoccolo CLS OS10 - Concio n. 1,1 OS10 - Concio n. 1,2 OS10 - Concio n. 1,3		20,000 20,000 20,000	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	20,000 20,000 20,000		
	SOMMANO m³					510,000	128,07	65'315,70
915 / 5219 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI OS10 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(20+6)) OS10 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+6)) OS10 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+6)) Zoccolo CASSERI OS10 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+1) OS10 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+1) OS10 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+1)					52,000 52,000 52,000	1,250 1,250 1,250	65,000 65,000 65,000
	SOMMANO m²	2,000 2,000 2,000	21,000 21,000 21,000		1,000 1,000 1,000	42,000 42,000 42,000	22,35	7'174,35
916 / 5220 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri OS10 - Concio n. 1,1 OS10 - Concio n. 1,2 OS10 - Concio n. 1,3	25897,980 25298,140 25298,140			0,500 0,500 0,500	12'948,990 12'649,070 12'649,070	1,45	55'458,34
	SOMMANO kg					38'247,130		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							140'429,01
	A RIPORTARE							57'830'622,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'830'622,53
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
917 / 5221 A.02.007.a	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p>				921,600	921,600		
	SOMMANO m³					921,600	1,63	1'502,21
918 / 5222 A.02.007.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, depositi in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>da pk. 917.75 a pk. 935.55 17,800 5,840 103,952 da pk. 935.55 a pk. 935.6 0,050 6,950 0,348 da pk. 935.6 a pk. 937.75 2,150 7,020 15,093 da pk. 937.75 a pk. 945.11 7,360 7,590 55,862 da pk. 945.11 a pk. 957.75 12,640 7,980 100,867 da pk. 957.75 a pk. 977.75 20,000 7,350 147,000</p>							
	SOMMANO m³					423,122	0,55	232,72
919 / 5223 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p>	20,000 20,000 20,000		5,050 5,050 5,050		101,000 101,000 101,000		
	SOMMANO m²					303,000	11,16	3'381,48
920 / 5224 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110							
	A RIPORTARE							57'835'738,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'835'738,94
	<p>Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>OS10 - Concio n. 1,1</p> <p>OS10 - Concio n. 1,2</p> <p>OS10 - Concio n. 1,3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		11,000		2,000	22,000		
			11,000		2,000	22,000		
			11,000		2,000	22,000		
						66,000	8,57	565,62
921 / 5225 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>Magrone di sottofondo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		60,000		0,140	8,400		
						8,400	69,52	583,97
922 / 5226 I.01.012.d	<p>TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>Posizionato a tergo del muro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		60,000			60,000		
						60,000	15,34	920,40
923 / 5227 I.01.013.e	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		60,000			60,000		
						60,000		
	A RIPORTARE					60,000		57'837'808,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'837'941,53
924 / 5235 B.02.100.e	<p>Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * (Cat 355) MS.G - Opere provvisionali (SbCat 77)</p> <p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	45,000	8,000			360,000		
						360,000	22,05	7'938,00
925 / 5236 B.02.105.d	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia micropali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	45,000	8,000			360,000		
						360,000	25,04	9'014,40
926 / 5237 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia micropali - armatura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	45,000	8,500		55,860	21'366,450		
						21'366,450	1,95	41'664,58
927 / 5238 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN</p>							
	A RIPORTARE							57'896'558,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							57'896'558,51
	<p>206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 *</p> <p>SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisoriale di micropali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		20,300	0,800	0,100	1,624		
						1,624	69,52	112,90
928 / 5239 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 *</p> <p>SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisoriale di micropali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		20,300	0,700	0,700	9,947		
						9,947	132,46	1'317,58
929 / 5240 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 *</p> <p>SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisoriale di micropali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	20,300	0,700	0,700	28,420 0,980		
						29,400	22,35	657,09
930 / 5241 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 *</p> <p>SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Cordolo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					482,000		
	A RIPORTARE					482,000		57'898'646,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							57'899'344,98	
	MS.D - Fondazione (SbCat 79)								
931 / 5242 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p>					796,000	796,000		
	SOMMANO m³						796,000	3,51	2'793,96
932 / 5243 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS OS11 - Concio n. 1,1 OS11 - Concio n. 1,2</p>		25,000	6,900	0,200	34,500			
		20,400	6,900		0,200	28,152			
	<p>Ringrosso magrone 0,50 mc/ml OS11 - Concio n. 1,1 OS11 - Concio n. 1,2</p>		24,600		0,500	12,300			
		2,000			0,500	1,000			
	SOMMANO m³						75,952	69,52	5'280,18
933 / 5244 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS OS11 - Concio n. 1,1 OS11 - Concio n. 1,2</p>		24,600	6,500	1,250	199,875			
		20,000	6,500		1,250	162,500			
	<p>Zoccolo CLS OS11 - Concio n. 1,1 OS11 - Concio n. 1,2</p>		24,600	1,000	1,000	24,600			
		20,000	1,000		1,000	20,000			
	A RIPORTARE					406,975		57'907'419,12	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					406,975		57'907'419,12
	SOMMANO m³					406,975	128,07	52'121,29
934 / 5245 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI OS11 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(24,6+6,5)) OS11 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+6,5))</p> <p>Zoccolo CASSERI OS11 - Concio n. 1,1 *(lung.=24,6+1) OS11 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					77,750 66,250		
		2,000 2,000	25,600 21,000			1,000 1,000		51,200 42,000
						237,200	22,35	5'301,42
935 / 5246 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri OS11 - Concio n. 1,1 OS11 - Concio n. 1,2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	35894,250 29977,830				0,500 0,500		17'947,125 14'988,915
						32'936,040	1,45	47'757,26
	<p>Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro</p> <p>-----</p>							113'254,11
	A RIPORTARE							58'012'599,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'012'599,09
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
936 / 5247 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra OS11 - Concio n. 1,1 OS11 - Concio n. 1,2 SOMMANO m ²		24,600 20,000		5,150 5,150	126,690 103,000	11,16	2'563,34
937 / 5248 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110 Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra OS11 - Concio n. 1,1 OS11 - Concio n. 1,2 SOMMANO ml		14,000 11,000		2,000 2,000	28,000 22,000	8,57	428,50
938 / 5249 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra Magrone di sottofondo SOMMANO m ³		44,600		0,140	6,244 6,244	69,52	434,08
939 / 5250 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							58'016'025,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'016'025,01
	<p>Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>Posizionato a tergo del muro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		44,600			44,600		
						44,600	15,34	684,16
940 / 5251 I.01.013.e	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		44,600			44,600		
						44,600	2,21	98,57
941 / 5252 A.02.007.a	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpage, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				548,000	548,000		
						548,000	1,63	893,24
	<p>Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * (Cat 355) euro</p> <p>-----</p>							5'101,89
								179'759,45
	A RIPORTARE							58'017'700,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'017'700,98
942 / 5353 A.01.001	<p>Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * (Cat 358) MS.D - Fondazione (SbCat 79)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione 4+955 - 5+115 5+115 - 5+205 muro a U 5+205 - 5+317</p>							
	SOMMANO m³					1'503,400	3,51	5'276,93
943 / 5354 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS</p>							
	SOMMANO m³					296,566	69,52	20'617,27
944 / 5355 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p>							
	A RIPORTARE							58'043'595,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'043'595,18
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 *</p> <p>SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Fondazione CLS</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,1</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,2</p> <p>OS17 - Concio n. 2,2,1</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,1</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,2</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,3</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,4</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,5</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,6</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,7</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,8</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,9</p> <p>OS17 - Concio n. 2,2,2</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,3</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,4</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,5</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,6</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,7</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,8</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,9</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,10</p> <p>OS17 - Concio n. 4,1,1</p>							
	SOMMANO m³					917,050	128,07	117'446,59
945 / 5356 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 *</p> <p>SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Zattera di fondazione</p> <p>4+955 - 5+115</p> <p>4+955 - 5+115 tappi di chiusura</p> <p>5+115 - 5+205 muro a U</p> <p>5+155 - 5+205 muro a U - tappi di chiusura</p> <p>5+205 - 5+317</p> <p>5+205 - 5+317 tappi di chiusura</p> <p>5+205 - 5+317 dente fondazione</p> <p>5+205 - 5+317 dente di fondazione tappi chiusura</p>							
	SOMMANO m²					509,320	22,35	11'383,30
946 / 5357 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,</p>							
	A RIPORTARE							58'172'425,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'284'269,65
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
947 / 5358 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geotessili con una trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>OS17 - Concio n. 2,2,1 OS17 - Concio n. 3,3,1 OS17 - Concio n. 3,3,2 OS17 - Concio n. 3,3,3 OS17 - Concio n. 3,3,4 OS17 - Concio n. 3,3,5 OS17 - Concio n. 3,3,6 OS17 - Concio n. 3,3,7 OS17 - Concio n. 3,3,8 OS17 - Concio n. 3,3,9 OS17 - Concio n. 2,2,2</p>							
	SOMMANO m ²					643,000	11,16	7'175,88
948 / 5359 I.01.010.a	<p>TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110</p> <p>Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p>OS17 - Concio n. 2,2,1 OS17 - Concio n. 3,3,1 OS17 - Concio n. 3,3,2 OS17 - Concio n. 3,3,3 OS17 - Concio n. 3,3,4 OS17 - Concio n. 3,3,5 OS17 - Concio n. 3,3,6 OS17 - Concio n. 3,3,7 OS17 - Concio n. 3,3,8 OS17 - Concio n. 3,3,9 OS17 - Concio n. 2,2,2</p>							
	SOMMANO ml					121,000	8,57	1'036,97
949 / 5360 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p>							
	A RIPORTARE							58'292'482,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'298'484,72
952 / 5265 A.01.001	Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * (Cat 361) MS.D - Fondazione (SbCat 79) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fagatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione da pk. 6028 pk. 6080 (52*26.5) da pk. 6080 a pk. 6120 (40*32.5) da pk. 6120 a pk. 6200 (80*36) da pk. 6200 a pk. 6304 (104*37.5)							
	SOMMANO m³					9'458,000	3,51	33'197,58
953 / 5266 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS OS19 - Concio n. 1,1 OS19 - Concio n. 2,1 OS19 - Concio n. 2,2 OS19 - Concio n. 2,3 OS19 - Concio n. 2,4 OS19 - Concio n. 2,5 OS19 - Concio n. 2,6 OS19 - Concio n. 2,7 OS19 - Concio n. 2,8 OS19 - Concio n. 2,9 OS19 - Concio n. 2,10 OS19 - Concio n. 2,11 OS19 - Concio n. 2,12 OS19 - Concio n. 2,13 OS19 - Concio n. 2,14 OS19 - Concio n. 3,1							
	SOMMANO m³					255,296	69,52	17'748,18
954 / 5267 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e							
	A RIPORTARE							58'349'430,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'349'430,48
	stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS OS19 - Concio n. 1,1 OS19 - Concio n. 2,1 OS19 - Concio n. 2,2 OS19 - Concio n. 2,3 OS19 - Concio n. 2,4 OS19 - Concio n. 2,5 OS19 - Concio n. 2,6 OS19 - Concio n. 2,7 OS19 - Concio n. 2,8 OS19 - Concio n. 2,9 OS19 - Concio n. 2,10 OS19 - Concio n. 2,11 OS19 - Concio n. 2,12 OS19 - Concio n. 2,13 OS19 - Concio n. 2,14 OS19 - Concio n. 3,1							
	SOMMANO m ³					1'069,503	128,07	136'971,25
955 / 5268 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI OS19 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(17,34+3,6)) OS19 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(20+3,6)) OS19 - Concio n. 2,2 *(larg.=2*(20+3,6)) OS19 - Concio n. 2,3 *(larg.=2*(20+3,6)) OS19 - Concio n. 2,4 *(larg.=2*(20+3,6)) OS19 - Concio n. 2,5 *(larg.=2*(20+3,6)) OS19 - Concio n. 2,6 *(larg.=2*(20+3,6)) OS19 - Concio n. 2,7 *(larg.=2*(20+3,6)) OS19 - Concio n. 2,8 *(larg.=2*(20+3,6)) OS19 - Concio n. 2,9 *(larg.=2*(20+3,6)) OS19 - Concio n. 2,10 *(larg.=2*(20+3,6)) OS19 - Concio n. 2,11 *(larg.=2*(20+3,6)) OS19 - Concio n. 2,12 *(larg.=2*(20+3,6)) OS19 - Concio n. 2,13 *(larg.=2*(20+3,6)) OS19 - Concio n. 2,14 *(larg.=2*(20+3,6)) OS19 - Concio n. 3,1 *(larg.=2*(15,38+3,6))							
	SOMMANO m ²					703,608	22,35	15'725,64
956 / 5269 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							58'502'127,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'582'785,21
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
957 / 5270 A.02.007.a	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra da pk. 6028 a pk. 6080 (52*21.5) da pk. 6080 a pk. 6120 (40*27.3) da pk. 6120 a pk. 6200 (80*31.3) da pk. 6200 a pk. 6304 (104*33.3)</p>							
	SOMMANO m ³					8'177,200	1,63	13'328,84
958 / 5271 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due ge ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *</p> <p>SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p>							
	SOMMANO m ²					821,178	11,16	9'164,35
959 / 5272 L.01.010.a	<p>TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110</p> <p>Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *</p>							
	A RIPORTARE							58'605'278,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'605'278,40
	SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS19 - Concio n. 1,1		10,000		2,000	20,000		
	OS19 - Concio n. 2,1		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,2		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,3		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,4		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,5		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,6		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,7		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,8		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,9		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,10		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,11		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,12		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,13		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,14		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 3,1		9,000		2,000	18,000		
	SOMMANO ml					346,000	8,57	2'965,22
960 / 5273 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *							
	SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Magrone canaletta		312,720		0,160	50,035		
	Magrone di sottofondo		312,720		0,140	43,781		
	SOMMANO m³					93,816	69,52	6'522,09
961 / 5274 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Per lavori eseguiti all'aperto.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *							
	SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Posizionato a tergo del muro		312,720			312,720		
	SOMMANO ml					312,720	15,34	4'797,12
962 / 5275 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180							
	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM							
	A RIPORTARE							58'619'562,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'620'253,94
963 / 5276 A.01.001	<p>Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * (Cat 363) MS.D - Fondazione (SbCat 79)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				4407,840	4'407,840		
						4'407,840	3,51	15'471,52
964 / 5277 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Magrone CLS</p> <p>OS24 - Concio n. 1/1,1,1 OS24 - Concio n. 2/2,1,1 OS24 - Concio n. 3/1,2,1 OS24 - Concio n. 4/2,2,1 OS24 - Concio n. 5/3,2,1 OS24 - Concio n. 6/4,2,1 OS24 - Concio n. 7/5,2,1 OS24 - Concio n. 8/6,2,1 OS24 - Concio n. 9/7,2,1 OS24 - Concio n. 10/1,3,1 OS24 - Concio n. 11/1,3,2 OS24 - Concio n. 12/2,3,1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	23,700	4,200	0,200	19,908			
		20,400	4,200	0,200	17,136			
		20,400	5,200	0,200	21,216			
		20,400	5,200	0,200	21,216			
		20,400	5,200	0,200	21,216			
		20,400	5,200	0,200	21,216			
		20,400	5,200	0,200	21,216			
		20,400	5,200	0,200	21,216			
		20,400	4,200	0,200	17,136			
		20,400	4,200	0,200	17,136			
		15,400	4,200	0,200	12,936			
						232,764	69,52	16'181,75
965 / 5278 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Fondazione CLS</p> <p>OS24 - Concio n. 1/1,1,1 OS24 - Concio n. 2/2,1,1 OS24 - Concio n. 3/1,2,1</p>	23,300	3,800	0,800	70,832			
		20,000	3,800	0,800	60,800			
		20,000	4,800	0,900	86,400			
	A RIPORTARE					218,032		58'651'907,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					218,032		58'651'907,21
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1		20,000	4,800	0,900	86,400		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1		20,000	4,800	0,900	86,400		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1		20,000	4,800	0,900	86,400		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1		20,000	4,800	0,900	86,400		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1		20,000	4,800	0,900	86,400		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1		20,000	4,800	0,900	86,400		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1		20,000	3,800	0,800	60,800		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2		20,000	3,800	0,800	60,800		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1		15,000	3,800	0,800	45,600		
	SOMMANO m³					903,632	128,07	115'728,15
966 / 5279 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CASSERI							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1 *(larg.=2*(23,3+3,8))			54,200	0,800	43,360		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1 *(larg.=2*(20+3,8))			47,600	0,800	38,080		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1 *(larg.=2*(20+4,8))			49,600	0,900	44,640		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1 *(larg.=2*(20+4,8))			49,600	0,900	44,640		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1 *(larg.=2*(20+4,8))			49,600	0,900	44,640		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1 *(larg.=2*(20+4,8))			49,600	0,900	44,640		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1 *(larg.=2*(20+4,8))			49,600	0,900	44,640		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1 *(larg.=2*(20+4,8))			49,600	0,900	44,640		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1 *(larg.=2*(20+4,8))			49,600	0,900	44,640		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1 *(larg.=2*(20+3,8))			47,600	0,800	38,080		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2 *(larg.=2*(20+3,8))			47,600	0,800	38,080		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1 *(larg.=2*(15+3,8))			37,600	0,800	30,080		
	SOMMANO m²					500,160	22,35	11'178,58
967 / 5280 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Vedi tabella ferri							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1	10754,920			0,500	5'377,460		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1	9971,110			0,500	4'985,555		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1	13041,830			0,500	6'520,915		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1	13422,880			0,500	6'711,440		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1	14010,990			0,500	7'005,495		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1	14040,710			0,500	7'020,355		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1	14093,980			0,500	7'046,990		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1	13391,520			0,500	6'695,760		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1	13295,700			0,500	6'647,850		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1	9902,730			0,500	4'951,365		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2	9902,730			0,500	4'951,365		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1	7401,960			0,500	3'700,980		
	SOMMANO kg					71'615,530	1,45	103'842,52
	A RIPORTARE							58'882'656,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'882'656,46
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
968 / 5281 A.02.007.a	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra da pk. 7937 a pk. 8000 (63*15.25) da pk. 8000 a pk. 8100 (100*20.05) da pk. 8100 a pk. 8141 (41*15.4)</p>							
	SOMMANO m ³					3'594,000	1,63	5'858,22
969 / 5282 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.</p> <p>Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319).</p> <p>Compresa fornitura, posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p>							
	SOMMANO m ²					617,643	11,16	6'892,90
970 / 5283 I.01.010.a	<p>TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110</p> <p>Fornite e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p>							
	SOMMANO m ²					13,000		13,000
						11,000		11,000
						11,000		11,000
						11,000		11,000
						11,000		11,000
						11,000		11,000
						11,000		11,000
						11,000		11,000
	A RIPORTARE					79,000		58'895'407,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					79,000		58'895'407,58
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1 OS24 - Concio n. 9/7,2,1 OS24 - Concio n. 10/1,3,1 OS24 - Concio n. 11/1,3,2 OS24 - Concio n. 12/2,3,1		11,000 11,000 11,000 11,000 9,000			11,000 11,000 11,000 11,000 9,000		
	SOMMANO ml					132,000	8,57	1'131,24
971 / 5284 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra Magrone canaletta (204*0.16) Magrone di sottofondo (204*0.13)		238,300 238,300		0,160 0,130	38,128 30,979		
	SOMMANO m³					69,107	69,52	4'804,32
972 / 5285 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra Posizionato a tergo del muro (204)		238,300			238,300		
	SOMMANO ml					238,300	15,34	3'655,52
973 / 5286 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO- MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra 204		238,300			238,300		
	SOMMANO ml					238,300	2,21	526,64
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro Parziale Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * (Cat 363) euro ----- ----- ----- -----							22'868,84 285'271,36
	A RIPORTARE							58'905'525,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'905'525,30
974 / 5228 A.01.001	<p>Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * (Cat 364) MS.D - Fondazione (SbCat 79)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>da pk. 855.06 a pk. 860 da pk. 860 a pk. 880 da pk. 880 a pk. 900 da pk. 900 a pk. 916.49 da pk. 916.49 a pk. 920 da pk. 920 a pk. 934</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
975 / 5229 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Magrone CLS</p> <p>OS09 - Concio n. 1,1a OS09 - Concio n. 1,1b OS09 - Concio n. 2,1 OS09 - Concio n. 2,2 OS09 - Concio n. 2,3 OS09 - Concio n. 3,1 OS09 - Concio n. 1,2a</p> <p>Ringrosso magrone 0,18 mc/ml</p> <p>OS09 - Concio n. 2,1 OS09 - Concio n. 2,2 OS09 - Concio n. 2,3 OS09 - Concio n. 3,1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
976 / 5230 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p>							
	A RIPORTARE							58'911'268,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'911'268,67
	<p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *</p> <p>SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS</p> <p>OS09 - Concio n. 1,1a 6,100 3,800 0,400 9,272</p> <p>OS09 - Concio n. 1,1b</p> <p>OS09 - Concio n. 2,1 20,000 1,800 0,400 14,400</p> <p>OS09 - Concio n. 2,2 20,000 1,800 0,400 14,400</p> <p>OS09 - Concio n. 2,3 20,000 1,800 0,400 14,400</p> <p>OS09 - Concio n. 3,1 14,000 1,800 0,400 10,080</p> <p>OS09 - Concio n. 1,2a 6,100 3,800 0,400 9,272</p> <p>Zoccolo CLS</p> <p>OS09 - Concio n. 2,1 20,000 0,400 0,400 3,200</p> <p>OS09 - Concio n. 2,2 20,000 0,400 0,400 3,200</p> <p>OS09 - Concio n. 2,3 20,000 0,400 0,400 3,200</p> <p>OS09 - Concio n. 3,1 14,000 0,400 0,400 2,240</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					83,664	128,07	10'714,85
977 / 5231 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *</p> <p>SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI</p> <p>OS07 - Concio n. 1,1a *(larg.=2*(6,1+3,8)) 19,800 0,400 7,920</p> <p>OS09 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440</p> <p>OS09 - Concio n. 2,2 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440</p> <p>OS09 - Concio n. 2,3 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440</p> <p>OS09 - Concio n. 3,1 *(larg.=2*(14+1,8)) 31,600 0,400 12,640</p> <p>OS09 - Concio n. 1,2a *(larg.=2*(6,1+3,8)) 19,800 0,400 7,920</p> <p>Zoccolo CASSERI</p> <p>OS09 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320</p> <p>OS09 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320</p> <p>OS09 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320</p> <p>OS09 - Concio n. 3,1 *(lung.=14+0,4) 2,000 14,400 0,400 11,520</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					141,280	22,35	3'157,61
978 / 5232 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *</p>							
	A RIPORTARE							58'925'141,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'936'280,62
	Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * (Cat 365) MS.D - Fondazione (SbCat 79)							
981 / 5253 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	OS12 - Concio n. 1,1a		9,400	4,200	0,200	7,896		
	OS12 - Concio n. 1,1b							
	OS12 - Concio n. 2,1		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,2		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,3		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,4		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,5		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,6		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,7		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,8		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,9		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,10		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,11		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,12		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,13		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,14		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,15		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 3,1		12,300	2,200	0,200	5,412		
	Ringrosso magrone 0,18 mc/ml							
	OS12 - Concio n. 2,1		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,2		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,3		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,4		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,5		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,6		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,7		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,8		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,9		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,10		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,11		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,12		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,13		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,14		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,15		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 3,1		11,900		0,180	2,142		
	SOMMANO m ³					204,090	69,52	14'188,34
982 / 5254 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	A RIPORTARE							58'950'468,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'950'468,96
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS OS12 - Concio n. 1,1a OS12 - Concio n. 1,1b OS12 - Concio n. 2,1 OS12 - Concio n. 2,2 OS12 - Concio n. 2,3 OS12 - Concio n. 2,4 OS12 - Concio n. 2,5 OS12 - Concio n. 2,6 OS12 - Concio n. 2,7 OS12 - Concio n. 2,8 OS12 - Concio n. 2,9 OS12 - Concio n. 2,10 OS12 - Concio n. 2,11 OS12 - Concio n. 2,12 OS12 - Concio n. 2,13 OS12 - Concio n. 2,14 OS12 - Concio n. 2,15 OS12 - Concio n. 3,1		9,000	3,800	0,400	13,680		
	Zoccolo CLS							
	OS12 - Concio n. 2,1 OS12 - Concio n. 2,2 OS12 - Concio n. 2,3 OS12 - Concio n. 2,4 OS12 - Concio n. 2,5 OS12 - Concio n. 2,6 OS12 - Concio n. 2,7 OS12 - Concio n. 2,8 OS12 - Concio n. 2,9 OS12 - Concio n. 2,10 OS12 - Concio n. 2,11 OS12 - Concio n. 2,12 OS12 - Concio n. 2,13 OS12 - Concio n. 2,14 OS12 - Concio n. 2,15 OS12 - Concio n. 3,1		20,000	0,400	0,400	3,200		
	SOMMANO m³					288,152	128,07	36'903,63
983 / 5255 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione OS12 - Concio n. 1,1a *(larg.=2*(9+3,8)) OS12 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(20+1,8)) OS12 - Concio n. 2,2 *(larg.=2*(20+1,8)) OS12 - Concio n. 2,3 *(larg.=2*(20+1,8)) OS12 - Concio n. 2,4 *(larg.=2*(20+1,8))			25,600	0,400	10,240		
				43,600	0,400	17,440		
				43,600	0,400	17,440		
				43,600	0,400	17,440		
				43,600	0,400	17,440		
	A RIPORTARE					80,000		58'987'372,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					80,000		58'987'372,59
	OS12 - Concio n. 2,5 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,6 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,7 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,8 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,9 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,10 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,11 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,12 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,13 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,14 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,15 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 3,1 *(larg.=2*(11,9+1,8))			27,400	0,400	10,960		
	Zoccolo CASSERI							
	OS12 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,4 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,5 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,6 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,7 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,8 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,9 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,10 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,11 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,12 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,13 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,14 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,15 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 3,1 *(lung.=11,9+0,4)	2,000	12,300		0,400	9,840		
	SOMMANO m²					537,440	22,35	12'011,78
984 / 5256 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldatore per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	OS12 - Concio n. 2,1	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,2	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,3	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,4	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,5	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,6	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,7	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,8	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,9	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,10	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,11	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,12	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,13	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,14	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,15	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 3,1	1628,030			0,500	814,015		
	SOMMANO kg					17'541,190	1,45	25'434,73
	A RIPORTARE							59'024'819,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'024'819,10
	Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * (Cat 366)							
985 / 5257 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Magrone CLS							
	OS13 - Concio n. 1		21,000	2,200	0,200	9,240		
	OS13 - Concio n. 2		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS13 - Concio n. 3		21,800	2,200	0,200	9,592		
	Ringrosso magrone 0,18 mc/ml							
	OS13 - Concio n. 1		20,600		0,180	3,708		
	OS13 - Concio n. 2		20,000		0,180	3,600		
	OS13 - Concio n. 3		21,400		0,180	3,852		
	SOMMANO m³					38,968	69,52	2'709,06
986 / 5258 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CLS							
	OS13 - Concio n. 1		20,600	1,800	0,400	14,832		
	OS13 - Concio n. 2		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS13 - Concio n. 3		21,400	1,800	0,400	15,408		
	Zoccolo CLS							
	OS13 - Concio n. 1		20,600	0,400	0,400	3,296		
	OS13 - Concio n. 2		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS13 - Concio n. 3		21,400	0,400	0,400	3,424		
	SOMMANO m³					54,560	128,07	6'987,50
987 / 5259 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	A RIPORTARE							59'034'515,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'034'515,66
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI OS13 - Concio n. 1 *(larg.=2*(20,6+1,8)) OS13 - Concio n. 2 *(larg.=2*(20+1,8)) OS13 - Concio n. 3 *(larg.=2*(21,4+1,8)) Zoccolo CASSERI OS13 - Concio n. 1 *(lung.=20,6+0,4) OS13 - Concio n. 2 *(lung.=20+0,4) OS13 - Concio n. 3 *(lung.=21,4+0,4)			44,800	0,400	17,920		
				43,600	0,400	17,440		
				46,400	0,400	18,560		
	SOMMANO m ²					104,480	22,35	2'335,13
988 / 5260 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	OS13 - Concio n. 1	2600,430			0,500	1'300,215		
	OS13 - Concio n. 2	2545,890			0,500	1'272,945		
	OS13 - Concio n. 3	2673,230			0,500	1'336,615		
	SOMMANO kg					3'909,775	1,45	5'669,17
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							17'700,86
	Parziale Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * (Cat 366) euro							17'700,86

	A RIPORTARE							59'042'519,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'042'519,96
	Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 * (Cat 367)							
989 / 5261 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *</p> <p>SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Magrone CLS</p> <p>OS14 - Concio n. 1,2,1</p> <p>OS14 - Concio n. 2,2,2</p> <p>OS14 - Concio n. 3,1,1a</p> <p>OS14 - Concio n. 3,1,1b</p> <p>OS14 - Concio n. 4,1,1a</p> <p>OS14 - Concio n. 4,1,1b</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,3</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,4</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,5</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,6</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,7</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,8</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,9</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,10</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,11</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,12</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,13</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,14</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,15</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,16</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,17</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,18</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,19</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,20</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,21</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,22</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,23</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,24</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,25</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,26</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,27</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,28</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,29</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,30</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,31</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,32</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,33</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,34</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,35</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,36</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,37</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,38</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,39</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,40</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,41</p> <p>OS14 - Concio n. 6,2,1</p> <p>Ringrosso magrone 0,18 mc/ml</p> <p>OS14 - Concio n. 1,2,1</p> <p>OS14 - Concio n. 2,2,2</p> <p>OS14 - Concio n. 3,1,1a</p> <p>OS14 - Concio n. 3,1,1b</p>							
	A RIPORTARE					404,515		59'042'519,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					734,436		59'080'744,07
	OS14 - Concio n. 5,2,31		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,32		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,33		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,34		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,35		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,36		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,37		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,38		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,39		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,40		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,41		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 6,2,1		27,300	0,400	0,400	4,368		
	SOMMANO m³					774,004	128,07	99'126,69
991 / 5263 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *</p> <p>SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Fondazione CASSERI</p> <p>OS14 - Concio n. 1,2,1 *(larg.=2*(25,65+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 2,2,2 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 3,1,1a *(larg.=2*(9,8+3,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 3,1,1b</p> <p>OS14 - Concio n. 4,1,1a *(larg.=2*(5,6+3,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 4,1,1b</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,3 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,4 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,5 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,6 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,7 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,8 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,9 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,10 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,11 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,12 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,13 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,14 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,15 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,16 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,17 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,18 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,19 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,20 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,21 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,22 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,23 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,24 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,25 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,26 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,27 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,28 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,29 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,30 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,31 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,32 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,33 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,34 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,35 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,36 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,37 *(larg.=2*(20+1,8))</p>							
	A RIPORTARE					668,200		59'179'870,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'302'455,01
993 / 5348 A.01.001	<p>Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * (Cat 370)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p>		152,000	7,750		1'178,000		
	SOMMANO m³					1'178,000	3,51	4'134,78
994 / 5349 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS</p> <p>OS15 - Concio n. 1,1 OS15 - Concio n. 1,2 OS15 - Concio n. 1,3 OS15 - Concio n. 1,4 OS15 - Concio n. 1,5 OS15 - Concio n. 2,1</p> <p>Ringrosso magrone 0,18 mc/ml OS15 - Concio n. 1,1 OS15 - Concio n. 1,2 OS15 - Concio n. 1,3 OS15 - Concio n. 1,4 OS15 - Concio n. 1,5 OS15 - Concio n. 2,1</p>		20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 9,370	2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	8,976 8,976 8,976 8,976 8,976 4,123		
	SOMMANO m³					68,618	69,52	4'770,32
995 / 5350 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -</p>							
	A RIPORTARE							59'311'360,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'311'360,11
	SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS OS15 - Concio n. 1,1 OS15 - Concio n. 1,2 OS15 - Concio n. 1,3 OS15 - Concio n. 1,4 OS15 - Concio n. 1,5 OS15 - Concio n. 2,1 Zoccolo CLS OS15 - Concio n. 1,1 OS15 - Concio n. 1,2 OS15 - Concio n. 1,3 OS15 - Concio n. 1,4 OS15 - Concio n. 1,5 OS15 - Concio n. 2,1		20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 8,970	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 6,458		
	SOMMANO m³					95,893	128,07	12'281,02
996 / 5351 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI OS15 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(20+1,8)) OS15 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+1,8)) OS15 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+1,8)) OS15 - Concio n. 1,4 *(larg.=2*(20+1,8)) OS15 - Concio n. 1,5 *(larg.=2*(20+1,8)) OS15 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(8,97+1,8)) Zoccolo CASSERI OS15 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+0,4) OS15 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+0,4) OS15 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+0,4) OS15 - Concio n. 1,4 *(lung.=20+0,4) OS15 - Concio n. 1,5 *(lung.=20+0,4) OS15 - Concio n. 2,1 *(lung.=8,97+0,4)							
	SOMMANO m²					184,912	22,35	4'132,78
997 / 5352 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	A RIPORTARE							59'327'773,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'337'791,58
998 / 5522 A.01.001	<p>Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * (Cat 371)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p>		152,000	7,750		1'178,000		
	SOMMANO m³					1'178,000	3,51	4'134,78
999 / 5523 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Magrone CLS</p> <p>OS16 - Concio n. 1,1 OS16 - Concio n. 1,2 OS16 - Concio n. 1,3 OS16 - Concio n. 2,1</p> <p>Ringrosso magrone 0,18 mc/ml</p> <p>OS16 - Concio n. 1,1 OS16 - Concio n. 1,2 OS16 - Concio n. 1,3 OS16 - Concio n. 2,1</p>		20,400 20,400 20,400 12,430	2,200 2,200 2,200 2,200	0,200 0,200 0,200 0,200	8,976 8,976 8,976 5,469		
	SOMMANO m³					45,362	69,52	3'153,57
1000 / 5524 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Fondazione CLS</p> <p>OS16 - Concio n. 1,1 OS16 - Concio n. 1,2</p>		20,000 20,000	1,800 1,800	0,400 0,400	14,400 14,400		
	A RIPORTARE					28,800		59'345'079,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					28,800		59'345'079,93
	OS16 - Concio n. 1,3 OS16 - Concio n. 2,1		20,000 12,030	1,800 1,800	0,400 0,400	14,400 8,662		
	Zoccolo CLS OS16 - Concio n. 1,1 OS16 - Concio n. 1,2 OS16 - Concio n. 1,3 OS16 - Concio n. 2,1		20,000 20,000 20,000 12,030	0,400 0,400 0,400 0,400	0,400 0,400 0,400 0,400	3,200 3,200 3,200 1,925		
	SOMMANO m³					63,387	128,07	8'117,97
1001 / 5525 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI OS16 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(20+1,8)) OS16 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+1,8)) OS16 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+1,8)) OS16 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(12,03+1,8)) Zoccolo CASSERI OS16 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+0,4) OS16 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+0,4) OS16 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+0,4) OS16 - Concio n. 2,1 *(lung.=12,03+0,4)							
	SOMMANO m²					122,288	22,35	2'733,14
1002 / 5526 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri OS16 - Concio n. 1,1 OS16 - Concio n. 1,4 OS16 - Concio n. 1,5 OS16 - Concio n. 2,1							
	SOMMANO kg	2545,890 2545,890 2545,890 1455,080			0,500 0,500 0,500 0,500	1'272,945 1'272,945 1'272,945 727,540	1,45	6'592,24
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro Parziale Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * (Cat 371) euro ----- ----- -----							24'731,70 24'731,70
	A RIPORTARE							59'362'523,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'362'523,28
1003 / 5287 A.01.001	<p>Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * (Cat 373)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p>		40,000	7,750		310,000		
	SOMMANO m³					310,000	3,51	1'088,10
1004 / 5288 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS</p> <p>OS21 - Concio n. 1 OS21 - Concio n. 2</p> <p>Ringrosso magrone 0,18 mc/ml OS21 - Concio n. 1 OS21 - Concio n. 2</p>		20,400 17,400	2,200 2,200	0,200 0,200	8,976 7,656		
	SOMMANO m³					23,292	69,52	1'619,26
1005 / 5289 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS</p> <p>OS21 - Concio n. 1 OS21 - Concio n. 2</p> <p>Zoccolo CLS OS21 - Concio n. 1</p>		20,000 17,000	1,800 1,800	0,400 0,400	14,400 12,240		
	SOMMANO m³					3,200		
	A RIPORTARE					29,840		59'365'230,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29,840		59'365'230,64
	OS21 - Concio n. 2		17,000	0,400	0,400	2,720		
	SOMMANO m³					32,560	128,07	4'169,96
1006 / 5290 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CASSERI							
	OS21 - Concio n. 1 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS21 - Concio n. 2 *(larg.=2*(17+1,8))			37,600	0,400	15,040		
	Zoccolo CASSERI							
	OS21 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS21 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,4)	2,000	17,400		0,400	13,920		
	SOMMANO m²					62,720	22,35	1'401,79
1007 / 5291 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Vedi tabella ferri							
	OS21 - Concio n. 1	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS21 - Concio n. 2	2512,450			0,500	1'256,225		
	SOMMANO kg					2'662,600	1,45	3'860,77
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							12'139,88

	A RIPORTARE							59'374'663,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'374'911,86
1010 / 5294 A.01.001	<p>Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * (Cat 374) MS.D - Fondazione (SbCat 79)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p>		40,000	7,750		310,000		
	SOMMANO m³					310,000	3,51	1'088,10
1011 / 5295 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Magrone CLS</p> <p>OS22 - Concio n. 1 OS22 - Concio n. 2</p> <p>Ringrosso magrone 0,18 mc/ml</p> <p>OS22 - Concio n. 1 OS22 - Concio n. 2</p>		20,400 17,400	2,200 2,200	0,200 0,200	8,976 7,656		
	SOMMANO m³		20,000 17,000		0,180 0,180	3,600 3,060		
						23,292	69,52	1'619,26
1012 / 5296 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Fondazione CLS</p> <p>OS22 - Concio n. 1 OS22 - Concio n. 2</p> <p>Zoccolo CLS</p> <p>OS22 - Concio n. 1</p>		20,000 17,000	1,800 1,800	0,400 0,400	14,400 12,240		
			20,000	0,400	0,400	3,200		
	A RIPORTARE					29,840		59'377'619,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					29,840		59'377'619,22	
1013 / 5297 B.04.001	<p>OS22 - Concio n. 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *</p> <p>SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI</p> <p>OS22 - Concio n. 1 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS22 - Concio n. 2 *(larg.=2*(17+1,8))</p> <p>Zoccolo CASSERI</p> <p>OS22 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,4)</p> <p>OS22 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		17,000	0,400	0,400	2,720	128,07	4'169,96	
						32,560			
						43,600			17,440
						37,600			15,040
		2,000	20,400		0,400		16,320		
		2,000	17,400		0,400		13,920		
							62,720	22,35	
1014 / 5298 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *</p> <p>SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Vedi tabella ferri</p> <p>OS22 - Concio n. 1</p> <p>OS22 - Concio n. 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>								
		2812,750			0,500		1'406,375		
		2512,450			0,500		1'256,225		
							2'662,600	1,45	
								3'860,77	
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							12'139,88	

	A RIPORTARE							59'387'051,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								59'387'051,74
1015 / 5299 A.02.007.a	<p align="center">MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)</p> <p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... ar pate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p align="right">SOMMANO m³</p>				121,400	121,400	1,63	197,88
						121,400		
1016 / 5300 A.02.007.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, depositi in strati di den ... cantonamento del materiale inadoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra</p> <p align="right">SOMMANO m³</p>		40,000	2,310		92,400	0,55	50,82
						92,400		
	<p>Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * (Cat 374) euro</p> <p>-----</p>						248,70	12'388,58
A RIPORTARE								59'387'300,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'387'300,44
1017 / 5301 A.01.001	<p>Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * (Cat 375) MS.D - Fondazione (SbCat 79)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p>		40,000	7,750		310,000		
	SOMMANO m³					310,000	3,51	1'088,10
1018 / 5302 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Magrone CLS</p> <p>OS23 - Concio n. 1 OS23 - Concio n. 2</p> <p>Ringrosso magrone 0,18 mc/ml</p> <p>OS23 - Concio n. 1 OS23 - Concio n. 2</p>		20,400 17,400	2,200 2,200	0,200 0,200	8,976 7,656		
	SOMMANO m³		20,000 17,000		0,180 0,180	3,600 3,060		
						23,292	69,52	1'619,26
1019 / 5303 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Fondazione CLS</p> <p>OS23 - Concio n. 1 OS23 - Concio n. 2</p> <p>Zoccolo CLS</p>		20,000 17,000	1,800 1,800	0,400 0,400	14,400 12,240		
	A RIPORTARE					26,640		59'390'007,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					26,640		59'390'007,80	
1020 / 5304 B.04.001	OS23 - Concio n. 1		20,000	0,400	0,400	3,200			
	OS23 - Concio n. 2		17,000	0,400	0,400	2,720			
	SOMMANO m³					32,560	128,07	4'169,96	
	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *</p> <p>SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Fondazione CASSERI</p> <p>OS23 - Concio n. 1 *(larg.=2*(20+1,8))</p> <p>OS23 - Concio n. 2 *(larg.=2*(17+1,8))</p>								
	Zoccolo CASSERI								
	OS23 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320			
	OS23 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,4)	2,000	17,400		0,400	13,920			
	SOMMANO m²					62,720	22,35	1'401,79	
1021 / 5305 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *</p> <p>SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Vedi tabella ferri</p> <p>OS23 - Concio n. 1</p> <p>OS23 - Concio n. 2</p>								
			2812,750			0,500	1'406,375		
			2512,450			0,500	1'256,225		
	SOMMANO kg						2'662,600	1,45	3'860,77
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro								12'139,88
	A RIPORTARE							59'399'440,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'399'689,02
1024 / 5308 A.01.001	<p>Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * (Cat 376) MS.D - Fondazione (SbCat 79)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p>		60,000	6,410		384,600		
	SOMMANO m ³					384,600	3,51	1'349,95
1025 / 5309 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS</p> <p>OS25 - Concio n. 1,1 OS25 - Concio n. 1,2 OS25 - Concio n. 1,3 OS25 - Concio n. 2,1</p> <p>Ringrosso magrone 0,18 mc/ml OS25 - Concio n. 1,1 OS25 - Concio n. 1,2 OS25 - Concio n. 1,3 OS25 - Concio n. 2,1</p>		20,400 20,400 20,400 5,800	2,200 2,200 2,200 2,200	0,200 0,200 0,200 0,200	8,976 8,976 8,976 2,552		
	SOMMANO m ³					41,252	69,52	2'867,84
1026 / 5310 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS OS25 - Concio n. 1,1</p>		20,000	1,800	0,400	14,400		
	A RIPORTARE					14,400		59'403'906,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,400		59'403'906,81
	OS25 - Concio n. 1,2 OS25 - Concio n. 1,3 OS25 - Concio n. 2,1		20,000 20,000 5,400	1,800 1,800 1,800	0,400 0,400 0,400	14,400 14,400 3,888		
	Zoccolo CLS OS25 - Concio n. 1,1 OS25 - Concio n. 1,2 OS25 - Concio n. 1,3 OS25 - Concio n. 2,1		20,000 20,000 20,000 5,400	0,400 0,400 0,400 0,400	0,400 0,400 0,400 0,400	3,200 3,200 3,200 0,864		
	SOMMANO m ³					57,552	128,07	7'370,68
1027 / 5311 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI OS25 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(20+1,8)) OS25 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+1,8)) OS25 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+1,8)) OS25 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(5,4+1,8)) Zoccolo CASSERI OS25 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+0,4) OS25 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+0,4) OS25 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+0,4) OS25 - Concio n. 2,1 *(lung.=5,4+0,4)							
	SOMMANO m ²					111,680	22,35	2'496,05
1028 / 5312 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri OS16 - Concio n. 1,1 OS16 - Concio n. 1,4 OS16 - Concio n. 1,5 OS16 - Concio n. 2,1							
	SOMMANO kg	2230,290 2230,290 2230,290 566,940			0,500 0,500 0,500 0,500	1'115,145 1'115,145 1'115,145 283,470		
	SOMMANO kg					3'628,905	1,45	5'261,91
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro ----- ----- -----							19'346,43
	A RIPORTARE							59'419'035,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'419'307,80
1031 / 5531 B.03.025.a	<p>Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * (Cat 400) MS.D - Fondazione (SbCat 79)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS OS27 - Concio n. 1,1 OS27 - Concio n. 1,2 OS27 - Concio n. 1,3 OS27 - Concio n. 2,1</p>							
	SOMMANO m³					64,850	69,52	4'508,37
1032 / 5532 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS OS27 - Concio n. 1,1 OS27 - Concio n. 1,2 OS27 - Concio n. 1,3 OS27 - Concio n. 2,1</p>							
	SOMMANO m³					236,193	128,07	30'249,24
1033 / 5533 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI OS27 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(20+3,8)) OS27 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+3,8))</p>							
	SOMMANO m³					47,600 47,600	0,800 0,800	38,080 38,080
	A RIPORTARE					76,160		59'454'065,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'491'716,33
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
1035 / 5535 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geotessili con una trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra OS27 - Concio n. 1,1 OS27 - Concio n. 1,2 OS27 - Concio n. 1,3 OS27 - Concio n. 2,1		20,000 20,000 20,000 13,900		2,650 2,650 2,650 3,660	53,000 53,000 53,000 50,874		
	SOMMANO m²					209,874	11,16	2'342,19
1036 / 5536 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110 Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra OS27 - Concio n. 1,1 OS27 - Concio n. 1,2 OS27 - Concio n. 1,3 OS27 - Concio n. 2,1		11,000 11,000 11,000 8,000		2,000	11,000 11,000 11,000 16,000		
	SOMMANO ml					49,000	8,57	419,93
1037 / 5537 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra Magrone di sottofondo		73,900		0,140	10,346		
	SOMMANO m³					10,346	69,52	719,25
1038 / 5538 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro							
	A RIPORTARE							59'495'197,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'496'494,65
1040 / 5315 B.03.025.a	<p>Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * (Cat 440) VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Muri Andatore Provvisoriale Muro - spalla 1 Muro - spalla 2</p>	1,000 1,000	20,200 17,200	7,200 7,200	0,200 0,200	29,088 24,768		
	SOMMANO m³					53,856	69,52	3'744,07
1041 / 5318 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Muri Andatore Provvisoriale Muro n°1 - spalla 1 Muro n°2 - spalla 2</p>	1,000 1,000	20,000 17,000	6,800 6,800	1,200 1,200	163,200 138,720		
	SOMMANO m³					301,920	128,07	38'666,89
1042 / 5319 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali quantità di cui alla voce cls fondazione incidenza Fondazione Muri 80 kg/mc</p>							
	SOMMANO kg		301,920		80,000	24'153,600		
						24'153,600	1,45	35'022,72
1043 / 5320 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p>							
	A RIPORTARE							59'573'928,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'573'928,33
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Muri andatori Provvisionali Muro 1- spalla 1 Muro2 - spalla 2</p>	1,000 1,000	47,600 53,600		1,200 1,200	57,120 64,320		
	SOMMANO m ²					121,440	22,35	2 714,18
1044 / 5321 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Elevazione muri Provvisionali Muro n?1 - spalla 1 Muro n?2 - spalla 2 Muro n?1 - cordolo Muro n?2 - cordolo</p>		5,320 4,000 0,450 0,450	0,750 0,750	20,000 17,000 20,000 17,000	106,400 68,000 6,750 5,738		
	SOMMANO m ³					186,888	132,46	24 755,18
1045 / 5322 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali quantita di cui alla voce cls elevazione incidenza Elevazione Muri 80 kg/mc incidenza Cordoli Muri 200 kg/mc</p>		174,400 12,490		80,000 200,000	13'952,000 2'498,000		
	SOMMANO kg					16'450,000	1,45	23'852,50
1046 / 5323 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di</p>							
	A RIPORTARE							59'625'250,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'625'250,19
	sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Elevazione muri Provvisionali Muro n?1 - spalla 1	2,000		8,170 5,320	20,000	326,800 5,320		
	Elevazione muri Provvisionali Muro n?1 - spalla 2	2,000		6,900 4,000	17,000	234,600 4,000		
	SOMMANO m²					570,720	22,35	12'755,59
1047 / 5324 B.01.021.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... METALLICHE TIPO LARSSSEN - - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Noleggio per 24 settimane Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono		33,000	24,000	12,000	9'504,000		
	SOMMANO m²/sett.					9'504,000	0,85	8'078,40
1048 / 5325 B.01.021.b	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... LE METALLICHE TIPO LARSSSEN - - DEL PESO DI 156 - 189 KG/ MQ Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Noleggio per 24 settimane Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono		41,000	24,000	15,000	14'760,000		
	SOMMANO m²/sett.					14'760,000	1,10	16'236,00
1049 / 5326 B.01.022.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... TIPO LARSSSEN - - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono		33,000		12,000	396,000		
	SOMMANO m²					396,000	21,68	8'585,28
	A RIPORTARE							59'670'905,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'670'905,46
1050 / 5327 B.01.022.b	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... TIPO LARSSSEN - - INFSSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</p> <p>Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		41,000		15,000	615,000		
						615,000	27,10	16'666,50
1051 / 5328 B.01.022.e	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... TIPO LARSSSEN - - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ</p> <p>Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		33,000		12,000	396,000		
						396,000	8,83	3'496,68
1052 / 5329 B.01.022.f	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... TIPO LARSSSEN - - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</p> <p>Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		41,000		15,000	615,000		
						615,000	11,04	6'789,60
1053 / 5330 B.01.021.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... METALLICHE TIPO LARSSSEN - - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ</p> <p>Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Noleggio per 24 settimane Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²/sett.</p>		30,000	24,000	12,000	8'640,000		
						8'640,000	0,85	7'344,00
	A RIPORTARE							59'705'202,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'705'202,24
1054 / 5331 B.01.021.b	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... LE METALLICHE TIPO LARSSSEN - - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</p> <p>Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Noleggio per 24 settimane Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²/sett.</p>		36,000	24,000	15,000	12'960,000		
						12'960,000	1,10	14'256,00
1055 / 5332 B.01.022.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... TIPO LARSSSEN - - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ</p> <p>Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		30,000		12,000	360,000		
						360,000	21,68	7'804,80
1056 / 5333 B.01.022.b	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... TIPO LARSSSEN - - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ</p> <p>Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		36,000		15,000	540,000		
						540,000	27,10	14'634,00
1057 / 5334 B.01.022.e	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... TIPO LARSSSEN - - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ</p> <p>Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono</p>							
	A RIPORTARE							59'741'897,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'751'037,44
	VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39)							
1059 / 5316 PA.OC.0077	<p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2</p> <p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *</p> <p>SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni</p> <p>Spalla 1 DX+secondaria</p> <p>Spalla 1 Sx</p> <p>Spalla 2 DX+secondaria</p> <p>Spalla 2 Sx</p>	21,000	32,000			672,000		
		15,000	32,000			480,000		
		21,000	32,000			672,000		
		15,000	32,000			480,000		
	SOMMANO m					2'304,000	249,18	574'110,72
1060 / 5317 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *</p> <p>SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni</p> <p>Spalla 1</p> <p>Spalla 2</p>					265'280,660		
						265'280,660		
	SOMMANO kg					530'561,320	1,45	769'313,91
1061 / 5336 B.02.046.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - SOVRAPPREZ ... E DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - - DIAMETRI MM 1000</p> <p>Per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *</p> <p>SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni</p> <p>Spalla 1 DX+secondaria</p> <p>Spalla 1 Sx</p> <p>Spalla 2 DX+secondaria</p> <p>Spalla 2 Sx</p>	21,000	4,000			84,000		
		15,000	6,000			90,000		
		21,000	4,000			84,000		
		15,000	6,000			90,000		
	SOMMANO ml					348,000	106,13	36'933,24
1062 / 5337 B.02.048	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</p> <p>Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *</p>							
	A RIPORTARE							61'131'395,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							61'185'101,55
1063 / 5169 B.03.025.a	<p>Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * (Cat 441) VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali</p> <p>Opera 1 Dx/Sx</p> <p>Tratto A</p> <p>Tratto B</p> <p>Tratto C</p> <p>Tratto D</p> <p>Tratto E</p> <p>Opera 2 Dx/Sx</p> <p>Tratto A</p> <p>Tratto B</p> <p>Tratto C</p> <p>Tratto D</p> <p>Tratto E</p> <p>Opera 3 Sx</p> <p>Tratto A</p> <p>Tratto B</p> <p>Tratto C</p> <p>Opera 4 Sx</p> <p>Tratto A</p> <p>Tratto B</p> <p>Tratto C</p> <p>Tratto D</p>							
	SOMMANO m³					6,651	69,52	462,38
1064 / 5170 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali</p> <p>Cordolo di coronamento paratia</p> <p>Opera 1 Dx/Sx</p> <p>Tratto A</p> <p>Tratto B</p> <p>Tratto C</p> <p>Tratto D</p> <p>Tratto E</p> <p>Opera 2 Dx/Sx</p> <p>Tratto A</p> <p>Tratto B</p> <p>Tratto C</p> <p>Tratto D</p>							
	A RIPORTARE					11,099		61'185'563,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,099		61'185'563,93
	Tratto E		10,350	0,500	0,700	3,623		
	Opera 3 Sx							
	Tratto A		3,480	0,500	0,700	1,218		
	Tratto B		2,700	0,500	0,700	0,945		
	Tratto C		16,480	0,500	0,700	5,768		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A		17,880	0,500	0,700	6,258		
	Tratto B		3,600	0,500	0,700	1,260		
	Tratto C		3,600	0,500	0,700	1,260		
	Tratto D		5,170	0,500	0,700	1,810		
	SOMMANO m ³					33,241	132,46	4'403,10
1065 / 5171 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Cordolo di coronamento paratia							
	Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A	2,000	3,870		0,700	5,418		
	Tratto B	2,000	2,250		0,700	3,150		
	Tratto C	2,000	2,250		0,700	3,150		
	Tratto D	2,000	6,070		0,700	8,498		
	Tratto E	2,000	6,750		0,700	9,450		
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A	2,000	3,470		0,700	4,858		
	Tratto B	2,000	2,250		0,700	3,150		
	Tratto C	2,000	2,700		0,700	3,780		
	Tratto D	2,000	2,090		0,700	2,926		
	Tratto E	2,000	10,350		0,700	14,490		
	Opera 3 Sx							
	Tratto A	2,000	3,480		0,700	4,872		
	Tratto B	2,000	2,700		0,700	3,780		
	Tratto C	2,000	16,480		0,700	23,072		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A	2,000	17,880		0,700	25,032		
	Tratto B	2,000	3,600		0,700	5,040		
	Tratto C	2,000	3,600		0,700	5,040		
	Tratto D	2,000	5,170		0,700	7,238		
	SOMMANO m ²					132,944	22,35	2'971,30
1066 / 5172 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	quantità di cui alla voce cls in fondazione - Incidenza = 70Kg/mc							
	Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A			1,350	70,000	94,500		
	Tratto B			0,790	70,000	55,300		
	A RIPORTARE					149,800		61'192'938,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					149,800		61'192'938,33
	Tratto C			0,790	70,000	55,300		
	Tratto D			2,120	70,000	148,400		
	Tratto E			2,360	70,000	165,200		
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A			1,210	70,000	84,700		
	Tratto B			0,790	70,000	55,300		
	Tratto C			0,950	70,000	66,500		
	Tratto D			0,730	70,000	51,100		
	Tratto E			3,620	70,000	253,400		
	Opera 3 Sx							
	Tratto A			1,220	70,000	85,400		
	Tratto B			0,950	70,000	66,500		
	Tratto C			5,770	70,000	403,900		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A			6,260	70,000	438,200		
	Tratto B			1,260	70,000	88,200		
	Tratto C			1,260	70,000	88,200		
	Tratto D0			1,810	70,000	126,700		
	SOMMANO kg					2'326,800	1,45	3'373,86
1067 / 5173 B.02.130.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 191/240							
	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Tiranti per paratia Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A	1,000	18,000			18,000		
	Tratto B	1,000	18,000			18,000		
	Tratto C	2,000	18,000			36,000		
	Tratto D	11,000	18,000			198,000		
	Tratto E							
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A	1,000	18,000			18,000		
	Tratto B	1,000	18,000			18,000		
	Tratto C	2,000	18,000			36,000		
	Tratto D	4,000	18,000			72,000		
	Tratto E							
	Opera 3 Sx							
	Tratto A	1,000	18,000			18,000		
	Tratto B	2,000	18,000			36,000		
	Tratto C	27,000	18,000			486,000		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A	31,000	18,000			558,000		
	Tratto B	3,000	18,000			54,000		
	Tratto C	2,000	18,000			36,000		
	Tratto D	1,000	18,000			18,000		
	SOMMANO ml					1'620,000	26,40	42'768,00
1068 / 5174 B.02.100.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240							
	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.							
	A RIPORTARE							61'239'080,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							61'239'080,19
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera 1 Dx/Sx Tratto A Tratto B Tratto C Tratto D Tratto E Opera 2 Dx/Sx Tratto A Tratto B Tratto C Tratto D Tratto E Opera 3 Sx Tratto A Tratto B Tratto C Opera 4 Sx Tratto A Tratto B Tratto C Tratto D SOMMANO ml	9,000 5,000 5,000 13,000 14,000 7,000 5,000 6,000 4,000 22,000 7,000 6,000 36,000 39,000 8,000 8,000 11,000	5,000 8,000 11,000 14,000 14,000 5,000 8,000 11,000 14,000 14,000 5,000 11,000 14,000 16,000 13,000 9,000 5,000			45,000 40,000 55,000 182,000 196,000 35,000 40,000 66,000 56,000 308,000 35,000 66,000 504,000 624,000 104,000 72,000 55,000		2'483,000 22,05 54'750,15
1069 / 5175 B.02.106.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... NIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... pressamente dalla D.L. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Paratia Opera 1 Dx/Sx Tratto A Tratto B Tratto C Tratto D Tratto E Opera 2 Dx/Sx Tratto A Tratto B Tratto C Tratto D Tratto E Opera 3 Sx Tratto A Tratto B Tratto C Opera 4 Sx Tratto A Tratto B Tratto C Tratto D SOMMANO ml	9,000 5,000 5,000 13,000 14,000 7,000 5,000 6,000 4,000 22,000 7,000 6,000 36,000 39,000 8,000 8,000 11,000	5,000 8,000 11,000 14,000 14,000 5,000 8,000 11,000 14,000 14,000 5,000 11,000 14,000 16,000 13,000 9,000 5,000			45,000 40,000 55,000 182,000 196,000 35,000 40,000 66,000 56,000 308,000 35,000 66,000 504,000 624,000 104,000 72,000 55,000		2'483,000 26,85 66'668,55
1070 / 5176 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA							
	A RIPORTARE							61'360'498,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							61'360'498,89
	VALVOLATURA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Paratia Opera 1 Dx/Sx Tratto A 9,000 5,500 31,630 1'565,685 Tratto B 5,000 8,500 31,630 1'344,275 Tratto C 5,000 11,500 31,630 1'818,725 Tratto D 13,000 14,500 31,630 5'962,255 Tratto E 14,000 14,500 31,630 6'420,890 Opera 2 Dx/Sx Tratto A 7,000 5,500 31,630 1'217,755 Tratto B 5,000 8,500 31,630 1'344,275 Tratto C 6,000 11,500 31,630 2'182,470 Tratto D 4,000 14,500 31,630 1'834,540 Tratto E 22,000 14,500 31,630 10'089,970 Opera 3 Sx Tratto A 7,000 5,500 31,630 1'217,755 Tratto B 6,000 11,500 31,630 2'182,470 Tratto C 36,000 14,500 31,630 16'510,860 Opera 4 Sx Tratto A 39,000 16,500 31,630 20'353,905 Tratto B 8,000 13,500 31,630 3'416,040 Tratto C 8,000 9,500 31,630 2'403,880 Tratto D 11,000 5,500 31,630 1'913,615							
	SOMMANO kg					81'779,365	1,95	159'469,76
1071 / 5177 B.02.110.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... ONE - - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... verso prove di riperforazione a campione che assicurino, per almeno n° 3 pali su 100, l'avvenuta esecuzione del lavoro. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Tiranti della paratia Opera 1 Dx/Sx Tratto A 1,000 12,000 12,000 Tratto B 1,000 12,000 12,000 Tratto C 2,000 12,000 24,000 Tratto D 11,000 12,000 132,000 Tratto E Opera 2 Dx/Sx Tratto A 1,000 12,000 12,000 Tratto B 1,000 12,000 12,000 Tratto C 2,000 12,000 24,000 Tratto D 4,000 12,000 48,000 Tratto E Opera 3 Sx Tratto A 1,000 12,000 12,000 Tratto B 2,000 12,000 24,000 Tratto C 27,000 12,000 324,000 Opera 4 Sx Tratto A 31,000 12,000 372,000							
	A RIPORTARE					1'008,000		61'519'968,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					1'008,000		61'519'968,65	
	Tratto B	3,000	12,000			36,000			
	Tratto C	2,000	12,000			24,000			
	Tratto D	1,000	12,000			12,000			
	SOMMANO cad					1'080,000	5,34	5'767,20	
1072 / 5178 B.06.002.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%								
	Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Paratia Opera 1 Dx/Sx Tratto A Tratto B Tratto C Tratto D Tratto E Opera 2 Dx/Sx Tratto A Tratto B Tratto C Tratto D Tratto E Opera 3 Sx Tratto A Tratto B Tratto C Opera 4 Sx Tratto A Tratto B Tratto C Tratto D								
	SOMMANO m²					538,568	20,59	11'089,12	
1073 / 5179 B.02.140.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON								
	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Tiranti della paratia Opera 1 Dx/Sx Tratto A Tratto B Tratto C Tratto D Tratto E Opera 2 Dx/Sx Tratto A Tratto B Tratto C								
	SOMMANO m²								
	A RIPORTARE					342,000		61'536'824,97	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					342,000		61'536'824,97
	Tratto D	4,000	18,000			72,000		
	Tratto E							
	Opera 3 Sx							
	Tratto A	1,000	18,000			18,000		
	Tratto B	2,000	18,000			36,000		
	Tratto C	27,000	18,000			486,000		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A	31,000	18,000			558,000		
	Tratto B	3,000	18,000			54,000		
	Tratto C	2,000	18,000			36,000		
	Tratto D	1,000	18,000			18,000		
	SOMMANO ml					1'620,000	21,70	35'154,00
1074 / 5180 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE							
	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - V.I.B - Opere provvisionali Testate paratia Opera 1 Dx/Sx Tratto A Tratto B Tratto C Tratto D Tratto E Opera 2 Dx/Sx Tratto A Tratto B Tratto C Tratto D Tratto E Opera 3 Sx Tratto A Tratto B Tratto C Opera 4 Sx Tratto A Tratto B Tratto C Tratto D							
	SOMMANO cad					90,000	18,05	1'624,50
1075 / 5181 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE							
	Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - V.I.B - Opere provvisionali Opera 1 Dx/Sx Tratto A Tratto B Tratto C Tratto D Tratto E Opera 2 Dx/Sx							
		2,000	2,000		42,260	169,040		
		2,000	2,500		42,260	211,300		
		2,000	4,500		42,260	380,340		
		2,000	21,000		42,260	1'774,920		
	A RIPORTARE					2'535,600		61'573'603,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'535,600		61'573'603,47
	Tratto A	2,000	2,800		42,260	236,656		
	Tratto B	2,000	2,300		42,260	194,396		
	Tratto C	2,000	5,400		42,260	456,408		
	Tratto D	2,000	4,800		42,260	405,696		
	Tratto E							
	Opera 3 Sx							
	Tratto A	2,000	1,400		42,260	118,328		
	Tratto B	2,000	4,400		42,260	371,888		
	Tratto C	2,000	49,000		42,260	4'141,480		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A	2,000	70,000		42,260	5'916,400		
	Tratto B	2,000	9,100		42,260	769,132		
	Tratto C	2,000	4,500		42,260	380,340		
	Tratto D	2,000	4,000		42,260	338,080		
	Piastre di ancoraggio tiranti (70kg/caduno)							
	Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A	1,000			70,000	70,000		
	Tratto B	1,000			70,000	70,000		
	Tratto C	2,000			70,000	140,000		
	Tratto D	11,000			70,000	770,000		
	Tratto E							
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A	1,000			70,000	70,000		
	Tratto B	1,000			70,000	70,000		
	Tratto C	2,000			70,000	140,000		
	Tratto D	4,000			70,000	280,000		
	Tratto E							
	Opera 3 Sx							
	Tratto A	1,000			70,000	70,000		
	Tratto B	2,000			70,000	140,000		
	Tratto C	27,000			70,000	1'890,000		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A	31,000			70,000	2'170,000		
	Tratto B	3,000			70,000	210,000		
	Tratto C	2,000			70,000	140,000		
	Tratto D	1,000			70,000	70,000		
	SOMMANO kg					22'164,404	1,70	37'679,49
1076 / 5182 A.03.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC							
	Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A		3,870	0,500	1,500	2,903		
	Tratto B		2,250	0,500	1,500	1,688		
	Tratto C		2,250	0,500	1,500	1,688		
	Tratto D		6,070	0,500	1,500	4,553		
	Tratto E		6,750	0,500	0,810	2,734		
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A		3,470	0,500	1,500	2,603		
	Tratto B		2,250	0,500	1,500	1,688		
	Tratto C		2,700	0,500	1,500	2,025		
	Tratto D		2,090	0,500	1,500	1,568		
	Tratto E		10,350	0,500	1,220	6,314		
	Opera 3 Sx							
	Tratto A		3,480	0,500	1,500	2,610		
	Tratto B		2,700	0,500	1,500	2,025		
	Tratto C		16,480	0,500	1,500	12,360		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A		17,880	0,500	1,500	13,410		
	A RIPORTARE					58,169		61'611'282,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							61'623'979,18
	V.I.C - Sottofondazioni (SbCat 39)							
1077 / 5166 PA.OC.0077	<p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2</p> <p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *</p> <p>SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni</p> <p>Spalla 1 DX</p> <p>Spalla 1 Sx</p> <p>Spalla 2 DX</p> <p>Spalla 2 Sx</p>	16,000	38,000			608,000		
		16,000	38,000			608,000		
		12,000	32,000			384,000		
		12,000	32,000			384,000		
	SOMMANO m					1'984,000	249,18	494'373,12
1078 / 5167 B.02.048	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI</p> <p>Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *</p> <p>SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni</p> <p>Spalle P=148 kg/m s=5mm</p> <p>Spalla 1 DX</p> <p>Spalla 1 Sx</p> <p>Spalla 2 DX</p> <p>Spalla 2 Sx</p>	12,000	3,000	148,000		5'328,000		
		12,000	3,000	148,000		5'328,000		
		12,000	3,000	148,000		5'328,000		
		12,000	3,000	148,000		5'328,000		
	SOMMANO kg					21'312,000	1,68	35'804,16
1079 / 5168 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *</p> <p>SbCat 39 - V.I.C - Sottofondazioni</p> <p>Spalla 1</p> <p>Spalla 2</p>					220'894,390		
						220'894,390		
	SOMMANO kg					441'788,780	1,45	640'593,73
	Parziale V.I.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro							1'170'771,01
	Parziale Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * (Cat 441) euro							1'609'648,64

	A RIPORTARE							62'794'750,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'794'750,19
1080 / 6077 B.02.100.f	<p>Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * (Cat 665) TO - Opere provvisionali (SbCat 99)</p> <p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.01 Perforazioni micropali D.300mm - L.12,0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	35,000	12,000			420,000		
						420,000	24,42	10'256,40
1081 / 6078 B.02.105.e	<p>D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.01 Getto micropali D.300mm - L.12,0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	35,000	12,000			420,000		
						420,000	35,13	14'754,60
1082 / 6079 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.01 Armatura tubolare micropali (tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=12,00+0,52)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	35,000	12,520		56,200	24'626,840		
						24'626,840	1,95	48'022,34
1083 / 6080 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p>							
	A RIPORTARE							62'867'783,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'867'783,53
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali</p> <p>PARATIA PROVVISORIA TM.01</p> <p>Calcestruzzo cordolo di testa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		14,300	0,600	0,600	5,148		
						5,148	107,49	553,36
1084 / 6081 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali</p> <p>PARATIA PROVVISORIA TM.01</p> <p>Casseforme cordolo di testa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	14,300	0,600	0,600	17,160 0,720		
						17,880	22,35	399,62
1085 / 6082 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali</p> <p>PARATIA PROVVISORIA TM.01</p> <p>Armatura cordolo di testa (vedi distinta su tavola)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				419,100	419,100		
						419,100	1,45	607,70
1086 / 6083 A.03.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC</p> <p>Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali</p> <p>DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.01</p> <p>Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14)</p>	8,000	2,950	0,071		1,676		
	A RIPORTARE					1,676		62'869'344,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,676		62'869'344,21
	SOMMANO m ³					1,676	188,24	315,49
1087 / 6084 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.01 Quantità Cls - peso 2,4 t/mc Vedi voce n° 6083 [m ³ 1.676]				2,400	4,022		
	SOMMANO t					4,022	24,86	99,99
1088 / 6085 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUDE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.01 Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000)	8,000	2,950		0,056	1,322		
	SOMMANO t					1,322	49,72	65,73
	Parziale TO - Opere provvisionali (SbCat 99) euro							75'075,23
	Parziale Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * (Cat 665) euro							75'075,23
	----- -----							
	A RIPORTARE							62'869'825,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'869'825,42
1089 / 6113 PA.OC.0099	<p>Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * (Cat 667)</p> <p>Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato - a struttura scatolare in cemento armato - dall.. il cui volume di scavo teorico non superi i 60 m3</p> <p>Infissione e traslazione di manufatti scatoari sotto la sede ferroviaria, compatibile con i Sistemi....., il cui volume di scavo teorico non superi i 60 m</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali</p> <p>SPINGITUBO SU TM.03</p> <p>spingitubo L= 38,90_per i primi 60 mc di scavo; considerando la sezione di 2.80x2.80 per ogni metro di scavo si scavano 7.84 mc di terreno;(60/7.84)=7.654 ml</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	15'603,00	15'603,00
1090 / 6114 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali</p> <p>MAGRONE PER MANUFATTO DI SPINTA TM.03</p> <p>Manufatto di spinta</p> <p>(lung.=(((0,50+0,15)*0,70)/2))</p> <p>(lung.=(((0,15+0,10)*0,10)/2))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					16,800		
						1,000		
						0,228		
						0,013		
						5,500		
						0,100		
						9,240		
						0,550		
						1,254		
						0,072		
						11,116	69,52	772,78
1091 / 6115 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.</p> <p>Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali</p> <p>DEMOLIZIONE MANUFATTO DI SPINTA TM.03</p> <p>demolizione manufatto di spinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					16,800		
						5,500		
						0,200		
						18,480		
						5,000		
						27,500		
						45,980	26,49	1'218,01
1092 / 6116 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e</p>							
	A RIPORTARE							62'887'419,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'887'419,21
	stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali CALCESTRUZZO MANUFATTO DI SPINTA TM.03 Manufatto di spinta		16,800 5,500	5,500 1,000	0,200 5,000	18,480 27,500		
	SOMMANO m³					45,980	128,07	5'888,66
1093 / 6117 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali MANUFATTO DI SPINTA TM.03 Casseforme manufatto di spinta *(lung.=16,80+5,50+16,80+5,50) (lung.=1,00+5,50+1,00+5,50)		44,600 13,000		0,200 5,000	8,920 65,000		
	SOMMANO m²					73,920	22,35	1'652,11
1094 / 6118 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali MANUFATTO DI SPINTA TM.03 Armatura manufatto di spinta_fondazione (vedi distinta su tavola) Armatura manufatto di spinta_elevazione (vedi distinta su tavola)				1795,500 1283,100	1'795,500 1'283,100		
	SOMMANO kg					3'078,600	1,45	4'463,97
1095 / 6119 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE MANUFATTO DI SPINTA TM.03 Quantità cls - peso 2,4 t/mc	2,400			45,980	110,352		
	A RIPORTARE					110,352		62'899'423,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					110,352		62'899'423,95
	SOMMANO t					110,352	24,86	2'743,35
1096 / 6120 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUDE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE MANUFATTO DI SPINTA TM.03 demolizione manufatto di spinta_armatura fondazione *(par.ug.=1/1000) demolizione manufatto di spinta_armatura in elevazione *(par.ug.=1/ 1000)	0,001			1795,200	1,795		
	SOMMANO t	0,001			1283,100	1,283		
	SOMMANO t					3,078	49,72	153,04
1097 / 6121 PA.OC.0183	Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato - a s ... scavo teorico superi i 60 m3, per ogni metro cubo o in più. Sovrapprezzo per l'infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria, compat..... teorico superi i 60 m3, per ogni metro cubo in pi SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali SPINGITUBO SU TM.03 spingitubo L= 38,90_per ogni metro cubo in più oltre i 60 mc;; considerando la sezione di 2.80x2.80 per ogni metro di scavo si scavano 7.84 mc di terreno;(60/7.84)=7.654 ml *(lung.=118,61-7,654)		110,956	2,800	2,800	869,895		
	SOMMANO m³					869,895	78,00	67'851,81
1098 / 6122 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali TRASPORTO A DISCARICA MANUFATTO DI SPINTA TM.03 demolizione manufatto di spinta	45,000 45,000	16,800 5,500	5,500 1,000	0,200 5,000	831,600 1'237,500		
	SOMMANO mc x km					2'069,100	0,25	517,28
	Parziale TO - Opere provvisionali (SbCat 99) euro Parziale Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * (Cat 667) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							100'864,01 100'864,01
	A RIPORTARE							62'970'689,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'970'689,43
1099 / 6068 B.02.100.f	<p>Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * (Cat 670)</p> <p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.06 Perforazioni micropali D.300mm - L.15,0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	47,000	15,000			705,000		
						705,000	24,42	17'216,10
1100 / 6069 B.02.105.e	<p>D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.06 Getto micropali D.300mm - L.15,0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	47,000	15,000			705,000		
						705,000	35,13	24'766,65
1101 / 6070 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.06 Armatura tubolare micropali (tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=15,00+0,52)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	47,000	15,520		56,200	40'994,528		
						40'994,528	1,95	79'939,33
1102 / 6071 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in</p>							
	A RIPORTARE							63'092'611,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'092'611,51
	<p>conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali</p> <p>PARATIA PROVVISORIA TM.06</p> <p>Calcestruzzo cordolo di testa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		19,100	0,600	0,600	6,876		
						6,876	107,49	739,10
1103 / 6072 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali</p> <p>PARATIA PROVVISORIA TM.06</p> <p>Casseforme cordolo di testa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	19,100	0,600	0,600	22,920 0,720		
						23,640	22,35	528,35
1104 / 6073 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali</p> <p>PARATIA PROVVISORIA TM.06</p> <p>Armatura cordolo di testa (vedi distinta su tavola)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					544,080		
						544,080	1,45	788,92
1105 / 6074 A.03.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC</p> <p>Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali</p> <p>DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.06</p> <p>Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14)</p>	7,000	2,950	0,071		1,466		
	A RIPORTARE					1,466		63'094'667,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'095'088,78
1108 / 6059 B.02.100.f	<p>Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * (Cat 672)</p> <p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisoriale PARATIA PROVVISORIA TM.08 Perforazioni micropali D.300mm - L.10,0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	39,000	10,000			390,000		
						390,000	24,42	9'523,80
1109 / 6060 B.02.105.e	<p>D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisoriale PARATIA PROVVISORIA TM.08 Getto micropali D.300mm - L.10,0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	39,000	10,000			390,000		
						390,000	35,13	13'700,70
1110 / 6061 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisoriale PARATIA PROVVISORIA TM.08 Armatura tubolare micropali (tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=10,00+0,52)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	39,000	10,520		56,200	23'057,736		
						23'057,736	1,95	44'962,59
1111 / 6062 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p>							
	A RIPORTARE							63'163'275,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'163'275,87
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.08 Calcestruzzo cordolo di testa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		16,000	0,600	0,600	5,760		
						5,760	107,49	619,14
1112 / 6063 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.08 Casseforme cordolo di testa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	16,000	0,600	0,600	19,200 0,720		
						19,920	22,35	445,21
1113 / 6064 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.08 Armatura cordolo di testa (vedi distinta su tavola)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					461,500		
						461,500	1,45	669,18
1114 / 6065 A.03.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC</p> <p>Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,</p>							
	A RIPORTARE							63'165'009,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'165'009,40
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.08 Zona inserimento tombino - cordolo di testa Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14) SOMMANO m³	19,000	7,400 3,000	0,600 0,071	0,600	2,664 4,047 <hr/> 6,711	188,24	1'263,28
1115 / 6066 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.08 Quantità Cls - peso 2,4 t/mc Vedi voce n° 6065 [m³ 6.711] SOMMANO t				2,400	16,106 <hr/> 16,106	24,86	400,40
1116 / 6067 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUDE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.08 Quantità Acciaio - armatura testa cordolo *(H/peso=27,750/1000) Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000) SOMMANO t	19,000	7,400 3,000		0,028 0,056	0,207 3,192 <hr/> 3,399	49,72	169,00
	Parziale TO - Opere provvisionali (SbCat 99) euro Parziale Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * (Cat 672) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							71'753,30 <hr/> 71'753,30
	A RIPORTARE							63'166'842,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'166'842,08
1117 / 6086 B.02.100.f	<p>Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * (Cat 676)</p> <p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.12 Perforazioni micropali D.300mm - L.12,0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	45,000	12,000			540,000		
						540,000	24,42	13'186,80
1118 / 6087 B.02.105.e	<p>D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.12 Getto micropali D.300mm - L.12,0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	45,000	12,000			540,000		
						540,000	35,13	18'970,20
1119 / 6088 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.12 Armatura tubolare micropali (tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=12,000+0,52)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	45,000	12,520		56,200	31'663,080		
						31'663,080	1,95	61'743,01
1120 / 6089 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p>							
	A RIPORTARE							63'260'742,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'260'742,09
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.12 Calcestruzzo cordolo di testa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		18,300	0,600	0,600	6,588		
						6,588	107,49	708,14
1121 / 6090 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.12 Casseforme cordolo di testa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	18,300	0,600	0,600	21,960 0,720		
						22,680	22,35	506,90
1122 / 6091 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.12 Armatura cordolo di testa (vedi distinta su tavola)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					503,000		
						503,000	1,45	729,35
1123 / 6092 A.03.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC</p> <p>Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,</p>							
	A RIPORTARE							63'262'686,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO								63'262'686,48	
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.12 Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14) SOMMANO m³	9,000	2,950	0,071		1,885 <hr/> 1,885	188,24	354,83	
1124 / 6093 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.12 Quantità Cls - peso 2,4 t/mc Vedi voce n° 6092 [m³ 1.885]				2,400	4,524 <hr/> 4,524	24,86	112,47	
1125 / 6094 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUDE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.12 Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000)	9,000	2,950		0,056	1,487 <hr/> 1,487	49,72	73,93	
Parziale TO - Opere provvisionali (SbCat 99) euro								96'385,63	
Parziale Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * (Cat 676) euro								96'385,63	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
A RIPORTARE								63'263'227,71	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'263'227,71
1126 / 6095 B.02.100.f	<p>Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * (Cat 691)</p> <p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.27 Perforazioni micropali D.300mm - L.12,0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	34,000	12,000			408,000		
						408,000	24,42	9'963,36
1127 / 6096 B.02.105.e	<p>D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.27 Getto micropali D.300mm - L.12,0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	34,000	12,000			408,000		
						408,000	35,13	14'333,04
1128 / 6097 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.27 Armatura tubolare micropali (tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=12,00+0,52)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	34,000	12,520		56,200	23'923,216		
						23'923,216	1,95	46'650,27
1129 / 6098 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p>							
	A RIPORTARE							63'334'174,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'334'174,38
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.27 Calcestruzzo cordolo di testa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		13,900	0,600	0,600	5,004		
						5,004	107,49	537,88
1130 / 6099 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.27 Casseforme cordolo di testa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	13,900	0,600	0,600 0,600	16,680 0,720		
						17,400	22,35	388,89
1131 / 6100 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.27 Armatura cordolo di testa (vedi distinta su tavola)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					387,740		
						387,740	1,45	562,22
1132 / 6101 A.03.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC</p> <p>Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,</p>							
	A RIPORTARE							63'335'663,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'335'663,37
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.27 Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14) SOMMANO m³	8,000	2,950	0,071		1,676		
						1,676	188,24	315,49
1133 / 6102 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.27 Quantità Cls - peso 2,4 t/mc Vedi voce n° 6101 [m³ 1.676] SOMMANO t				2,400	4,022		
						4,022	24,86	99,99
1134 / 6103 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUDE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.27 Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000) SOMMANO t	8,000	2,950		0,056	1,322		
						1,322	49,72	65,73
	Parziale TO - Opere provvisionali (SbCat 99) euro Parziale Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * (Cat 691) euro							72'916,87
								72'916,87
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							63'336'144,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'336'144,58
1135 / 6104 B.02.100.f	<p>Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * (Cat 692)</p> <p>OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.28 Perforazioni micropali D.300mm - L.15,0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	40,000	15,000			600,000		
						600,000	24,42	14'652,00
1136 / 6105 B.02.105.e	<p>D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300</p> <p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.</p> <p>Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.28 Getto micropali D.300mm - L.15,0m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	40,000	15,000			600,000		
						600,000	35,13	21'078,00
1137 / 6106 B.02.110.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA</p> <p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.</p> <p>Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.28 Armatura tubolare micropali (tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=15,00+0,52)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	40,000	15,520		56,200	34'888,960		
						34'888,960	1,95	68'033,47
1138 / 6107 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p>							
	A RIPORTARE							63'439'908,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'439'908,05
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.28 Calcestruzzo cordolo di testa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		16,200	0,600	0,600	5,832		
						5,832	107,49	626,88
1139 / 6108 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.28 Casseforme cordolo di testa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	16,200	0,600	0,600	19,440 0,720		
						20,160	22,35	450,58
1140 / 6109 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.28 Armatura cordolo di testa (vedi distinta su tavola)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					465,910		
						465,910	1,45	675,57
1141 / 6110 A.03.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC</p> <p>Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,</p>							
	A RIPORTARE							63'441'661,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'441'661,08
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.28 Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14) SOMMANO m ³	8,000	2,950	0,071		1,676		
						1,676	188,24	315,49
1142 / 6111 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.28 Quantità Cls - peso 2,4 t/mc Vedi voce n° 6110 [m ³ 1.676] SOMMANO t				2,400	4,022		
						4,022	24,86	99,99
1143 / 6112 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUDE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.28 Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000)	8,000	2,950		0,056	1,322		
						1,322	49,72	65,73
1144 / 6123 B.02.130.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.21 Tiranti 1° livello - sezione B - B - L.16,0m Tiranti 1° livello - sezione C - C - L.16,0m	4,000	16,000			64,000		
		4,000	16,000			64,000		
	A RIPORTARE					128,000		63'442'142,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					128,000		63'442'142,29
	SOMMANO ml					128,000	21,68	2'775,04
1145 / 6124 B.02.142	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE</p> <p>Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.21 Tiranti 1° livello - L.16,0m Tiranti 2° livello - L.16,0m</p>					17,000 5,000		
	SOMMANO cad					22,000	18,05	397,10
1146 / 6125 B.02.115	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE</p> <p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali Tiranti 1° livello - sezione B- B - trave di ripartizione IPE 240_peso al metro 30,70 kg Tiranti 1° livello - sezione C- C - trave di ripartizione IPE 240_peso al metro 30,70 kg</p>	30,700 30,700	11,500 11,500			2,000 2,000	706,100 706,100	
	SOMMANO kg					1'412,200	1,70	2'400,74
1147 / 6126 B.02.115	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE</p> <p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PIASTRE Tiranti 1° livello - sezione B - B - L.16,0m Tiranti 1° livello - sezione C - C - L.16,0m</p>	4,000 4,000					165,000 165,000	660,000 660,000
	SOMMANO kg					1'320,000	1,70	2'244,00
1148 / 6127 B.02.140.b	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON</p> <p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,</p>							
	A RIPORTARE							63'449'959,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'452'736,77
	Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * (Cat 740) MS.D - Fondazione (SbCat 79)							
1149 / 5512 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 79 - MS.D - Fondazione MAGRONE Concio1 (larg.=0,60*0,60/2) Concio2 (larg.=0,60*0,60/2)		20,400 20,400	2,200 0,180	0,200	8,976 3,672		
	SOMMANO m³					27,355	69,52	1'901,72
1150 / 5513 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Concio1 Concio2		20,000 20,000	1,800 0,400	0,400	14,400 3,200		
	SOMMANO m³					38,121	128,07	4'882,16
1151 / 5514 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Concio 1 (lung.=20,000+1,80) (lung.=20,000+2*0,40) Concio 2 (lung.=23,320+1,80) (lung.=23,320+2*0,40)		2,000	21,800 20,800	0,400	17,440 8,320		
		2,000	25,120 24,120	0,400	0,400	20,096 9,648		
	A RIPORTARE					55,504		63'459'520,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'470'688,60
1155 / 5527 B.03.025.a	<p>Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * (Cat 741) MS.D - Fondazione (SbCat 79)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS</p> <p>OS26 - Concio n. 1 OS26 - Concio n. 2 OS26 - Concio n. 3 OS26 - Concio n. 4 OS26 - Concio n. 5 OS26 - Concio n. 6 OS26 - Concio n. 7 OS26 - Concio n. 8</p> <p>Ringrosso magrone 0,18 mc/ml OS26 - Concio n. 1 OS26 - Concio n. 2 OS26 - Concio n. 3 OS26 - Concio n. 4 OS26 - Concio n. 5 OS26 - Concio n. 6 OS26 - Concio n. 7 OS26 - Concio n. 8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
						102,667	69,52	7'137,41
1156 / 5528 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS</p> <p>OS26 - Concio n. 1 OS26 - Concio n. 2 OS26 - Concio n. 3 OS26 - Concio n. 4 OS26 - Concio n. 5 OS26 - Concio n. 6 OS26 - Concio n. 7 OS26 - Concio n. 8</p> <p>Zoccolo CLS OS26 - Concio n. 1</p>							
	A RIPORTARE					120,790		63'477'826,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					120,790		63'477'826,01
	OS26 - Concio n. 2		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS26 - Concio n. 3		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS26 - Concio n. 4		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS26 - Concio n. 5		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS26 - Concio n. 6		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS26 - Concio n. 7		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS26 - Concio n. 8		23,320	0,400	0,400	3,731		
	SOMMANO m³					143,721	128,07	18'406,35
1157 / 5529 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CASSERI							
	OS26 - Concio n. 1 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS26 - Concio n. 2 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS26 - Concio n. 3 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS26 - Concio n. 4 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS26 - Concio n. 5 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS26 - Concio n. 6 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS26 - Concio n. 7 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS26 - Concio n. 8 *(larg.=2*(23,32+1,8))			50,240	0,400	20,096		
	Zoccolo CASSERI							
	OS26 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS26 - Concio n. 2 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS26 - Concio n. 3 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS26 - Concio n. 4 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS26 - Concio n. 5 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS26 - Concio n. 6 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS26 - Concio n. 7 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS26 - Concio n. 8 *(lung.=23,32+0,4)	2,000	23,720		0,400	18,976		
	SOMMANO m²					275,392	22,35	6'155,01
1158 / 5530 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Vedi tabella ferri							
	OS26 - Concio n. 1	2372,150			0,500	1'186,075		
	OS26 - Concio n. 2	2372,150			0,500	1'186,075		
	OS26 - Concio n. 3	2372,150			0,500	1'186,075		
	OS26 - Concio n. 4	2372,150			0,500	1'186,075		
	OS26 - Concio n. 5	2372,150			0,500	1'186,075		
	OS26 - Concio n. 6	2372,150			0,500	1'186,075		
	OS26 - Concio n. 7	2372,150			0,500	1'186,075		
	OS26 - Concio n. 8	2675,530			0,500	1'337,765		
	A RIPORTARE					9'640,290		63'502'387,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEILAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9'640,290		63'502'387,37
	SOMMANO kg					9'640,290	1,45	13'978,42
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							45'677,19
	Parziale Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * (Cat 741) euro							45'677,19

	A RIPORTARE							63'516'365,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'516'365,79
1159 / 5609 B.03.025.a	<p>Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * (Cat 742) MS.G - Opere provvisionali (SbCat 77)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Cordolo pali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		254,700	1,400	0,100	35,658		
						35,658	69,52	2'478,94
1160 / 5610 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Spalla1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		254,700	1,200	1,200	366,768		
						366,768	128,07	46'971,98
1161 / 5611 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Spalla1 (lung.=254,70+1,20)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	255,900		1,200	614,160		
						614,160	22,35	13'726,48
1162 / 5612 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle</p>							
	A RIPORTARE							63'579'543,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'579'543,19
	piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Vedi tabelle ferri Armatura cordolo paratia					24'210,520		
	SOMMANO kg					24'210,520	1,45	35'105,25
1163 / 5613 PA.OC.0076	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 100 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Spalla 1	9,000 209,000	9,000 15,000			81,000 3'135,000		
	SOMMANO m					3'216,000	179,17	576'210,72
1164 / 5614 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Spalla 1	9,000 209,000			922,030 1588,900	8'298,270 332'080,100		
	SOMMANO kg					340'378,370	1,45	493'548,64
1165 / 5615 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali (par.ug.=480,00+298)	778,000				778,000		
	SOMMANO m²					778,000	42,33	32'932,74
1166 / 5616 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata							
	A RIPORTARE							64'717'340,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64'767'334,82
1168 / 5600 B.03.025.a	<p>Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * (Cat 743)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Cordolo pali</p>		210,350	1,400	0,100	29,449		
	SOMMANO m ³					29,449	69,52	2'047,29
1169 / 5601 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Spalla1</p>		210,350	1,200	1,200	302,904		
	SOMMANO m ³					302,904	128,07	38'792,92
1170 / 5602 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Spalla1 (lung.=210,35+1,20)</p>	2,000	211,550		1,200	507,720		
	SOMMANO m ²					507,720	22,35	11'347,54
1171 / 5603 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,</p>							
	A RIPORTARE							64'819'522,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64'819'522,57
	distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Vedi tabelle ferri Armatura cordolo paratia					22'316,630		
	SOMMANO kg					22'316,630	1,45	32'359,11
1172 / 5604 PA.OC.0076	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 100 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Spalla 1	3,000 169,000	4,500 12,000			13,500 2'028,000		
	SOMMANO m					2'041,500	179,17	365'775,55
1173 / 5605 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Spalla 1	3,000 169,000			922,030 1588,900	2'766,090 268'524,100		
	SOMMANO kg					271'290,190	1,45	393'370,78
1174 / 5606 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali (par.ug.=560,00+495)	1055,000				1'055,000		
	SOMMANO m²					1'055,000	42,33	44'658,15
1175 / 5607 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure							
	A RIPORTARE							65'655'686,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							65'723'480,46
1177 / 6128 PA.OC.0075	<p>Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * (Cat 746) MS.D - Fondazione (SbCat 79)</p> <p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p.....n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Concio 1 Concio 2 Concio 3</p>	14,000 24,000 24,000	35,000 40,000 40,000			490,000 960,000 960,000		
	SOMMANO m					2'410,000	125,84	303'274,40
1178 / 6129 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri Concio 1 Concio 2 Concio 3</p>	14,000 24,000 24,000			4596,750 4413,430 4413,430	64'354,500 105'922,320 105'922,320		
	SOMMANO kg					276'199,140	1,45	400'488,75
1179 / 6130 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS Concio n. 1 Concio n. 2 Concio n. 3</p>		20,400 20,400 20,400	5,400 7,400 7,400	0,200 0,200 0,200	22,032 30,192 30,192		
	SOMMANO m³					82,416	69,52	5'729,56
1180 / 6131 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa</p>							
	A RIPORTARE							66'432'973,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							66'432'973,17
	<p>correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS Concio n. 1 Concio n. 2 Concio n. 3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		20,000 20,000 20,000	5,000 7,000 7,000	0,900 1,100 1,000	90,000 154,000 140,000		384,000 128,07 49'178,88
1181 / 6132 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI Concio n. 1 *(lung.=20,000+5,00) Concio n. 2 *(lung.=20,000+7,00) Concio n. 3 *(lung.=20,000+7,00)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000	25,000 27,000 27,000		0,900 1,100 1,000	45,000 59,400 54,000		158,400 22,35 3'540,24
1182 / 6133 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi Tabella ferri</p> <p>Concio n. 1 Concio n. 2 Concio n. 3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	0,500 0,500 0,500			22029,230 26528,160 27620,170	11'014,615 13'264,080 13'810,085		38'088,780 1,45 55'228,73
	<p>Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro Parziale Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * (Cat 746) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							817'440,56 817'440,56
	A RIPORTARE							66'540'921,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							66'540'921,02
	Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * (Cat 747)							
1183 / 6134 PA.OC.0076	<p>PALIDI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2</p> <p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 100</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 *</p> <p>SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Concio 1</p> <p>Concio 2</p> <p>Concio 3</p>	5,000	40,000			200,000		
		15,000	40,000			600,000		
		16,000	40,000			640,000		
	SOMMANO m					1'440,000	179,17	258'004,80
1184 / 6135 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 *</p> <p>SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Vedi tabella ferri</p> <p>Concio 1</p> <p>Concio 2</p> <p>Concio 3</p>	5,000			3253,550	16'267,750		
		15,000			5461,610	81'924,150		
		16,000			5461,610	87'385,760		
	SOMMANO kg					185'577,660	1,45	269'087,61
1185 / 6136 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 *</p> <p>SbCat 79 - MS.D - Fondazione</p> <p>Magrone CLS</p> <p>Concio n. 1</p> <p>Concio n. 2</p> <p>Concio n. 3 *(larg.=(3,06+3,35)/2)</p>		8,400	7,600	0,200	12,768		
			20,400	7,600	0,200	31,008		
			20,400	3,205	0,200	13,076		
	SOMMANO m³					56,852	69,52	3'952,35
1186 / 6137 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione</p>							
	A RIPORTARE							67'071'965,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							67'071'965,78
	<p>indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS Concio n. 1 Concio n. 2 Concio n. 3 *(larg.=(3,06+3,35)/2)</p>		8,400 20,000 20,000	7,200 7,200 3,205	1,200 1,200 0,900	72,576 172,800 57,690		
	SOMMANO m³					303,066	128,07	38'813,66
1187 / 6138 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI Concio n. 1 *(lung.=8,40+7,20) Concio n. 2 *(lung.=20,00+7,20) Concio n. 3 *(lung.=20,00+(3,06+3,35)/2)</p>	2,000 2,000 2,000	15,600 27,200 23,205		1,200 1,200 0,900	37,440 65,280 41,769		
	SOMMANO m²					144,489	22,35	3'229,33
1188 / 6139 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi Tabella ferri Concio n. 1 Concio n. 2 Concio n. 3</p>	0,500 0,500 0,500			11557,080 27113,190 19914,920	5'778,540 13'556,595 9'957,460		
	SOMMANO kg					29'292,595	1,45	42'474,26
	<p>Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro Parziale Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * (Cat 747) euro Parziale Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) (SpCat 32) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- -----</p>							615'562,01 615'562,01 16'831'083,21
	A RIPORTARE							67'156'483,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							67'195'915,27
	Acque Superficiali (SbCat 504)							
1190 / 6345 R.OB.020	<p>RAPPORTO DI CAMPAGNA</p> <p>Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					36,000		
						36,000	866,42	31'191,12
1191 / 6346 R.OB.025	<p>RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE</p> <p>Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					36,000		
						36,000	352,15	12'677,40
1192 / 6347 PA.AM.044	<p>Misure speditive di parametri chimico-fisici in continuo.....e speditive di parametri chimico-fisici in continu Misure speditive di parametri chimico-fisici in continuo.....e speditive di parametri chimico-fisici in continu SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO per giorno di analisi</p>					10'950,000		
						10'950,000	52,05	569'947,50
1193 / 6348 PA.AM.010	<p>Misure di PORTATA correntometriche a guado o da ponte Misure di PORTATA correntometriche a guado o da ponte SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					360,000		
						360,000	64,42	23'191,20
1194 / 6349 IG.07.3.001.a	<p>PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE INDICATORI DI STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI</p>							
	A RIPORTARE							67'832'922,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							67'832'922,49
	<p>INDICE STAR-ICMi</p> <p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Indice multimetrico ... almente in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza dell'indice STAR ICMi. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					120,000		
						120,000	749,07	89'888,40
1195 / 6350 IG.07.3.001. b	<p>PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE INDICATORI DI STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI INDICE LIMeco</p> <p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Attività di caratter ... to in situ e contestuale misura in situ dell'ossigeno disciolto, da computarsi a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					120,000		
						120,000	100,99	12'118,80
1196 / 6351 IG.07.1.002.a	<p>PRELIEVO DI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE - CON CAMPIONATURE BAILER PRELIEVO DI CAMPIONI In piezometri e pozzi, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, imballaggio, conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermitici e refrigerati. - CON CAMPIONATURE BAILER SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					360,000		
						360,000	40,00	14'400,00
1197 / 6352 IG.07.2.220. 005.g	<p>ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO TECNICHE DI MISURA DEI COMPOSTI PRESENTI METODI DI LABORATORIO - IDROCARBURI PESANTI (C>12) ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. TECNICHE DI MISURA DEI COMPOSTI PRESENTI La voce di prezzo si rife ... ramite tecniche GC/MS. METODI DI LABORATORIO Come da All. 5, Tab. 1 e 2 del D.Lgs 152/2006. - IDROCARBURI PESANTI (C>12) SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p>							
	A RIPORTARE							67'949'329,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							67'949'329,69
	Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	52,83	19'018,80
1198 / 6353 IG.07.3.010. 04	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - ARSENICO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ARSENICO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	9,94	3'578,40
1199 / 6354 IG.07.3.010. 06	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CADMIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CADMIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	9,94	3'578,40
1200 / 6355 IG.07.3.010. 08	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CROMO TOTALE ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CROMO TOTALE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	9,94	3'578,40
1201 / 6356 IG.07.3.010. 10	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - FERRO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - FERRO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
						360,000		
	A RIPORTARE					360,000		67'979'083,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					360,000		67'979'083,69
	SOMMANO cad					360,000	9,94	3'578,40
1202 / 6357 IG.07.3.010. 12	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - NICHEL ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - NICHEL SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000	9,94	3'578,40
1203 / 6358 IG.07.3.010. 13	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - PIOMBO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PIOMBO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000	9,94	3'578,40
1204 / 6359 IG.07.3.010. 14	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - RAME ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - RAME SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000	9,94	3'578,40
1205 / 6360 IG.07.3.010. 18	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - ZINCO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ZINCO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000	9,94	3'578,40
1206 / 6361 IG.07.3.010.	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - SODIO							
	A RIPORTARE							67'996'975,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							67'996'975,69
19	<p>ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - SODIO</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p> <p>Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p> <p>SbCat 504 - Acque Superficiali</p> <p>ASU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					360,000		
						360,000	10,18	3'664,80
1207 / 6362 IG.07.3.015.e	<p>ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - SOLFATI</p> <p>ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - SOLFATI</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p> <p>Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p> <p>SbCat 504 - Acque Superficiali</p> <p>ASU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					360,000		
						360,000	11,19	4'028,40
1208 / 6363 IG.07.3.015.f	<p>ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - CLORURI</p> <p>ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CLORURI</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p> <p>Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p> <p>SbCat 504 - Acque Superficiali</p> <p>ASU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					360,000		
						360,000	11,88	4'276,80
1209 / 6364 IG.07.3.015.g	<p>ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - CALCIO</p> <p>ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CALCIO</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p> <p>Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p> <p>SbCat 504 - Acque Superficiali</p> <p>ASU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					360,000		
						360,000	11,42	4'111,20
1210 / 6365 IG.07.3.015.h	<p>ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - MAGNESIO</p> <p>ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - MAGNESIO</p>							
	A RIPORTARE							68'013'056,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'013'056,89
	SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	10,18	3'664,80
1211 / 6366 IG.07.3.015.i	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - POTASSIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - POTASSIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	10,18	3'664,80
1212 / 6367 IG.07.3.015.i	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - N-NH4 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - N-NH4 SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	13,86	4'989,60
1213 / 6368 IG.07.3.015.m	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - N-NO3 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - N-NO3 SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	12,93	4'654,80
1214 / 6369 IG.07.3.015.n	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - AZOTO TOTALE ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - AZOTO TOTALE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360							
	A RIPORTARE							68'030'030,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'030'030,89
	SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	26,82	9'655,20
1215 / 6370 IG.07.3.015. o	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - FOSFORO TOTALE ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - FOSFORO TOTALE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	13,55	4'878,00
1216 / 6371 IG.07.3.020	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	60,21	21'675,60
1217 / 6372 IG.07.3.025	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclu ... ia di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	71,47	25'729,20
1218 / 6373 IG.07.2.200. 005.e	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO TECNICHE DI MISURA DEI SOIL GAS CAMPIONAMENTO DIRETTO E SUCCESSIVE ANALISI DI LABORATORIO - ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. TECNICHE DI MISURA DEI SOIL GAS TECNICHE DI MISURA DEI SOIL GAS CAMPION ... o ed analisi GC/MS o GC/FID. CAMPIONAMENTO DIRETTO E SUCCESSIVE ANALISI DI LABORATORIO - ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km							
	A RIPORTARE							68'091'968,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'091'968,89
	4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	67,64	24'350,40
1219 / 6374 IG.07.3.030	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclu ... sommatoria di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	53,45	19'242,00
1220 / 6375 IG.07.3.035	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	53,45	19'242,00
1221 / 6376 IG.07.3.105	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE BOD5 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. BODS Fibre A > 10 mm. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	19,96	7'185,60
1222 / 6377 IG.07.3.110	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE COD ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. COD Fibre A > 10 mm. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU SOMMANO cad					360,000		
						360,000	19,13	6'886,80
1223 / 6378	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE							
	A RIPORTARE							68'168'875,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'168'875,69
IG.07.3.125	ACQUE SOTTERRANEE DUREZZA TOT ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. DUREZZA TOT Fibre A > 10 mm. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000	18,25	6'570,00
1224 / 6379 IG.07.3.130	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE ESCHERICHIA COLI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. ESCHERICHIA COLI Fibre A > 10 mm. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000	16,16	5'817,60
1225 / 6380 IG.07.3.135	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE TENSIOATTIVI ANIONICI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. TENSIOATTIVI ANIONICI Fibre A > 10 mm. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000	23,36	8'409,60
1226 / 6381 IG.07.3.140	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE TENSIOATTIVI NON IONICI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. TENSIOATTIVI NON IONICI Fibre A > 10 mm. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000	24,81	8'931,60
1227 / 6382 IG.07.3.015. D	NITRITI NITRITI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cadauno					360,000	11,19	4'028,40
1228 / 6383 IG.07.3.015.	PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E							
	A RIPORTARE							68'202'632,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'202'632,89
p	<p>ACQUE ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE INQUINANTI INORGANICI - ORTOFOSFATI</p> <p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					360,000		
						360,000	13,55	4'878,00
1229 / 6384 IG.07.3.100	<p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					360,000		
						360,000	13,51	4'863,60
1230 / 6385 R.OB.030	<p>RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE</p> <p>Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	704,31	2'112,93
1231 / 6484 PA.AM.041	<p>Analisi della qualità biologica mediante la determinazione delle Diatomee. compreso il prelievo.....determinazione delle Diatomee. compreso il preliev Analisi della qualità biologica mediante la determinazione delle Diatomee. compreso il prelievo.....determinazione delle Diatomee. compreso il preliev SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU</p>					40,000		
	A RIPORTARE					40,000		68'214'487,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'236'106,22
	Acque Sotterranee (SbCat 505)							
1233 / 6386 R.OB.020	<p>RAPPORTO DI CAMPAGNA</p> <p>Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					9,000		
						9,000	866,42	7'797,78
1234 / 6387 R.OB.025	<p>RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE</p> <p>Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					9,000		
						9,000	352,15	3'169,35
1235 / 6388 E.08.005.16. 10.02	<p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>					24,000		
						24,000	160,00	3'840,00
1236 / 6389 E.08.005.16. 10.10	<p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento.</p>							
	A RIPORTARE							68'250'913,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'250'913,35
	<p>Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento.</p> <p>Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO tonn x Km</p>	24,000	100,000			2'400,000		
						2'400,000	0,72	1'728,00
1237 / 6390 IG.10.001.02 2	<p>INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI SPURGO PIEZOMETRI INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI SPURGO PIEZOMETRI con pompe elettriche sommergibili. Per ogni ora di spurgo SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p>					133,200		
						133,200	107,66	14'340,31
1238 / 6391 IG.07.3.002. 1.a	<p>PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE DETERMINAZIONE PARAMETRI ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE CHIMICO-FISICI IN SITO</p> <p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Temperatura aria e ... in conformità alle normative in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					189,000		
						189,000	160,51	30'336,39
1239 / 6392 IG.07.1.002. b	<p>PRELIEVO DI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE - CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O PNEUMATICA PRELIEVO DI CAMPIONI PRELIEVO DI CAMPIONI In piezometri e pozzi, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, imballaggio, conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermitici e refrigerati. DI ACQUE SOTTERRANEE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO</p>					189,000		
	A RIPORTARE					189,000		68'297'318,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					189,000		68'297'318,05
	SOMMANO cad					189,000	50,00	9'450,00
1240 / 6393 IG.07.3.010. 04	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - ARSENICO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ARSENICO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000	9,94	1'878,66
1241 / 6394 IG.07.3.010. 06	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CADMIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CADMIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000	9,94	1'878,66
1242 / 6395 IG.07.3.010. 08	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CROMO TOTALE ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CROMO TOTALE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000	9,94	1'878,66
1243 / 6396 IG.07.3.010. 09	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CROMO VI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CROMO VI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000	14,92	2'819,88
1244 / 6397	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE							
	A RIPORTARE							68'315'223,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'315'223,91
IG.07.3.010. 10	ACQUE SOTTERRANEE METALLI - FERRO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - FERRO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000	9,94	1'878,66
1245 / 6398 IG.07.3.010. 11	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - MERCURIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - MERCURIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000	9,94	1'878,66
1246 / 6399 IG.07.3.010. 12	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - NICHEL ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - NICHEL SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000	9,94	1'878,66
1247 / 6400 IG.07.3.010. 13	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - PIOMBO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PIOMBO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000	9,94	1'878,66
1248 / 6401 IG.07.3.010. 14	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - RAME ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -							
	A RIPORTARE							68'322'738,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'322'738,55
	RAME SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO SOMMANO cad					189,000		
						189,000	9,94	1'878,66
1249 / 6402 IG.07.3.010. 16	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - MANGANESE ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - MANGANESE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO SOMMANO cad					189,000		
						189,000	9,94	1'878,66
1250 / 6403 IG.07.3.020	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO SOMMANO cad					189,000		
						189,000	60,21	11'379,69
1251 / 6404 IG.07.3.030	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclu ... sommatoria di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO SOMMANO cad					189,000		
						189,000	53,45	10'102,05
1252 / 6405 IG.07.3.035	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA							
	A RIPORTARE							68'347'977,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'347'977,61
	Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000	53,45	10'102,05
1253 / 6406 IG.07.3.085	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE PCB IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO) ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE PCB Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO) SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000	74,58	14'095,62
1254 / 6407 IG.07.3.010. 18	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - ZINCO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ZINCO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000	9,94	1'878,66
1255 / 6408 IG.07.3.015.e	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - SOLFATI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - SOLFATI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000	11,19	2'114,91
1256 / 6409 IG.10.001.02 5	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO Successiva alla prima, sia mediante freaticometro (per tubi piezometrici) che tramite centralina portatile (per ... essere eseguita quando sia accertato il riequilibrio del sistema a seguito dell'installazione del piezometro. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
	A RIPORTARE					189,000		68'376'168,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'380'799,26
	Atmosfera (SbCat 506)							
1258 / 6411 R.OB.020	<p>RAPPORTO DI CAMPAGNA</p> <p>Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 506 - Atmosfera ATM</p>					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	866,42	10'397,04
1259 / 6412 R.OB.025	<p>RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE</p> <p>Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 506 - Atmosfera ATM</p>					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	352,15	4'225,80
1260 / 6413 R.OB.030	<p>RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE</p> <p>Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 506 - Atmosfera ATM</p>					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	704,31	2'112,93
1261 / 6414 R.OA.001.c	<p>Stazione meteo per il monitoraggio, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio. Il dispositivo permette il rilevamento ... stazione di meteo. Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni settimana di rilievo e frazione).</p> <p>Stazione meteo per il monitoraggio, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio. Il dispositivo permette il rilevamento ... stazione di meteo. Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni</p>							
	A RIPORTARE							68'397'535,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'397'535,03
	settimana di rilievo e frazione). SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 506 - Atmosfera ATM *(lung.=4*3) SOMMANO Settimana	2,000	12,000			24,000		
						24,000	384,18	9'220,32
1262 / 6415 R.01.001.1.B	MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI Per il pacchetto base così composto: NO2, NOX, CO, BENZENE, OZONO, SO2, PM10, PM2,5, PTS Con rilievo in continuo, tramite centralina fissa/m ... entazione installate adeguata all'esigenza. PER UN SET MINIMO DI CAMPIONI PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 14 GIORNI MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI Per il pacchetto base così composto: NO2, NOX, CO, BENZENE, OZONO, SO2, PM10, PM2,5, PTS Con rilievo in continuo, tramite centralina fissa/m ... entazione installate adeguata all'esigenza. PER UN SET MINIMO DI CAMPIONI PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 14 GIORNI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 506 - Atmosfera ATM SOMMANO a corpo	2,000	12,000			24,000		
						24,000	7'867,56	188'821,44
1263 / 6416 R.01.020.a	MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE/ GRAVIMETRICO DELLE POLVERI - PER FILTRO AL GIORNO MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE/ GRAVIMETRICO DELLE POLVERI Per ciascun inquinante appartenente alla categoria delle polveri: PTS,PM10, PM2,5. Nel prezzo è compreso e comp ... vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione installate adeguata all'esigenza. - PER FILTRO AL GIORNO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 506 - Atmosfera ATM SOMMANO cadauno x giorno					48,000		
						48,000	169,90	8'155,20
1264 / 6417 R.01.020.b	MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE/ GRAVIMETRICO DELLE POLVERI - PER FILTRO E PER CIASCUN ULTERIORE GIORNO DI MISURA MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE/ GRAVIMETRICO DELLE POLVERI Per ciascun inquinante appartenente alla categoria delle polveri: PTS,PM10, PM2,5. Nel prezzo è compreso e comp ... re effettuati con strumentazione installate adeguata all'esigenza. - PER FILTRO E PER CIASCUN ULTERIORE GIORNO DI MISURA SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 506 - Atmosfera ATM SOMMANO cadauno x giorno					624,000		
						624,000	123,96	77'351,04
1265 / 6418								
	A RIPORTARE							68'681'083,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'689'782,31
	Rumore (SbCat 507)							
1266 / 6419 R.OB.020	<p>RAPPORTO DI CAMPAGNA</p> <p>Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 507 - Rumore RUM</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					12,000		
						12,000	866,42	10'397,04
1267 / 6420 R.OB.025	<p>RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE</p> <p>Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 507 - Rumore RUM</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					12,000		
						12,000	352,15	4'225,80
1268 / 6421 R.OB.030	<p>RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE</p> <p>Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 507 - Rumore RUM</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	704,31	2'112,93
1269 / 6422 R.OA.001.b	<p>RILIEVI PARAMETRI METEO - MONITORAGGIO PER UNA DURATA FINO AD 1 GIORNO</p> <p>Stazione meteo per il monitoraggio, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio. Il dispositivo permette il rilevamento ... la stazione di meteo. Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni giorno di rilievo e frazione). SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p>							
	A RIPORTARE							68'706'518,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68 706'518,08
	Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 507 - Rumore RUM					12,000		
	SOMMANO gg					12,000	84,66	1'015,92
1270 / 6423 R.05.01.010. b	RUMORE RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO - IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN GIORNO (24 H) RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO Nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la ... ti digitali e la restituzione ad ANAS dei supporti stessi. IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN GIORNO (24 H) SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 507 - Rumore RUM					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	483,22	5'798,64
1271 / 6424 R.0A.001.c	Stazione meteo per il monitoraggio, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio. Il dispositivo permette il rilevamento ... stazione di meteo. Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni settimana di rilievo e frazione). Stazione meteo per il monitoraggio, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio. Il dispositivo permette il rilevamento ... stazione di meteo. Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni settimana di rilievo e frazione). SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 507 - Rumore RUM					12,000		
	SOMMANO Settimana					12,000	384,18	4'610,16
1272 / 6425 R.05.01.010. c	RUMORE RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO - IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UNA SETTIMANA (7 GG) RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO Nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la ... gitali e la restituzione ad ANAS dei supporti stessi. IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UNA SETTIMANA (7 GG) SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 507 - Rumore RUM					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	3'693,17	44'318,04
	Parziale Rumore (SbCat 507) euro ----- ----- ----- -----							72'478,53
	A RIPORTARE							68 762'260,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68 762'260,84
	Vibrazioni (SbCat 508)							
1273 / 6426 R.OB.020	<p>RAPPORTO DI CAMPAGNA</p> <p>Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 508 - Vibrazioni VIB</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	866,42	2'599,26
1274 / 6427 R.OB.025	<p>RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE</p> <p>Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 508 - Vibrazioni VIB</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	352,15	1'056,45
1275 / 6428 R.OB.030	<p>RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE</p> <p>Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 508 - Vibrazioni VIB</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	704,31	2'112,93
1276 / 6489 R.05.02.010. b	<p>VIBRAZIONI RILIEVO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN CONTINUO - MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE PER 2 ORE</p> <p>RILIEVO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN CONTINUO La misura e i criteri di valutazione del disturbo devono essere integralmente coerenti con la norma UNI9614:2017. La valuta ... minuti in continuo durante quelle notturne (costantemente presidiata). MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE PER 2 ORE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p>							
	A RIPORTARE							68 768'029,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'768'763,88
	Suolo (SbCat 509)							
1277 / 6429 IG.10.120.02 5.a	<p>INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE - NOLO STAZIONE</p> <p>INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE Costitui ... o per operatività n. 1 stazione totale</p> <p>- Quality check;</p> <p>- assistenza remota per la durata del progetto. - NOLO STAZIONE</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p> <p>Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p> <p>SbCat 509 - Suolo</p> <p>SUO</p>					36,000		
	SOMMANO cadauno x mese					36,000	3'462,86	124'662,96
1278 / 6430 IG.10.120.02 5.b	<p>INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE - NOLO PIATTAFORMA</p> <p>INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE Noleggio ... tivazione di allarmi (stato e/o superamento soglie) di tipo consequenziale;</p> <p>- Reportistica avanzata. - NOLO PIATTAFORMA</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p> <p>Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p> <p>SbCat 509 - Suolo</p> <p>SUO</p>					36,000		
	SOMMANO cadauno x mese					36,000	478,14	17'213,04
1279 / 6431 IG.10.120.02 5.c	<p>INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE - GESTIONE DELLA STAZIONE TOTALE ROBOTIZZATA</p> <p>INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE SUPPORTO ... a durata del progetto.</p> <p>Compresi i puntamenti necessari delle mire ottiche.</p> <p>- GESTIONE DELLA STAZIONE TOTALE ROBOTIZZATA</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p> <p>Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p> <p>SbCat 509 - Suolo</p> <p>SUO</p>					36,000		
	SOMMANO mese					36,000	364,80	13'132,80
1280 / 6432 IG.10.010.01 5.b	<p>INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE</p> <p>INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclino ... potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista. - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE</p>							
	A RIPORTARE							68'923'772,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'923'772,68
	SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					36,000		
	SOMMANO ml					36,000	10,65	383,40
1281 / 6433 R.OB.020	RAPPORTO DI CAMPAGNA Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	866,42	18'194,82
1282 / 6434 IG.07.1.001.a	PRELIEVO DI CAMPIONI DI TERRENO - PER 1 ALIQUOTA PRELIEVO DI CAMPIONI Da topsoil, carotaggio o da pozzetto esplorativo, da computarsi con le voci specifiche, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, imballaggio ... ervazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermitici e refrigerati. - PER 1 ALIQUOTA SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO	76,000	3,000	4,000		912,000		
	SOMMANO cad					912,000	40,00	36'480,00
1283 / 6435 IG.07.2.010. 02	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - ARSENICO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ARSENICO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO	76,000	3,000	2,000		456,000		
	SOMMANO cad					456,000	11,19	5'102,64
1284 / 6436 IG.07.2.010. 03	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - BERILLIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - BERILLIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA							
	A RIPORTARE							68'983'933,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'983'933,54
	Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	11,19	5'102,64
1285 / 6437 IG.07.2.010. 04	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - CADMIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CADMIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	11,19	5'102,64
1286 / 6438 IG.07.2.010. 05	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - COBALTO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - COBALTO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	11,19	5'102,64
1287 / 6439 IG.07.2.010. 06	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - CROMO TOTALE ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CROMO TOTALE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	11,19	5'102,64
1288 / 6440 IG.07.2.010. 07	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - CROMO VI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CROMO VI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	11,19	5'102,64
	A RIPORTARE					456,000		69'004'344,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					456,000		69'004'344,10
	SOMMANO cad					456,000	14,92	6'803,52
1289 / 6441 IG.07.2.010. 08	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - MERCURIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - MERCURIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	11,19	5'102,64
1290 / 6442 IG.07.2.010. 09	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - NICHEL ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - NICHEL SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	11,19	5'102,64
1291 / 6443 IG.07.2.010. 10	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - PIOMBO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PIOMBO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	11,19	5'102,64
1292 / 6444 IG.07.2.010. 11	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - RAME ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - RAME SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	11,19	5'102,64
1293 / 6445	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL							
	A RIPORTARE							69'031'558,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'031'558,18
IG.07.2.010. 15	SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - VANADIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - VANADIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	11,19	5'102,64
1294 / 6446 IG.07.2.010. 16	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - ZINCO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ZINCO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	11,19	5'102,64
1295 / 6447 IG.07.2.015	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclusa la sommatoria organici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	63,24	28'837,44
1296 / 6448 IG.07.2.020	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclusa la sommatoria policiclici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	93,23	42'512,88
1297 / 6449 IG.07.2.075.a	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO PCB - BASSA RISOLUZIONE ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO PCB Adattando metodi di prova più							
	A RIPORTARE							69'113'113,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'113'113,78
	<p>aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - BASSA RISOLUZIONE</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p> <p>Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p> <p>SbCat 509 - Suolo SUO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					456,000		
						456,000	74,58	34'008,48
1298 / 6450 IG.07.2.080.a	<p>ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI - LEGGERI C ≤ 12</p> <p>ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - LEGGERI C ≤ 12</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p> <p>Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p> <p>SbCat 509 - Suolo SUO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					456,000		
						456,000	52,83	24'090,48
1299 / 6451 IG.07.2.080. b	<p>ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI - PESANTI C > 12</p> <p>ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PESANTI C > 12</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p> <p>Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p> <p>SbCat 509 - Suolo SUO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					456,000		
						456,000	52,83	24'090,48
1300 / 6452 IG.07.2.001.a	<p>PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE</p> <p>ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO</p> <p>INDICATORI DI STATO</p> <p>PARAMETRI PEDOLOGICI CHIMICO-FISICI IN SITO</p> <p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Adattando metodi di pr ... in conformità alle normative in vigore.</p> <p>I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza.</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p> <p>Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p> <p>SbCat 509 - Suolo SUO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					456,000		
						456,000	321,03	146'389,68
1301 / 6453 IG.07.2.001.	<p>PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E</p>							
	A RIPORTARE							69'341'692,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'341'692,90
b	<p>ACQUE ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO INDICATORI DI STATO CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE IN SITO</p> <p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... in conformità alle normative in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					456,000		
						456,000	374,53	170'785,68
1302 / 6454 IG.07.1.001. A	<p>PRELIEVO DI CAMPIONI DI TERRENO Da topsoil, carotaggio o da pozzetto esplorativo, da computarsi con le voci specifiche, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, i ... conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermitici e refrigerati. PER ALIQUOTA PRELIEVO DI CAMPIONI DI TERRENO Da topsoil, carotaggio o da pozzetto esplorativo, da computarsi con le voci specifiche, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, i ... conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermitici e refrigerati. PER ALIQUOTA SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					456,000		
						456,000	40,00	18'240,00
1303 / 6455 IG.07.2.110	<p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					456,000		
						456,000	37,19	16'958,64
1304 / 6456 IG.07.2.010. 23	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e							
	A RIPORTARE							69'547'677,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'547'677,22
	<p>s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					456,000		
						456,000	21,44	9'776,64
1305 / 6457 IG.07.2.010. 24	<p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					456,000		
						456,000	21,81	9'945,36
1306 / 6458 IG.07.2.010. 26	<p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					456,000		
						456,000	17,44	7'952,64
1307 / 6459 IG.07.2.010. 27	<p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p>							
	A RIPORTARE							69'575'351,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'575'351,86
	Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	14,54	6'630,24
1308 / 6460 IG.07.2.105	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.							
	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	29,42	13'415,52
1309 / 6461 IG.07.2.115	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.							
	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	32,07	14'623,92
1310 / 6462 IG.07.2.120	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.							
	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.					456,000		
	SOMMANO cad					456,000	32,07	14'623,92
	A RIPORTARE							69'610'021,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'610'021,54
1311 / 6463 IG.07.2.125	SUO SOMMANO cad Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000 <hr/> 456,000	8,51	3'880,56
1312 / 6464 IG.07.2.130	SUO SOMMANO cad Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000 <hr/> 456,000	46,36	21'140,16
1313 / 6465 R.0B.025	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					21,000 <hr/> 21,000	352,15	7'395,15
1314 / 6466 R.0B.030	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE SOMMANO cad					21,000 <hr/> 21,000	352,15	7'395,15
	A RIPORTARE							69'652'697,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'652'697,41
1315 / 6486 IG.05.145	<p>Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio.</p> <p>Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica.</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	704,31	2'112,93
1316 / 6487 IG.05.147	<p>Alle postazioni di sondaggio o prova, compreso il carico e scarico, la manodopera necessaria per il regolare funzionamento, il carburante, il lubrificante e quanto altro occorra.</p> <p>Alle postazioni di sondaggio o prova, compreso il carico e scarico, la manodopera necessaria per il regolare funzionamento, il carburante, il lubrificante e quanto altro occorra.</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					45,000		
						45,000	300,00	13'500,00
1317 / 6488 IG.05.150	<p>Installazione e spostamento dell'escavatore in corrispondenza di ciascun punto di scavo, compreso il primo, per l'esecuzione di pozzetti esplorativi o per l'apertura di piste di ... er ogni installazione, compresa la prima, relativa al singolo pozzetto ed alla singola postazione di sondaggio o prova.</p> <p>Installazione e spostamento dell'escavatore in corrispondenza di ciascun punto di scavo, compreso il primo, per l'esecuzione di pozzetti esplorativi o per l'apertura di piste di ... er ogni installazione, compresa la prima, relativa al singolo pozzetto ed alla singola postazione di sondaggio o prova.</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					45,000		
						45,000	95,00	4'275,00
	A RIPORTARE							69'672'585,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'674'347,77
	Vegetazione (SbCat 510)							
1318 / 6467 R.OB.020	<p>RAPPORTO DI CAMPAGNA</p> <p>Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale.</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p> <p>Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p> <p>SbCat 510 - Vegetazione</p> <p>VEG</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					18,000		
						18,000	866,42	15'595,56
1319 / 6468 PA.AM.037	<p>Identificazione degli habitat presenti sul territorio secondo i principali sistemi di classificazione.....bienti di rilevamento di flora. vegetazione e faun</p> <p>Identificazione degli habitat presenti sul territorio secondo i principali sistemi di classificazione.....bienti di rilevamento di flora. vegetazione e faun</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p> <p>Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p> <p>SbCat 510 - Vegetazione</p> <p>VEG</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad/km</p>					6,000		
						6,000	747,22	4'483,32
1320 / 6469 R.03.01.035	<p>FLORA CENSIMENTO FLORISTICO</p> <p>CENSIMENTO FLORISTICO Delle specie presenti da effettuare per almeno due stagioni diverse, tenendo conto della sfasatura delle fioriture, con il fine di individuare le spec ... onservazionistico; - la restituzione della documentazione fotografica, con foto delle specie rilevate. Per ogni rilievo.</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p> <p>Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p> <p>SbCat 510 - Vegetazione</p> <p>VEG</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	248,72	1'492,32
1321 / 6470 R.03.01.045	<p>FLORA RILIEVO CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE</p> <p>RILIEVO CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE Degli esemplari arborei e arbustivi, mediante metodo Visual Tree Assessment (VTA). L'attività comprende: - individuazione e determi ... ndividuazione possibili interventi colturali per la salvaguardia e messa in sicurezza degli esemplari. Per ogni rilievo.</p> <p>SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA</p> <p>Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360</p> <p>SbCat 510 - Vegetazione</p> <p>VEG</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					42,000		
						42,000	451,46	18'961,32
1322 / 6471 R.03.02.010	<p>VEGETAZIONE E HABITAT RILIEVO FITOSOCIOLOGICO</p> <p>RILIEVO FITOSOCIOLOGICO In campo da eseguire con metodo Braun-Blanquet su tratti di vegetazione omogenea, popolamenti elementari, e su un campione statisticamente sign ... i dati finalizzata</p>							
	A RIPORTARE							69'714'880,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69 714 880,29
	<p>alla comparazione dei rilievi e alla tipizzazione delle associazioni vegetali. Per rilievo. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 510 - Vegetazione VEG</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	341,80	2 050,80
1323 / 6472 R.03.02.020. a	<p>VEGETAZIONE E HABITAT CARTA FITOSOCIOLOGICA - PER AREA FINO A 3 KM CARTA FITOSOCIOLOGICA La carta rappresenta le comunità o associazioni vegetali naturali e semi-naturali presenti, distinte e classificate in base al metodo sintassonomic ... nque mai inferiore al livello gerarchico di Classe (etea) Scala: 1:5000/1:2000. Escluso gallerie. - PER AREA FINO A 3 KM SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 510 - Vegetazione VEG</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	657,60	3 945,60
1324 / 6473 R.0B.025	<p>RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE</p> <p>Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 510 - Vegetazione VEG</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					18,000		
						18,000	352,15	6 338,70
1325 / 6474 R.0B.030	<p>RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE</p> <p>Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 510 - Vegetazione VEG</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	704,31	2 112,93
	Parziale Vegetazione (SbCat 510) euro ----- ----- -----							54 980,55
	A RIPORTARE							69 729 328,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'729'328,32
	Paesaggio (SbCat 511)							
1326 / 6479 R.OB.020	<p>RAPPORTO DI CAMPAGNA</p> <p>Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 511 - Paesaggio PAE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	866,42	5'198,52
1327 / 6480 PA.AM.039	<p>Stato fisico dei luoghi (codice identificativo (codice PAE02) trasformazione del territorio. variazi.....azione di immagini aeree esistenti e sopralluoghi. Stato fisico dei luoghi (codice identificativo (codice PAE02) trasformazione del territorio. variazi.....azione di immagini aeree esistenti e sopralluoghi. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 511 - Paesaggio PAE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad/km</p>					36,000		
						36,000	2'006,50	72'234,00
1328 / 6481 R.OB.025	<p>RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE</p> <p>Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 511 - Paesaggio PAE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	352,15	2'112,90
1329 / 6482 R.OB.030	<p>RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE</p> <p>Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 511 - Paesaggio PAE</p>					3,000		
	A RIPORTARE					3,000		69'808'873,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'810'986,67
	Fauna (SbCat 512)							
1330 / 6475 R.OB.020	<p>RAPPORTO DI CAMPAGNA</p> <p>Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 512 - Fauna FAU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	866,42	5'198,52
1331 / 6476 R.03.03.01.0 05	<p>Censimento al canto di specie ornitiche nidificanti su punti prestabiliti. Metodo adatto anche per ambienti boschivi in cui la presenza di fitta vegetazione diminuisce la proba ... minimo e 20 minuti (è entro i primi 10 minuti che si ottiene già circa l'80% dei contatti). Prezzo per singolo rilievo.</p> <p>Censimento al canto di specie ornitiche nidificanti su punti prestabiliti. Metodo adatto anche per ambienti boschivi in cui la presenza di fitta vegetazione diminuisce la proba ... minimo e 20 minuti (è entro i primi 10 minuti che si ottiene già circa l'80% dei contatti). Prezzo per singolo rilievo. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 512 - Fauna FAU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					42,000		
						42,000	448,35	18'830,70
1332 / 6477 R.OB.025	<p>RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE</p> <p>Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 512 - Fauna FAU</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	352,15	2'112,90
1333 / 6478 R.OB.030	<p>RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE</p>							
	A RIPORTARE							69'837'128,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'839'241,72
	LAVORI A CORPO							
	Lotto4 - CS - CORPO STRADALE (SpCat 27)							
	Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * (Cat 77)							
	CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)							
1334 / 3343 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fucatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Sterro					1'293,730		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Sterro					203,320		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Sterro					29'517,180		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Sterro					13'518,460		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Sterro					16'274,880		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Sterro					7'201,430		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Sterro					1'565,680		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Sterro					9'461,350		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Sterro					1'346,310		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Sterro					7'138,720		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Sterro					1'786,960		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Sterro					9'024,940		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Sterro					836,780		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Sterro					7'122,220		
	SOMMANO m³					106'291,960	3,51	373'084,78
1335 / 3417 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	0,170			0,266	0,045		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	50,300			0,266	13,380		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	203,140			0,266	54,035		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	5789,040			0,266	1'539,885		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	1273,920			0,266	338,863		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	133,730			0,266	35,572		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	8091,660			0,266	2'152,382		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	841,370			0,266	223,804		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	3,800			0,266	1,011		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	1903,480			0,266	506,326		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	4583,150			0,266	1'219,118		
	A RIPORTARE					6'084,421		70'212'326,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6'084,421		70'212'326,50
1336 / 3462 A.02.020.a	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57568% SOMMANO m³	513,180			0,266	136,506		
						6'220,927	1,63	10'140,11
	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	0,170			0,262	0,045		
		50,300			0,262	13,179		
		203,140			0,262	53,223		
		5789,040			0,262	1'516,728		
		1273,920			0,262	333,767		
		133,730			0,262	35,037		
		8091,660			0,262	2'120,015		
		841,370			0,262	220,439		
		3,800			0,262	0,996		
		1903,480			0,262	498,712		
		4583,150			0,262	1'200,785		
		513,180			0,262	134,453		
	SOMMANO m³					6'127,379	8,12	49'754,32
1337 / 3508 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	0,170			0,422	0,072		
		50,300			0,422	21,227		
		203,140			0,422	85,725		
		5789,040			0,422	2'442,975		
		1273,920			0,422	537,594		
		133,730			0,422	56,434		
	A RIPORTARE					3'144,027		70'272'220,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'144,027		70'272'220,93
1338 / 3553 A.02.003.c	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	8091,660			0,422	3'414,681		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	841,370			0,422	355,058		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	3,800			0,422	1,604		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1903,480			0,422	803,269		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	4583,150			0,422	1'934,089		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	513,180			0,422	216,562		
	SOMMANO m³					9'869,290	1,63	16'086,94
	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM -- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	0,170			0,422	0,072		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	50,300			0,422	21,227		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	203,140			0,422	85,725		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	5789,040			0,422	2'442,975		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	1273,920			0,422	537,594		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	133,730			0,422	56,434		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	8091,660			0,422	3'414,681		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	841,370			0,422	355,058		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	3,800			0,422	1,604		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	1903,480			0,422	803,269		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	4583,150			0,422	1'934,089		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	513,180			0,422	216,562		
	SOMMANO m³					9'869,290	9,71	95'830,81
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro -----							544'896,96
	A RIPORTARE							70'384'138,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							70'384'138,68
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1339 / 3601 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di misto granulare L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di misto granulare L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di misto granulare L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di misto granulare L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di misto granulare L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di misto granulare L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di misto granulare L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di misto granulare L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di misto granulare L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di misto granulare L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di misto granulare L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di misto granulare L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di misto granulare L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di misto granulare							
	SOMMANO m³					7'863,390	20,00	157'267,80
1340 / 3604 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di misto cementato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di misto cementato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di misto cementato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di misto cementato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di misto cementato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di misto cementato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di misto cementato							
	A RIPORTARE					2'923,380		70'541'406,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'923,380		70'541'406,48
	cementato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di misto cementato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di misto cementato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di misto cementato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di misto cementato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di misto cementato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di misto cementato L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di misto cementato	1474,600 4126,500 2106,400 3411,200 318,600 1380,200 1372,700 1161,300			0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	442,380 1'237,950 631,920 1'023,360 95,580 414,060 411,810 348,390		
	SOMMANO m³					7'528,830	42,39	319'147,10
1341 / 3647 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di base - h 10 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di base - h 10 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di base - h 10 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di base - h 10 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di base - h 10 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm	966,600 512,200 1729,100 2822,700 1240,400 1882,500 1361,500 3628,500 1640,800 2972,200 279,800 1177,900 1130,800 1005,200			0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	96,660 51,220 172,910 282,270 124,040 188,250 136,150 362,850 164,080 297,220 27,980 117,790 113,080 100,520		
	SOMMANO m³					2'235,020	137,63	307'605,80
1342 / 3692 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di							
	A RIPORTARE							71'168'159,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							71'168'159,38
	Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di binder - h 6 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di binder - h 6 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di binder - h 6 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di binder - h 6 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di binder - h 6 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm SOMMANO m³	966,600			0,060	57,996		
		512,200			0,060	30,732		
		1729,100			0,060	103,746		
		2822,700			0,060	169,362		
		1240,400			0,060	74,424		
		1882,500			0,060	112,950		
		1361,500			0,060	81,690		
		3628,500			0,060	217,710		
		1640,800			0,060	98,448		
		2972,200			0,060	178,332		
		279,800			0,060	16,788		
		1177,900			0,060	70,674		
		1130,800			0,060	67,848		
		1005,200			0,060	60,312		
	SOMMANO m³					1'341,012	154,34	206'971,79
1343 / 3737 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					966,600		
						512,200		
						1'729,100		
						2'822,700		
						1'240,400		
						1'882,500		
						1'361,500		
						3'628,500		
						1'640,800		
						2'972,200		
						279,800		
	A RIPORTARE					19'036,300		71'375'131,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					19'036,300		71'375'131,17
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1'177,900		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1'130,800		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1'005,200		
	SOMMANO mq x 4 cm					22'350,200	10,80	241'382,16
1344 / 3782 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMeta-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm SOMMANO m²					966,600 512,200 1'729,100 2'822,700 1'240,400 1'882,500 1'361,500 3'628,500 1'640,800 2'972,200 279,800 1'177,900 1'130,800 1'005,200	1,52	33'972,30
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							1'266'346,95
	A RIPORTARE							71'650'485,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							71'650'485,63
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1345 / 3830 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	292,900			0,300	87,870		
								50,310
								1'721,190
								758,280
								869,190
								1'173,150
								136,230
								467,250
								703,110
								576,300
								68,700
								1'016,430
								956,760
								783,060
	SOMMANO m³						9'367,830	5,10
								47'775,93
1346 / 3878 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Terreno vegetale	292,900			0,300	87,870		
								50,310
								1'721,190
								758,280
								869,190
	A RIPORTARE						3'486,840	
								71'698'261,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'486,840		71'698'261,56
	- h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3910,500 454,100 1557,500 2343,700 1921,000 229,000 3388,100 3189,200 2610,200			0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	1'173,150 136,230 467,250 703,110 576,300 68,700 1'016,430 956,760 783,060		
	SOMMANO m³					9'367,830	0,67	6'276,45
1347 / 3926 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Terreno vegetale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Terreno vegetale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Terreno vegetale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Terreno vegetale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Terreno vegetale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Terreno vegetale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Terreno vegetale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Terreno vegetale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Terreno vegetale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Terreno vegetale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Terreno vegetale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Terreno vegetale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Terreno vegetale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Terreno vegetale					292,900 167,700 5'737,300 2'527,600 2'897,300 3'910,500 454,100 1'557,500 2'343,700 1'921,000 229,000 3'388,100 3'189,200 2'610,200		
	SOMMANO m²					31'226,100	1,28	39'969,41
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * (Cat 77) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							94'021,79 1'905'265,70
	A RIPORTARE							71'744'507,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							71 744'507,42
1348 / 3344 A.01.001	<p>Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * (Cat 79) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'197,526		
						2'197,526	3,51	7 713,32
1349 / 3370 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					571,213		
						571,213	7,15	4 084,17
1350 / 3418 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	49265,064			0,266	13'104,507		
						13'104,507	1,63	21'360,35
1351 / 3463 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Rilevato - Quota:</p>							
	A RIPORTARE							71 777'665,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							72'118'230,71
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1354 / 3602 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Strato di misto granulare	7799,773			0,300	2'339,932		
	SOMMANO m³					2'339,932	20,00	46'798,64
1355 / 3648 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Strato di base - h 10 cm	9581,319			0,100	958,132		
	SOMMANO m³					958,132	137,63	131'867,71
1356 / 3693 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Strato di binder - h 6 cm	9581,413			0,060	574,885		
	SOMMANO m³					574,885	154,34	88'727,75
1357 / 3738 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Strato di usura - h 4 cm					9'581,209		
	A RIPORTARE					9'581,209		72'385'624,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							72'503'665,31
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1359 / 3831 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p>	13029,877			0,300	3'908,963		
	SOMMANO m³					3'908,963	5,10	19'935,71
1360 / 3879 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p>	13029,877			0,300	3'908,963		
	SOMMANO m³					3'908,963	0,67	2'619,01
1361 / 3927 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Terreno vegetale</p>					13'029,877		
	SOMMANO m²					13'029,877	1,28	16'678,24
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * (Cat 79) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							39'232,96
								798'390,85
	A RIPORTARE							72'542'898,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							72'542'898,27
1362 / 3345 A.01.001	<p>Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * (Cat 82) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					114'917,596		
						114'917,596	3,51	403'360,76
1363 / 3371 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fuggatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'232,714		
						1'232,714	7,15	8'813,91
1364 / 3419 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	22919,358			0,266	6'096,549		
						6'096,549	1,63	9'937,37
1365 / 3464 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra</p>							
	A RIPORTARE							72'965'010,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							73'123'450,00
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1368 / 3603 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Strato di misto granulare	10904,280			0,300	3'271,284		
	SOMMANO m³					3'271,284	20,00	65'425,68
1369 / 3649 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Strato di base - h 10 cm	14294,171			0,100	1'429,417		
	SOMMANO m³					1'429,417	137,63	196'730,66
1370 / 3694 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Strato di binder - h 6 cm	15193,993			0,060	911,640		
	SOMMANO m³					911,640	154,34	140'702,52
1371 / 3739 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	A RIPORTARE							73'526'308,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							73'713'525,94
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1373 / 3832 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	21981,342			0,300	6'594,403		
						6'594,403	5,10	33'631,46
1374 / 3880 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	21981,342			0,300	6'594,403		
						6'594,403	0,67	4'418,25
1375 / 3928 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					21'981,342		
						21'981,342	1,28	28'136,12
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * (Cat 82) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							66'185,83
								1'236'813,50
	A RIPORTARE							73'779'711,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							73 779'711,77
1376 / 3302 A.01.001	<p>Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * (Cat 179) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'685,398		
						2'685,398	3,51	9'425,75
1377 / 3377 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1636,000			0,266	435,176		
						435,176	1,63	709,34
1378 / 3422 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1636,000			0,262	428,632		
						428,632	8,12	3'480,49
1379 / 3468 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra</p>							
	A RIPORTARE							73 793'327,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							73'801'156,40
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1381 / 3558 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Strato di misto granulare	4220,360			0,300	1'266,108		
	SOMMANO m³					1'266,108	20,00	25'322,16
1382 / 3607 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Strato di base - h 10 cm	4220,360			0,100	422,036		
	SOMMANO m³					422,036	137,63	58'084,81
1383 / 3652 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Strato di binder - h 6 cm	4220,360			0,060	253,222		
	SOMMANO m³					253,222	154,34	39'082,28
1384 / 3697 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Strato di usura - h 4 cm					4'220,360		
	A RIPORTARE					4'220,360		73'923'645,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							73'975'640,49
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1386 / 3787 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2426,300			0,300	727,890		
						727,890	5,10	3'712,24
1387 / 3835 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2426,300			0,300	727,890		
						727,890	0,67	487,69
1388 / 3883 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * (Cat 179) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					2'426,300		
						2'426,300	1,28	3'105,66
								7'305,59
								203'234,31
	A RIPORTARE							73'982'946,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							73'982'946,08
1389 / 3303 A.01.001	<p>Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * (Cat 180) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					826,042		
						826,042	3,51	2'899,41
1390 / 3378 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2161,586			0,266	574,982		
						574,982	1,63	937,22
1391 / 3423 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2161,586			0,262	566,336		
						566,336	8,12	4'598,65
1392 / 3469 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2161,586			0,422	912,189		
	A RIPORTARE					912,189		73'991'381,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'001'725,59
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1394 / 3559 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Strato di misto granulare	2213,550			0,300	664,065		
	SOMMANO m³					664,065	20,00	13'281,30
1395 / 3608 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Strato di base - h 10 cm	2636,950			0,100	263,695		
	SOMMANO m³					263,695	137,63	36'292,34
1396 / 3653 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2637,950			0,060	158,277		
	SOMMANO m³					158,277	154,34	24'428,47
1397 / 3698 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2'636,950		
	A RIPORTARE					2'636,950		74'075'727,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'108'214,92
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1399 / 3788 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1189,080			0,300	356,724		
						356,724	5,10	1'819,29
1400 / 3836 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1189,080			0,300	356,724		
						356,724	0,67	239,01
1401 / 3884 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * (Cat 180) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					1'189,080		
						1'189,080	1,28	1'522,02
								3'580,32
								128'849,16
	A RIPORTARE							74'111'795,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'111'795,24
1402 / 3346 A.01.004	<p>Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * (Cat 181) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					11,080		
						11,080	7,15	79,22
1403 / 3379 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	224,400			0,266	59,690		
						59,690	1,63	97,29
1404 / 3424 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	224,400			0,262	58,793		
						58,793	8,12	477,40
1405 / 3470 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra</p>							
	A RIPORTARE							74'112'449,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'113'523,02
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1407 / 3560 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Strato di misto granulare	202,500			0,300	60,750		
	SOMMANO m³					60,750	20,00	1'215,00
1408 / 3609 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Strato di base - h 10 cm	191,100			0,100	19,110		
	SOMMANO m³					19,110	137,63	2'630,11
1409 / 3654 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Strato di binder - h 6 cm	185,400			0,060	11,124		
	SOMMANO m³					11,124	154,34	1'716,88
1410 / 3699 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Strato di usura - h 4 cm					204,500		
	A RIPORTARE					204,500		74'119'085,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'121'604,45
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1412 / 3789 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	270,200			0,300	81,060		
						81,060	5,10	413,41
1413 / 3837 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	270,200			0,300	81,060		
						81,060	0,67	54,31
1414 / 3885 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * (Cat 181) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					270,200		
						270,200	1,28	345,86
								813,58
								10'622,79
	A RIPORTARE							74'122'418,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'122'418,03
1415 / 3304 A.01.001	<p>Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * (Cat 182) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					455,520		
						455,520	3,51	1'598,88
1416 / 3347 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					80,680		
						80,680	7,15	576,86
1417 / 3380 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	981,010			0,266	260,949		
						260,949	1,63	425,35
1418 / 3425 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p>	981,010			0,262	257,025		
	A RIPORTARE					257,025		74'125'019,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'131'800,76
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1421 / 3561 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Strato di misto granulare	2128,700			0,300	638,610		
	SOMMANO m³					638,610	20,00	12'772,20
1422 / 3610 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Strato di base - h 10 cm	2075,800			0,100	207,580		
	SOMMANO m³					207,580	137,63	28'569,24
1423 / 3655 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2048,200			0,060	122,892		
	SOMMANO m³					122,892	154,34	18'967,15
1424 / 3700 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2'031,100		
	A RIPORTARE					2'031,100		74'192'109,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								74'219'132,50
CS.H - Opere a verde (SbCat 6)								
1426 / 3790 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	752,300			0,300	225,690		
SOMMANO m³						225,690	5,10	1'151,02
1427 / 3838 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	752,300			0,300	225,690		
SOMMANO m³						225,690	0,67	151,21
1428 / 3886 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Terreno vegetale					752,300		
SOMMANO m²						752,300	1,28	962,94
Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * (Cat 182) euro								2'265,17
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								96'979,64
A RIPORTARE								74'219'397,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'219'397,67
1429 / 3305 A.01.001	<p>Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * (Cat 183) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'796,709		
						2'796,709	3,51	9'816,45
1430 / 3381 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	805,200			0,266	214,183		
						214,183	1,63	349,12
1431 / 3426 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	805,200			0,262	210,962		
						210,962	8,12	1'713,01
1432 / 3472 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	805,200			0,422	339,794		
	A RIPORTARE					339,794		74'231'276,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'235'129,51
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1434 / 3562 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Strato di misto granulare	3414,480			0,300	1'024,344		
	SOMMANO m³					1'024,344	20,00	20'486,88
1435 / 3611 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Strato di base - h 10 cm	3414,480			0,100	341,448		
	SOMMANO m³					341,448	137,63	46'993,49
1436 / 3656 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Strato di binder - h 6 cm	3414,480			0,060	204,869		
	SOMMANO m³					204,869	154,34	31'619,48
1437 / 3701 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3'414,480		
	A RIPORTARE					3'414,480		74'334'229,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'376'295,75
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1439 / 3791 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1149,120			0,300	344,736		
						344,736	5,10	1 758,15
1440 / 3839 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1149,120			0,300	344,736		
						344,736	0,67	230,97
1441 / 3887 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * (Cat 183) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					1'149,120		
						1'149,120	1,28	1'470,87
								3'459,99
								160'358,07
	A RIPORTARE							74'379'755,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'379'755,74
1442 / 3306 A.01.001	<p>Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * (Cat 184) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					5'795,732		
						5'795,732	3,51	20'343,02
1443 / 3382 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	14751,788			0,266	3'923,976		
						3'923,976	1,63	6'396,08
1444 / 3427 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	14751,788			0,262	3'864,968		
						3'864,968	8,12	31'383,54
1445 / 3473 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	14751,788			0,422	6'225,255		
	A RIPORTARE					6'225,255		74'437'878,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							74'508'472,78
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1447 / 3563 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Strato di misto granulare	13162,380			0,300	3'948,714		
	SOMMANO m³					3'948,714	20,00	78'974,28
1448 / 3612 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Strato di base - h 10 cm	13162,380			0,100	1'316,238		
	SOMMANO m³					1'316,238	137,63	181'153,84
1449 / 3657 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Strato di binder - h 6 cm	13742,180			0,060	824,531		
	SOMMANO m³					824,531	154,34	127'258,11
1450 / 3702 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Strato di usura - h 4 cm					13'738,180		
	A RIPORTARE					13'738,180		74'895'859,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'065'113,38
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1452 / 3792 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p>	7568,230			0,300	2'270,469		
	SOMMANO m³					2'270,469	5,10	11'579,39
1453 / 3840 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p>	7568,230			0,300	2'270,469		
	SOMMANO m³					2'270,469	0,67	1'521,21
1454 / 3888 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Terreno vegetale</p>					7'568,230		
	SOMMANO m²					7'568,230	1,28	9'687,33
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * (Cat 184) euro</p> <p>-----</p>							22'787,93
								708'145,57
	A RIPORTARE							75'087'901,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'087'901,31
1455 / 3307 A.01.001	<p>Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * (Cat 185) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					356,700		
						356,700	3,51	1'252,02
1456 / 3348 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					134,570		
						134,570	7,15	962,18
1457 / 3383 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2030,000			0,266	539,980		
						539,980	1,63	880,17
1458 / 3428 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2030,000			0,262	531,860		
	A RIPORTARE					531,860		75'090'995,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'105'028,91
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1461 / 3564 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Strato di misto granulare	4066,000			0,300	1'219,800		
	SOMMANO m³					1'219,800	20,00	24'396,00
1462 / 3613 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Strato di base - h 10 cm	3809,700			0,100	380,970		
	SOMMANO m³					380,970	137,63	52'432,90
1463 / 3658 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Strato di binder - h 6 cm	3679,900			0,060	220,794		
	SOMMANO m³					220,794	154,34	34'077,35
1464 / 3703 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3'661,800		
	A RIPORTARE					3'661,800		75'215'935,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'261'048,54
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1466 / 3793 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3385,300			0,300	1'015,590	5,10	5'179,51
						1'015,590		
1467 / 3841 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3385,300			0,300	1'015,590	0,67	680,45
						1'015,590		
1468 / 3889 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: right;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * (Cat 185) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					3'385,300	1,28	4'333,18
						3'385,300		
								10'193,14
								183'340,37
	A RIPORTARE							75'271'241,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'271'241,68
1469 / 3308 A.01.001	<p>Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * (Cat 186) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					870,600		
						870,600	3,51	3'055,81
1470 / 3384 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3,320			0,266	0,883		
						0,883	1,63	1,44
1471 / 3429 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3,320			0,262	0,870		
						0,870	8,12	7,06
1472 / 3475 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3,320			0,422	1,401		
	A RIPORTARE					1,401		75'274'305,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'274'321,87
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1474 / 3565 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Strato di misto granulare	2004,000			0,300	601,200		
	SOMMANO m³					601,200	20,00	12'024,00
1475 / 3614 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Strato di base - h 10 cm	1982,500			0,100	198,250		
	SOMMANO m³					198,250	137,63	27'285,15
1476 / 3659 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Strato di binder - h 6 cm	1971,300			0,060	118,278		
	SOMMANO m³					118,278	154,34	18'255,03
1477 / 3704 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2'084,900		
	A RIPORTARE					2'084,900		75'331'886,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'357'572,02
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1479 / 3794 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	186,200			0,300	55,860		
	SOMMANO m³					55,860	5,10	284,89
1480 / 3842 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	186,200			0,300	55,860		
	SOMMANO m³					55,860	0,67	37,43
1481 / 3890 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Terreno vegetale					186,200		
	SOMMANO m²					186,200	1,28	238,34
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * (Cat 186) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							560,66
								86'891,00
	A RIPORTARE							75'358'132,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'358'132,68
1482 / 3339 A.01.001	<p>Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * (Cat 187) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					609,350		
						609,350	3,51	2'138,82
1483 / 3366 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fuggatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					68,530		
						68,530	7,15	489,99
1484 / 3413 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	54,270			0,266	14,436		
						14,436	1,63	23,53
1485 / 3458 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p>	54,270			0,262	14,219		
	A RIPORTARE					14,219		75'360'785,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'361'160,19
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1488 / 3597 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Strato di misto granulare	1876,600			0,300	562,980		
	SOMMANO m³					562,980	20,00	11'259,60
1489 / 3643 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Strato di base - h 10 cm	1783,400			0,100	178,340		
	SOMMANO m³					178,340	137,63	24'544,93
1490 / 3688 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Strato di binder - h 6 cm	1736,800			0,060	104,208		
	SOMMANO m³					104,208	154,34	16'083,46
1491 / 3733 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm					1'707,700		
	A RIPORTARE					1'707,700		75'413'048,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'434'087,04
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1493 / 3826 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	862,400			0,300	258,720		
						258,720	5,10	1'319,47
1494 / 3874 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	862,400			0,300	258,720		
						258,720	0,67	173,34
1495 / 3922 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * (Cat 187) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					862,400		
						862,400	1,28	1'103,87
								2'596,68
								78'551,04
	A RIPORTARE							75'436'683,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'437'173,32
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1497 / 3795 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	40,000			0,300	12,000		
	SOMMANO m³					12,000	5,10	61,20
1498 / 3843 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	40,000			0,300	12,000		
	SOMMANO m³					12,000	0,67	8,04
1499 / 3891 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Terreno vegetale					40,000		
	SOMMANO m²					40,000	1,28	51,20
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							120,44
	Parziale Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * (Cat 188) euro							610,04
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							75'437'293,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'439'175,57
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1502 / 3796 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	156,600			0,300	46,980		
						46,980	5,10	239,60
1503 / 3844 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	156,600			0,300	46,980		
						46,980	0,67	31,48
1504 / 3892 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * (Cat 190) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					156,600		
						156,600	1,28	200,45
								471,53
								2'353,34
	A RIPORTARE							75'439'647,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'439'647,10
1505 / 3310 A.01.001	<p>Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * (Cat 192) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'727,573		
						3'727,573	3,51	13'083,78
1506 / 3385 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	571,600			0,266	152,046		
						152,046	1,63	247,83
1507 / 3430 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	571,600			0,262	149,759		
						149,759	8,12	1'216,04
1508 / 3476 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	571,600			0,422	241,215		
	A RIPORTARE					241,215		75'454'194,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'456'930,13
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1510 / 3568 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Strato di misto granulare	2185,250			0,300	655,575		
	SOMMANO m³					655,575	20,00	13'111,50
1511 / 3615 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Strato di base - h 10 cm	2185,250			0,100	218,525		
	SOMMANO m³					218,525	137,63	30'075,60
1512 / 3660 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2186,050			0,060	131,163		
	SOMMANO m³					131,163	154,34	20'243,70
1513 / 3705 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2'185,250		
	A RIPORTARE					2'185,250		75'520'360,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'547'283,21
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1515 / 3797 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	735,050			0,300	220,515		
						220,515	5,10	1'124,63
1516 / 3845 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	735,050			0,300	220,515		
						220,515	0,67	147,75
1517 / 3893 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					735,050		
						735,050	1,28	940,86
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * (Cat 192) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							2'213,24
								109'849,35
	A RIPORTARE							75'549'496,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'572'236,69
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1519 / 3569 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Strato di misto granulare	809,520			0,300	242,856		
	SOMMANO m³					242,856	20,00	4'857,12
1520 / 3616 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Strato di base - h 10 cm	809,520			0,100	80,952		
	SOMMANO m³					80,952	137,63	11'141,42
1521 / 3661 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Strato di binder - h 6 cm	809,520			0,060	48,571		
	SOMMANO m³					48,571	154,34	7'496,45
1522 / 3706 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Strato di usura - h 4 cm					809,520		
	A RIPORTARE					809,520		75'595'731,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'605'704,97
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1524 / 3798 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	56,600			0,300	16,980		
						16,980	5,10	86,60
1525 / 3846 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	56,600			0,300	16,980		
						16,980	0,67	11,38
1526 / 3894 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					56,600		
						56,600	1,28	72,45
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * (Cat 193) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							170,43
								56'378,95
	A RIPORTARE							75'605'875,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'605'875,40
1527 / 3312 A.01.001	<p>Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * (Cat 194) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					65,642		
						65,642	3,51	230,40
1528 / 3386 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	11828,719			0,266	3'146,439		
						3'146,439	1,63	5'128,70
1529 / 3431 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	11828,719			0,262	3'099,124		
						3'099,124	8,12	25'164,89
1530 / 3477 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	11828,719			0,422	4'991,719		
	A RIPORTARE					4'991,719		75'636'399,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'693'005,48
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1532 / 3570 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Strato di misto granulare	588,240			0,300	176,472		
	SOMMANO m³					176,472	20,00	3'529,44
1533 / 3617 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Strato di base - h 10 cm	748,240			0,100	74,824		
	SOMMANO m³					74,824	137,63	10'298,03
1534 / 3662 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Strato di binder - h 6 cm	748,240			0,060	44,894		
	SOMMANO m³					44,894	154,34	6'928,94
1535 / 3707 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Strato di usura - h 4 cm					748,240		
	A RIPORTARE					748,240		75'713'761,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75 722'980,20
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1537 / 3799 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3046,930			0,300	914,079		
						914,079	5,10	4 661,80
1538 / 3847 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3046,930			0,300	914,079		
						914,079	0,67	612,43
1539 / 3895 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * (Cat 194) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					3 046,930		
						3 046,930	1,28	3 900,07
								9 174,30
								126 279,10
	A RIPORTARE							75 732'154,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'732'154,50
1540 / 3313 A.01.001	<p>Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * (Cat 195) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					148,718		
						148,718	3,51	522,00
1541 / 3387 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	15963,221			0,266	4'246,217		
						4'246,217	1,63	6'921,33
1542 / 3432 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>COMPRESO L'ONERE DELLA FORNITURA DEL LEGANTE DA DOSARE, SECONDO LE ESIGENZE DI STABILIZZAZIONE, IN QUANTITÀ SECHE COMPRESO TRA I 40 E I 60 KG/MC FINITO, ED OGNI ALTRO ONERE PER ... PREVIA OPPORTUNA MISCELAZIONE CON QUALSIASI MEZZO DEI LEGANTI (CALCE E/O CEMENTO) CON LE TERRE DA STABILIZZARE IN SITO.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	15963,221			0,262	4'182,364		
						4'182,364	8,12	33'960,80
1543 / 3478 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	15963,221			0,422	6'736,479		
	A RIPORTARE					6'736,479		75'773'558,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'849'950,30
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1545 / 3571 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Strato di misto granulare	1567,300			0,300	470,190		
	SOMMANO m³					470,190	20,00	9'403,80
1546 / 3618 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Strato di base - h 10 cm	1567,300			0,100	156,730		
	SOMMANO m³					156,730	137,63	21'570,75
1547 / 3663 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Strato di binder - h 6 cm	1567,300			0,060	94,038		
	SOMMANO m³					94,038	154,34	14'513,82
1548 / 3708 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Strato di usura - h 4 cm					1'567,300		
	A RIPORTARE					1'567,300		75'895'438,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'914'747,81
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1550 / 3800 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	4200,960			0,300	1'260,288		
						1'260,288	5,10	6'427,47
1551 / 3848 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	4200,960			0,300	1'260,288		
						1'260,288	0,67	844,39
1552 / 3896 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: right;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * (Cat 195) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					4'200,960		
						4'200,960	1,28	5'377,23
								12'649,09
								195'242,40
	A RIPORTARE							75'927'396,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'927'396,90
1553 / 3314 A.01.001	<p>Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * (Cat 196) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					383,720		
						383,720	3,51	1'346,86
1554 / 3349 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					616,030		
						616,030	7,15	4'404,61
1555 / 3388 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	733,360			0,266	195,074		
						195,074	1,63	317,97
1556 / 3433 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p>	733,360			0,262	192,140		
	A RIPORTARE					192,140		75'933'466,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'938'536,00
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1559 / 3572 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Strato di misto granulare	3171,800			0,300	951,540		
	SOMMANO m³					951,540	20,00	19'030,80
1560 / 3619 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Strato di base - h 10 cm	2980,900			0,100	298,090		
	SOMMANO m³					298,090	137,63	41'026,13
1561 / 3664 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2884,600			0,060	173,076		
	SOMMANO m³					173,076	154,34	26'712,55
1562 / 3709 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2'824,300		
	A RIPORTARE					2'824,300		76'025'305,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'060'100,86
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1564 / 3801 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1923,700			0,300	577,110		
						577,110	5,10	2'943,26
1565 / 3849 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1923,700			0,300	577,110		
						577,110	0,67	386,66
1566 / 3897 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: right;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * (Cat 196) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					1'923,700		
						1'923,700	1,28	2'462,34
								5'792,26
								138'496,22
	A RIPORTARE							76'065'893,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'065'893,12
1567 / 3315 A.01.001	<p>Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * (Cat 197) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					368,390		
						368,390	3,51	1'293,05
1568 / 3350 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					168,210		
						168,210	7,15	1'202,70
1569 / 3389 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	117,790			0,266	31,332		
						31,332	1,63	51,07
1570 / 3434 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p>	117,790			0,262	30,861		
	A RIPORTARE					30,861		76'068'439,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'069'254,20
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1573 / 3573 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Strato di misto granulare	2224,700			0,300	667,410		
	SOMMANO m³					667,410	20,00	13'348,20
1574 / 3620 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Strato di base - h 10 cm	2081,800			0,100	208,180		
	SOMMANO m³					208,180	137,63	28'651,81
1575 / 3665 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2010,400			0,060	120,624		
	SOMMANO m³					120,624	154,34	18'617,11
1576 / 3710 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Strato di usura - h 4 cm					1'965,800		
	A RIPORTARE					1'965,800		76'129'871,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'154'089,98
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1578 / 3802 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1382,500			0,300	414,750		
						414,750	5,10	2'115,23
1579 / 3850 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1382,500			0,300	414,750		
						414,750	0,67	277,88
1580 / 3898 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * (Cat 197) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					1'382,500		
						1'382,500	1,28	1'769,60
								4'162,71
								92'359,57
	A RIPORTARE							76'158'252,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'158'252,69
1581 / 3316 A.01.001	<p>Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * (Cat 198) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					142,810		
						142,810	3,51	501,26
1582 / 3351 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					24,000		
						24,000	7,15	171,60
1583 / 3390 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	305,410			0,266	81,239		
						81,239	1,63	132,42
1584 / 3435 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p>	305,410			0,262	80,017		
	A RIPORTARE					80,017		76'159'057,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'161'169,24
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1587 / 3574 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Strato di misto granulare	842,900			0,300	252,870		
	SOMMANO m³					252,870	20,00	5'057,40
1588 / 3621 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Strato di base - h 10 cm	879,000			0,100	87,900		
	SOMMANO m³					87,900	137,63	12'097,68
1589 / 3666 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Strato di binder - h 6 cm	857,000			0,060	51,420		
	SOMMANO m³					51,420	154,34	7'936,16
1590 / 3711 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Strato di usura - h 4 cm					842,700		
	A RIPORTARE					842,700		76'186'260,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'196'642,54
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1592 / 3803 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	503,600			0,300	151,080		
						151,080	5,10	770,51
1593 / 3851 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	503,600			0,300	151,080		
						151,080	0,67	101,22
1594 / 3899 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * (Cat 198) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					503,600		
						503,600	1,28	644,61
								1'516,34
								39'906,19
	A RIPORTARE							76'198'158,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'198'158,88
1595 / 3317 A.01.001	<p>Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * (Cat 199) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					59,559		
						59,559	3,51	209,05
1596 / 3391 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	19932,394			0,266	5'302,017		
						5'302,017	1,63	8'642,29
1597 / 3436 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	19932,394			0,262	5'222,287		
						5'222,287	8,12	42'404,97
1598 / 3482 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	19932,394			0,422	8'411,470		
	A RIPORTARE					8'411,470		76'249'415,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'344'801,26
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1600 / 3575 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Strato di misto granulare	719,440			0,300	215,832		
	SOMMANO m³					215,832	20,00	4'316,64
1601 / 3622 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Strato di base - h 10 cm	879,440			0,100	87,944		
	SOMMANO m³					87,944	137,63	12'103,73
1602 / 3667 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Strato di binder - h 6 cm	879,440			0,060	52,766		
	SOMMANO m³					52,766	154,34	8'143,90
1603 / 3712 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Strato di usura - h 4 cm					879,440		
	A RIPORTARE					879,440		76'369'365,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'380'200,23
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1605 / 3804 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3963,010			0,300	1'188,903		
						1'188,903	5,10	6'063,41
1606 / 3852 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3963,010			0,300	1'188,903		
						1'188,903	0,67	796,57
1607 / 3900 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					3'963,010		
						3'963,010	1,28	5'072,65
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * (Cat 199) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							11'932,63
								193'973,98
	A RIPORTARE							76'392'132,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'392'132,86
	Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * (Cat 200) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)							
1608 / 3318 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Sterro					178,120		
	SOMMANO m³					178,120	3,51	625,20
1609 / 3392 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	5,006			0,266	1,332		
	SOMMANO m³					1,332	1,63	2,17
1610 / 3437 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	5,006			0,262	1,312		
	SOMMANO m³					1,312	8,12	10,65
1611 / 3483 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	A RIPORTARE							76'392'770,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'392'794,84
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1613 / 3576 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Strato di misto granulare	464,380			0,300	139,314		
	SOMMANO m³					139,314	20,00	2'786,28
1614 / 3623 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Strato di base - h 10 cm	464,380			0,100	46,438		
	SOMMANO m³					46,438	137,63	6'391,26
1615 / 3668 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Strato di binder - h 6 cm	464,380			0,060	27,863		
	SOMMANO m³					27,863	154,34	4'300,38
1616 / 3713 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm					464,380		
	A RIPORTARE					464,380		76'406'272,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'411'993,92
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1618 / 3805 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	256,640			0,300	76,992		
						76,992	5,10	392,66
1619 / 3853 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	256,640			0,300	76,992		
						76,992	0,67	51,58
1620 / 3901 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * (Cat 200) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					256,640		
						256,640	1,28	328,50
								772,74
								20'633,80
	A RIPORTARE							76'412'766,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'412'766,66
1621 / 3319 A.01.001	<p>Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * (Cat 201) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					128,135		
						128,135	3,51	449,75
1622 / 3393 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	22507,400			0,266	5'986,968		
						5'986,968	1,63	9'758,76
1623 / 3438 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>COMPRESO L'ONERE DELLA FORNITURA DEL LEGANTE DA DOSARE, SECONDO LE ESIGENZE DI STABILIZZAZIONE, IN QUANTITÀ SECHE COMPRESO TRA I 40 E I 60 KG/MC FINITO, ED OGNI ALTRO ONERE PER ... PREVIA OPPORTUNA MISCELAZIONE CON QUALSIASI MEZZO DEI LEGANTI (CALCE E/O CEMENTO) CON LE TERRE DA STABILIZZARE IN SITO.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	22507,400			0,262	5'896,939		
						5'896,939	8,12	47'883,14
1624 / 3484 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	22507,400			0,422	9'498,123		
	A RIPORTARE					9'498,123		76'470'858,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'578'567,02
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1626 / 3577 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Strato di misto granulare	1926,780			0,300	578,034		
	SOMMANO m³					578,034	20,00	11'560,68
1627 / 3624 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Strato di base - h 10 cm	1926,780			0,100	192,678		
	SOMMANO m³					192,678	137,63	26'518,27
1628 / 3669 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Strato di binder - h 6 cm	1926,780			0,060	115,607		
	SOMMANO m³					115,607	154,34	17'842,78
1629 / 3714 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Strato di usura - h 4 cm					1'926,780		
	A RIPORTARE					1'926,780		76'634'488,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'658'226,68
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1631 / 3806 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	4764,240			0,300	1'429,272	5,10	7'289,29
1632 / 3854 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	4764,240			0,300	1'429,272	0,67	957,61
1633 / 3902 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: right;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * (Cat 201) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					4'764,240	1,28	6'098,23
						4'764,240		14'345,13 259'805,15
	A RIPORTARE							76'672'571,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'672'571,81
1634 / 3320 A.01.001	<p>Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * (Cat 203) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					181,694		
						181,694	3,51	637,75
1635 / 3394 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	75,000			0,266	19,950		
						19,950	1,63	32,52
1636 / 3439 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	75,000			0,262	19,650		
						19,650	8,12	159,56
1637 / 3485 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	75,000			0,422	31,650		
	A RIPORTARE					31,650		76'673'401,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'673'760,55
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1639 / 3578 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Strato di misto granulare	523,150			0,300	156,945		
	SOMMANO m³					156,945	20,00	3'138,90
1640 / 3625 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Strato di base - h 10 cm	523,150			0,100	52,315		
	SOMMANO m³					52,315	137,63	7'200,11
1641 / 3670 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Strato di binder - h 6 cm	523,150			0,060	31,389		
	SOMMANO m³					31,389	154,34	4'844,58
1642 / 3715 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Strato di usura - h 4 cm					523,150		
	A RIPORTARE					523,150		76'688'944,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'695'389,35
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1644 / 3807 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	238,120			0,300	71,436		
						71,436	5,10	364,32
1645 / 3855 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	238,120			0,300	71,436		
						71,436	0,67	47,86
1646 / 3903 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * (Cat 203) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					238,120		
						238,120	1,28	304,79
								716,97
								23'534,51
	A RIPORTARE							76'696'106,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'696'106,32
1647 / 3321 A.01.001	<p>Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * (Cat 204) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					369,640		
						369,640	3,51	1'297,44
1648 / 3352 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					156,540		
						156,540	7,15	1'119,26
1649 / 3395 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2925,810			0,266	778,265		
						778,265	1,63	1'268,57
1650 / 3440 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2925,810			0,262	766,562		
	A RIPORTARE					766,562		76'699'791,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'720'017,48
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1653 / 3579 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Strato di misto granulare	2729,400			0,300	818,820		
	SOMMANO m³					818,820	20,00	16'376,40
1654 / 3626 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Strato di base - h 10 cm	2582,200			0,100	258,220		
	SOMMANO m³					258,220	137,63	35'538,82
1655 / 3671 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2507,300			0,060	150,438		
	SOMMANO m³					150,438	154,34	23'218,60
1656 / 3716 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2'644,800		
	A RIPORTARE					2'644,800		76'795'151,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'827'735,24
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1658 / 3808 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1950,500			0,300	585,150		
						585,150	5,10	2'984,27
1659 / 3856 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1950,500			0,300	585,150		
						585,150	0,67	392,05
1660 / 3904 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: right;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * (Cat 204) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					1'950,500		
						1'950,500	1,28	2'496,64
								5'872,96
								137'501,88
	A RIPORTARE							76'833'608,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'833'608,20
1661 / 3322 A.01.001	<p>Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * (Cat 205) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					176,830		
						176,830	3,51	620,67
1662 / 3353 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					903,410		
						903,410	7,15	6'459,38
1663 / 3396 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	342,830			0,266	91,193		
						91,193	1,63	148,64
1664 / 3441 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p>	342,830			0,262	89,821		
	A RIPORTARE					89,821		76'840'836,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'843'206,84
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1667 / 3580 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Strato di misto granulare	2722,500			0,300	816,750		
	SOMMANO m³					816,750	20,00	16'335,00
1668 / 3627 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Strato di base - h 10 cm	2549,200			0,100	254,920		
	SOMMANO m³					254,920	137,63	35'084,64
1669 / 3672 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2461,800			0,060	147,708		
	SOMMANO m³					147,708	154,34	22'797,25
1670 / 3717 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2'469,600		
	A RIPORTARE					2'469,600		76'917'423,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'947'849,20
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1672 / 3809 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1872,500			0,300	561,750		
						561,750	5,10	2'864,93
1673 / 3857 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1872,500			0,300	561,750		
						561,750	0,67	376,37
1674 / 3905 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * (Cat 205) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					1'872,500		
						1'872,500	1,28	2'396,80
								5'638,10
								119'879,10
	A RIPORTARE							76'953'487,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'953'487,30
1675 / 3323 A.01.001	<p>Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * (Cat 206) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					136,620		
						136,620	3,51	479,54
1676 / 3354 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					332,310		
						332,310	7,15	2'376,02
1677 / 3397 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	75,010			0,266	19,953		
						19,953	1,63	32,52
1678 / 3442 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p>	75,010			0,262	19,653		
	A RIPORTARE					19,653		76'956'375,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'956'893,92
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1681 / 3581 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Strato di misto granulare	1378,000			0,300	413,400		
	SOMMANO m³					413,400	20,00	8'268,00
1682 / 3628 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Strato di base - h 10 cm	1283,300			0,100	128,330		
	SOMMANO m³					128,330	137,63	17'662,06
1683 / 3673 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Strato di binder - h 6 cm	1236,000			0,060	74,160		
	SOMMANO m³					74,160	154,34	11'445,85
1684 / 3718 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Strato di usura - h 4 cm					1'206,500		
	A RIPORTARE					1'206,500		76'994'269,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'009'133,91
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1686 / 3810 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	915,100			0,300	274,530		
						274,530	5,10	1'400,10
1687 / 3858 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	915,100			0,300	274,530		
						274,530	0,67	183,94
1688 / 3906 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * (Cat 206) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					915,100		
						915,100	1,28	1'171,33
								2'755,37
								58'401,98
	A RIPORTARE							77'011'889,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'011'889,28
1689 / 3324 A.01.001	<p>Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * (Cat 209) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					549,030		
						549,030	3,51	1'927,10
1690 / 3355 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					524,600		
						524,600	7,15	3'750,89
1691 / 3398 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	4431,040			0,266	1'178,657		
						1'178,657	1,63	1'921,21
1692 / 3443 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	4431,040			0,262	1'160,932		
						1'160,932		77'019'488,48
	A RIPORTARE					1'160,932		77'019'488,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'050'119,91
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1695 / 3582 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Strato di misto granulare	5788,000			0,300	1'736,400		
	SOMMANO m³					1'736,400	20,00	34'728,00
1696 / 3629 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Strato di base - h 10 cm	5580,000			0,100	558,000		
	SOMMANO m³					558,000	137,63	76'797,54
1697 / 3674 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Strato di binder - h 6 cm	5476,000			0,060	328,560		
	SOMMANO m³					328,560	154,34	50'709,95
1698 / 3719 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Strato di usura - h 4 cm					5'761,800		
	A RIPORTARE					5'761,800		77'212'355,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'283'340,78
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1700 / 3811 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2408,400			0,300	722,520	5,10	3'684,85
1701 / 3859 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2408,400			0,300	722,520	0,67	484,09
1702 / 3907 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: right;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * (Cat 209) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					2'408,400	1,28	3'082,75
						2'408,400		7'251,69
								278'703,19
	A RIPORTARE							77'290'592,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'290'592,47
1703 / 3325 A.01.001	<p>Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * (Cat 210) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					86,360		
						86,360	3,51	303,12
1704 / 3356 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					222,000		
						222,000	7,15	1'587,30
1705 / 3399 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2342,000			0,266	622,972		
						622,972	1,63	1'015,44
1706 / 3444 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2342,000			0,262	613,604		
						613,604		77'293'498,33
	A RIPORTARE					613,604		77'293'498,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'309'688,39
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1709 / 3583 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Strato di misto granulare	3824,700			0,300	1'147,410		
	SOMMANO m³					1'147,410	20,00	22'948,20
1710 / 3630 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Strato di base - h 10 cm	3585,800			0,100	358,580		
	SOMMANO m³					358,580	137,63	49'351,37
1711 / 3675 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Strato di binder - h 6 cm	3466,200			0,060	207,972		
	SOMMANO m³					207,972	154,34	32'098,40
1712 / 3720 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3'391,300		
	A RIPORTARE					3'391,300		77'414'086,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'455'867,18
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1714 / 3812 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3300,200			0,300	990,060		
	SOMMANO m³					990,060	5,10	5'049,31
1715 / 3860 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3300,200			0,300	990,060		
	SOMMANO m³					990,060	0,67	663,34
1716 / 3908 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Terreno vegetale					3'300,200		
	SOMMANO m²					3'300,200	1,28	4'224,26
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * (Cat 210) euro							9'936,91
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							175'211,62
	A RIPORTARE							77'465'804,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'465'804,09
1717 / 3326 A.01.001	<p>Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * (Cat 212) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'454,433		
						1'454,433	3,51	5'105,06
1718 / 3400 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1327,135			0,266	353,018		
						353,018	1,63	575,42
1719 / 3445 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1327,135			0,262	347,709		
						347,709	8,12	2'823,40
1720 / 3491 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1327,135			0,422	560,051		
						560,051		77'474'307,97
	A RIPORTARE					560,051		77'474'307,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'480'658,95
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1722 / 3584 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Strato di misto granulare	2211,440			0,300	663,432		
	SOMMANO m³					663,432	20,00	13'268,64
1723 / 3631 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Strato di base - h 10 cm	2211,440			0,100	221,144		
	SOMMANO m³					221,144	137,63	30'436,05
1724 / 3676 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2211,440			0,060	132,686		
	SOMMANO m³					132,686	154,34	20'478,76
1725 / 3721 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2'211,440		
	A RIPORTARE					2'211,440		77'544'842,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'572'087,34
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1727 / 3813 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1407,550			0,300	422,265		
						422,265	5,10	2'153,55
1728 / 3861 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1407,550			0,300	422,265		
						422,265	0,67	282,92
1729 / 3909 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1'407,550		
						1'407,550	1,28	1'801,66
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * (Cat 212) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							4'238,13
								110'521,38
	A RIPORTARE							77'576'325,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'576'325,47
1730 / 3327 A.01.001	<p>Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * (Cat 213) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					31,150		
						31,150	3,51	109,34
1731 / 3357 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					20,660		
						20,660	7,15	147,72
1732 / 3401 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	24,850			0,266	6,610		
						6,610	1,63	10,77
1733 / 3446 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p>	24,850			0,262	6,511		
	A RIPORTARE					6,511		77'576'593,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'576'765,09
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1736 / 3585 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Strato di misto granulare	347,000			0,300	104,100		
	SOMMANO m³					104,100	20,00	2'082,00
1737 / 3632 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Strato di base - h 10 cm	323,200			0,100	32,320		
	SOMMANO m³					32,320	137,63	4'448,20
1738 / 3677 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Strato di binder - h 6 cm	311,200			0,060	18,672		
	SOMMANO m³					18,672	154,34	2'881,84
1739 / 3722 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Strato di usura - h 4 cm					303,800		
	A RIPORTARE					303,800		77'586'177,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'589'919,95
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1741 / 3814 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	235,200			0,300	70,560		
						70,560	5,10	359,86
1742 / 3862 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	235,200			0,300	70,560		
						70,560	0,67	47,28
1743 / 3910 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * (Cat 213) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					235,200		
						235,200	1,28	301,06
								708,20
								14'302,68
	A RIPORTARE							77'590'628,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'590'628,15
1744 / 3328 A.01.001	<p>Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * (Cat 214) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					33,060		
						33,060	3,51	116,04
1745 / 3358 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					181,820		
						181,820	7,15	1'300,01
1746 / 3402 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	165,760			0,266	44,092		
						44,092	1,63	71,87
1747 / 3447 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	165,760			0,262	43,429		
						43,429		77'592'116,07
	A RIPORTARE					43,429		77'592'116,07

Table with 9 columns: Num.Ord. TARIFFA, DESIGNAZIONE DEI LAVORI, DIMENSIONI (par.ug., lung., larg., H/peso), Quantità, IMPORTI (unitario, TOTALE). Rows include 'RIPORTO', 'SOMMANO m³' for items 1748/3493 and 1749/3538, and a final 'A RIPORTARE' row.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'593'261,95
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1750 / 3586 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Strato di misto granulare	798,200			0,300	239,460		
	SOMMANO m³					239,460	20,00	4 789,20
1751 / 3633 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Strato di base - h 10 cm	743,400			0,100	74,340		
	SOMMANO m³					74,340	137,63	10'231,41
1752 / 3678 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Strato di binder - h 6 cm	715,900			0,060	42,954		
	SOMMANO m³					42,954	154,34	6'629,52
1753 / 3723 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Strato di usura - h 4 cm					704,100		
	A RIPORTARE					704,100		77'614'912,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'623'586,59
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1755 / 3815 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	632,800			0,300	189,840		
						189,840	5,10	968,18
1756 / 3863 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	632,800			0,300	189,840		
						189,840	0,67	127,19
1757 / 3911 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * (Cat 214) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					632,800		
						632,800	1,28	809,98
								1'905,35
								34'863,79
	A RIPORTARE							77'625'491,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'625'491,94
1758 / 3329 A.01.001	<p>Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * (Cat 215) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'327,250		
						1'327,250	3,51	4'658,65
1759 / 3359 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					352,570		
						352,570	7,15	2'520,88
1760 / 3403 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	105,450			0,266	28,050		
						28,050	1,63	45,72
1761 / 3448 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p>	105,450			0,262	27,628		
	A RIPORTARE					27,628		77'632'717,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'633'446,17
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1764 / 3587 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Strato di misto granulare	3768,100			0,300	1'130,430		
	SOMMANO m³					1'130,430	20,00	22'608,60
1765 / 3634 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Strato di base - h 10 cm	3736,800			0,100	373,680		
	SOMMANO m³					373,680	137,63	51'429,58
1766 / 3679 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Strato di binder - h 6 cm	3721,000			0,060	223,260		
	SOMMANO m³					223,260	154,34	34'457,95
1767 / 3724 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3'793,100		
	A RIPORTARE					3'793,100		77'741'942,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'788'673,29
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1769 / 3816 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	372,800			0,300	111,840		
						111,840	5,10	570,38
1770 / 3864 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	372,800			0,300	111,840		
						111,840	0,67	74,93
1771 / 3912 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * (Cat 215) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					372,800		
						372,800	1,28	477,18
								1'122,49
								164'303,84
	A RIPORTARE							77'789'795,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77 789'795,78
1772 / 3330 A.01.001	<p>Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * (Cat 217) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					80,040		
						80,040	3,51	280,94
1773 / 3404 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,040			0,266	0,011		
						0,011	1,63	0,02
1774 / 3449 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,040			0,262	0,010		
						0,010	8,12	0,08
1775 / 3495 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,040			0,422	0,017		
	A RIPORTARE					0,017		77 790'076,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								77 791'961,02
CS.H - Opere a verde (SbCat 6)								
1778 / 3817 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	172,100			0,300	51,630		
SOMMANO m³						51,630	5,10	263,31
1779 / 3865 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	172,100			0,300	51,630		
SOMMANO m³						51,630	0,67	34,59
1780 / 3913 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Terreno vegetale					172,100		
SOMMANO m²						172,100	1,28	220,29
Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * (Cat 217) euro								518,19
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								2'683,43
A RIPORTARE								77 792'479,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77 792'479,21
1781 / 3331 A.01.001	<p>Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * (Cat 218) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					27,840		
						27,840	3,51	97,72
1782 / 3360 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					52,170		
						52,170	7,15	373,02
1783 / 3405 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... ar pate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	553,140			0,266	147,135		
						147,135	1,63	239,83
1784 / 3450 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	553,140			0,262	144,923		
						144,923		77 793'189,78
	A RIPORTARE					144,923		77 793'189,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'797'013,59
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1787 / 3589 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Strato di misto granulare	1460,100			0,300	438,030		
	SOMMANO m³					438,030	20,00	8'760,60
1788 / 3635 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Strato di base - h 10 cm	1366,500			0,100	136,650		
	SOMMANO m³					136,650	137,63	18'807,14
1789 / 3680 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Strato di binder - h 6 cm	1318,900			0,060	79,134		
	SOMMANO m³					79,134	154,34	12'213,54
1790 / 3725 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm					1'349,000		
	A RIPORTARE					1'349,000		77'836'794,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'853'414,55
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1792 / 3818 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1178,400			0,300	353,520		
	SOMMANO m³					353,520	5,10	1'802,95
1793 / 3866 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1178,400			0,300	353,520		
	SOMMANO m³					353,520	0,67	236,86
1794 / 3914 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Terreno vegetale					1'178,400		
	SOMMANO m²					1'178,400	1,28	1'508,35
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							3'548,16
	Parziale Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * (Cat 218) euro							64'483,50
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							77'856'962,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'856'962,71
1795 / 3332 A.01.001	<p>Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * (Cat 219) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					215,916		
						215,916	3,51	757,87
1796 / 3406 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	26974,177			0,266	7'175,131		
						7'175,131	1,63	11'695,46
1797 / 3451 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	26974,177			0,262	7'067,234		
						7'067,234	8,12	57'385,94
1798 / 3497 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	26974,177			0,422	11'383,103		
						11'383,103		77'926'801,98
	A RIPORTARE					11'383,103		77'926'801,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78'055'886,37
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1800 / 3590 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Strato di misto granulare	2154,240			0,300	646,272		
	SOMMANO m³					646,272	20,00	12'925,44
1801 / 3636 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Strato di base - h 10 cm	2434,240			0,100	243,424		
	SOMMANO m³					243,424	137,63	33'502,45
1802 / 3681 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2434,240			0,060	146,054		
	SOMMANO m³					146,054	154,34	22'541,97
1803 / 3726 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2'434,240		
	A RIPORTARE					2'434,240		78'124'856,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								78'154'846,06
CS.H - Opere a verde (SbCat 6)								
1805 / 3819 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	5484,670			0,300	1'645,401		
						1'645,401	5,10	8'391,55
1806 / 3867 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	5484,670			0,300	1'645,401		
						1'645,401	0,67	1'102,42
1807 / 3915 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Terreno vegetale					5'484,670		
						5'484,670	1,28	7'020,38
								16'514,35
								314'397,70
								78'171'360,41
A RIPORTARE								78'171'360,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78'171'360,41
1808 / 3333 A.01.001	<p>Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * (Cat 220) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					32'400,819		
						32'400,819	3,51	113'726,87
1809 / 3407 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	115,400			0,266	30,696		
						30,696	1,63	50,03
1810 / 3452 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	115,400			0,262	30,235		
						30,235	8,12	245,51
1811 / 3498 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	115,400			0,422	48,699		
	A RIPORTARE					48,699		78'285'382,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78'285'935,07
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1813 / 3591 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Strato di misto granulare	1828,270			0,300	548,481		
	SOMMANO m³					548,481	20,00	10'969,62
1814 / 3637 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Strato di base - h 10 cm	1828,270			0,100	182,827		
	SOMMANO m³					182,827	137,63	25'162,48
1815 / 3682 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Strato di binder - h 6 cm	1828,270			0,060	109,696		
	SOMMANO m³					109,696	154,34	16'930,48
1816 / 3727 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Strato di usura - h 4 cm					1'828,270		
	A RIPORTARE					1'828,270		78'338'997,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78'361'521,94
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1818 / 3820 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	238,600			0,300	71,580		
						71,580	5,10	365,06
1819 / 3868 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	238,600			0,300	71,580		
						71,580	0,67	47,96
1820 / 3916 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * (Cat 220) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					238,600		
						238,600	1,28	305,41
								718,43
								190'879,96
	A RIPORTARE							78'362'240,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78'362'240,37
1821 / 3340 A.01.001	<p>Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * (Cat 221) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					24'240,470		
						24'240,470	3,51	85'084,05
1822 / 3367 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					876,490		
						876,490	7,15	6'266,90
1823 / 3414 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3421,300			0,266	910,066		
						910,066	1,63	1'483,41
1824 / 3459 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3421,300			0,262	896,381		
	A RIPORTARE					896,381		78'455'074,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78'478'725,91
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1827 / 3598 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Strato di misto granulare	7429,900			0,300	2'228,970		
	SOMMANO m³					2'228,970	20,00	44'579,40
1828 / 3644 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Strato di base - h 10 cm	7228,300			0,100	722,830		
	SOMMANO m³					722,830	137,63	99'483,09
1829 / 3689 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Strato di binder - h 6 cm	7127,100			0,060	427,626		
	SOMMANO m³					427,626	154,34	65'999,80
1830 / 3734 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm					7'063,800		
	A RIPORTARE					7'063,800		78'688'788,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78 775'814,22
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1832 / 3827 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3236,100			0,300	970,830		
						970,830	5,10	4 951,23
1833 / 3875 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3236,100			0,300	970,830		
						970,830	0,67	650,46
1834 / 3923 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * (Cat 221) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					3'236,100		
						3'236,100	1,28	4'142,21
								9'743,90
								423'317,75
	A RIPORTARE							78 785'558,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78 785'558,12
1835 / 3334 A.01.001	<p>Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * (Cat 224) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					431,300		
						431,300	3,51	1'513,86
1836 / 3361 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'483,590		
						1'483,590	7,15	10'607,67
1837 / 3408 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2704,710			0,266	719,453		
						719,453	1,63	1'172,71
1838 / 3453 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2704,710			0,262	708,634		
						708,634		78 798'852,36
	A RIPORTARE					708,634		78 798'852,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78'817'549,81
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1841 / 3592 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Strato di misto granulare	5394,600			0,300	1'618,380		
	SOMMANO m³					1'618,380	20,00	32'367,60
1842 / 3638 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Strato di base - h 10 cm	5067,600			0,100	506,760		
	SOMMANO m³					506,760	137,63	69'745,38
1843 / 3683 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Strato di binder - h 6 cm	4902,800			0,060	294,168		
	SOMMANO m³					294,168	154,34	45'401,89
1844 / 3728 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Strato di usura - h 4 cm					4'840,200		
	A RIPORTARE					4'840,200		78'965'064,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO								79'024'695,94	
CS.H - Opere a verde (SbCat 6)									
1846 / 3821 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	4392,000			0,300	1'317,600			
SOMMANO m³						1'317,600	5,10	6'719,76	
1847 / 3869 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	4392,000			0,300	1'317,600			
SOMMANO m³						1'317,600	0,67	882,79	
1848 / 3917 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Terreno vegetale					4'392,000			
SOMMANO m²						4'392,000	1,28	5'621,76	
Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * (Cat 224) euro									13'224,31
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									252'362,13
A RIPORTARE								79'037'920,25	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							79'037'920,25
1849 / 3335 A.01.001	<p>Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * (Cat 227) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					926,100		
						926,100	3,51	3'250,61
1850 / 3362 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					116,300		
						116,300	7,15	831,55
1851 / 3409 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1995,300			0,266	530,750		
						530,750	1,63	865,12
1852 / 3454 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1995,300			0,262	522,769		
	A RIPORTARE					522,769		79'042'867,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							79'056'660,89
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1855 / 3593 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Strato di misto granulare	1789,333			0,300	536,800		
	SOMMANO m³					536,800	20,00	10'736,00
1856 / 3639 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Strato di base - h 10 cm	3562,500			0,100	356,250		
	SOMMANO m³					356,250	137,63	49'030,69
1857 / 3684 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Strato di binder - h 6 cm	3568,000			0,060	214,080		
	SOMMANO m³					214,080	154,34	33'041,11
1858 / 3729 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3'567,500		
	A RIPORTARE					3'567,500		79'149'468,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							79'193'420,29
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1860 / 3822 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1913,000			0,300	573,900		
	SOMMANO m³					573,900	5,10	2'926,89
1861 / 3870 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1913,000			0,300	573,900		
	SOMMANO m³					573,900	0,67	384,51
1862 / 3918 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Terreno vegetale					1'913,000		
	SOMMANO m²					1'913,000	1,28	2'448,64
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * (Cat 227) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							5'760,04 161'260,08
	A RIPORTARE							79'199'180,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							79'199'180,33
1863 / 3336 A.01.001	<p>Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * (Cat 228) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					6'107,750		
						6'107,750	3,51	21'438,20
1864 / 3363 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					341,640		
						341,640	7,15	2'442,73
1865 / 3410 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	741,770			0,266	197,311		
						197,311	1,63	321,62
1866 / 3455 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	741,770			0,262	194,344		
						194,344		79'223'382,88
	A RIPORTARE					194,344		79'223'382,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							79'228'510,67
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1869 / 3594 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Strato di misto granulare	3453,700			0,300	1'036,110		
	SOMMANO m³					1'036,110	20,00	20'722,20
1870 / 3640 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Strato di base - h 10 cm	3380,200			0,100	338,020		
	SOMMANO m³					338,020	137,63	46'521,69
1871 / 3685 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Strato di binder - h 6 cm	4931,700			0,060	295,902		
	SOMMANO m³					295,902	154,34	45'669,51
1872 / 3730 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Strato di usura - h 4 cm					4'891,500		
	A RIPORTARE					4'891,500		79'341'424,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							79'401'687,35
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1874 / 3823 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1314,500			0,300	394,350		
						394,350	5,10	2'011,19
1875 / 3871 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1314,500			0,300	394,350		
						394,350	0,67	264,21
1876 / 3919 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * (Cat 228) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					1'314,500		
						1'314,500	1,28	1'682,56
								3'957,96
								206'464,98
	A RIPORTARE							79'405'645,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							79'405'645,31
1877 / 3337 A.01.001	<p>Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * (Cat 229) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'275,600	3,51	7'987,36
						2'275,600		
1878 / 3364 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'791,500	7,15	12'809,23
						1'791,500		
1879 / 3411 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1906,300			0,266	5'215,276	1,63	8'500,90
						5'215,276		
1880 / 3456 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1906,300			0,262	5'136,851		
	A RIPORTARE					5'136,851		79'434'942,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							79'570'479,59
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1883 / 3595 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Strato di misto granulare	5925,333			0,300	1'777,600		
	SOMMANO m³					1'777,600	20,00	35'552,00
1884 / 3641 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Strato di base - h 10 cm	11856,250			0,100	1'185,625		
	SOMMANO m³					1'185,625	137,63	163'177,57
1885 / 3686 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Strato di binder - h 6 cm	11826,000			0,060	709,560		
	SOMMANO m³					709,560	154,34	109'513,49
1886 / 3731 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Strato di usura - h 4 cm					11'795,000		
	A RIPORTARE					11'795,000		79'878'722,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							80'024'037,05
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1888 / 3824 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9423,000			0,300	2'826,900	5,10	14'417,19
						2'826,900		
1889 / 3872 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9423,000			0,300	2'826,900	0,67	1'894,02
						2'826,900		
1890 / 3920 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * (Cat 229) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					9'423,000	1,28	12'061,44
						9'423,000		
	A RIPORTARE							80'052'409,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							80'052'409,70
1891 / 3338 A.01.001	<p>Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * (Cat 232) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'914,440		
						3'914,440	3,51	13'739,68
1892 / 3365 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fuggatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					388,100		
						388,100	7,15	2'774,92
1893 / 3412 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1277,150			0,266	339,722		
						339,722	1,63	553,75
1894 / 3457 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1277,150			0,262	334,613		
	A RIPORTARE					334,613		80'069'478,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							80'078'306,88
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1897 / 3596 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Strato di misto granulare	7619,600			0,300	2'285,880		
	SOMMANO m³					2'285,880	20,00	45'717,60
1898 / 3642 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Strato di base - h 10 cm	7397,800			0,100	739,780		
	SOMMANO m³					739,780	137,63	101'815,92
1899 / 3687 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Strato di binder - h 6 cm	7286,200			0,060	437,172		
	SOMMANO m³					437,172	154,34	67'473,13
1900 / 3732 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Strato di usura - h 4 cm					7'265,100		
	A RIPORTARE					7'265,100		80'293'313,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							80'382'819,56
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1902 / 3825 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3041,300			0,300	912,390	5,10	4'653,19
1903 / 3873 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3041,300			0,300	912,390	0,67	611,30
1904 / 3921 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * (Cat 232) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					3'041,300	1,28	3'892,86
						3'041,300		9'157,35
								339'567,21
	A RIPORTARE							80'391'976,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							80'391'976,91
	Lotto4 - DR.15 - L8 DR Intervento drenaggio rilevato stradale (Cat 635) CS.O - Drenaggi (SbCat 489)							
1905 / 4194 E.01.017	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEODRENI VERTICALI A NASTRO Dreno a nastro in elemento rigido in polipropilene sagomato della larghezza di mm100 circa, avvolto in geotessile non tessuto; infisso a pressione nel terreno mediante idonea att ... rticale od inclinata, dato in opera compreso ogni onere e misurato sulla effettiva infissione del nastro prefabbricato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 635 - Lotto4 - DR.15 - L8 DR Intervento drenaggio rilevato stradale SbCat 489 - CS.O - Drenaggi Dreni L=22m da pk 12+300 a pk 12+562 corpo centrale Dreni L=22m da pk 12+300 a pk 12+562 scarpate Dreni L=22m da pk 12+673 a pk 13+215 corpo centrale Dreni L=22m da pk 12+673 a pk 13+215 scarpate Dreni L=30m da pk 13+240 a pk 13+560 corpo centrale Dreni L=30m da pk 13+240 a pk 13+560 scarpate Dreni L=22m da pk 13+560 a pk 13+620 corpo centrale Dreni L=22m da pk 13+560 a pk 13+620 scarpate							
	SOMMANO ml					66'494,000	6,27	416'917,38
1906 / 4195 B.02.100.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 141/190 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 635 - Lotto4 - DR.15 - L8 DR Intervento drenaggio rilevato stradale SbCat 489 - CS.O - Drenaggi Dreni L=22m da pk 12+300 a pk 12+562 corpo centrale Dreni L=22m da pk 12+300 a pk 12+562 scarpate Dreni L=22m da pk 12+673 a pk 13+215 corpo centrale Dreni L=22m da pk 12+673 a pk 13+215 scarpate Dreni L=30m da pk 13+240 a pk 13+560 corpo centrale Dreni L=30m da pk 13+240 a pk 13+560 scarpate Dreni L=22m da pk 13+560 a pk 13+620 corpo centrale Dreni L=22m da pk 13+560 a pk 13+620 scarpate							
	SOMMANO ml					32'844,000	19,27	632'903,88
1907 / 4196 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 635 - Lotto4 - DR.15 - L8 DR Intervento drenaggio rilevato stradale SbCat 489 - CS.O - Drenaggi D = 160 mm s = 1mm P = 3,95 kg/m							
	SOMMANO kg					129'733,800		
						129'733,800	1,68	217'952,78
1908 / 4197 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	A RIPORTARE							81'659'750,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							82'695'426,66
	Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * (Cat 720) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)							
1910 / 3300 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Sterro					15'529,975		
	SOMMANO m³					15'529,975	3,51	54'510,21
1911 / 3375 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	0,600			0,266	0,160		
	SOMMANO m³					0,160	1,63	0,26
1912 / 3420 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	0,600			0,262	0,157		
	SOMMANO m³					0,157	8,12	1,27
1913 / 3466 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	0,600			0,422	0,253		
	A RIPORTARE					0,253		82'749'938,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							82'749'941,27
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1915 / 3556 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Strato di misto granulare	3249,320			0,300	974,796		
	SOMMANO m³					974,796	20,00	19'495,92
1916 / 3605 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Strato di base - h 10 cm	3249,320			0,100	324,932		
	SOMMANO m³					324,932	137,63	44'720,39
1917 / 3650 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Strato di binder - h 6 cm	3249,320			0,060	194,959		
	SOMMANO m³					194,959	154,34	30'089,97
1918 / 3695 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3'249,320		
	A RIPORTARE					3'249,320		82'844'247,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							82'884'279,18
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1920 / 3785 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	139,800			0,300	41,940		
						41,940	5,10	213,89
1921 / 3833 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	139,800			0,300	41,940		
						41,940	0,67	28,10
1922 / 3881 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * (Cat 720) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					139,800		
						139,800	1,28	178,94
								420,93
								189'273,45
	A RIPORTARE							82'884'700,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							82'884'700,11
1923 / 3301 A.01.001	<p>Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * (Cat 721) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					126,154		
						126,154	3,51	442,80
1924 / 3376 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	65,682			0,266	17,471		
						17,471	1,63	28,48
1925 / 3421 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	65,682			0,262	17,209		
						17,209	8,12	139,74
1926 / 3467 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	65,682			0,422	27,718		
	A RIPORTARE					27,718		82'885'311,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							82'885'625,45
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1928 / 3557 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Strato di misto granulare	455,850			0,300	136,755		
	SOMMANO m³					136,755	20,00	2'735,10
1929 / 3606 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Strato di base - h 10 cm	455,850			0,100	45,585		
	SOMMANO m³					45,585	137,63	6'273,86
1930 / 3651 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Strato di binder - h 6 cm	455,850			0,060	27,351		
	SOMMANO m³					27,351	154,34	4'221,35
1931 / 3696 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Strato di usura - h 4 cm					455,850		
	A RIPORTARE					455,850		82'898'855,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							82'904'471,83
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1933 / 3786 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p>	155,460			0,300	46,638		
	SOMMANO m³					46,638	5,10	237,85
1934 / 3834 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p>	155,460			0,300	46,638		
	SOMMANO m³					46,638	0,67	31,25
1935 / 3882 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Terreno vegetale</p>					155,460		
	SOMMANO m²					155,460	1,28	198,99
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * (Cat 721) euro</p> <p>-----</p>							468,09
								20'239,81
	A RIPORTARE							82'904'939,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							82'904'939,92
1936 / 3341 A.01.001	<p>Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * (Cat 722) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Sterro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					868,920		
						868,920	3,51	3'049,91
1937 / 3368 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fuggatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'260,590		
						1'260,590	7,15	9'013,22
1938 / 3415 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	915,420			0,266	243,502		
						243,502	1,63	396,91
1939 / 3460 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%</p>	915,420			0,262	239,840		
	A RIPORTARE					239,840		82'917'399,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							82'923'728,18
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1942 / 3599 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Strato di misto granulare	5752,200			0,300	1'725,660		
	SOMMANO m³					1'725,660	20,00	34'513,20
1943 / 3645 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Strato di base - h 10 cm	5415,800			0,100	541,580		
	SOMMANO m³					541,580	137,63	74'537,66
1944 / 3690 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Strato di binder - h 6 cm	5246,800			0,060	314,808		
	SOMMANO m³					314,808	154,34	48'587,47
1945 / 3735 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Strato di usura - h 4 cm					5'141,000		
	A RIPORTARE					5'141,000		83'081'366,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								83'144'703,63
CS.H - Opere a verde (SbCat 6)								
1947 / 3828 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3477,100			0,300	1'043,130	5,10	5'319,96
						1'043,130		
1948 / 3876 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3477,100			0,300	1'043,130	0,67	698,90
						1'043,130		
1949 / 3924 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talle di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					3'477,100	1,28	4'450,69
						3'477,100		
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * (Cat 722) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							10'469,55
								250'233,26
A RIPORTARE								83'155'173,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							83'155'173,18
	Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * (Cat 723) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)							
1950 / 3342 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Sterro					569,580		
	SOMMANO m³					569,580	3,51	1'999,23
1951 / 3369 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Fosso					615,790		
	SOMMANO m³					615,790	7,15	4'402,90
1952 / 3416 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	23,980			0,266	6,379		
	SOMMANO m³					6,379	1,63	10,40
1953 / 3461 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	23,980			0,262	6,283		
	A RIPORTARE					6,283		83'161'585,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							83'161'751,50
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1956 / 3600 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Strato di misto granulare	2509,000			0,300	752,700		
	SOMMANO m³					752,700	20,00	15'054,00
1957 / 3646 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Strato di base - h 10 cm	2353,200			0,100	235,320		
	SOMMANO m³					235,320	137,63	32'387,09
1958 / 3691 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Strato di binder - h 6 cm	2275,300			0,060	136,518		
	SOMMANO m³					136,518	154,34	21'070,19
1959 / 3736 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm					2'226,600		
	A RIPORTARE					2'226,600		83'230'262,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							83'257'694,49
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1961 / 3829 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1378,600			0,300	413,580		
						413,580	5,10	2'109,26
1962 / 3877 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1378,600			0,300	413,580		
						413,580	0,67	277,10
1963 / 3925 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Terreno vegetale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1'378,600		
						1'378,600	1,28	1'764,61
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * (Cat 723) euro</p> <p>-----</p>							4'150,97
								106'672,28
	A RIPORTARE							83'261'845,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							83'261'845,46
1964 / 3930 A.01.001	<p>L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * (Cat 764) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					5'344,960 106'697,023		
						112'041,983	3,51	393'267,36
1965 / 3950 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: FOSSO L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					279,999 40,647		
						320,646	7,15	2'292,62
1966 / 3971 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	40,647 10863,532				0,266 0,266	10,812 2'889,700	
						2'900,512	1,63	4'727,83
1967 / 3989 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le</p>							
	A RIPORTARE							83'662'133,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							83'662'133,27
	<p>esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	40,647			0,262	10,650		
		10863,532			0,262	2'846,245		
						2'856,895	8,12	23'197,99
1968 / 4008 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	40,647			0,422	17,153		
		10863,532			0,422	4'584,411		
						4'601,564	1,63	7'500,55
1969 / 4026 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	40,647			0,422	17,153		
		10863,532			0,422	4'584,411		
						4'601,564	9,71	44'681,19
1970 / 4199 E.01.040.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine.</p> <p>Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p>							
	A RIPORTARE							83'737'513,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							83'758'790,53
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1972 / 4044 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					4'391,699		
	SOMMANO m³					4'391,699	20,00	87'833,98
1973 / 4064 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					3'850,883		
	SOMMANO m³					3'850,883	42,39	163'238,93
1974 / 4084 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	18616,944			0,100	1'861,694		
	SOMMANO m³					1'861,694	137,63	256'224,95
1975 / 4104 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							84'266'088,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							84'266'088,39
	<p>PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm</p>	18616,944			0,060	1'117,017		
	SOMMANO m³					<hr/> 1'117,017	154,34	172'400,40
1976 / 4124 D.01.036.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p>					18'616,944		
	SOMMANO mq x 4 cm					<hr/> 18'616,944	10,80	201'063,00
1977 / 4144 D.01.043.2.d	<p>PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p>					18'616,944		
	SOMMANO m²					<hr/> 18'616,944	1,52	28'297,75
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							909'059,01
	----- -----							
	A RIPORTARE							84'667'849,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							84'667'849,54
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1978 / 4164 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *</p> <p>SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2990,904			0,300	897,271	5,10	4'576,08
1979 / 4174 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *</p> <p>SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2990,904			0,300	897,271	0,67	601,17
1980 / 4184 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *</p> <p>SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * (Cat 764) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					2'990,904	1,28	3'828,36
						2'990,904		9'005,61
								1'415'009,69
	A RIPORTARE							84'676'855,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							84'719'643,45
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1982 / 4046 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					1'688,100		
	SOMMANO m³					1'688,100	20,00	33'762,00
1983 / 4066 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					1'518,059		
	SOMMANO m³					1'518,059	42,39	64'350,52
1984 / 4086 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	8426,700			0,100	842,670		
	SOMMANO m³					842,670	137,63	115'976,67
1985 / 4106 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							84'933'732,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO							84'933'732,64		
	<p>PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	8426,700			0,060	505,602		505,602	154,34	78'034,61
1986 / 4126 D.01.036.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x 4 cm</p>					8'426,700		8'426,700	10,80	91'008,36
1987 / 4146 D.01.043.2.d	<p>PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/ mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					8'426,700		8'426,700	1,52	12'808,58
	<p>Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro</p> <p>Parziale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * (Cat 765) euro</p> <p>-----</p>									395'940,74
										438'729,04
	A RIPORTARE									85'115'584,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							85'115'584,19
1988 / 3933 A.01.001	<p>L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * (Cat 766) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'199,767 44'298,642	3,51	163'209,42
1989 / 3952 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: FOSSO L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					276,278 1'015,400	7,15	9'235,50
1990 / 3973 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1015,400 106699,64 6			0,266 0,266	270,096 28'382,106	1,63	46'703,09
1991 / 3991 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le</p>							
	A RIPORTARE							85'334'732,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							85'334'732,20
	<p>esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1015,400			0,262	266,035		
		106699,64			0,262	27'955,307		
						28'221,342	8,12	229'157,30
1992 / 4010 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1015,400			0,422	428,499		
		106699,64			0,422	45'027,251		
						45'455,750	1,63	74'092,87
1993 / 4028 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1015,400			0,422	428,499		
		106699,64			0,422	45'027,251		
						45'455,750	9,71	441'375,33
1994 / 4201 E.01.040.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine.</p> <p>Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p>							
	A RIPORTARE							86'079'357,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							86'249'383,80
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1996 / 4047 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					4'686,174		
	SOMMANO m³					4'686,174	20,00	93'723,48
1997 / 4067 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					4'118,093		
	SOMMANO m³					4'118,093	42,39	174'565,96
1998 / 4087 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	19063,456			0,100	1'906,346		
	SOMMANO m³					1'906,346	137,63	262'370,40
1999 / 4107 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							86'780'043,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							86'780'043,64
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm SOMMANO m³	19160,956			0,060	1'149,657		
						1'149,657	154,34	177'438,06
2000 / 4127 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm SOMMANO mq x 4 cm					19'161,156		
						19'161,156	10,80	206'940,48
2001 / 4147 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm SOMMANO m²					19'161,156		
						19'161,156	1,52	29'124,96
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro Parziale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * (Cat 766) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							944'163,34
								2'077'962,95
	A RIPORTARE							87'193'547,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							87'193'547,14
2002 / 3934 A.01.001	<p>L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * (Cat 767) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'623,970 24'630,402	3,51	99'172,85
2003 / 3953 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: FOSSO L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'129,212 11,299	7,15	8'154,65
2004 / 3974 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	11,299 32006,140			0,266 0,266	3,006 8'513,633	1,63	13'882,12
2005 / 3992 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le</p>							
	A RIPORTARE							87'314'756,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							87'314'756,76
	<p>esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	11,299			0,262	2,960		
		32006,140			0,262	8'385,609		
						8'388,569	8,12	68'115,18
2006 / 4011 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	11,299			0,422	4,768		
		32006,140			0,422	13'506,591		
						13'511,359	1,63	22'023,52
2007 / 4029 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	11,299			0,422	4,768		
		32006,140			0,422	13'506,591		
						13'511,359	9,71	131'195,30
2008 / 4203 E.01.040.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine.</p> <p>Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p>							
	A RIPORTARE							87'536'090,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							87'565'452,43
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2010 / 4048 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					7'239,835		
	SOMMANO m³					7'239,835	20,00	144'796,70
2011 / 4068 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					6'320,235		
	SOMMANO m³					6'320,235	42,39	267'914,76
2012 / 4088 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	29240,879			0,100	2'924,088		
	SOMMANO m³					2'924,088	137,63	402'442,23
2013 / 4108 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							88'380'606,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							89'013'742,27
2016 / 3935 A.01.001	<p>L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * (Cat 768) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					57,400 5'897,211	3,51	20'900,68
2017 / 3954 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: FOSSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					4'005,682	7,15	28'640,63
2018 / 3975 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	39273,262			0,266	10'446,688	1,63	17'028,10
2019 / 3993 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare</p>							
	A RIPORTARE							89'080'311,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							89'080'311,68
	<p>in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	39273,262			0,262	10'289,595		
						10'289,595	8,12	83'551,51
2020 / 4012 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	39273,262			0,422	16'573,317		
						16'573,317	1,63	27'014,51
2021 / 4030 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	39273,262			0,422	16'573,317		
						16'573,317	9,71	160'926,91
2022 / 4205 E.01.040.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1'040,000		
						1'040,000	3,23	3'359,20
2023 / 4206	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA							
	A RIPORTARE							89'355'163,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							89'378'444,41
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2024 / 4049 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					5'948,014		
	SOMMANO m³					5'948,014	20,00	118'960,28
2025 / 4069 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					5'216,655		
	SOMMANO m³					5'216,655	42,39	221'134,01
2026 / 4089 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	23849,245			0,100	2'384,925		
	SOMMANO m³					2'384,925	137,63	328'237,23
2027 / 4109 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							90'046'775,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90'046'775,93
	<p>PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 *</p> <p>SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	25214,745			0,060	<p>1'512,885</p> <p>1'512,885</p> <hr/>	154,34	233'498,67
2028 / 4129 D.01.036.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 *</p> <p>SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x 4 cm</p>					<p>25'214,745</p> <p>25'214,745</p> <hr/>	10,80	272'319,25
2029 / 4149 D.01.043.2.d	<p>PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/ mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 *</p> <p>SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					<p>25'214,745</p> <p>25'214,745</p> <hr/>	1,52	38'326,41
	<p>Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro</p> <p>Parziale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * (Cat 768) euro</p> <p>----- ----- -----</p>							<p>1'212'475,85</p> <p>1'577'177,99</p>
	A R I P O R T A R E							90'590'920,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							90'590'920,26
2030 / 3936 A.01.001	<p>L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * (Cat 769) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					161,600		
						161,600	3,51	567,22
2031 / 3955 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fuggatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: FOSSO L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'142,536 9,945		
						1'152,481	7,15	8'240,24
2032 / 3976 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9,945			0,266	2,645		
		10280,982			0,266	2'734,741		
						2'737,386	1,63	4'461,94
2033 / 3994 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/</p>							
	A RIPORTARE							90'604'189,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							90'604'189,66
	<p>mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9,945			0,262	2,606		
		10280,982			0,262	2'693,617		
						2'696,223	8,12	21'893,33
2034 / 4013 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9,945			0,422	4,197		
		10280,982			0,422	4'338,574		
						4'342,771	1,63	7'078,72
2035 / 4031 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9,945			0,422	4,197		
		10280,982			0,422	4'338,574		
						4'342,771	9,71	42'168,31
2036 / 4207 E.01.040.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine.</p> <p>Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km</p>							
	A RIPORTARE							90'675'330,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							90'695'967,62
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2038 / 4050 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					1'332,491		
	SOMMANO m³					1'332,491	20,00	26'649,82
2039 / 4070 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					1'152,912		
	SOMMANO m³					1'152,912	42,39	48'871,94
2040 / 4090 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	5190,257			0,100	519,026		
	SOMMANO m³					519,026	137,63	71'433,55
2041 / 4110 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							90'842'922,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90'842'922,93
	<p>PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	5190,257			0,060	311,415	154,34	48'063,79
						311,415		
2042 / 4130 D.01.036.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x 4 cm</p>					5'190,257	10,80	56'054,78
						5'190,257		
2043 / 4150 D.01.043.2.d	<p>PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro Parziale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * (Cat 769) euro</p> <p>----- -----</p>					5'190,257	1,52	7'889,19
						5'190,257		258'963,07
								364'010,43
	A R I P O R T A R E							90'954'930,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							90'954'930,69
2044 / 3937 A.01.001	<p>L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * (Cat 770) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					10'674,877 14'884,013	3,51	89'711,70
2045 / 3956 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: FOSSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					4'147,242	7,15	29'652,78
2046 / 3977 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	53064,614			0,266	14'115,187	1,63	23'007,75
2047 / 3995 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare</p>							
	A RIPORTARE							91'097'302,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							91'097'302,92
2048 / 4014 A.02.007.a	<p>in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	53064,614			0,262	13'902,929	8,12	112'891,78
						13'902,929		
2049 / 4032 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	53064,614			0,422	22'393,267	1,63	36'501,03
						22'393,267		
2050 / 4209 E.01.040.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	53064,614			0,422	22'393,267	9,71	217'438,62
						22'393,267		
2051 / 4210	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					560,000	3,23	1'808,80
						560,000		
	A RIPORTARE							91'465'943,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							91'535'369,44
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2052 / 4051 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					5'835,250		
	SOMMANO m³					5'835,250	20,00	116'705,00
2053 / 4071 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					5'078,959		
	SOMMANO m³					5'078,959	42,39	215'297,07
2054 / 4091 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	22838,631			0,100	2'283,863		
	SOMMANO m³					2'283,863	137,63	314'328,06
2055 / 4111 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							92'181'699,57

Table with columns: Num.Ord. TARIFFA, DESIGNAZIONE DEI LAVORI, DIMENSIONI (par.ug., lung., larg., H/peso), Quantità, and IMPORTI (unitario, TOTALE). It includes rows for 'RIPORTO', '2056 / 4131 D.01.036.a' (SOMMANO m³), '2057 / 4151 D.01.043.2.d' (SOMMANO mq x 4 cm), and 'A RIPORTARE'.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							92'674'566,38
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2058 / 4166 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	15626,818			0,300	4'688,045		
						4'688,045	5,10	23'909,03
2059 / 4176 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	15626,818			0,300	4'688,045		
						4'688,045	0,67	3'140,99
2060 / 4186 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					15'626,818		
						15'626,818	1,28	20'002,33
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * (Cat 770) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							47'052,35
								1'766'688,04
	A RIPORTARE							92'721'618,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							92'721'618,73
2061 / 3938 A.01.001	<p>L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * (Cat 771) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					857,826 328,143	3,51	4'162,75
2062 / 3957 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: FOSSO L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCAVO OPERA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					6'516,432 1'859,042	7,15	59'884,64
2063 / 3978 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1859,042 201240,64 6			0,266 0,266	494,505 53'530,012	1,63	88'059,96
2064 / 3996 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le</p>							
	A RIPORTARE							92'873'726,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							92'873'726,08
	<p>esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1859,042 201240,64 6			0,262 0,262	487,069 52'725,049	8,12	432'082,40
2065 / 4015 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1859,042 201240,64 6			0,422 0,422	784,516 84'923,553	1,63	139'704,15
2066 / 4033 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1859,042 201240,64 6			0,422 0,422	784,516 84'923,553	9,71	832'225,35
2067 / 4211 E.01.040.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p>							
	A RIPORTARE							94'277'737,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							94'485'064,86
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2069 / 4052 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					7'804,244		
	SOMMANO m³					7'804,244	20,00	156'084,88
2070 / 4072 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					6'821,392		
	SOMMANO m³					6'821,392	42,39	289'158,81
2071 / 4092 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	31591,316			0,100	3'159,132		
	SOMMANO m³					3'159,132	137,63	434'791,34
2072 / 4112 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							95'365'099,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95'365'099,89
2073 / 4132 D.01.036.a	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm SOMMANO m ³	31591,316			0,060	1'895,479		
						1'895,479	154,34	292'548,23
2074 / 4152 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm SOMMANO mq x 4 cm					31'591,316		
						31'591,316	10,80	341'186,21
2074 / 4152 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/ mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm SOMMANO m ²					31'591,316		
						31'591,316	1,52	48'018,80
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro -----							1'561'788,27
	A R I P O R T A R E							96'046'853,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							96'046'853,13
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2075 / 4167 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: VEGETALE</p>	34957,917			0,300	10'487,375		
	SOMMANO m³					10'487,375	5,10	53'485,61
2076 / 4177 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: VEGETALE</p>	34957,917			0,300	10'487,375		
	SOMMANO m³					10'487,375	0,67	7'026,54
2077 / 4187 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: VEGETALE</p>					34'957,917		
	SOMMANO m²					34'957,917	1,28	44'746,13
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * (Cat 771) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							105'258,28
								3'430'492,68
	A RIPORTARE							96'152'111,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							96'152'111,41
2078 / 3939 A.01.001	<p>L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * (Cat 772) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					16'226,408 65'127,703	3,51	285'552,93
2079 / 3958 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fuggatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: FOSSO L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCAVO OPERA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					718,372 3'225,794	7,15	28'200,79
2080 / 3979 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3225,794 48795,218			0,266 0,266	858,061 12'979,528	1,63	22'555,27
2081 / 3997 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le</p>							
	A RIPORTARE							96'488'420,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							96'488'420,40
	<p>esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 26.19249% L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p>	3225,794			0,262	845,158		
		48795,218			0,262	12'784,347		
	SOMMANO m ³					13'629,505	8,12	110'671,58
2082 / 4016 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -da cava- Quota: 42.17406% L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p>	3225,794			0,422	1'361,285		
		48795,218			0,422	20'591,582		
	SOMMANO m ³					21'952,867	1,63	35'783,17
2083 / 4034 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 42.17406% L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p>	3225,794			0,422	1'361,285		
		48795,218			0,422	20'591,582		
	SOMMANO m ³					21'952,867	9,71	213'162,34
2084 / 4213 E.01.040.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p>							
	A RIPORTARE							96'848'037,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							96'918'320,96
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2086 / 4053 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					7'472,899		
	SOMMANO m³					7'472,899	20,00	149'457,98
2087 / 4073 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					6'621,406		
	SOMMANO m³					6'621,406	42,39	280'681,40
2088 / 4093 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	31360,181			0,100	3'136,018		
	SOMMANO m³					3'136,018	137,63	431'610,16
2089 / 4113 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							97'780'070,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							98'456'835,77
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2092 / 4168 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	16431,801			0,300	4'929,540	5,10	25'140,65
2093 / 4178 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	16431,801			0,300	4'929,540	0,67	3'302,79
2094 / 4188 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro</p> <p>-----</p>					16'431,801	1,28	21'032,71
						16'431,801		49'476,15
	A RIPORTARE							98'506'311,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							99'950'446,52
2097 / 3931 A.01.001	<p>L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * (Cat 773) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'129,468 9'787,900	3,51	45'339,96
2098 / 3951 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: FOSSO L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCAVO OPERA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					641,695 6'459,856	7,15	50'776,09
2099 / 3972 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	6459,856 43572,604		0,266 0,266	1'718,322 11'590,313	1,63	21'693,08	
2100 / 3990 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le</p>							
	A RIPORTARE							100'068'255,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							100'068'255,65
	<p>esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 26.19249%</p>	6459,856			0,262	1'692,482		
	<p>L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p>	43572,604			0,262	11'416,022		
	SOMMANO m³					13'108,504	8,12	106'441,05
2101 / 4009 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -da cava- Quota: 42.17406%</p>	6459,856			0,422	2'726,059		
	<p>L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p>	43572,604			0,422	18'387,639		
	SOMMANO m³					21'113,698	1,63	34'415,33
2102 / 4027 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 42.17406%</p>	6459,856			0,422	2'726,059		
	<p>L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p>	43572,604			0,422	18'387,639		
	SOMMANO m³					21'113,698	9,71	205'014,01
2103 / 4215 E.01.040.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p>							
	A RIPORTARE							100'414'126,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							100'435'676,12
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2105 / 4045 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					4'848,782		
	SOMMANO m³					4'848,782	20,00	96'975,64
2106 / 4065 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					3'971,040		
	SOMMANO m³					3'971,040	42,39	168'332,39
2107 / 4085 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	20888,136			0,100	2'088,814		
	SOMMANO m³					2'088,814	137,63	287'483,47
2108 / 4105 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							100'988'467,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							100'988'467,62
	<p>PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 *</p> <p>SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale</p> <p>L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm</p>	20888,136			0,060	1'253,288		
	SOMMANO m ³					1'253,288	154,34	193'432,47
2109 / 4125 D.01.036.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.</p> <p>Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 *</p> <p>SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale</p> <p>L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p>					20'888,136		
	SOMMANO mq x 4 cm					20'888,136	10,80	225'591,87
2110 / 4145 D.01.043.2.d	<p>PAVIMENTAZIONI</p> <p>PAVIMENTAZIONI STRADALI</p> <p>MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO</p> <p>MANO D'ATTACCO</p> <p>- CON BITUME MODIFICATO</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p> <p>Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 *</p> <p>SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale</p> <p>L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p>					20'888,136		
	SOMMANO m ²					20'888,136	1,52	31'749,97
	<p>Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro</p> <p>-----</p>							1'003'565,81
	A RIPORTARE							101'439'241,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							101'439'241,93
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2111 / 4165 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9642,190			0,300	2'892,657		
						2'892,657	5,10	14'752,55
2112 / 4175 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9642,190			0,300	2'892,657		
						2'892,657	0,67	1'938,08
2113 / 4185 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					9'642,190		
						9'642,190	1,28	12'342,00
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * (Cat 773) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							29'032,63
								1'517'828,04
	A RIPORTARE							101'468'274,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							101'468'274,56
2114 / 3940 A.01.001	<p>L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * (Cat 774) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					8'098,758 191'422,929		
						<u>199'521,687</u>	3,51	700'321,12
2115 / 3959 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fuggatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: FOSSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'785,215		
						<u>1'785,215</u>	7,15	12'764,29
2116 / 3980 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1514,141			0,266	402,762		
						<u>402,762</u>	1,63	656,50
2117 / 3998 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare</p>							
	A RIPORTARE							102'182'016,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							102'182'016,47
	<p>in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1514,141			0,262	396,705		
						396,705	8,12	3'221,24
2118 / 4017 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1514,141			0,422	638,968		
						638,968	1,63	1'041,52
2119 / 4035 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1514,141			0,422	638,968		
						638,968	9,71	6'204,38
2120 / 4217 E.01.040.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					240,240		
						240,240	7,23	1'736,94
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							725'945,99
	A RIPORTARE							102'194'220,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							102'194'220,55
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2121 / 4054 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					5'249,637		
	SOMMANO m³					5'249,637	20,00	104'992,74
2122 / 4074 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					4'678,003		
	SOMMANO m³					4'678,003	42,39	198'300,55
2123 / 4094 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	18107,441			0,100	1'810,744		
	SOMMANO m³					1'810,744	137,63	249'212,70
2124 / 4114 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							102'746'726,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO							102'746'726,54
	<p>PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	18107,441			0,060	1'086,446		
						1'086,446	154,34	167'682,08
2125 / 4134 D.01.036.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x 4 cm</p>					18'107,441		
						18'107,441	10,80	195'560,36
2126 / 4154 D.01.043.2.d	<p>PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/ mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					18'107,441		
						18'107,441	1,52	27'523,31
	<p>Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro</p> <p>Parziale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * (Cat 774) euro</p> <p>----- -----</p>							943'271,74
								1'669'217,73
	A RI PORTARE							103'137'492,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							103'201'373,09
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2128 / 4055 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					1'534,065		
	SOMMANO m³					1'534,065	20,00	30'681,30
2129 / 4075 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					1'380,251		
	SOMMANO m³					1'380,251	42,39	58'508,84
2130 / 4095 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	7669,422			0,100	766,942		
	SOMMANO m³					766,942	137,63	105'554,23
2131 / 4115 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							103'396'117,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								103'396'117,46
	<p>PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm</p>	7669,422			0,060	460,165		
	SOMMANO m³					460,165	154,34	71'021,87
2132 / 4135 D.01.036.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p>					7'669,422		
	SOMMANO mq x 4 cm					7'669,422	10,80	82'829,76
2133 / 4155 D.01.043.2.d	<p>PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/ mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p>					7'669,422		
	SOMMANO m²					7'669,422	1,52	11'657,52
	<p>Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro</p> <p>Parziale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * (Cat 775) euro</p> <p>-----</p>							360'253,52
								424'134,32
A RIPORTARE								103'561'626,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							103'561'626,61
2134 / 3942 A.01.001	<p>L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * (Cat 776) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					5'463,180 107'473,867	3,51	396'409,03
2135 / 3960 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: FOSSO L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					849,985 530,180	7,15	9'868,18
2136 / 3981 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	530,180 72763,567			0,266 0,266	141,028 19'355,109	1,63	31'778,70
2137 / 3999 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le</p>							
	A RIPORTARE							103'999'682,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							103'999'682,52
	<p>esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	530,180			0,262	138,907		
		72763,567			0,262	19'064,055		
						19'202,962	8,12	155'928,05
2138 / 4018 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	530,180			0,422	223,736		
		72763,567			0,422	30'706,225		
						30'929,961	1,63	50'415,84
2139 / 4036 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	530,180			0,422	223,736		
		72763,567			0,422	30'706,225		
						30'929,961	9,71	300'329,92
2140 / 4218 E.01.040.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine.</p> <p>Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p>							
	A RIPORTARE							104'506'356,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							104'549'472,85
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2142 / 4056 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					6'012,683		
	SOMMANO m³					6'012,683	20,00	120'253,66
2143 / 4076 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					5'317,969		
	SOMMANO m³					5'317,969	42,39	225'428,71
2144 / 4096 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	16863,520			0,100	1'686,352		
	SOMMANO m³					1'686,352	137,63	232'092,63
2145 / 4116 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							105'127'247,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							105'494'242,77
2148 / 3943 A.01.001	<p>L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * (Cat 777) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					8'701,403 33'051,305	3,51	146'552,01
2149 / 3961 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: FOSSO L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'409,032 100,648	7,15	25'094,21
2150 / 3982 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	100,648 30906,355			0,266 0,266	26,772 8'221,090	1,63	13'444,02
2151 / 4000 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le</p>							
	A RIPORTARE							105'679'333,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							105'679'333,01
	<p>esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	100,648			0,262	26,370		
		30906,355			0,262	8'097,465		
						8'123,835	8,12	65'965,54
2152 / 4019 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	100,648			0,422	42,473		
		30906,355			0,422	13'042,482		
						13'084,955	1,63	21'328,48
2153 / 4037 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	100,648			0,422	42,473		
		30906,355			0,422	13'042,482		
						13'084,955	9,71	127'054,91
2154 / 4220 E.01.040.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine.</p> <p>Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p>							
	A RIPORTARE							105'893'681,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							105'906'114,92
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2156 / 4057 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					7'555,241		
	SOMMANO m³					7'555,241	20,00	151'104,82
2157 / 4077 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					6'664,891		
	SOMMANO m³					6'664,891	42,39	282'524,73
2158 / 4097 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	29802,044			0,100	2'980,204		
	SOMMANO m³					2'980,204	137,63	410'165,48
2159 / 4117 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							106'749'909,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'399'372,27
2162 / 3944 A.01.001	<p>L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * (Cat 778) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					710,110 214,521		
						924,631	3,51	3'245,45
2163 / 3962 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: FOSSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'663,374		
						1'663,374	7,15	11'893,12
2164 / 3983 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	53940,230			0,266	14'348,101		
						14'348,101	1,63	23'387,40
2165 / 4001 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare</p>							
	A RIPORTARE							107'437'898,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'437'898,24
	<p>in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	53940,230			0,262	14'132,340		
						14'132,340	8,12	114'754,60
2166 / 4020 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	53940,230			0,422	22'762,777		
						22'762,777	1,63	37'103,33
2167 / 4038 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	53940,230			0,422	22'762,777		
						22'762,777	9,71	221'026,56
2168 / 4222 E.01.040.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1'887,730		
						1'887,730	3,23	6'097,37
2169 / 4223	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA							
	A RIPORTARE							107'816'880,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'841'195,53
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2170 / 4058 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					6'135,168		
	SOMMANO m³					6'135,168	20,00	122'703,36
2171 / 4078 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					5'305,439		
	SOMMANO m³					5'305,439	42,39	224'897,56
2172 / 4098 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	23517,751			0,100	2'351,775		
	SOMMANO m³					2'351,775	137,63	323'674,79
2173 / 4118 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							108'512'471,24

Table with columns: Num.Ord. TARIFFA, DESIGNAZIONE DEI LAVORI, DIMENSIONI (par.ug., lung., larg., H/peso), Quantità, IMPORTI (unitario, TOTALE). Rows include: RIPORTO (108'512'471,24), PER METRO CUBO COMPATTATO (SOMMANO m³, 24883,434, 0,060, 1'493,006, 154,34, 230'430,55), PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI (SOMMANO mq x 4 cm, 24'883,133, 10,80, 268'737,84), PAVIMENTAZIONI (SOMMANO m², 24'883,133, 1,52, 37'822,36). Includes partial work descriptions and a final A RIPORTARE row (109'049'461,99).

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'049'461,99
2176 / 3945 A.01.001	<p>L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * (Cat 779) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					161,381 22,725		
						184,106	3,51	646,21
2177 / 3963 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: FOSSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					42,200		
						42,200	7,15	301,73
2178 / 3984 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9635,267			0,266	2'562,981		
						2'562,981	1,63	4'177,66
2179 / 4002 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare</p>							
	A RIPORTARE							109'054'587,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'054'587,59
	<p>in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9635,267			0,262	2'524,440		
						2'524,440	8,12	20'498,45
2180 / 4021 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9635,267			0,422	4'066,083		
						4'066,083	1,63	6'627,72
2181 / 4039 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	9635,267			0,422	4'066,083		
						4'066,083	9,71	39'481,67
2182 / 4224 E.01.040.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					720,000		
						720,000	3,23	2'325,60
2183 / 4225	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA							
	A RIPORTARE							109'123'521,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'134'461,47
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2184 / 4059 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					1'232,103		
	SOMMANO m³					1'232,103	20,00	24'642,06
2185 / 4079 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					1'090,511		
	SOMMANO m³					1'090,511	42,39	46'226,76
2186 / 4099 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	5902,667			0,100	590,267		
	SOMMANO m³					590,267	137,63	81'238,45
2187 / 4119 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							109'286'568,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'286'568,74
	<p>PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	5180,325			0,060	310,820		
						310,820	154,34	47'971,96
2188 / 4139 D.01.036.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x 4 cm</p>					5'109,198		
						5'109,198	10,80	55'179,34
2189 / 4159 D.01.043.2.d	<p>PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					5'109,198		
						5'109,198	1,52	7'765,98
	<p>Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro</p> <p>-----</p>							263'024,55
	A RIPORTARE							109'397'486,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'397'486,02
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2190 / 4169 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	11,345			0,300	3,404		
						3,404	5,10	17,36
2191 / 4179 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	11,345			0,300	3,404		
						3,404	0,67	2,28
2192 / 4189 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					11,345		
						11,345	1,28	14,52
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro</p> <p>Parziale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * (Cat 779) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							34,16
								348'058,19
	A RIPORTARE							109'397'520,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'397'520,18
2193 / 3946 A.01.001	<p>L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * (Cat 780) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					4'981,256 5'491,007	3,51	36'757,64
2194 / 3964 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: FOSSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					426,320	7,15	3'048,19
2195 / 3985 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	57002,398			0,266	15'162,638	1,63	24'715,10
2196 / 4003 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare</p>							
	A RIPORTARE							109'462'041,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'462'041,11
	<p>in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	57002,398			0,262	14'934,628		
						14'934,628	8,12	121'269,18
2197 / 4022 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	57002,398			0,422	24'055,012		
						24'055,012	1,63	39'209,67
2198 / 4040 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	57002,398			0,422	24'055,012		
						24'055,012	9,71	233'574,17
2199 / 4226 E.01.040.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					398,900		
						398,900	3,23	1'288,45
2200 / 4227	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA							
	A RIPORTARE							109'857'382,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'924'872,03
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2201 / 4060 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					5'913,129		
	SOMMANO m³					5'913,129	20,00	118'262,58
2202 / 4080 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					5'127,118		
	SOMMANO m³					5'127,118	42,39	217'338,53
2203 / 4100 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	22592,680			0,100	2'259,268		
	SOMMANO m³					2'259,268	137,63	310'943,05
2204 / 4120 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							110'571'416,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'571'416,19
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbcCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm align="right">SOMMANO m³	22592,680			0,060	1'355,561		
						1'355,561	154,34	209'217,28
2205 / 4140 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbcCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm align="right">SOMMANO mq x 4 cm					22'592,680		
						22'592,680	10,80	244'000,94
2206 / 4160 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbcCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm align="right">SOMMANO m²					22'592,680		
						22'592,680	1,52	34'340,87
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbcCat 5) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							1'134'103,25
	A R I P O R T A R E							111'058'975,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'058'975,28
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2207 / 4170 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 *</p> <p>SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	17004,533			0,300	5'101,360		
						5'101,360	5,10	26'016,94
2208 / 4180 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 *</p> <p>SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	17004,533			0,300	5'101,360		
						5'101,360	0,67	3'417,91
2209 / 4190 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 *</p> <p>SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					17'004,533		
						17'004,533	1,28	21'765,80
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * (Cat 780) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							51'200,65
								1'712'655,75
	A RIPORTARE							111'110'175,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'110'175,93
2210 / 3947 A.01.001	<p>L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * (Cat 781) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					611,200 771,772	3,51	4'854,23
2211 / 3965 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: FOSSO L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCAVO OPERA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					983,671 1'058,292	7,15	14'600,04
2212 / 3986 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1058,292 209570,35 3			0,266 0,266	281,506 55'745,714	1,63	91'324,37
2213 / 4004 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le</p>							
	A RIPORTARE							111'220'954,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111'220'954,57
	<p>esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 26.19249%</p> <p>L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1058,292 209570,35 3			0,262 0,262	277,273 54'907,432	8,12	448'099,80
2214 / 4023 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1058,292 209570,35 3			0,422 0,422	446,599 88'438,689	1,63	144'883,02
2215 / 4041 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 42.17406%</p> <p>L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1058,292 209570,35 3			0,422 0,422	446,599 88'438,689	9,71	863'076,15
2216 / 4228 E.01.040.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p>							
	A RIPORTARE							112'677'013,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							112'887'366,70
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2218 / 4061 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					8'302,463		
	SOMMANO m³					8'302,463	20,00	166'049,26
2219 / 4081 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					7'249,614		
	SOMMANO m³					7'249,614	42,39	307'311,14
2220 / 4101 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	31435,051			0,100	3'143,505		
	SOMMANO m³					3'143,505	137,63	432'640,59
2221 / 4121 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							113'793'367,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							113 793 367,69
	<p>PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	31435,051			0,060	1 886,103		
						1 886,103	154,34	291 101,14
2222 / 4141 D.01.036.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x 4 cm</p>					31 435,051		
						31 435,051	10,80	339 498,55
2223 / 4161 D.01.043.2.d	<p>PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO</p> <p>Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/ mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					31 435,051		
						31 435,051	1,52	47 781,28
	<p>Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro</p> <p>-----</p>							1 584 381,96
	A RIPORTARE							114 471 748,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							114'471'748,66
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2224 / 4171 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *</p> <p>SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	37320,532			0,300	11'196,160		
						11'196,160	5,10	57'100,42
2225 / 4181 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *</p> <p>SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	37320,532			0,300	11'196,160		
						11'196,160	0,67	7'501,43
2226 / 4191 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *</p> <p>SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					37'320,532		
						37'320,532	1,28	47'770,28
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro Parziale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * (Cat 781) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							112'372,13
								3'473'944,86
	A RIPORTARE							114'584'120,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							114'584'120,79
2227 / 3948 A.01.001	<p>L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * (Cat 782) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					27'472,781 166'594,038	3,51	681'174,53
2228 / 3966 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fuggatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: FOSSO L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCAVO OPERA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					6'118,700 11'612,438	7,15	126'777,64
2229 / 3987 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... ar pate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RILEVATO - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	11612,438 13656,814			0,266 0,266	3'088,909 3'632,713	1,63	10'956,24
2230 / 4005 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le</p>							
	A RIPORTARE							115'403'029,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							115'403'029,20
	<p>esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 26.19249%</p>	11612,438			0,262	3'042,459		
	<p>L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p>	13656,814			0,262	3'578,085		
	SOMMANO m³					6'620,544	8,12	53'758,82
2231 / 4024 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -da cava- Quota: 42.17406%</p>	11612,438			0,422	4'900,449		
	<p>L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p>	13656,814			0,422	5'763,176		
	SOMMANO m³					10'663,625	1,63	17'381,71
2232 / 4042 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 *</p> <p>SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 42.17406%</p>	11612,438			0,422	4'900,449		
	<p>L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p>	13656,814			0,422	5'763,176		
	SOMMANO m³					10'663,625	9,71	103'543,80
2233 / 4230 E.01.040.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE</p>							
	A RIPORTARE							115'577'713,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							115'639'073,09
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2234 / 4062 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					8'698,586		
	SOMMANO m³					8'698,586	20,00	173'971,72
2235 / 4082 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					7'748,466		
	SOMMANO m³					7'748,466	42,39	328'457,47
2236 / 4102 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	30558,141			0,100	3'055,814		
	SOMMANO m³					3'055,814	137,63	420'571,68
2237 / 4122 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							116'562'073,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							117'221'530,79
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2240 / 4172 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: VEGETALE</p>	30521,132			0,300	9'156,340		
	SOMMANO m³					9'156,340	5,10	46'697,33
2241 / 4182 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: VEGETALE</p>	30521,132			0,300	9'156,340		
	SOMMANO m³					9'156,340	0,67	6'134,75
2242 / 4192 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: VEGETALE</p>					30'521,132		
	SOMMANO m²					30'521,132	1,28	39'067,05
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							91'899,13
	A RIPORTARE							117'313'429,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								117'313'429,92
CS.N - Consolidamenti (SbCat 9)								
2243 / 4235 B.02.001.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - FORMAZIONE ... TA DI TERRENO CONSOLIDATO -- DIAMETRO DA MM 801 A MM 1200</p> <p>A sezione circolare, compenetrata o non, formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubo ... uali la presenza di acque sotterranee, trovanti ed acclività di pendici;</p> <p>- ogni altra fornitura, prestazione ed onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 *</p> <p>SbCat 9 - CS.N - Consolidamenti</p> <p>Tratto A 600,000 0,500 6,000 1'800,000</p> <p>Tratto B 1080,000 0,500 11,000 5'940,000</p> <p>Tratto C 840,000 0,500 15,000 6'300,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					14'040,000	87,49	1'228'359,60
2244 / 4236 B.02.001.f	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - FORMAZIONE ... VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI OLTRE MM 1000</p> <p>A sezione circolare, compenetrata o non, formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubo ... uali la presenza di acque sotterranee, trovanti ed acclività di pendici;</p> <p>- ogni altra fornitura, prestazione ed onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 *</p> <p>SbCat 9 - CS.N - Consolidamenti</p> <p>Tratto A 600,000 0,500 7,500 2'250,000</p> <p>Tratto B 1080,000 0,500 10,500 5'670,000</p> <p>Tratto C 840,000 0,500 10,500 4'410,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					12'330,000	17,50	215'775,00
Parziale CS.N - Consolidamenti (SbCat 9) euro								1'444'134,60
Parziale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * (Cat 782) euro								4'173'443,73

A RIPORTARE								118'757'564,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							118'757'564,52
2245 / 3949 A.01.001	<p>L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * (Cat 783) CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STERRO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'886,004 9'777,063	3,51	47'957,37
2246 / 3967 A.01.004	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI</p> <p>Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugadori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: FOSSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					743,600	7,15	5'316,74
2247 / 3988 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: RILEVATO - riutilizzato- Quota: 26.57483%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	63864,548			0,266	16'987,970	1,63	27'690,39
2248 / 4006 A.02.020.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO</p> <p>Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare</p>							
	A RIPORTARE							118'838'529,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							118'838'529,02
	<p>in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	63864,548			0,262	16'732,512		
						16'732,512	8,12	135'868,00
2249 / 4025 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	63864,548			0,422	26'950,839		
						26'950,839	1,63	43'929,87
2250 / 4043 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	63864,548			0,422	26'950,839		
						26'950,839	9,71	261'692,65
2251 / 4231 E.01.040.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					876,280		
						876,280	3,23	2'830,38
2252 / 4232	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA							
	A RIPORTARE							119'282'849,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							119'333'707,19
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2253 / 4063 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493,04 a km 20+231,59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					5'712,700		
	SOMMANO m³					5'712,700	20,00	114'254,00
2254 / 4083 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493,04 a km 20+231,59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					5'024,596		
	SOMMANO m³					5'024,596	42,39	212'992,62
2255 / 4103 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493,04 a km 20+231,59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	20294,722			0,100	2'029,472		
	SOMMANO m³					2'029,472	137,63	279'316,23
2256 / 4123 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A RIPORTARE							119'940'270,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							120'378'238,21
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2259 / 4173 A.02.004.b	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 *</p> <p>SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	18456,750			0,300	5'537,025		
						5'537,025	5,10	28'238,83
2260 / 4183 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 *</p> <p>SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	18456,750			0,300	5'537,025		
						5'537,025	0,67	3'709,81
2261 / 4193 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 *</p> <p>SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: VEGETALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					18'456,750		
						18'456,750	1,28	23'624,64
	<p>Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro</p> <p>Parziale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * (Cat 783) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - CS - CORPO STRADALE (SpCat 27) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							55'573,28
								1'676'246,97
								50'594'569,77
	A RIPORTARE							120'433'811,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							120'433'811,49
	Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI (SpCat 28) Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * (Cat 63) CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 11)							
2262 / 49 A.03.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON REIMPIEGO DI MATERIALI Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 11 - CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni				19643,680	19'643,680		
	SOMMANO m³					19'643,680	5,49	107'843,80
2263 / 62 A.03.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON REIMPIEGO DI MATERIALI Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 11 - CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni				13413,920	13'413,920		
	SOMMANO m³					13'413,920	5,49	73'642,42
2264 / 414 D.01.052	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo dovrà risultare regolare ... re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 11 - CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni				714315,60	714'315,600		
	SOMMANO mq x cm					714'315,600	0,48	342'871,49
2265 / 415 D.01.052	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo dovrà risultare regolare ... re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI							
	A RIPORTARE							120'958'169,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'192'303,10
	VIA - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 12)							
2266 / 6247 D.01.052	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo dovrà risultare regolare ... re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VIA - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi SOMMANO mq x cm				3618,400	3'618,400		
						3'618,400	0,48	1736,83
2267 / 6248 G.01.001.2.a	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per sostituzi ... il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VIA - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi SOMMANO ml		83,000			83,000		
						83,000	5,58	463,14
2268 / 6249 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VIA - Demolizioni opere esistenti e rimozioni SOMMANO t		83,000		0,020	1,660		
						1,660	49,72	82,54
2269 / 6250 A.03.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VIA - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi SOMMANO m³				187,300	187,300		
						187,300	104,66	19'602,82
	A RIPORTARE							121'214'188,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'214'188,43
2270 / 6251 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi SOMMANO m³				200,200	200,200		
						200,200	26,49	5'303,30
2271 / 6252 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (par.ug.=187,3+200,2) SOMMANO t	387,500		2,300		891,250		
						891,250	24,86	22'156,47
2272 / 6253 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Trasporto a discarica Trasporto a discarica SOMMANO mc x km	187,300 200,200			45,000 45,000	8'428,500 9'009,000		
						17'437,500	0,25	4'359,38
2273 / 6254 D.01.052	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo dovrà risultare regolare ... re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi SOMMANO mq x cm				45833,360	45'833,360		
						45'833,360	0,48	22'000,01
	A RIPORTARE							121'268'007,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'268'007,59
2274 / 6255 G.01.001.2.a	<p>BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per sostituzi ... il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione.</p> <p>SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		568,000			568,000		
						568,000	5,58	3'169,44
2275 / 6256 E.08.005.17. 04.07	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUDE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.</p> <p>SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>		568,000		0,020	11,360		
						11,360	49,72	564,82
2276 / 6257 A.03.008	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI</p> <p>Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria.</p> <p>SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Travi CAP - n.Xarea sezioneXLunghezza</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	5,000	0,510	264,000		673,200		
						673,200	104,66	70'457,11
2277 / 6258 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.</p> <p>SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Calcestruzzo sopra soletta armata - Ex Scarifica pavimentazione</p> <p>Soletta armata Soletta/Cordoli - area sezioneXLunghezza</p> <p>Viadotto demolizione strutture in c.a.</p> <p>Pile 1 - area sezioneXAltezza Pile 2 - area sezioneXAltezza</p>		264,000	10,270	0,200	542,256		
		3,500	264,000			924,000		
		9,880			2,400	23,712		
		9,880			8,700	85,956		
	A RIPORTARE					1'575,924		121'342'198,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'575,924		121'342'198,96
	Pile 3 - area sezioneXAltezza	9,880			9,100	89,908		
	Pile 4 - area sezioneXAltezza	9,880			4,750	46,930		
	Pile 5 - area sezioneXAltezza	9,880			4,550	44,954		
	Pile 6 - area sezioneXAltezza	9,880			4,150	41,002		
	Pile 7 - area sezioneXAltezza	9,880			1,150	11,362		
	Fondazioni Pile n. 7	7,000	12,000	6,000	2,150	1'083,600		
	Muri andatori spalla	4,000	11,000	1,270	0,300	16,764		
	Muri Paraghiaia - n.Xarea sezioneXAltezza	4,000	3,700		6,700	99,160		
	Spalle - n.Xarea sezioneXAltezza	2,000	22,500		4,360	196,200		
	SOMMANO m³					3'205,804	26,49	84'921,75
2278 / 6259 E.08.005.17. 03.02	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... E BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Strutture	673,200 3205,000			2,300 2,300	1'548,360 7'371,500		
	SOMMANO t					8'919,860	12,43	110'873,86
2279 / 6260 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	673,200 3205,000			45,000 45,000	30'294,000 144'225,000		
	SOMMANO mc x km					174'519,000	0,25	43'629,75
2280 / 6261 A.03.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON REIMPIEGO DI MATERIALI							
	Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Spalle Per demolizione paraghiaia esistente	4,000	10,000	11,200	0,500	224,000		
	A RIPORTARE					224,000		121'581'624,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'592'281,78
	CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 13)							
2283 / 50 A.03.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON REIMPIEGO DI MATERIALI Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi SOMMANO m³				16,700	16,700		
						16,700	5,49	91,68
2284 / 51 G.01.001.2.a	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per sostituzi ... il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi SOMMANO ml		74,600			74,600		
						74,600	5,58	416,27
2285 / 52 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUDE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni SOMMANO t		74,600		0,020	1,492		
						1,492	49,72	74,18
2286 / 53 A.03.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi SOMMANO m³				149,000	149,000		
						149,000	104,66	15'594,34
	A RIPORTARE							121'608'458,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'608'458,25
2287 / 54 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi SOMMANO m³				212,500	212,500		
						212,500	26,49	5'629,13
2288 / 58 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (par.ug.=149+212,5) SOMMANO t	361,500		2,300		831,450		
						831,450	24,86	20'669,85
2289 / 63 A.03.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON REIMPIEGO DI MATERIALI Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi SOMMANO m³				117,300	117,300		
						117,300	5,49	643,98
2290 / 64 G.01.001.2.a	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per sostituzi ... il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi SOMMANO ml		210,000			210,000		
						210,000	5,58	1'171,80
2291 / 65 E.08.005.17.	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUDE LE LORO LEGHE) - COD CER 17							
	A RIPORTARE							121'636'573,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'636'573,01
04.07	04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni SOMMANO t		210,000		0,020	4,200		
						4,200	49,72	208,82
2292 / 66 A.03.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi SOMMANO m ³					775,400	775,400	
						775,400	104,66	81'153,36
2293 / 67 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi SOMMANO m ³					326,800	326,800	
						326,800	26,49	8'656,93
2294 / 68 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (par.ug.=775,4+326,8) SOMMANO t	1102,200		2,500		2'755,500		
						2'755,500	24,86	68'501,73
2295 / 69 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	A RIPORTARE							121'795'093,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'807'493,60
	ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 14)							
2296 / 56 A.03.019	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.</p> <p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 14 - ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi *(H/peso=180,000+818)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				998,000	998,000		
						998,000	26,49	26'437,02
2297 / 59 E.08.005.17. 01.01	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 14 - ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>	998,000		2,300		2'295,400		
						2'295,400	24,86	57'063,64
2298 / 70 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 14 - ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni il 10% delle demolizioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc x km</p>	998,000			45,000	44'910,000		
						44'910,000	0,25	11'227,50
	<p>Parziale ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 14) euro</p> <p>-----</p>							94'728,16
	A RIPORTARE							121'902'221,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'902'221,76
	CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale (SbCat 15)							
2299 / 423 G.01.001.2.a	<p>BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per sostituzi ... il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione.</p> <p>SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 15 - CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale</p>		11932,300			11'932,300		
	SOMMANO ml					11'932,300	5,58	66'582,23
2300 / 424 E.08.005.17. 04.07	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUDE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.</p> <p>Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 15 - CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale</p>		11932,300		0,020	238,646		
	SOMMANO t					238,646	49,72	11'865,48
2301 / 425 G.01.001.2.a	<p>BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per sostituzi ... il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione.</p> <p>SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 15 - CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale</p>		8617,650			8'617,650		
	SOMMANO ml					8'617,650	5,58	48'086,49
2302 / 426 E.08.005.17. 04.07	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUDE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.</p> <p>Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 15 - CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale</p>		8617,650		0,020	172,353		
	SOMMANO t					172,353	49,72	8'569,39
	A RIPORTARE							122'037'325,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							122'037'325,35
	MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 16)							
2303 / 55 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 16 - MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi *(H/peso=6369,100+4231)				10600,100	10'600,100		
	SOMMANO m ³					10'600,100	26,49	280'796,65
2304 / 60 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 16 - MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	10600,100		2,300		24'380,230		
	SOMMANO t					24'380,230	24,86	606'092,52
2305 / 71 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 16 - MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	10600,100			45,000	477'004,500		
	SOMMANO mc x km					477'004,500	0,25	119'251,13
	Parziale MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 16) euro -----							1'006'140,30
	A RIPORTARE							123'043'465,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							123'127'752,83
	ED.M - Edifici/Fabbricati (SbCat 18)							
2309 / 57 A.03.003	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI FABBRICATI In efficienza, di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti e l'allontanamento dei materiali; compreso l'eventuale scarico su aree indicate dall'Amm.ne, misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 18 - ED.M - Edifici/Fabbricati vedi quantità giustificativi *(H/peso=7977,500+2196,5) SOMMANO m³				10174,000	10'174,000	8,75	89'022,50
2310 / 61 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 18 - ED.M - Edifici/Fabbricati SOMMANO t	10174,000	0,300	2,000		6'104,400	24,86	151'755,38
2311 / 72 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 18 - ED.M - Edifici/Fabbricati SOMMANO mc x km	10174,000	0,300		45,000	137'349,000	0,25	34'337,25
	Parziale ED.M - Edifici/Fabbricati (SbCat 18) euro Parziale Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * (Cat 63) euro Parziale Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI (SpCat 28) euro -----							275'115,13 2'969'056,47 2'969'056,47
	A RIPORTARE							123'402'867,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							123'402'867,96
	Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA (SpCat 29) Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * (Cat 64) OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti (SbCat 19)							
2312 / 3374 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 19 - OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti							
	L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	15529,975			0,506	7'858,167		
	L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	126,154			0,506	63,834		
	L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	2685,398			0,506	1'358,811		
	L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	826,042			0,506	417,977		
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	408,100			0,506	206,499		
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	11,080			0,506	5,606		
	L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	80,680			0,506	40,824		
	L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	455,520			0,506	230,493		
	L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	1242,200			0,506	628,553		
	L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	2796,709			0,506	1'415,135		
	L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	5795,732			0,506	2'932,640		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	6226,400			0,506	3'150,558		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	134,570			0,506	68,092		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	356,700			0,506	180,490		
	L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	226,600			0,506	114,660		
	L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	870,600			0,506	440,524		
	L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	112,500			0,506	56,925		
	L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	380,900			0,506	192,735		
	L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	45,700			0,506	23,124		
	L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	3727,573			0,506	1'886,152		
	L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	6478,700			0,506	3'278,222		
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	794,400			0,506	401,966		
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	65,642			0,506	33,215		
	L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	5221,440			0,506	2'642,049		
	L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	148,718			0,506	75,251		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	2629,600			0,506	1'330,578		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	616,030			0,506	311,711		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	383,720			0,506	194,162		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	3167,400			0,506	1'602,704		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	168,210			0,506	85,114		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	368,390			0,506	186,405		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	203,200			0,506	102,819		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	24,000			0,506	12,144		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	142,810			0,506	72,262		
	L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	59,559			0,506	30,137		
	L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	178,120			0,506	90,129		
	L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	128,135			0,506	64,836		
	L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	181,694			0,506	91,937		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	3424,900			0,506	1'732,999		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	156,540			0,506	79,209		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	369,640			0,506	187,038		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	3842,900			0,506	1'944,507		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	903,410			0,506	457,125		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	176,830			0,506	89,476		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	1971,600			0,506	997,630		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	332,310			0,506	168,149		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	136,620			0,506	69,130		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	5524,000			0,506	2'795,144		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	524,600			0,506	265,448		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	549,030			0,506	277,809		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	5975,500			0,506	3'023,603		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	222,000			0,506	112,332		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	86,360			0,506	43,698		
	L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	920,400			0,506	465,722		
	L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	1454,433			0,506	735,943		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	509,600			0,506	257,858		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	20,660			0,506	10,454		
	A RIPORTARE					45'590,714		123'402'867,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					45'590,714		123'402'867,96
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	31,150			0,506	15,762		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	1155,000			0,506	584,430		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	181,820			0,506	92,001		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	33,060			0,506	16,728		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	4623,800			0,506	2'339,643		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	352,570			0,506	178,400		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	1327,250			0,506	671,589		
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	502,400			0,506	254,214		
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	80,040			0,506	40,500		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	2168,900			0,506	1'097,463		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	52,170			0,506	26,398		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	27,840			0,506	14,087		
	L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	215,916			0,506	109,253		
	L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	32400,819			0,506	16'394,814		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	8426,500			0,506	4'263,809		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	1483,590			0,506	750,697		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	431,300			0,506	218,238		
	L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	116,300			0,506	58,848		
	L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	926,100			0,506	468,607		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	1977,000			0,506	1'000,362		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	341,640			0,506	172,870		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	6107,750			0,506	3'090,521		
	L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	1791,500			0,506	906,499		
	L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	2275,600			0,506	1'151,454		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	3140,800			0,506	1'589,245		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	388,100			0,506	196,379		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	3914,440			0,506	1'980,707		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	2959,900			0,506	1'497,709		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	68,530			0,506	34,676		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	609,350			0,506	308,331		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	3384,500			0,506	1'712,557		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	876,490			0,506	443,504		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	24240,470			0,506	12'265,678		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	8778,200			0,506	4'441,769		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	1260,590			0,506	637,859		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	868,920			0,506	439,674		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	3722,700			0,506	1'883,686		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	615,790			0,506	311,590		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	569,580			0,506	288,207		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	1293,730			0,506	654,627		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	203,320			0,506	102,880		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	65,670			0,506	33,229		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	29517,180			0,506	14'935,693		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	127,950			0,506	64,743		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	13518,460			0,506	6'840,341		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	16274,880			0,506	8'235,089		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	7201,430			0,506	3'643,924		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	1565,680			0,506	792,234		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	9461,350			0,506	4'787,443		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	1865,930			0,506	944,161		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	1346,310			0,506	681,233		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	7138,720			0,506	3'612,192		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	19,600			0,506	9,918		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	1786,960			0,506	904,202		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	9024,940			0,506	4'566,620		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	2228,760			0,506	1'127,753		
	A RIPORTARE					159'475,754		123'402'867,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					159'475,754		123'402'867,96
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	836,780			0,506	423,411		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	7122,220			0,506	3'603,843		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	6606,111			0,506	3'342,692		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	571,213			0,506	289,034		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	2197,526			0,506	1'111,948		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	4319,818			0,506	2'185,828		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	1232,714			0,506	623,753		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	114917,596			0,506	58'148,304		
	SOMMANO m³					229'204,567	2,76	632'604,60
2313 / 3970 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 19 - OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti GALLERIA - Quota: 50.63309%	284397,315			0,506	143'905,041		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	2316,161			0,506	1'171,977		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	279,999			0,506	141,679		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura - Quota: 50.63309%	40,647			0,506	20,567		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	1279,967			0,506	647,663		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	5344,960			0,506	2'704,550		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	106697,023			0,506	53'988,694		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	641,695			0,506	324,698		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 50.63309%	6459,856			0,506	3'268,687		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	14467,571			0,506	7'320,591		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	3129,468			0,506	1'583,511		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	9787,900			0,506	4'952,677		
	L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	216,000			0,506	109,296		
	L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	11974,400			0,506	6'059,046		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	18508,944			0,506	9'365,526		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	276,278			0,506	139,797		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura - Quota: 50.63309%	1015,400			0,506	513,792		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	5317,031			0,506	2'690,418		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	2199,767			0,506	1'113,082		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	44298,642			0,506	22'415,113		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	9148,311			0,506	4'629,045		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	1129,212			0,506	571,381		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura - Quota: 50.63309%	11,299			0,506	5,717		
	A RIPORTARE					267'642,548		124'035'472,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					267'642,548		124'035'472,56
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	5245,553			0,506	2'654,250		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	3623,970			0,506	1'833,729		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	24630,402			0,506	12'462,983		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	10926,313			0,506	5'528,714		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	4005,682			0,506	2'026,875		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	7590,536			0,506	3'840,811		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	57,400			0,506	29,044		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	5897,211			0,506	2'983,989		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	2231,118			0,506	1'128,946		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	1142,536			0,506	578,123		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura - Quota: 50.63309%	9,945			0,506	5,032		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	1700,700			0,506	860,554		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	161,600			0,506	81,770		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	1247,400			0,506	631,184		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	4147,242			0,506	2'098,504		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	11305,931			0,506	5'720,801		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	10674,877			0,506	5'401,488		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	14884,013			0,506	7'531,311		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	13270,724			0,506	6'714,986		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	6516,432			0,506	3'297,315		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 50.63309%	1859,042			0,506	940,675		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	39795,779			0,506	20'136,664		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	857,826			0,506	434,060		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	328,143			0,506	166,040		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	718,372			0,506	363,496		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 50.63309%	3225,794			0,506	1'632,252		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	10266,218			0,506	5'194,706		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	16226,408			0,506	8'210,562		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	65127,703			0,506	32'954,618		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	654,783			0,506	331,320		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	1785,215			0,506	903,319		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	321,868			0,506	162,865		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	8098,758			0,506	4'097,972		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	191422,929			0,506	96'860,002		
	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	208,806			0,506	105,656		
	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	17990,853			0,506	9'103,372		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA - Quota:							
	A RIPORTARE					514'650,536		124'035'472,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					514'650,536		124'035'472,56
	50.63309% L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: FOSSO - Quota:	15416,334			0,506	7'800,665		
	50.63309% L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura - Quota:	849,985			0,506	430,092		
	50.63309% L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato - Quota:	530,180			0,506	268,271		
	50.63309% L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico trincea - Quota:	4343,495			0,506	2'197,808		
	50.63309% L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STERRO - Quota:	5463,180			0,506	2'764,369		
	50.63309% L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA - Quota:	107473,867			0,506	54'381,777		
	50.63309% L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: FOSSO - Quota:	7286,759			0,506	3'687,100		
	50.63309% L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura - Quota:	3409,032			0,506	1'724,970		
	50.63309% L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato - Quota:	100,648			0,506	50,928		
	50.63309% L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico trincea - Quota:	3506,348			0,506	1'774,212		
	50.63309% L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STERRO - Quota:	8701,403			0,506	4'402,910		
	50.63309% L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA - Quota:	33051,305			0,506	16'723,960		
	50.63309% L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: FOSSO - Quota:	15733,585			0,506	7'961,194		
	50.63309% L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato - Quota:	1663,374			0,506	841,667		
	50.63309% L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico trincea - Quota:	6982,408			0,506	3'533,098		
	50.63309% L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STERRO - Quota:	710,110			0,506	359,316		
	50.63309% L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA - Quota:	214,521			0,506	108,548		
	50.63309% L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: FOSSO - Quota:	1048,279			0,506	530,429		
	50.63309% L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato - Quota:	42,200			0,506	21,353		
	50.63309% L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico trincea - Quota:	291,197			0,506	147,346		
	50.63309% L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STERRO - Quota:	161,381			0,506	81,659		
	50.63309% L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA - Quota:	22,725			0,506	11,499		
	50.63309% L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: FOSSO - Quota:	2528,816			0,506	1'279,581		
	50.63309% L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato - Quota:	426,320			0,506	215,718		
	50.63309% L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico trincea - Quota:	16818,906			0,506	8'510,366		
	50.63309% L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STERRO - Quota:	4981,256			0,506	2'520,516		
	50.63309% L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA - Quota:	5491,007			0,506	2'778,450		
	50.63309% L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: FOSSO - Quota:	14316,513			0,506	7'244,156		
	50.63309% L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 50.63309%	983,671			0,506	497,738		
	50.63309% L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato - Quota:	1058,292			0,506	535,496		
	50.63309% L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico trincea - Quota:	41960,199			0,506	21'231,861		
	50.63309% L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STERRO - Quota:	611,200			0,506	309,267		
	50.63309% L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: FOSSO - Quota:	771,772			0,506	390,517		
	50.63309% L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 50.63309%	6118,700			0,506	3'096,062		
	50.63309% L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	11612,438			0,506	5'875,894		
	50.63309% L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico trincea - Quota:	5896,405			0,506	2'983,581		
	50.63309%	27472,781			0,506	13'901,227		
	A RIPORTARE					695'824,137		124'035'472,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					695'824,137		124'035'472,56
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	166594,03			0,506	84'296,583		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	743,600			0,506	376,262		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	19154,629			0,506	9'692,242		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	3886,004			0,506	1'966,318		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	9777,063			0,506	4'947,194		
	RIMODELLAMENTO - Quota: .00000%	-						
		37655,000		-1,000		37'655,000		
	SOMMANO m³					834'757,736	2,76	2'303'931,56
2314 / 4950 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 19 - OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti A.02.001.b Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * A.02.007.c Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaiani * Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi * Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *					11'275,000		
						1'871,660		
						1'003,600		
						169,650		
						191,200		
						80,850		
						94,350		
						16,400		
						14,490		
						3,680		
						98,480		
						5'648,000		
						10'581,370		
						10'581,370		
						192,470		
						1'175,400		
						385,630		
						49,730		
						423,120		
						92,400		
						92,400		
						92,400		
						70,200		
						1'086,950		
						1'086,930		
						2'382,840		
						2'382,840		
						328,450		
						328,450		
						1'650,000		
						1'650,000		
	SOMMANO m³					55'100,310	2,76	152'076,86
	Parziale OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti (SbCat 19) euro							3'088'612,81
	A RIPORTARE							126'491'480,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							126'491'480,77
	OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali (SbCat 20)							
2315 / 3299 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%							
	SOMMANO mc x km					1'877 259,850	0,25	469'314,96
2316 / 3372 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	15529,975	45,000		0,494	345'231,344		
	A RIPORTARE					345'231,344		126'960'795,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					345'231,344		126'960'795,73
	L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	126,154	45,000		0,494	2'804,403		
	L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2685,398	45,000		0,494	59'696,398		
	L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	826,042	45,000		0,494	18'362,914		
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	408,100	45,000		0,494	9'072,063		
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	11,080	45,000		0,494	246,308		
	L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	80,680	45,000		0,494	1'793,516		
	L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	455,520	45,000		0,494	10'126,210		
	L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1242,200	45,000		0,494	27'614,106		
	L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2796,709	45,000		0,494	62'170,841		
	L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	5795,732	45,000		0,494	128'839,122		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	6226,400	45,000		0,494	138'412,872		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	134,570	45,000		0,494	2'991,491		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	356,700	45,000		0,494	7'929,441		
	L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	226,600	45,000		0,494	5'037,318		
	L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	870,600	45,000		0,494	19'353,438		
	L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	112,500	45,000		0,494	2'500,875		
	L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	380,900	45,000		0,494	8'467,407		
	L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	45,700	45,000		0,494	1'015,911		
	L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3727,573	45,000		0,494	82'863,948		
	L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	6478,700	45,000		0,494	144'021,501		
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	794,400	45,000		0,494	17'659,512		
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	65,642	45,000		0,494	1'459,222		
	L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	5221,440	45,000		0,494	116'072,611		
	L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	148,718	45,000		0,494	3'306,001		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2629,600	45,000		0,494	58'456,008		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	616,030	45,000		0,494	13'694,347		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	383,720	45,000		0,494	8'530,096		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3167,400	45,000		0,494	70'411,302		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	168,210	45,000		0,494	3'739,308		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	368,390	45,000		0,494	8'189,310		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	203,200	45,000		0,494	4'517,136		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	24,000	45,000		0,494	533,520		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	142,810	45,000		0,494	3'174,666		
	L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	59,559	45,000		0,494	1'323,997		
	L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	178,120	45,000		0,494	3'959,608		
	L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	128,135	45,000		0,494	2'848,441		
	L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	181,694	45,000		0,494	4'039,058		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3424,900	45,000		0,494	76'135,527		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	156,540	45,000		0,494	3'479,884		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	369,640	45,000		0,494	8'217,097		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3842,900	45,000		0,494	85'427,667		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	903,410	45,000		0,494	20'082,804		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	176,830	45,000		0,494	3'930,931		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1971,600	45,000		0,494	43'828,668		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	332,310	45,000		0,494	7'387,251		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	136,620	45,000		0,494	3'037,063		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	5524,000	45,000		0,494	122'798,520		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	524,600	45,000		0,494	11'661,858		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	549,030	45,000		0,494	12'204,937		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	5975,500	45,000		0,494	132'835,365		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	222,000	45,000		0,494	4'935,060		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	86,360	45,000		0,494	1'919,783		
	L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	920,400	45,000		0,494	20'460,492		
	L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1454,433	45,000		0,494	32'332,046		
	A RIPORTARE					991'140,523		126'960'795,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					991'140,523		126'960'795,73
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	509,600	45,000		0,494	11'328,408		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	20,660	45,000		0,494	459,272		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	31,150	45,000		0,494	692,465		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1155,000	45,000		0,494	25'675,650		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	181,820	45,000		0,494	4'041,859		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	33,060	45,000		0,494	734,924		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	4623,800	45,000		0,494	102'787,074		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	352,570	45,000		0,494	7'837,631		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1327,250	45,000		0,494	29'504,767		
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	502,400	45,000		0,494	11'168,352		
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	80,040	45,000		0,494	1'779,289		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2168,900	45,000		0,494	48'214,647		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	52,170	45,000		0,494	1'159,739		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	27,840	45,000		0,494	618,883		
	L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	215,916	45,000		0,494	4'799,813		
	L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	32400,819	45,000		0,494	720'270,206		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	8426,500	45,000		0,494	187'321,095		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1483,590	45,000		0,494	32'980,206		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	431,300	45,000		0,494	9'587,799		
	L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	116,300	45,000		0,494	2'585,349		
	L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	926,100	45,000		0,494	20'587,203		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1977,000	45,000		0,494	43'948,710		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	341,640	45,000		0,494	7'594,657		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	6107,750	45,000		0,494	135'775,283		
	L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1791,500	45,000		0,494	39'825,045		
	L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2275,600	45,000		0,494	50'586,588		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3140,800	45,000		0,494	69'819,984		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	388,100	45,000		0,494	8'627,463		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3914,440	45,000		0,494	87'018,001		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2959,900	45,000		0,494	65'798,577		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	68,530	45,000		0,494	1'523,422		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	609,350	45,000		0,494	13'545,851		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3384,500	45,000		0,494	75'237,435		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	876,490	45,000		0,494	19'484,373		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	24240,470	45,000		0,494	538'865,648		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	8778,200	45,000		0,494	195'139,386		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1260,590	45,000		0,494	28'022,916		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	868,920	45,000		0,494	19'316,092		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3722,700	45,000		0,494	82'755,621		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	615,790	45,000		0,494	13'689,012		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	569,580	45,000		0,494	12'661,763		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1293,730	45,000		0,494	28'759,618		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	203,320	45,000		0,494	4'519,804		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	65,670	45,000		0,494	1'459,844		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	29517,180	45,000		0,494	656'166,911		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	127,950	45,000		0,494	2'844,329		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	13518,460	45,000		0,494	300'515,366		
	A RIPORTARE					7'18'776,853		126'960'795,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					718'776,853		126'960'795,73
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	16274,880	45,000		0,494	361'790,582		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	7201,430	45,000		0,494	160'087,789		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1565,680	45,000		0,494	34'805,066		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	9461,350	45,000		0,494	210'325,810		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1865,930	45,000		0,494	41'479,624		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1346,310	45,000		0,494	29'928,471		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	7138,720	45,000		0,494	158'693,746		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	19,600	45,000		0,494	435,708		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1786,960	45,000		0,494	39'724,121		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	9024,940	45,000		0,494	200'624,416		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2228,760	45,000		0,494	49'545,335		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	836,780	45,000		0,494	18'601,619		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	7122,220	45,000		0,494	158'326,951		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	6606,111	45,000		0,494	146'853,848		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	571,213	45,000		0,494	12'698,065		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2197,526	45,000		0,494	48'851,003		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	4319,818	45,000		0,494	96'029,554		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1232,714	45,000		0,494	27'403,232		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	114917,596	45,000		0,494	2'554'618,159		
	SOMMANO mc x km					10'069'599,952	0,25	2'517'399,99
2317 / 3373 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali							
	L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	15529,975		2,000	0,494	15'343,615		
	L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	126,154		2,000	0,494	124,640		
	L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	2685,398		2,000	0,494	2'653,173		
	L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	826,042		2,000	0,494	816,129		
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	408,100		2,000	0,494	403,203		
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	11,080		2,000	0,494	10,947		
	L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	80,680		2,000	0,494	79,712		
	L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	455,520		2,000	0,494	450,054		
	L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	1242,200		2,000	0,494	1'227,294		
	L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	2796,709		2,000	0,494	2'763,148		
	L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	5795,732		2,000	0,494	5'726,183		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	6226,400		2,000	0,494	6'151,683		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	134,570		2,000	0,494	132,955		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	356,700		2,000	0,494	352,420		
	L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	226,600		2,000	0,494	223,881		
	L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	870,600		2,000	0,494	860,153		
	A RIPORTARE					37'319,190		129'478'195,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					37'319,190		129'478'195,72
	L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	112,500		2,000	0,494	111,150		
	L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	380,900		2,000	0,494	376,329		
	L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	45,700		2,000	0,494	45,152		
	L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	3727,573		2,000	0,494	3'682,842		
	L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	6478,700		2,000	0,494	6'400,956		
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	794,400		2,000	0,494	784,867		
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	65,642		2,000	0,494	64,854		
	L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	5221,440		2,000	0,494	5'158,783		
	L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	148,718		2,000	0,494	146,933		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	2629,600		2,000	0,494	2'598,045		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	616,030		2,000	0,494	608,638		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	383,720		2,000	0,494	379,115		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	3167,400		2,000	0,494	3'129,391		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	168,210		2,000	0,494	166,191		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	368,390		2,000	0,494	363,969		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	203,200		2,000	0,494	200,762		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	24,000		2,000	0,494	23,712		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	142,810		2,000	0,494	141,096		
	L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	59,559		2,000	0,494	58,844		
	L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	178,120		2,000	0,494	175,983		
	L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	128,135		2,000	0,494	126,597		
	L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	181,694		2,000	0,494	179,514		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	3424,900		2,000	0,494	3'383,801		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	156,540		2,000	0,494	154,662		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	369,640		2,000	0,494	365,204		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	3842,900		2,000	0,494	3'796,785		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	903,410		2,000	0,494	892,569		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	176,830		2,000	0,494	174,708		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	1971,600		2,000	0,494	1'947,941		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	332,310		2,000	0,494	328,322		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	136,620		2,000	0,494	134,981		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	5524,000		2,000	0,494	5'457,712		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	524,600		2,000	0,494	518,305		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	549,030		2,000	0,494	542,442		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	5975,500		2,000	0,494	5'903,794		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	222,000		2,000	0,494	219,336		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	86,360		2,000	0,494	85,324		
	L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	920,400		2,000	0,494	909,355		
	L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	1454,433		2,000	0,494	1'436,980		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	509,600		2,000	0,494	503,485		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	20,660		2,000	0,494	20,412		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	31,150		2,000	0,494	30,776		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	1155,000		2,000	0,494	1'141,140		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	181,820		2,000	0,494	179,638		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	33,060		2,000	0,494	32,663		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	4623,800		2,000	0,494	4'568,314		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	352,570		2,000	0,494	348,339		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	1327,250		2,000	0,494	1'311,323		
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	502,400		2,000	0,494	496,371		
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	80,040		2,000	0,494	79,080		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	2168,900		2,000	0,494	2'142,873		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	52,170		2,000	0,494	51,544		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	27,840		2,000	0,494	27,506		
	L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	215,916		2,000	0,494	213,325		
	L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	32400,819		2,000	0,494	32'012,009		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	8426,500		2,000	0,494	8'325,382		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	1483,590		2,000	0,494	1'465,787		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	431,300		2,000	0,494	426,124		
	L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	116,300		2,000	0,494	114,904		
	L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	926,100		2,000	0,494	914,987		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	1977,000		2,000	0,494	1'953,276		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	341,640		2,000	0,494	337,540		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	6107,750		2,000	0,494	6'034,457		
	L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	1791,500		2,000	0,494	1'770,002		
	L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	2275,600		2,000	0,494	2'248,293		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	3140,800		2,000	0,494	3'103,110		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	388,100		2,000	0,494	383,443		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	3914,440		2,000	0,494	3'867,467		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	2959,900		2,000	0,494	2'924,381		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	68,530		2,000	0,494	67,708		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	609,350		2,000	0,494	602,038		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	3384,500		2,000	0,494	3'343,886		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	876,490		2,000	0,494	865,972		
	A RIPORTARE					170'402,689		129'478'195,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					170'402,689		129'478'195,72
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	24240,470		2,000	0,494	23'949,584		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	8778,200		2,000	0,494	8'672,862		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	1260,590		2,000	0,494	1'245,463		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	868,920		2,000	0,494	858,493		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	3722,700		2,000	0,494	3'678,028		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	615,790		2,000	0,494	608,401		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	569,580		2,000	0,494	562,745		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	1293,730		2,000	0,494	1'278,205		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	203,320		2,000	0,494	200,880		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	65,670		2,000	0,494	64,882		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	29517,180		2,000	0,494	29'162,974		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	127,950		2,000	0,494	126,415		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	13518,460		2,000	0,494	13'356,238		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	16274,880		2,000	0,494	16'079,581		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	7201,430		2,000	0,494	7'115,013		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	1565,680		2,000	0,494	1'546,892		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	9461,350		2,000	0,494	9'347,814		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	1865,930		2,000	0,494	1'843,539		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	1346,310		2,000	0,494	1'330,154		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	7138,720		2,000	0,494	7'053,055		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	19,600		2,000	0,494	19,365		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	1786,960		2,000	0,494	1'765,516		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	9024,940		2,000	0,494	8'916,641		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	2228,760		2,000	0,494	2'202,015		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	836,780		2,000	0,494	826,739		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	7122,220		2,000	0,494	7'036,753		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	6606,111		2,000	0,494	6'526,838		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	571,213		2,000	0,494	564,358		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	2197,526		2,000	0,494	2'171,156		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	4319,818		2,000	0,494	4'267,980		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	1232,714		2,000	0,494	1'217,921		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	114917,596		2,000	0,494	113'538,585		
	SOMMANO					447'537,774	7,25	3'244'648,86
2318 / 3465 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	0,600 65,682 1636,000 2161,586	45,000 45,000 45,000 45,000		0,422 0,422 0,422 0,422	11,394 1'247,301 31'067,640 41'048,518		
	A RIPORTARE					73'374,853		132'722'844,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					73'374,853		132'722'844,58
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	224,400	45,000		0,422	4'261,356		
	L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	981,010	45,000		0,422	18'629,380		
	L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	805,200	45,000		0,422	15'290,748		
	L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	14751,788	45,000		0,422	280'136,454		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	2030,000	45,000		0,422	38'549,700		
	L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	3,320	45,000		0,422	63,047		
	L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	571,600	45,000		0,422	10'854,684		
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	11828,719	45,000		0,422	224'627,374		
	L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	15963,221	45,000		0,422	303'141,567		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	733,360	45,000		0,422	13'926,506		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	117,790	45,000		0,422	2'236,832		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	305,410	45,000		0,422	5'799,736		
	L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	19932,394	45,000		0,422	378'516,162		
	L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	5,006	45,000		0,422	95,064		
	L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	22507,400	45,000		0,422	427'415,526		
	L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	75,000	45,000		0,422	1'424,250		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	2925,810	45,000		0,422	55'561,132		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	342,830	45,000		0,422	6'510,342		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	75,010	45,000		0,422	1'424,440		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	4431,040	45,000		0,422	84'145,450		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	2342,000	45,000		0,422	44'474,580		
	L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1327,135	45,000		0,422	25'202,294		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	24,850	45,000		0,422	471,902		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	165,760	45,000		0,422	3'147,782		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	105,450	45,000		0,422	2'002,496		
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	0,040	45,000		0,422	0,760		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	553,140	45,000		0,422	10'504,129		
	L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	26974,177	45,000		0,422	512'239,621		
	L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	115,400	45,000		0,422	2'191,446		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	2704,710	45,000		0,422	51'362,443		
	L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1995,300	45,000		0,422	37'890,747		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	741,770	45,000		0,422	14'086,212		
	L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	19606,300	45,000		0,422	372'323,637		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1277,150	45,000		0,422	24'253,079		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	54,270	45,000		0,422	1'030,587		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	3421,300	45,000		0,422	64'970,487		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	915,420	45,000		0,422	17'383,826		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	23,980	45,000		0,422	455,380		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	0,170	45,000		0,422	3,228		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	50,300	45,000		0,422	955,197		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	203,140	45,000		0,422	3'857,629		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	5789,040	45,000		0,422	109'933,870		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1273,920	45,000		0,422	24'191,741		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	133,730	45,000		0,422	2'539,533		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	8091,660	45,000		0,422	153'660,623		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	841,370	45,000		0,422	15'977,616		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	3,800	45,000		0,422	72,162		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1903,480	45,000		0,422	36'147,085		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	4583,150	45,000		0,422	87'034,018		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	513,180	45,000		0,422	9'745,288		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	49265,064	45,000		0,422	935'543,565		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	22919,358	45,000		0,422	435'238,608		
	SOMMANO mc x km					4'944 876,174	0,25	1'236'219,04
2319 / 3929 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA							
	A RIPORTARE							133'959'063,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							133'959'063,62
	DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	2316,161	45,000		0,422	43'983,897		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	1279,967	45,000		0,422	24'306,573		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	14467,571	45,000		0,422	274'739,173		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	18508,944	45,000		0,422	351'484,847		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	5317,031	45,000		0,422	100'970,419		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	9148,311	45,000		0,422	173'726,426		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	5245,553	45,000		0,422	99'613,051		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	10926,313	45,000		0,422	207'490,684		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	7590,536	45,000		0,422	144'144,279		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	2231,118	45,000		0,422	42'368,931		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	1700,700	45,000		0,422	32'296,293		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	1247,400	45,000		0,422	23'688,126		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	11305,931	45,000		0,422	214'699,630		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	13270,724	45,000		0,422	252'011,049		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	39795,779	45,000		0,422	755'721,843		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	10266,218	45,000		0,422	194'955,480		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	654,783	45,000		0,422	12'434,329		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	321,868	45,000		0,422	6'112,273		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	15416,334	45,000		0,422	292'756,183		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	4343,495	45,000		0,422	82'482,970		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	7286,759	45,000		0,422	138'375,553		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	3506,348	45,000		0,422	66'585,549		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	15733,585	45,000		0,422	298'780,779		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	6982,408	45,000		0,422	132'595,928		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	1048,279	45,000		0,422	19'906,818		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	291,197	45,000		0,422	5'529,831		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	2528,816	45,000		0,422	48'022,216		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	16818,906	45,000		0,422	319'391,025		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	14316,513	45,000		0,422	271'870,582		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	41960,199	45,000		0,422	796'824,179		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	5896,405	45,000		0,422	111'972,731		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	19154,629	45,000		0,422	363'746,405		
	A RIPORTARE					903'588,052		133'959'063,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'903'588,052		133'959'063,62
	SOMMANO mc x km					5'903'588,052	0,25	1'475'897,01
2320 / 3968 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali GALLERIA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	284397,31 5	45,000		0,494	6'322'152,312		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	2316,161	45,000		0,494	51'488,259		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	279,999	45,000		0,494	6'224,378		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	40,647	45,000		0,494	903,583		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1279,967	45,000		0,494	28'453,666		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	5344,960	45,000		0,494	118'818,461		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	106697,02 3	45,000		0,494	2'371'874,821		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	641,695	45,000		0,494	14'264,880		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	6459,856	45,000		0,494	143'602,599		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	14467,571	45,000		0,494	321'614,103		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	3129,468	45,000		0,494	69'568,074		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	9787,900	45,000		0,494	217'585,017		
	L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	216,000	45,000		0,494	4'801,680		
	L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	11974,400	45,000		0,494	266'190,912		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	18508,944	45,000		0,494	411'453,825		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	276,278	45,000		0,494	6'141,660		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1015,400	45,000		0,494	22'572,342		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	5317,031	45,000		0,494	118'197,599		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	2199,767	45,000		0,494	48'900,820		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	44298,642	45,000		0,494	984'758,812		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	9148,311	45,000		0,494	203'366,954		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1129,212	45,000		0,494	25'102,383		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	11,299	45,000		0,494	251,177		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	5245,553	45,000		0,494	116'608,643		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	3623,970	45,000		0,494	80'560,853		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	24630,402	45,000		0,494	547'533,836		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	10926,313	45,000		0,494	242'891,938		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	4005,682	45,000		0,494	89'046,311		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	7590,536	45,000		0,494	168'737,615		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45							
	A RIPORTARE					5'003'667,513		135'434'960,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					003'667,513		135'434'960,63
	49.36691%- Distanza km 45	57,400	45,000		0,494	1'276,002		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STERRO - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	5897,211	45,000		0,494	131'095,001		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	2231,118	45,000		0,494	49'597,753		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: FOSSO - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	1142,536	45,000		0,494	25'398,575		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	9,945	45,000		0,494	221,077		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	1700,700	45,000		0,494	37'806,561		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STERRO - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	161,600	45,000		0,494	3'592,368		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	1247,400	45,000		0,494	27'729,702		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: FOSSO - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	4147,242	45,000		0,494	92'193,190		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	11305,931	45,000		0,494	251'330,846		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico trincea - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	10674,877	45,000		0,494	237'302,516		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STERRO - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	14884,013	45,000		0,494	330'871,609		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	13270,724	45,000		0,494	295'008,195		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: FOSSO - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	6516,432	45,000		0,494	144'860,283		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCAVO OPERA -							
	Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1859,042	45,000		0,494	41'326,504		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	39795,779	45,000		0,494	884'660,167		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico trincea - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	857,826	45,000		0,494	19'069,472		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STERRO - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	328,143	45,000		0,494	7'294,619		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: FOSSO - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	718,372	45,000		0,494	15'969,410		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCAVO OPERA -							
	Quota: 49.36691%- Distanza km 45	3225,794	45,000		0,494	71'709,401		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato -							
	Quota: 49.36691%- Distanza km 45	10266,218	45,000		0,494	228'218,026		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico trincea - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	16226,408	45,000		0,494	360'713,050		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STERRO - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	65127,703	45,000		0,494	1'447	788,838	
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	654,783	45,000		0,494	14'555,826		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: FOSSO - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	1785,215	45,000		0,494	39'685,329		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	321,868	45,000		0,494	7'155,126		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico trincea - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	8098,758	45,000		0,494	180'035,390		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STERRO - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	191422,92	45,000		0,494	4'255	331,712	
	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: Scotico trincea - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	9	45,000		0,494			
	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STERRO - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	208,806	45,000		0,494	4'641,757		
	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: Scotico rilevato -							
	Quota: 49.36691%- Distanza km 45	17990,853	45,000		0,494	399'936,662		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	15416,334	45,000		0,494	342'705,105		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: FOSSO - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	849,985	45,000		0,494	18'895,167		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	530,180	45,000		0,494	11'785,901		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	4343,495	45,000		0,494	96'555,894		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico trincea - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	5463,180	45,000		0,494	121'446,491		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STERRO - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	107473,86	45,000		0,494	2'389	144,063	
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA - Quota:							
	49.36691%- Distanza km 45	7	45,000		0,494			
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato -							
	Quota: 49.36691%- Distanza km 45	7286,759	45,000		0,494	161'984,653		
	A RIPORTARE					752'559,754		135'434'960,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					752'559,754		135'434'960,63
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	3409,032	45,000		0,494	75'782,781		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	100,648	45,000		0,494	2'237,405		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	3506,348	45,000		0,494	77'946,116		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	8701,403	45,000		0,494	193'432,189		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	33051,305	45,000		0,494	734'730,510		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	15733,585	45,000		0,494	349'757,595		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1663,374	45,000		0,494	36'976,804		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	6982,408	45,000		0,494	155'218,930		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	710,110	45,000		0,494	15'785,745		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	214,521	45,000		0,494	4'768,802		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1048,279	45,000		0,494	23'303,242		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	42,200	45,000		0,494	938,106		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	291,197	45,000		0,494	6'473,309		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	161,381	45,000		0,494	3'587,500		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	22,725	45,000		0,494	505,177		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	2528,816	45,000		0,494	56'215,580		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	426,320	45,000		0,494	9'477,094		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	16818,906	45,000		0,494	373'884,280		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	4981,256	45,000		0,494	110'733,321		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	5491,007	45,000		0,494	122'065,086		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	14316,513	45,000		0,494	318'256,084		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	983,671	45,000		0,494	21'867,006		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1058,292	45,000		0,494	23'525,831		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	41960,199	45,000		0,494	932'775,224		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	611,200	45,000		0,494	13'586,976		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	771,772	45,000		0,494	17'156,492		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	6118,700	45,000		0,494	136'018,701		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	11612,438	45,000		0,494	258'144,497		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	5896,405	45,000		0,494	131'077,083		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	27472,781	45,000		0,494	610'719,922		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	166594,038	45,000		0,494	3'703'385,465		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	743,600	45,000		0,494	16'530,228		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	19154,629	45,000		0,494	425'807,403		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	3886,004	45,000		0,494	86'385,869		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	9777,063	45,000		0,494	217'344,110		
	RIMODELLAMENTO - Quota: .00000%- Distanza km 45	-	-			-1'694		
		37655,000	45,000			475,000		
	A RIPORTARE					324'485,217		135'434'960,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					324'485,217		135'434'960,63
	Sommano positivi mc x km					35'018		
	Sommano negativi mc x km					960,217		
						-1'694		
						475,000		
	SOMMANO mc x km					33'324	0,25	8'331'121,30
						485,217		
2321 / 3969 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali GALLERIAQuota: 49.36691%	284397,31						
		5		2,000	0,494	280'984,547		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	2316,161		2,000	0,494	2'288,367		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	279,999		2,000	0,494	276,639		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: GradonaturaQuota: 49.36691%	40,647		2,000	0,494	40,159		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	1279,967		2,000	0,494	1'264,607		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	5344,960		2,000	0,494	5'280,820		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STERROQuota: 49.36691%	106697,02		2,000	0,494	105'416,659		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	3		2,000	0,494	105'416,659		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCAVO OPERAQuota: 49.36691%	641,695		2,000	0,494	633,995		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	6459,856		2,000	0,494	6'382,338		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	14467,571		2,000	0,494	14'293,960		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STERROQuota: 49.36691%	3129,468		2,000	0,494	3'091,914		
	L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	9787,900		2,000	0,494	9'670,445		
	L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STERROQuota: 49.36691%	216,000		2,000	0,494	213,408		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	11974,400		2,000	0,494	11'830,707		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	18508,944		2,000	0,494	18'286,837		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: GradonaturaQuota: 49.36691%	276,278		2,000	0,494	272,963		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	1015,400		2,000	0,494	1'003,215		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	5317,031		2,000	0,494	5'253,227		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STERROQuota: 49.36691%	2199,767		2,000	0,494	2'173,370		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	44298,642		2,000	0,494	43'767,058		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	9148,311		2,000	0,494	9'038,531		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: GradonaturaQuota: 49.36691%	1129,212		2,000	0,494	1'115,661		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	11,299		2,000	0,494	11,163		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	5245,553		2,000	0,494	5'182,606		
		3623,970		2,000	0,494	3'580,482		
	A RIPORTARE					531'353,678		143'766'081,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					531'353,678		143'766'081,93
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STERROQuota: 49.36691%	24630,402		2,000	0,494	24'334,837		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	10926,313		2,000	0,494	10'795,197		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	4005,682		2,000	0,494	3'957,614		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	7590,536		2,000	0,494	7'499,450		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	57,400		2,000	0,494	56,711		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STERROQuota: 49.36691%	5897,211		2,000	0,494	5'826,444		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	2231,118		2,000	0,494	2'204,345		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	1142,536		2,000	0,494	1'128,826		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: GradonaturaQuota: 49.36691%	9,945		2,000	0,494	9,826		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	1700,700		2,000	0,494	1'680,292		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STERROQuota: 49.36691%	161,600		2,000	0,494	159,661		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	1247,400		2,000	0,494	1'232,431		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	4147,242		2,000	0,494	4'097,475		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	11305,931		2,000	0,494	11'170,260		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	10674,877		2,000	0,494	10'546,778		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STERROQuota: 49.36691%	14884,013		2,000	0,494	14'705,405		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	13270,724		2,000	0,494	13'111,475		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	6516,432		2,000	0,494	6'438,235		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCAVO OPERAQuota: 49.36691%	1859,042		2,000	0,494	1'836,733		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	39795,779		2,000	0,494	39'318,230		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	857,826		2,000	0,494	847,532		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STERROQuota: 49.36691%	328,143		2,000	0,494	324,205		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	718,372		2,000	0,494	709,752		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCAVO OPERAQuota: 49.36691%	3225,794		2,000	0,494	3'187,084		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	10266,218		2,000	0,494	10'143,023		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	16226,408		2,000	0,494	16'031,691		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STERROQuota: 49.36691%	65127,703		2,000	0,494	64'346,171		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	654,783		2,000	0,494	646,926		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	1785,215		2,000	0,494	1'763,792		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	321,868		2,000	0,494	318,006		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	8098,758		2,000	0,494	8'001,573		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STERROQuota: 49.36691%	191422,929		2,000	0,494	189'125,854		
	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	208,806		2,000	0,494	206,300		
	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STERROQuota: 49.36691%	17990,853		2,000	0,494	17'774,963		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	15416,334		2,000	0,494	15'231,338		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	849,985		2,000	0,494	839,785		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: GradonaturaQuota:							
	A RIPORTARE					020'961,898		143'766'081,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7020'961,898		143 766'081,93
	49.36691% L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevatoQuota:	530,180		2,000	0,494	523,818		
	49.36691% L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico trinceaQuota:	4343,495		2,000	0,494	4'291,373		
	49.36691% L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STERROQuota:	5463,180		2,000	0,494	5'397,622		
	49.36691% L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICAQuota:	107473,867		2,000	0,494	106'184,181		
	49.36691% L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: FOSSOQuota:	7286,759		2,000	0,494	7'199,318		
	49.36691% L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: GradonaturaQuota:	3409,032		2,000	0,494	3'368,124		
	49.36691% L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevatoQuota:	100,648		2,000	0,494	99,440		
	49.36691% L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico trinceaQuota:	3506,348		2,000	0,494	3'464,272		
	49.36691% L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STERROQuota:	8701,403		2,000	0,494	8'596,986		
	49.36691% L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICAQuota:	33051,305		2,000	0,494	32'654,689		
	49.36691% L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: FOSSOQuota:	15733,585		2,000	0,494	15'544,782		
	49.36691% L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevatoQuota:	1663,374		2,000	0,494	1'643,414		
	49.36691% L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico trinceaQuota:	6982,408		2,000	0,494	6'898,619		
	49.36691% L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STERROQuota:	710,110		2,000	0,494	701,589		
	49.36691% L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICAQuota:	214,521		2,000	0,494	211,947		
	49.36691% L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: FOSSOQuota:	1048,279		2,000	0,494	1'035,700		
	49.36691% L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevatoQuota:	42,200		2,000	0,494	41,694		
	49.36691% L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico trinceaQuota:	291,197		2,000	0,494	287,703		
	49.36691% L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STERROQuota:	161,381		2,000	0,494	159,444		
	49.36691% L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICAQuota:	22,725		2,000	0,494	22,452		
	49.36691% L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: FOSSOQuota:	2528,816		2,000	0,494	2'498,470		
	49.36691% L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevatoQuota:	426,320		2,000	0,494	421,204		
	49.36691% L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico trinceaQuota:	16818,906		2,000	0,494	16'617,079		
	49.36691% L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STERROQuota:	4981,256		2,000	0,494	4'921,481		
	49.36691% L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICAQuota:	5491,007		2,000	0,494	5'425,115		
	49.36691% L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: FOSSOQuota:	14316,513		2,000	0,494	14'144,715		
	49.36691% L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCAVO OPERAQuota:	983,671		2,000	0,494	971,867		
	49.36691% L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevatoQuota:	1058,292		2,000	0,494	1'045,592		
	49.36691% L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico trinceaQuota:	41960,199		2,000	0,494	41'456,677		
	49.36691% L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STERROQuota:	611,200		2,000	0,494	603,866		
	49.36691% L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: FOSSOQuota:	771,772		2,000	0,494	762,511		
	49.36691% L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCAVO OPERAQuota:	6118,700		2,000	0,494	6'045,276		
	49.36691% L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevatoQuota:	11612,438		2,000	0,494	11'473,089		
	49.36691% L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico trinceaQuota:	5896,405		2,000	0,494	5'825,648		
	49.36691% L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STERROQuota:	27472,781		2,000	0,494	27'143,108		
	49.36691% L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: FOSSOQuota:	166594,038		2,000	0,494	164'594,910		
	49.36691%	743,600		2,000	0,494	734,677		
	A RIPORTARE					523'974,350		143 766'081,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					523'974,350		143'766'081,93	
2322 / 4007 A.01.010	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	19154,629		2,000	0,494	18'924,773			
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	3886,004		2,000	0,494	3'839,372			
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STERROQuota: 49.36691%	9777,063		2,000	0,494	9'659,738			
	RIMODELLAMENTO Quota: .00000%	-		2,000		-75'310,000			
	Sommano positivi t					1'556			
	Sommano negativi t					398,233			
	SOMMANO t					-75'310,000			
						1'481			
						088,233	7,25	10'737'889,69	
		MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
		Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali							
		L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	40,647	45,000		0,422	771,887		
		L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	10863,532	45,000		0,422	206'298,473		
		L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -da cava- Quota: 42.17406%	6459,856	45,000		0,422	122'672,665		
		L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	43572,604	45,000		0,422	827'443,750		
		L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	1015,400	45,000		0,422	19'282,446		
		L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	106699,64	45,000		0,422	2'026		
		L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	11,299	45,000		0,422	214,568		
		L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	32006,140	45,000		0,422	607'796,599		
		L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	39273,262	45,000		0,422	745'799,245		
		L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	9,945	45,000		0,422	188,856		
		L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	10280,982	45,000		0,422	195'235,848		
		L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	53064,614	45,000		0,422	1'007		
		L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -da cava- Quota: 42.17406%	1859,042	45,000		0,422	697,020		
		L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	201240,64	45,000		0,422	35'303,208		
		L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -da cava- Quota: 42.17406%	6	45,000		0,422	3'821		
		L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	3225,794	45,000		0,422	559,868		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	48795,218	45,000		0,422	61'257,828			
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	1514,141	45,000		0,422	926'621,190			
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	530,180	45,000		0,422	28'753,538			
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	72763,567	45,000		0,422	10'068,118			
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	100,648	45,000		0,422	1'381			
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	30906,355	45,000		0,422	780,137			
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	53940,230	45,000		0,422	1'911,306			
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	9635,267	45,000		0,422	586'911,681			
						1'024			
						324,968			
						182'973,720			
	A RIPORTARE					821'093,197		154'503'971,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							159'652'986,01
	OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - altre opere (No Demolizioni) (SbCat 21)							
2323 / 4951 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 21 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - altre opere (No Demolizioni) A.01.001							
	Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni *	13191,510			45,000	593'617,950		
	Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi *	3338,200			45,000	150'219,000		
	Lotto 4 ID.C Sistemazione Torrente Canale *	231,000			45,000	10'395,000		
	Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *	1256,850			45,000	56'558,250		
	Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *	2270,500			45,000	102'172,500		
	Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *	2583,250			45,000	116'246,250		
	Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *	7026,030			45,000	316'171,350		
	Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *	2593,000			45,000	116'685,000		
	Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *	6063,620			45,000	272'862,900		
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *	8878,660			45,000	399'539,700		
	Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *	2730,930			45,000	122'891,850		
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *	7884,460			45,000	354'800,700		
	Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *	2500,000			45,000	112'500,000		
	Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *	959,010			45,000	43'155,450		
	Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *	1514,000			45,000	68'130,000		
	Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *	2885,430			45,000	129'844,350		
	Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *	2707,240			45,000	121'825,800		
	Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *	1093,250			45,000	49'196,250		
	Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *	784,960			45,000	35'323,200		
	Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *	998,470			45,000	44'931,150		
	Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *	2350,850			45,000	105'788,250		
	Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *	615,920			45,000	27'716,400		
	Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *	748,580			45,000	33'686,100		
	Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *	1235,280			45,000	55'587,600		
	Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *	744,930			45,000	33'521,850		
	Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *	966,630			45,000	43'498,350		
	Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *	2116,920			45,000	95'261,400		
	Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *	9454,990			45,000	425'474,550		
	Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *	3412,240			45,000	153'550,800		
	Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *	3828,120			45,000	172'265,400		
	Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *	2539,960			45,000	114'298,200		
	Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *	2540,000			45,000	114'300,000		
	Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *	2520,000			45,000	113'400,000		
	Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *	7650,450			45,000	344'270,250		
	Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *	2625,000			45,000	118'125,000		
	Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *	232,830			45,000	10'477,350		
	Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA AL KM 4+982 *	308,000			45,000	13'860,000		
	Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *	1188,040			45,000	53'461,800		
	Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *	1103,600			45,000	49'662,000		
	Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *	161,000			45,000	7'245,000		
	Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *	1170,000			45,000	52'650,000		
	Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *					3'102		
		68934,760			45,000	064,200		
	Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *	9488,630			45,000	426'988,350		
	Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *	2133,440			45,000	96'004,800		
	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *	14407,080			45,000	648'318,600		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	7062,140			45,000	317'796,300		
	Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *	12342,260			45,000	555'401,700		
	Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *	1783,000			45,000	80'235,000		
	Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *	1144,000			45,000	51'480,000		
	Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *	497,350			45,000	22'380,750		
	Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *	1410,000			45,000	63'450,000		
	Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+							
	A RIPORTARE					1719'286,650		159'652'986,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1719'286,650		159'652'986,01
	896 *	796,000			45,000	35'820,000		
	Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *	1178,000			45,000	53'010,000		
	Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *	1178,000			45,000	53'010,000		
	Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 *	1503,400			45,000	67'653,000		
	Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *	9458,000			45,000	425'610,000		
	Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *	310,000			45,000	13'950,000		
	Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *	310,000			45,000	13'950,000		
	Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *	310,000			45,000	13'950,000		
	Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *	4407,840			45,000	198'352,800		
	Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *	384,600			45,000	17'307,000		
	Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 *	10546,400			45,000	474'588,000		
	Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *	9090,000			45,000	409'050,000		
	Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 *	8431,800			45,000	379'431,000		
	Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *	5688,000			45,000	255'960,000		
	Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *	1433,000			45,000	64'485,000		
	Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 *	3159,220			45,000	142'164,900		
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *	8651,920			45,000	389'336,400		
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *	13670,760			45,000	615'184,200		
	Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *	2108,900			45,000	94'900,500		
	Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 *	17490,000			45,000	787'050,000		
	Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti	312,000			45,000	14'040,000		
	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *	2467,320			45,000	111'029,400		
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. SX *	2467,320			45,000	111'029,400		
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *	4127,360			45,000	185'731,200		
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *	4127,360			45,000	185'731,200		
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *	1077,250			45,000	48'476,250		
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *	1077,250			45,000	48'476,250		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	5366,060			45,000	241'472,700		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	5366,060			45,000	241'472,700		
	A.01.009							
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *	3574,690			45,000	160'861,050		
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *	3574,690			45,000	160'861,050		
	A.02.001.b							
	Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *	-			45,000	-507'375,000		
	A.02.007.c							
	Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni *	-1871,660			45,000	-84'224,700		
	Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi *	-1003,600			45,000	-45'162,000		
	Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *	-169,650			45,000	-7'634,250		
	Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *	-191,200			45,000	-8'604,000		
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *	-80,850			45,000	-3'638,250		
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *	-94,350			45,000	-4'245,750		
	Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *	-16,400			45,000	-738,000		
	Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *	-14,490			45,000	-652,050		
	Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *	-3,680			45,000	-165,600		
	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *	-98,480			45,000	-4'431,600		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	-5648,000			45,000	-254'160,000		
	Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *	-						
		10581,370			45,000	-476'161,650		
	Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *	-						
		10581,370			45,000	-476'161,650		
	Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *	-192,470			45,000	-8'661,150		
	Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *	-1175,400			45,000	-52'893,000		
	Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *	-385,630			45,000	-17'353,350		
	Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *	-49,730			45,000	-2'237,850		
	Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *	-423,120			45,000	-19'040,400		
	Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *	-92,400			45,000	-4'158,000		
	Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *	-92,400			45,000	-4'158,000		
	Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM							
	A RIPORTARE					751'374,400		159'652'986,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					751'374,400		159'652'986,01
	19+229 AL KM 19+266 *	-92,400			45,000	-4'158,000		
	Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *	-70,200			45,000	-3'159,000		
	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *	-1086,950			45,000	-48'912,750		
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *	-1086,930			45,000	-48'911,850		
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *	-2382,840			45,000	-107'227,800		
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *	-2382,840			45,000	-107'227,800		
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *	-328,450			45,000	-14'780,250		
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *	-328,450			45,000	-14'780,250		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	-1650,000			45,000	-74'250,000		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	-1650,000			45,000	-74'250,000		
	A.03.007.a							
	Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *	1,680			45,000	75,600		
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *	1,470			45,000	66,150		
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *	6,710			45,000	301,950		
	Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *	1,890			45,000	85,050		
	Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *	1,680			45,000	75,600		
	Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *	1,680			45,000	75,600		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	67,450			45,000	3'035,250		
	Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 *	42,500			45,000	1'912,500		
	B.01.001.a							
	Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *	97,520			45,000	4'388,400		
	Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *					2'749		
		61107,550			45,000	839,750		
	Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *	8366,320			45,000	376'484,400		
	Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * PA.OC.0153	619,740			45,000	27'888,300		
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *	566,000			45,000	25'470,000		
	PA.OC.0075							
	Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *	480,000	0,502		45,000	10'843,200		
	Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA AL KM 4+982 *	480,000	0,502		45,000	10'843,200		
	Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *	560,000	0,502		45,000	12'650,400		
	Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *	544,000	0,502		45,000	12'288,960		
	Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *	400,000	0,502		45,000	9'036,000		
	Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *	1325,000	0,502		45,000	29'931,750		
	Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti	8457,500	0,502		45,000	191'054,925		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	1208,000	0,502		45,000	27'288,720		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	628,000	0,502		45,000	14'186,520		
	PA.OC.0076		0,502			0,502		
	Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *	3090,000	0,502		45,000	69'803,100		
	Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *	4108,000	0,502		45,000	92'799,720		
	Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *	3216,000	0,502		45,000	72'649,440		
	Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *	2041,500			45,000	91'867,500		
	Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * PA.OC.0077	32,000	0,785		45,000	1'130,400		
	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *	2304,000	0,785		45,000	81'388,800		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	1984,000	0,785		45,000	70'084,800		
	Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *	276,000	0,785		45,000	9'749,700		
	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *	928,000	0,785		45,000	32'781,600		
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *	998,000			45,000	44'910,000		
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *	1152,000	1,130		45,000	58'579,200		
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *	1152,000	1,130		45,000	58'579,200		
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *	960,000	1,130		45,000	48'816,000		
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *	960,000			45,000	43'200,000		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	1152,000	1,766		45,000	91'549,440		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	1152,000	1,766		45,000	91'549,440		
	A.02.001.a							
	Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *	19839,250	0,200		45,000	178'553,250		
	Sommano positivi mc x km					21'379		
	Sommano negativi mc x km					045,752		
						-2'479		
						513,950		
	SOMMANO mc x km					18'899		
						531,802	0,25	4'724'882,95
	A RIPORTARE							164'377'868,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							164'377'868,96
2324 / 4952 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 21 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - altre opere (No Demolizioni) A.01.001							
	Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaiani *	13191,510			2,000	26'383,020		
	Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi *	3338,200			2,000	6'676,400		
	Lotto 4 ID.C Sistemazione Torrente Canale *	231,000			2,000	462,000		
	Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *	1256,850			2,000	2'513,700		
	Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *	2270,500			2,000	4'541,000		
	Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *	2583,250			2,000	5'166,500		
	Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *	7026,030			2,000	14'052,060		
	Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *	2593,000			2,000	5'186,000		
	Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *	6063,620			2,000	12'127,240		
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *	8878,660			2,000	17'757,320		
	Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *	2730,930			2,000	5'461,860		
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *	7884,460			2,000	15'768,920		
	Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *	2500,000			2,000	5'000,000		
	Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *	959,010			2,000	1'918,020		
	Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *	1514,000			2,000	3'028,000		
	Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *	2885,430			2,000	5'770,860		
	Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *	2707,240			2,000	5'414,480		
	Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *	1093,250			2,000	2'186,500		
	Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *	784,960			2,000	1'569,920		
	Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *	998,470			2,000	1'996,940		
	Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *	2350,850			2,000	4'701,700		
	Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *	615,920			2,000	1'231,840		
	Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *	748,580			2,000	1'497,160		
	Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *	1235,280			2,000	2'470,560		
	Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *	744,930			2,000	1'489,860		
	Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *	966,630			2,000	1'933,260		
	Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *	2116,920			2,000	4'233,840		
	Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *	9454,990			2,000	18'909,980		
	Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *	3412,240			2,000	6'824,480		
	Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *	3828,120			2,000	7'656,240		
	Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *	2539,960			2,000	5'079,920		
	Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *	2540,000			2,000	5'080,000		
	Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *	2520,000			2,000	5'040,000		
	Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *	7650,450			2,000	15'300,900		
	Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *	2625,000			2,000	5'250,000		
	Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *	232,830			2,000	465,660		
	Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA AL KM 4+982 *	308,000			2,000	616,000		
	Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *	1188,040			2,000	2'376,080		
	Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *	1103,600			2,000	2'207,200		
	Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *	161,000			2,000	322,000		
	Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *	1170,000			2,000	2'340,000		
	Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *	68934,760			2,000	137'869,520		
	Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *	9488,630			2,000	18'977,260		
	Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *	2133,440			2,000	4'266,880		
	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+ 187 AL KM 4+215 *	14407,080			2,000	28'814,160		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+ 264 AL KM 10+280 *	7062,140			2,000	14'124,280		
	Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *	12342,260			2,000	24'684,520		
	Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *	1783,000			2,000	3'566,000		
	Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *	1144,000			2,000	2'288,000		
	Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *	497,350			2,000	994,700		
	Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *	1410,000			2,000	2'820,000		
	Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+ 896 *	796,000			2,000	1'592,000		
	A RIPORTARE					478'004,740		164'377'868,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					478'004,740		164'377'868,96
	Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *	1178,000			2,000	2'356,000		
	Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *	1178,000			2,000	2'356,000		
	Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 *	1503,400			2,000	3'006,800		
	Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *	9458,000			2,000	18'916,000		
	Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *	310,000			2,000	620,000		
	Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *	310,000			2,000	620,000		
	Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *	310,000			2,000	620,000		
	Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *	4407,840			2,000	8'815,680		
	Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *	384,600			2,000	769,200		
	Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166 - SEC. 82 *	10546,400			2,000	21'092,800		
	Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *	9090,000			2,000	18'180,000		
	Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 *	8431,800			2,000	16'863,600		
	Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *	5688,000			2,000	11'376,000		
	Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *	1433,000			2,000	2'866,000		
	Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 *	3159,220			2,000	6'318,440		
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *	8651,920			2,000	17'303,840		
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *	13670,760			2,000	27'341,520		
	Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *	2108,900			2,000	4'217,800		
	Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 *	17490,000			2,000	34'980,000		
	Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti	312,000			2,000	624,000		
	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *	2467,320			2,000	4'934,640		
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. SX *	2467,320			2,000	4'934,640		
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *	4127,360			2,000	8'254,720		
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *	4127,360			2,000	8'254,720		
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *	1077,250			2,000	2'154,500		
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *	1077,250			2,000	2'154,500		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	5366,060			2,000	10'732,120		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	5366,060			2,000	10'732,120		
	A.01.009							
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *	3574,690			2,000	7'149,380		
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *	3574,690			2,000	7'149,380		
	A.02.001.b							
	Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *	-			2,000	-22'550,000		
	A.02.007.c	11275,000						
	Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaiani *	-1871,660			2,000	-3'743,320		
	Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi *	-1003,600			2,000	-2'007,200		
	Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *	-169,650			2,000	-339,300		
	Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *	-191,200			2,000	-382,400		
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *	-80,850			2,000	-161,700		
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *	-94,350			2,000	-188,700		
	Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *	-16,400			2,000	-32,800		
	Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *	-14,490			2,000	-28,980		
	Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *	-3,680			2,000	-7,360		
	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *	-98,480			2,000	-196,960		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	-5648,000			2,000	-11'296,000		
	Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *	-						
		10581,370			2,000	-21'162,740		
	Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *	-						
		10581,370			2,000	-21'162,740		
	Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *	-192,470			2,000	-384,940		
	Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *	-1175,400			2,000	-2'350,800		
	Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *	-385,630			2,000	-771,260		
	Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *	-49,730			2,000	-99,460		
	Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *	-423,120			2,000	-846,240		
	Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *	-92,400			2,000	-184,800		
	Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *	-92,400			2,000	-184,800		
	Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *	-92,400			2,000	-184,800		
	A RIPORTARE					655'431,840		164'377'868,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					655'431,840		164'377'868,96
	Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *	-70,200			2,000	-140,400		
	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *	-1086,950			2,000	-2'173,900		
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *	-1086,930			2,000	-2'173,860		
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *	-2382,840			2,000	-4'765,680		
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *	-2382,840			2,000	-4'765,680		
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *	-328,450			2,000	-656,900		
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *	-328,450			2,000	-656,900		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	-1650,000			2,000	-3'300,000		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	-1650,000			2,000	-3'300,000		
	A.03.007.a							
	Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *	1,680			2,000	3,360		
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *	1,470			2,000	2,940		
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *	6,710			2,000	13,420		
	Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *	1,890			2,000	3,780		
	Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *	1,680			2,000	3,360		
	Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *	1,680			2,000	3,360		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	67,450			2,000	134,900		
	Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 *	42,500			2,000	85,000		
	B.01.001.a							
	Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *	97,520			2,000	195,040		
	Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *	61107,550			2,000	122'215,100		
	Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *	8366,320			2,000	16'732,640		
	Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * PA.OC.0153	619,740			2,000	1'239,480		
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *	566,000			2,000	1'132,000		
	PA.OC.0075							
	Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *	480,000	0,502		2,000	481,920		
	Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA AL KM 4+982 *	480,000	0,502		2,000	481,920		
	Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *	560,000	0,502		2,000	562,240		
	Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *	544,000	0,502		2,000	546,176		
	Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *	400,000	0,502		2,000	401,600		
	Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *	1325,000	0,502		2,000	1'330,300		
	Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti	8457,500	0,502		2,000	8'491,330		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	1208,000	0,502		2,000	1'212,832		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	628,000	0,502		2,000	630,512		
	PA.OC.0076		0,502			0,502		
	Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *	3090,000	0,502		2,000	3'102,360		
	Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *	4108,000	0,502		2,000	4'124,432		
	Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *	3216,000	0,502		2,000	3'228,864		
	Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *	2041,500			2,000	4'083,000		
	Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * PA.OC.0077	32,000	0,785		2,000	50,240		
	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *		0,785			0,785		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	2304,000	0,785		2,000	3'617,280		
	Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *	1984,000	0,785		2,000	3'114,880		
	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *	276,000	0,785		2,000	433,320		
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *	928,000	0,785		2,000	1'456,960		
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *	998,000			2,000	1'996,000		
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *	1152,000	1,130		2,000	2'603,520		
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *	1152,000	1,130		2,000	2'603,520		
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *	960,000	1,130		2,000	2'169,600		
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *	960,000			2,000	1'920,000		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	1152,000	1,766		2,000	4'068,864		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	1152,000	1,766		2,000	4'068,864		
	A.02.001.a							
	Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *	19839,250	0,200		2,000	7'935,700		
	Sommano positivi t					950'181,041		
	Sommano negativi t					-110'200,620		
	SOMMANO t					839'980,421	7,25	6'089'858,05
	Parziale OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - altre opere (No Demolizioni) (SbCat 21) euro							10'814'741,00
	Parziale Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * (Cat 64) euro							47'064'859,05
	Parziale Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA							
	A RIPORTARE							170'467'727,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							170'467'727,01
	Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) (SpCat 30) Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * (Cat 247) V.I.E - Movimenti terra (SbCat 40)							
2325 / 489 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 40 - V.I.E - Movimenti terra							
	SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD ENTRAMBE LE CARREGGiate							
	Sp1	1283,450			0,500	641,725		
	P1	1573,580			0,500	786,790		
	Sp2	2077,600			0,500	1'038,800		
	SOMMANO m³					2'467,315	3,51	8'660,28
2326 / 490 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 40 - V.I.E - Movimenti terra							
	Dx Sp1			0,500	323,700	161,850		
	Dx P1				673,800	673,800		
	Dx Sp2			0,500	502,600	251,300		
	SOMMANO m³					1'086,950	0,55	597,82
	Parziale V.I.E - Movimenti terra (SbCat 40) euro							9'258,10

	A RIPORTARE							170'476'985,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							170'476'985,11	
	V.I.F - Spalle (SbCat 41)								
2327 / 491 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 41 - V.I.F - Spalle</p> <p>Spalla 1 - Trave2 DX Spalla 1 - Muro trasversale DX *(H/peso=(3,16+3,54)/2-0,45) Spalla 1 - Cordolo trasversale DX *(lung.=9,75+2,67/2) Spalla 1 - Cordolo centrale DX Spalla 1 - Muro laterale DX *(larg.=(0,80+0,30)/2) Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale DX Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale DX Spalla 1 - Baggioli1 DX Spalla 1 - Baggioli2 DX Spalla 1 - Muro1 copri baggioli DX Spalla 1 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Spalla 2 - Trave1 DX Spalla 2 - Muro trasversale DX *(H/peso=(3,15+3,53)/2-0,45) Spalla 2 - Cordolo trasversale DX *(lung.=9,75+2,66/2) Spalla 2 - Cordolo centrale DX Spalla 2 - Muro laterale DX *(larg.=(0,88+0,30)/2) Spalla 2 - Cordolo1 muro laterale DX Spalla 2 - Cordolo2 muro laterale DX Spalla 2 - Baggioli1 DX Spalla 2 - Baggioli2 DX Spalla 2 - Muro1 copri baggioli DX Spalla 2 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO m³</p>	0,500	0,500			67,284 19,801 4,240 0,182 13,694 1,671 0,102 0,435 0,870 0,594 0,173	109,046		
							155,887		
						264,933		132,46	35'093,03
2328 / 492 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 41 - V.I.F - Spalle</p> <p>Spalla 1 - Trave2 DX *(lung.=2*11,38+2,75) Spalla 1 - Muro trasversale DX *(lung.=2*11,38+0,6)*(H/peso=(3,16+3,54)/2-0,45) Spalla 1 - Cordolo trasversale DX *(lung.=2*9,75+2,67/2+0,85) Spalla 1 - Cordolo centrale DX *(lung.=2*2,67+0,85) Spalla 1 - Muro laterale DX *(lung.=2*4,95+(0,80+0,30)/2) Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale DX *(lung.=2*4,95+0,75) Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale DX *(lung.=2*0,85+0,75)</p>	0,500				54,847 67,744 9,758 0,495 52,564 4,793 0,392			
	A RIPORTARE					190,593			170'512'078,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					190,593		170'512'078,14
	Spalla 1 - Baggioli1 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,250	0,963		
	Spalla 1 - Baggioli2 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,500	1,925		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli DX *(lung.=2*1,65+0,2)		3,500		1,800	6,300		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=2*(1,80+1,65)/2+0,2)		3,650		0,500	1,825		
	Parziale m²					201,606		
	Spalla 2 - Trave1 DX *(lung.=2*11,38+2,75)		25,510		3,550	90,561		
	Spalla 2 - Muro trasversale DX *(lung.=2*11,38+0,6)*(H/peso=(3,15+3,53)/2-0,45)		23,360		2,890	67,510		
	Spalla 2 - Cordolo trasversale DX *(lung.=2*9,75+2,66/2+0,85)		21,680		0,450	9,756		
	Spalla 2 - Cordolo centrale DX *(lung.=2*2,66+0,85)	0,500	6,170		0,160	0,494		
	Spalla 2 - Muro laterale DX *(lung.=2*4,95+(0,88+0,30)/2)		10,490		5,750	60,318		
	Spalla 2 - Cordolo1 muro laterale DX *(lung.=2*4,95+0,75)		10,650		0,450	4,793		
	Spalla 2 - Cordolo2 muro laterale DX *(lung.=2*0,85+0,75)		2,450		0,160	0,392		
	Spalla 2 - Baggioli1 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,250	0,963		
	Spalla 2 - Baggioli2 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,500	1,925		
	Spalla 2 - Muro1 copri baggioli DX *(lung.=2*1,65+0,2)		3,500		1,800	6,300		
	Spalla 2 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=2*(1,80+1,65)/2+0,2)		3,650		0,500	1,825		
	Parziale m²					244,837		
	SOMMANO m²					446,443	22,35	9'978,00
2329 / 493 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500 0,500	0,500 0,500		67359,400 72526,800	16'839,850 18'131,700		
	Baggioli SP1				196,200	196,200		
	Baggioli P1				196,200	196,200		
	Baggioli SP2				196,200	196,200		
	SOMMANO kg					35'560,150	1,45	51'562,22
2330 / 507 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle casseforme di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a.....si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla 1 - Trave2 DX *(lung.=11,38+2,75) Spalla 1 - Muro trasversale DX *(lung.=11,38+0,6) Spalla 1 - Muro laterale DX Spalla 1 - Muro1 copri baggioli DX Spalla 1 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2)							
	Parziale m²					96,969		
	Spalla 2 - Trave1 DX *(lung.=11,38+2,75)		14,130		2,150	30,380		
	Spalla 2 - Muro trasversale DX *(lung.=11,38+0,6)		11,980		3,160	37,857		
	Spalla 2 - Muro laterale DX		4,950		5,030	24,899		
	Spalla 2 - Muro1 copri baggioli DX		1,650		1,800	2,970		
	Spalla 2 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725		0,500	0,863		
	Parziale m²					120,195		
	A RIPORTARE					217,164		170'573'618,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							170'576'355,25
	VI.G - Pile (SbCat 42)							
2332 / 494 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile</p> <p>Pila 1 - Fusto area Pila 1 - Baggioli1 Pila 1 - Baggioli2</p>	10,740				39,308		
	SOMMANO m³					40,505	132,46	5'365,29
2333 / 495 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile</p> <p>Pila 1 - Fusto perimetro Pila 1 - Baggioli1 *(lung.=1,1+1,45) Pila 1 - Baggioli2 *(lung.=1,1+1,45)</p> <p>a dedurre quota curva Pila 1 - Fusto parte curva *(lung.=0,75*3,14)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m² Sommano negativi m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000	19,370 2,550 2,550 2,355			70,894 2,550 1,275 -17,239		
	SOMMANO m²					57,480	22,35	1'284,68
2334 / 496 B.04.002	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</p> <p>Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile</p> <p>Pila 1 - Fusto parte curva *(lung.=0,75*3,14)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	2,355			17,239		
	SOMMANO m²					17,239	41,65	718,00
2335 / 497	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A RIPORTARE							170'583'723,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							170'602'966,95
2337 / 500 B.06.094.a	<p style="text-align: center;">V.L.L - Impalcato (SbCat 43)</p> <p>OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Carreggiata = 9.75 *(lung.=80,83+0,90*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		82,630	9,750		805,643		
						805,643	24,29	19'569,07
2338 / 501 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Alzate cordoli Sponde fine impalcato *(lung.=11,25+11,25) sponde fine impalcato cordoli *(par.ug.=2*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	82,630		0,160	26,442		
		4,000	22,500		0,300	6,750		
			0,750		0,160	0,480		
						33,672	22,35	752,57
2339 / 502 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Soletta Cordolo area</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	82,630	11,250	0,240	223,101		
			82,630	0,750	0,160	19,831		
						242,932	132,46	32'178,77
2340 / 503 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria</p>							
	A RIPORTARE							170'655'467,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							170'655'467,36
	<p>per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Impalcato lato interno Impalcato lato esterno h media 1.3 m Spalla SP1 Spalla SP2</p>		82,630 82,630 5,800 5,800		0,700 1,300 1,000 1,000	57,841 107,419 5,800 5,800		
	SOMMANO m ²					176,860	51,64	9'133,05
2341 / 504 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Armatura soletta e cordoli</p>				86125,500	86'125,500		
	SOMMANO kg					86'125,500	1,45	124'881,97
2342 / 505 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato (lung.=80,83+0,90*2)*(larg.=9,75+1,5)</p>		82,630	11,250		929,588		
	SOMMANO m ²					929,588	43,44	40'381,30
2343 / 506 B.05.002.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO</p> <p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Incidenza=2700 kg/ml Sp1-P1 *(lung.=39,92+0,7) P1-SP2 *(lung.=40,91+0,7)</p>		40,620 41,610		2521,700 2521,700	102'431,454 104'927,937		
	SOMMANO kg					207'359,391	3,21	665'623,65
	A RIPORTARE							171'495'487,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							171'519'630,06
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2345 / 1722 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Spalla 1 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) Spalla 2 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000 2,000 2,000	23,746 23,746 38,465		3,300 3,300 3,400	156,724 156,724 261,562		
	SOMMANO dm ³					575,010	97,70	56'178,48
2346 / 1723 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%) Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Pila 1 Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000 2,000	121,000 38,465	97,700 97,700	3,400	-23'643,400 25'554,607		
	Sommano positivi % Sommano negativi % SOMMANO %					25'554,607 -23'643,400 1'911,207	-40,00	-764,48
2347 / 1724 B.07.050.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avete le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti SP1 e SP2	2,000	9,750			19,500		
	SOMMANO ml					19,500	965,93	18'835,63
2348 / 1725 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o							
	A RIPORTARE							171'593'879,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							171'595'908,77
	VLM - Sovrastruttura stradale (SbCat 45)							
2350 / 498 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 45 - VLM - Sovrastruttura stradale		82,630	9,750		805,643		
	SOMMANO mq x 4 cm					<u>805,643</u>	10,80	8'700,94
2351 / 499 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 45 - VLM - Sovrastruttura stradale		82,630	9,750	0,070	56,395		
	SOMMANO m³					<u>56,395</u>	154,34	8'704,00
	Parziale VLM - Sovrastruttura stradale (SbCat 45) euro							17'404,94
	Parziale Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * (Cat 247) euro							1'145'586,70
							
	A RIPORTARE							171'613'313,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							171'613'313,71
2352 / 534 A.01.001	<p>Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * (Cat 248) VLE - Movimenti terra (SbCat 40)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 40 - VLE - Movimenti terra SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD ENTRAMBE LE CARREGGiate</p> <p>Sp1 P1 Sp2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1283,450 1573,580 2077,600			0,500 0,500 0,500	641,725 786,790 1'038,800	3,51	8'660,28
2353 / 535 A.02.007.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 40 - VLE - Movimenti terra</p> <p>Sx Sp1 Sx P1 Sx Sp2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>			0,500 0,500	323,650 673,800 502,610	161,825 673,800 251,305	0,55	597,81
	<p>Parziale VLE - Movimenti terra (SbCat 40) euro</p> <p>----- ----- -----</p>							9'258,09
	A RIPORTARE							171'622'571,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							171'622'571,80
	V.I.F - Spalle (SbCat 41)							
2354 / 541 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 41 - V.I.F - Spalle</p> <p>Spalla 1 - Trave2 DX</p> <p>Spalla 1 - Muro trasversale DX *(H/peso=(3,16+3,54)/2-0,45)</p> <p>Spalla 1 - Cordolo trasversale DX *(lung.=9,75+2,67/2)</p> <p>Spalla 1 - Cordolo centrale DX</p> <p>Spalla 1 - Muro laterale DX *(larg.=(0,80+0,30)/2)</p> <p>Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale DX</p> <p>Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale DX</p> <p>Spalla 1 - Baggioli1 DX</p> <p>Spalla 1 - Baggioli2 DX</p> <p>Spalla 1 - Muro1 copri baggioli DX</p> <p>Spalla 1 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2)</p> <p>Parziale m³</p> <p>Spalla 2 - Trave1 DX</p> <p>Spalla 2 - Muro trasversale DX *(H/peso=(3,15+3,53)/2-0,45)</p> <p>Spalla 2 - Cordolo trasversale DX *(lung.=9,75+2,66/2)</p> <p>Spalla 2 - Cordolo centrale DX</p> <p>Spalla 2 - Muro laterale DX *(larg.=(0,88+0,30)/2)</p> <p>Spalla 2 - Cordolo1 muro laterale DX</p> <p>Spalla 2 - Cordolo2 muro laterale DX</p> <p>Spalla 2 - Baggioli1 DX</p> <p>Spalla 2 - Baggioli2 DX</p> <p>Spalla 2 - Muro1 copri baggioli DX</p> <p>Spalla 2 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2)</p> <p>Parziale m³</p> <p>SOMMANO m³</p>							
	A RIPORTARE					199,266		171'660'483,84
2355 / 542 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 41 - V.I.F - Spalle</p> <p>Spalla 1 - Trave2 DX *(lung.=2*11,38+2,75)</p> <p>Spalla 1 - Muro trasversale DX *(lung.=2*11,38+0,6)*(H/peso=(3,16+3,54)/2-0,45)</p> <p>Spalla 1 - Cordolo trasversale DX *(lung.=2*9,75+2,67/2+0,85)</p> <p>Spalla 1 - Cordolo centrale DX *(lung.=2*2,67+0,85)</p> <p>Spalla 1 - Muro laterale DX *(lung.=2*4,95+(0,80+0,30)/2)</p> <p>Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale DX *(lung.=2*4,95+0,75)</p> <p>Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale DX *(lung.=2*0,85+0,75)</p>							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					199,266		171'660'483,84
	Spalla 1 - Baggioli1 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,250	0,963		
	Spalla 1 - Baggioli2 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,500	1,925		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli DX *(lung.=2*1,65+0,2)		3,500		1,800	6,300		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=2*(1,80+1,65)/2+0,2)		3,650		0,500	1,825		
	Parziale m²					210,279		
	Spalla 2 - Trave1 DX *(lung.=2*11,38+2,75)		25,510		3,890	99,234		
	Spalla 2 - Muro trasversale DX *(lung.=2*11,38+0,6)*(H/peso=(3,15+3,53)/2-0,45)		23,360		2,890	67,510		
	Spalla 2 - Cordolo trasversale DX *(lung.=2*9,75+2,66/2+0,85)		21,680		0,450	9,756		
	Spalla 2 - Cordolo centrale DX *(lung.=2*2,66+0,85)	0,500	6,170		0,160	0,494		
	Spalla 2 - Muro laterale DX *(lung.=2*4,95+(0,88+0,30)/2)		10,490		5,750	60,318		
	Spalla 2 - Cordolo1 muro laterale DX *(lung.=2*4,95+0,75)		10,650		0,450	4,793		
	Spalla 2 - Cordolo2 muro laterale DX *(lung.=2*0,85+0,75)		2,450		0,160	0,392		
	Spalla 2 - Baggioli1 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,250	0,963		
	Spalla 2 - Baggioli2 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,500	1,925		
	Spalla 2 - Muro1 copri baggioli DX *(lung.=2*1,65+0,2)		3,500		1,800	6,300		
	Spalla 2 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=2*(1,80+1,65)/2+0,2)		3,650		0,500	1,825		
	Parziale m²					253,510		
	SOMMANO m²					463,789	22,35	10'365,68
2356 / 543 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		67359,400	16'839,850		
	Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		72526,800	18'131,700		
	Baggioli SP1				196,200	196,200		
	Baggioli P1				196,200	196,200		
	Baggioli SP2				196,200	196,200		
	SOMMANO kg					35'560,150	1,45	51'562,22
2357 / 544 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle casseforme di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a.....si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1 - Trave2 SX *(lung.=11,38+2,75)		14,130		2,150	30,380		
	Spalla 1 - Muro trasversale SX *(lung.=11,38+0,6)		11,980		3,160	37,857		
	Spalla 1 - Muro laterale SX		4,950		5,030	24,899		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli SX		1,650		1,800	2,970		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli SX *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725		0,500	0,863		
	Parziale m²					96,969		
	Spalla 2 - Trave1 SX *(lung.=11,38+2,75)		14,130		3,550	50,162		
	Spalla 2 - Muro trasversale SX *(lung.=11,38+0,6)		11,980		3,150	37,737		
	Spalla 2 - Muro laterale SX		4,950		5,750	28,463		
	Spalla 2 - Muro1 copri baggioli SX		1,650		1,800	2,970		
	Spalla 2 - Muro2 copri baggioli SX *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725		0,500	0,863		
	Parziale m²					120,195		
	A RIPORTARE					217,164		171'722'411,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							171 725'148,63
	VI.G - Pile (SbCat 42)							
2359 / 536 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 42 - VI.G - Pile</p> <p>Pile - fusto P1 (area mq 10,75) Pile - baggioli P1 P1</p>							
	SOMMANO m³					44,197	132,46	5'854,33
2360 / 537 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 42 - VI.G - Pile</p> <p>Pila 1 - Fusto perimetro Pila 1 - Baggioli1 *(lung.=1,1+1,45) Pila 1 - Baggioli2 *(lung.=1,1+1,45)</p> <p>a dedurre quota curva Pila 1 - Fusto parte curva *(lung.=0,75*3,14)</p>							
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					81,305 -18,840		
	SOMMANO m²					62,465	22,35	1'396,09
2361 / 538 B.04.002	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</p> <p>Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 42 - VI.G - Pile</p> <p>Pila 1 - Fusto parte curva *(lung.=0,75*3,14)</p>							
	SOMMANO m²					17,239	41,65	718,00
	A RIPORTARE							171 733'117,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							171'752'498,35
	V.L.L - Impalcato (SbCat 43)							
2364 / 527 B.06.094.a	<p>OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Carreggiata = 9.75</p>		82,800	9,750		807,300		
	SOMMANO m²					807,300	24,29	19'609,32
2365 / 528 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato</p>							
		2,000	82,800		0,160	26,496		
	Sponde fine impalcato *(lung.=11,25+11,25)		22,500		0,300	6,750		
	sponde fine impalcato cordoli *(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		0,160	0,480		
	SOMMANO m²					33,726	22,35	753,78
2366 / 529 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato</p>		82,800	11,250	0,240	223,560		
	Soletta		82,800	0,750	0,160	19,872		
	Cordolo area	2,000						
	SOMMANO m³					243,432	132,46	32'245,00
2367 / 530 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria</p>							
	A RIPORTARE							171'805'106,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							171'805'106,45
	<p>per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Impalcato lato interno Impalcato lato esterno h media 1.3 m Spalla SP1 Spalla SP2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		82,800 82,800 5,750 5,800		0,700 1,300 1,000 1,000	57,960 107,640 5,750 5,800		
2368 / 531 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Armatura soletta e cordoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				85154,000	85'154,000		
2369 / 532 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato (lung.=81,00+0,9*2)*(larg.=9,75+1,5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		82,800	11,250		931,500		
2370 / 533 B.05.002.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO</p> <p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Incidenza=2521.70 kg/ml Sp1-P1 *(lung.=40,00+0,70) P1-SP2 *(lung.=41,00+0,7)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		40,700 41,700		2521,700 2521,700	102'633,190 105'154,890		
	A RIPORTARE					207'788,080		172'645'191,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							172'669'384,52
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2372 / 546 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Spalla 1 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) Spalla 2 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000 2,000 2,000	23,746 23,746 38,465		3,300 3,300 3,400	156,724 156,724 261,562		
	SOMMANO dm ³					575,010	97,70	56'178,48
2373 / 547 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%) Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Pila 1 Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000 2,000	121,000 38,465	97,700 97,700		-23'643,400 25'554,607		
	Sommano positivi % Sommano negativi % SOMMANO %					25'554,607 -23'643,400 1'911,207	-40,00	-764,48
2374 / 548 B.07.050.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avete le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti SP1 e SP2	2,000	9,750			19,500		
	SOMMANO ml					19,500	965,93	18'835,63
2375 / 549 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Avete le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o							
	A RIPORTARE							172'743'634,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI																								
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE																							
	RIPORTO							172 763 086,07																							
2379 / 551 A.01.001	<p>Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * (Cat 249) VLE - Movimenti terra (SbCat 40)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 40 - VLE - Movimenti terra SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD ENTRAMBE LE CARREGGiate</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Sp1</td> <td style="text-align: right;">1799,390</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,500</td> <td style="text-align: right;">899,695</td> </tr> <tr> <td>P1</td> <td style="text-align: right;">2152,080</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,500</td> <td style="text-align: right;">1 076,040</td> </tr> <tr> <td>P2</td> <td style="text-align: right;">1612,300</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,500</td> <td style="text-align: right;">806,150</td> </tr> <tr> <td>Sp2</td> <td style="text-align: right;">2690,940</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,500</td> <td style="text-align: right;">1 345,470</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	Sp1	1799,390			0,500	899,695	P1	2152,080			0,500	1 076,040	P2	1612,300			0,500	806,150	Sp2	2690,940			0,500	1 345,470				4 127,355	3,51	14 487,02
Sp1	1799,390			0,500	899,695																										
P1	2152,080			0,500	1 076,040																										
P2	1612,300			0,500	806,150																										
Sp2	2690,940			0,500	1 345,470																										
2380 / 552 A.02.007.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, depositi in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 40 - VLE - Movimenti terra</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dx Sp1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">388,080</td> </tr> <tr> <td>Dx P1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">901,730</td> </tr> <tr> <td>Dx P2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">656,030</td> </tr> <tr> <td>Dx Sp2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">437,000</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	Dx Sp1				388,080	Dx P1				901,730	Dx P2				656,030	Dx Sp2				437,000					2 382,840	0,55	1 310,56			
Dx Sp1				388,080																											
Dx P1				901,730																											
Dx P2				656,030																											
Dx Sp2				437,000																											
	<p style="text-align: center;">Parziale VLE - Movimenti terra (SbCat 40) euro</p> <p>----- -----</p>							15 797,58																							
	A RIPORTARE							172 778 883,65																							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							172'778'883,65
	V.I.F - Spalle (SbCat 41)							
2381 / 553 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *</p> <p>SbCat 41 - V.I.F - Spalle</p> <p>Spalla 1 - Trave</p> <p>Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,58-0,16+3,34-0,16)/2-0,45)</p> <p>Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d</p> <p>Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d</p> <p>Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=10,350+1,32)</p> <p>Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,80+0,30)/2)</p> <p>Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale</p> <p>Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale</p> <p>Spalla 1 - Baggioli1</p> <p>Spalla 1 - Baggioli2</p> <p>Spalla 1 - Muro1 copri baggioli</p> <p>Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Spalla 1 - Trave</p> <p>Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,57-0,16+3,33-0,16)/2-0,45)</p> <p>Spalla 1 - Cordolo trasversale</p> <p>Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,86+0,30)/2)</p> <p>Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,84+0,30)/2)</p> <p>Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale</p> <p>Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale</p> <p>Spalla 1 - Baggioli1</p> <p>Spalla 1 - Baggioli2</p> <p>Spalla 1 - Muro1 copri baggioli</p> <p>Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO m³</p>							
			10,350	2,650	2,090	57,323		
			10,350	0,550	2,850	16,224		
			1,320	0,750	2,090	2,069		
			1,320	0,550	3,010	2,185		
			11,670	0,750	0,450	3,939		
			5,100	0,550	4,990	13,997		
			5,100	0,750	0,450	1,721		
			0,750	0,750	0,160	0,090		
			1,100	1,450	0,250	0,399		
			1,100	1,450	0,500	0,798		
			1,650	0,200	1,800	0,594		
			1,725	0,200	0,500	0,173		
						99,512		
			10,350	2,650	2,520	69,117		
			10,350	0,550	2,840	16,167		
			10,350	0,750	0,450	3,493		
			5,100	0,580	5,630	16,654		
			5,100	0,570	5,390	15,669		
		2,000	5,100	0,750	0,450	3,443		
		2,000	0,750	0,750	0,160	0,180		
			1,100	1,450	0,250	0,399		
			1,100	1,450	0,500	0,798		
			1,650	0,200	1,800	0,594		
			1,725	0,200	0,500	0,173		
						126,687		
						226,199	132,46	29'962,32
2382 / 554 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *</p> <p>SbCat 41 - V.I.F - Spalle</p> <p>Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65)</p> <p>Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,58-0,16+3,34-0,16)/2-0,45)</p> <p>Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d</p> <p>Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d</p> <p>Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=(10,350+1,32)+0,75)*(H/peso=0,450+0,10)</p>							
		2,000	13,000		2,090	54,340		
		2,000	10,350		2,850	58,995		
		2,000	1,320		2,090	5,518		
		2,000	1,320		3,010	7,946		
		2,000	12,420		0,550	13,662		
	A RIPORTARE					140,461		172'808'845,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					140,461		172'808'845,97
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,80+0,30)/2)	2,000	5,650		4,990	56,387		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale *(lung.=5,100+0,75)*(H/peso=0,450+0,10)	2,000	5,850		0,550	6,435		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale *(lung.=0,750+0,75)	2,000	1,500		0,160	0,480		
	Spalla 1 - Baggioli1 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,250	1,275		
	Spalla 1 - Baggioli2 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,500	2,550		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,10)	2,000	1,750		1,800	6,300		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,10)	2,000	1,825		0,500	1,825		
	Parziale m²					215,713		
	Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65)	2,000	13,000		2,520	65,520		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,57-0,16+3,33-0,16)/2-0,45)		10,350		2,840	29,394		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=10,350+0,75)*(H/peso=0,450+0,1)	2,000	11,100		0,550	12,210		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,86+0,30)/2)	2,000	5,680		5,630	63,957		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,84+0,30)/2)	2,000	5,670		5,390	61,123		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=5,100+0,75)*(H/peso=0,450+0,1)	4,000	5,850		0,550	12,870		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,750+0,75)	4,000	1,500		0,160	0,960		
	Spalla 1 - Baggioli1 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,250	1,275		
	Spalla 1 - Baggioli2 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,500	2,550		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,1)	2,000	1,750		1,800	6,300		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,1)	2,000	1,825		0,500	1,825		
	Parziale m²					257,984		
	SOMMANO m²					473,697	22,35	10'587,13
2383 / 555 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla1 - 0.50 fondazione Spalla2 - 0.50 fondazione	0,500 0,500			36539,700 39322,700	18'269,850 19'661,350		
	Baggioli SP1 Baggioli SP2				188,800 188,800	188,800 188,800		
	SOMMANO kg					38'308,800	1,45	55'547,76
2384 / 570 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle casseforme di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a.....si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65*2) Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,80+0,30)/2) Spalla 1 - Muro1 copri baggioli Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2)		15,650 5,650 1,650 1,725		2,090 4,990 1,800 0,500	32,709 28,194 2,970 0,863		
	Parziale m²					64,736		
	Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65*2) Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,86+0,30)/2) Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,84+0,30)/2)		15,650 5,680 5,670		2,520 5,630 5,390	39,438 31,978 30,561		
	A RIPORTARE					166,713		172'874'980,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							172'948'374,87
2390 / 562 B.06.094.a	<p style="text-align: center;">V.L.L - Impalcato (SbCat 43)</p> <p>OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Carreggiata = 9.75 *(lung.=111,00+2*0,90)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		112,800	9,750		1'099,800		
						1'099,800	24,29	26'714,14
2391 / 563 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Alzate cordoli *(lung.=111,00+2*0,90) Sponde fine impalcato *(lung.=11,25+11,25) sponde fine impalcato cordoli *(par.ug.=2*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	112,800	1,000	0,160	36,096		
						0,300	6,750	
		4,000	0,750		0,160	0,480		
						43,326	22,35	968,34
2392 / 564 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Soletta *(lung.=111,00+2*0,90) Cordolo area *(lung.=111,00+2*0,90)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	112,800	11,250	0,240	304,560		
			112,800	0,750	0,160	27,072		
						331,632	132,46	43'927,97
2393 / 565 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria</p>							
	A RIPORTARE							173'019'985,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							173'019'985,32
	<p>per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Impalcato lato interno *(lung.=111,00+2*0,90) Impalcato lato esterno h media 1.3 m *(lung.=111,00+2*0,90) Spalla SP1 Spalla SP2 Spalla SP2 lato interno</p>		112,800 112,800 5,600 5,600 5,600		0,700 1,300 1,000 1,000 1,000	78,960 146,640 5,600 5,600 5,600		
	SOMMANO m²					242,400	51,64	12'517,54
2394 / 566 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Armatura soletta e cordoli</p>				143111,90 0	143'111,900		
	SOMMANO kg					143'111,900	1,45	207'512,25
2395 / 567 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato (lung.=111,00+2*0,90)*(larg.=9,75+1,5)</p>		112,800	11,250		1'269,000		
	SOMMANO m²					1'269,000	43,44	55'125,36
2396 / 568 B.05.001.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - - VARO DAL BASSO</p> <p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Incidenza=2432.2 kg/ml Sp1-P1 *(lung.=30+0,7) P2-SP2 *(lung.=30+0,7)</p>		30,700 30,700		2432,200 2432,200	74'668,540 74'668,540		
	SOMMANO kg					149'337,080	3,25	485'345,51
	A RIPORTARE							173'780'485,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							173 780'485,98
2397 / 569 B.05.002.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - VLL - Impalcato Incidenza=2432.2 kg/ml P1-P2 SOMMANO kg		50,000		2432,200	121'610,000		
						<u>121'610,000</u>	3,21	390'368,10
2398 / 3295 B.12.005.a	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - VLL - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson 20 al ml (lung.=61,400+50) SOMMANO cad Parziale VLL - Impalcato (SbCat 43) euro -----	20,000	111,400		2,000	4'456,000		
						<u>4'456,000</u>	7,34	32'707,04
								<u>1'255'186,25</u>
	A RIPORTARE							174'203'561,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							174'203'561,12
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2399 / 572 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Spalla 1 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) Spalla 2 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14) Pila 2 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000 2,000 2,000 2,000	23,746 23,746 38,465 38,465		3,300 3,300 3,400 3,400	156,724 156,724 261,562 261,562		
	SOMMANO dm³					836,572	97,70	81'733,08
2400 / 573 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%) Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Pila 1 Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14) Pila 2 Pila 2 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000 2,000 2,000 2,000	121,000 38,465 121,000 38,465	97,700 97,700 97,700 97,700	3,400 3,400	-23'643,400 25'554,607 -23'643,400 25'554,607		
	Sommano positivi % Sommano negativi % SOMMANO %					51'109,214 -47'286,800 3'822,414	-40,00	-1'528,97
2401 / 574 B.07.050.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avete le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti SP1 e SP2	2,000	9,750			19,500		
	SOMMANO ml					19,500	965,93	18'835,63
2402 / 575 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA							
	A RIPORTARE							174'302'600,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							174'344'598,60
	VLF - Spalle (SbCat 41)							
2408 / 579 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 41 - VLF - Spalle Spalla 1 - Trave		10,350	2,650	2,090	57,323		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,58-0,16+3,34-0,16)/2- 0,45)		10,350	0,550	2,850	16,224		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d		1,320	0,750	2,090	2,069		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d		1,320	0,550	3,010	2,185		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=10,350+1,32)		11,670	0,750	0,450	3,939		
	Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,80+0,30)/2)		5,100	0,550	4,990	13,997		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale		5,100	0,750	0,450	1,721		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale		0,750	0,750	0,160	0,090		
	Spalla 1 - Baggioli1		1,100	1,450	0,250	0,399		
	Spalla 1 - Baggioli2		1,100	1,450	0,500	0,798		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli		1,650	0,200	1,800	0,594		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725	0,200	0,500	0,173		
	Parziale m³					99,512		
	Spalla 1 - Trave		10,350	2,650	2,520	69,117		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,57-0,16+3,33-0,16)/2- 0,45)		10,350	0,550	2,840	16,167		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale		10,350	0,750	0,450	3,493		
	Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,86+0,30)/2)		5,100	0,580	5,630	16,654		
	Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,84+0,30)/2)		5,100	0,570	5,390	15,669		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale	2,000	5,100	0,750	0,450	3,443		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale	2,000	0,750	0,750	0,160	0,180		
	Spalla 1 - Baggioli1		1,100	1,450	0,250	0,399		
	Spalla 1 - Baggioli2		1,100	1,450	0,500	0,798		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli		1,650	0,200	1,800	0,594		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725	0,200	0,500	0,173		
	Parziale m³					126,687		
	SOMMANO m³					226,199	132,46	29'962,32
2409 / 580 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 41 - VLF - Spalle Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65)	2,000	13,000		2,090	54,340		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,58-0,16+3,34-0,16)/2- 0,45)	2,000	10,350		2,850	58,995		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d	2,000	1,320		2,090	5,518		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d	2,000	1,320		3,010	7,946		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=(10,350+1,32)+0,75)*(H/ peso=0,450+0,10)	2,000	12,420		0,550	13,662		
	A RIPORTARE					140,461		174'374'560,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					140,461		174'374'560,92
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,80+0,30)/2)	2,000	5,650		4,990	56,387		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale *(lung.=5,100+0,75)*(H/peso=0,450+0,10)	2,000	5,850		0,550	6,435		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale *(lung.=0,750+0,75)	2,000	1,500		0,160	0,480		
	Spalla 1 - Baggioli1 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,250	1,275		
	Spalla 1 - Baggioli2 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,500	2,550		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,10)	2,000	1,750		1,800	6,300		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,10)	2,000	1,825		0,500	1,825		
	Parziale m²					215,713		
	Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65)	2,000	13,000		2,520	65,520		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,57-0,16+3,33-0,16)/2-0,45)		10,350		2,840	29,394		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=10,350+0,75)*(H/peso=0,450+0,1)	2,000	11,100		0,550	12,210		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,86+0,30)/2)	2,000	5,680		5,630	63,957		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,84+0,30)/2)	2,000	5,670		5,390	61,123		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=5,100+0,75)*(H/peso=0,450+0,1)	4,000	5,850		0,550	12,870		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,750+0,75)	4,000	1,500		0,160	0,960		
	Spalla 1 - Baggioli1 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,250	1,275		
	Spalla 1 - Baggioli2 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,500	2,550		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,1)	2,000	1,750		1,800	6,300		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,1)	2,000	1,825		0,500	1,825		
	Parziale m²					257,984		
	SOMMANO m²					473,697	22,35	10'587,13
2410 / 581 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla1 - 0.50 fondazione Spalla2 - 0.50 fondazione	0,500 0,500			38802,400 36962,300	19'401,200 18'481,150		
	Baggioli SP1 Baggioli SP2				188,800 188,800	188,800 188,800		
	SOMMANO kg					38'259,950	1,45	55'476,93
2411 / 596 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle casseforme di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a.....si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65*2) Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,80+0,30)/2) Spalla 1 - Muro1 copri baggioli Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2)		15,650 5,650 1,650 1,725		2,090 4,990 1,800 0,500	32,709 28,194 2,970 0,863		
	Parziale m²					64,736		
	Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65*2) Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,86+0,30)/2) Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,84+0,30)/2)		15,650 5,680 5,670		2,520 5,630 5,390	39,438 31,978 30,561		
	A RIPORTARE					166,713		174'440'624,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					166,713		174'440'624,98
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,1)		1,750		1,800	3,150	7,64	1'304,73
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,1)		1,825		0,500	0,913		
	Parziale m²					106,040		
	SOMMANO m²					170,776		
2412 / 597 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 41 - V.I.F - Spalle Rinterro a tergo spalle Spalla S1 dx	1,000	7,000	11,000	5,000	385,000	1,63	627,55
SOMMANO m³					385,000			
Parziale V.I.F - Spalle (SbCat 41) euro						97'958,66		
	A RIPORTARE							174'442'557,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							174'442'557,26
	VI.G - Pile (SbCat 42)							
2413 / 582 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 42 - VI.G - Pile Pile - fusto P1 (area mq 4,90) P2 (area mq 4.90)							
	Parziale m ³							
	Pile - baggioli P1 *(H/peso=(0,25+0,50)/2) P2 *(H/peso=(0,25+0,50)/2)	2,000 2,000	1,450 1,450	1,100 1,100	0,375 0,375		1,196 1,196	
	Parziale m ³							
	Pulvino P1 (area mq 14,33) P2 (area mq 14,33)	1,000 1,000	2,700 2,700		14,330 14,330		38,691 38,691	
	Parziale m ³							
	SOMMANO m³							
								108,684
							132,46	14'396,28
2414 / 583 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 42 - VI.G - Pile Pile - pulvino Casseforme rette P1	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000				14,330 0,800 2,700 14,330 0,800 2,700	28,660 4,320 17,334 28,660 4,320 17,334	
	Pile - baggioli P1 *(lung.=(1,45+1,1)*2)*(H/peso=(0,25+0,50)/2) P2 *(lung.=(1,45+1,1)*2)*(H/peso=(0,25+0,50)/2)	2,000 2,000	5,100 5,100		0,375 0,375		3,825 3,825	
	SOMMANO m²							
								108,278
							22,35	2'420,01
2415 / 584 B.04.002	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI							
	A RIPORTARE							174'459'373,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							174'514'002,53
	V.L.L - Impalcato (SbCat 43)							
2417 / 588 B.06.094.a	<p>OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Carreggiata = 9.75 *(lung.=111,00+2*0,90)</p>		112,800	9,750		1'099,800		
	SOMMANO m ²					1'099,800	24,29	26'714,14
2418 / 589 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Alzate cordoli *(lung.=111,00+2*0,90) Sponde fine impalcato *(lung.=11,25+11,25) sponde fine impalcato cordoli *(par.ug.=2*2)</p>	2,000	112,800	1,000	0,160	36,096		
			22,500		0,300	6,750		
		4,000	0,750		0,160	0,480		
	SOMMANO m ²					43,326	22,35	968,34
2419 / 590 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Soletta *(lung.=111,00+2*0,90) Cordolo area *(lung.=111,00+2*0,90)</p>	2,000	112,800	11,250	0,240	304,560		
			112,800	0,750	0,160	27,072		
	SOMMANO m ³					331,632	132,46	43'927,97
2420 / 591 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria</p>							
	A RIPORTARE							174'585'612,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							174'585'612,98
	<p>per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Impalcato lato interno *(lung.=111,00+2*0,90) Impalcato lato esterno h media 1.3 m *(lung.=111,00+2*0,90) Spalla SP1 Spalla SP2 Spalla SP2 lato interno</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		112,800 112,800 5,600 5,600 5,600		0,700 1,300 1,000 1,000 1,000	78,960 146,640 5,600 5,600 5,600		242,400 51,64 12'517,54
2421 / 592 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Armatura soletta e cordoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				143132,60 0	143'132,600		143'132,600 1,45 207'542,27
2422 / 593 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato (lung.=111,00+2*0,90)*(larg.=9,75+1,5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		112,800	11,250		1'269,000 1'269,000		43,44 55'125,36
2423 / 594 B.05.001.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - - VARO DAL BASSO</p> <p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Incidenza=2432.2 kg/ml Sp1-P1 *(lung.=30+0,70) P2-SP2 *(lung.=30+0,70)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		30,700 30,700		2432,200 2432,200	74'668,540 74'668,540		149'337,080 3,25 485'345,51
	A RIPORTARE							175'346'143,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							175'769'218,80
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2426 / 598 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Spalla 1 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) Spalla 2 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14) Pila 2 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000 2,000 2,000 2,000	23,746 23,746 38,465 38,465		3,300 3,300 3,400 3,400	156,724 156,724 261,562 261,562		
	SOMMANO dm³					836,572	97,70	81'733,08
2427 / 599 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%) Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Pila 1 Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14) Pila 2 Pila 2 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000 2,000 2,000 2,000	121,000 38,465 121,000 38,465	97,700 97,700 97,700 97,700	3,400 3,400	-23'643,400 25'554,607 -23'643,400 25'554,607		
	Sommano positivi %					51'109,214		
	Sommano negativi %					-47'286,800		
	SOMMANO %					3'822,414	-40,00	-1'528,97
2428 / 600 B.07.050.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avete le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti SP1 e SP2	2,000	9,750			19,500		
	SOMMANO ml					19,500	965,93	18'835,63
2429 / 601 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA							
	A RIPORTARE							175'868'258,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							175'894'458,70
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * (Cat 251) VLE - Movimenti terra (SbCat 40)							
2433 / 1 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 40 - VLE - Movimenti terra SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD ENTRAMBE LE CARREGGiate Sp1 Sp2	1102,150 1052,340			0,500 0,500	551,075 526,170		
	SOMMANO m³					1'077,245	3,51	3'781,13
2434 / 2 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, depositi in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 40 - VLE - Movimenti terra Sp 1 Sp2		0,500 0,500		332,100 324,800	166,050 162,400		
	SOMMANO m³					328,450	0,55	180,65
	Parziale VLE - Movimenti terra (SbCat 40) euro -----							3'961,78
	A RIPORTARE							175'898'420,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							175'898'420,48
	VI.F - Spalle (SbCat 41)							
2435 / 3 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalle SP1 *(lung.=24,44/2) muri laterali - superficie *(lung.=52,00+58,00)*(larg.=(0,3+0,95)/2) cordoli muro traverso *(lung.=11,750+12,11)*(H/peso=(3,80+2,80)/2) cordolo traverso *(lung.=11,750+12,11) elemento centrale cordolo traverso Spalle SP2 muri laterali - superficie *(lung.=56,00+56,00)*(larg.=(0,3+0,95)/2) cordoli muro traverso *(lung.=11,750+12,11)*(H/peso=(3,80+2,80)/2) cordolo traverso *(lung.=11,750+12,11) elemento centrale cordolo traverso Parziale m³ baggioli baggioli baggioli Parziale m³ SOMMANO m³							
2436 / 4 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chiorderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalle SP1 *(lung.=24,44/2+2,65) muri laterali - superficie *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=52,00+58,00) cordoli *(larg.=0,45*3) muro traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,55)*(H/peso=(3,80+2,80)/2) cordolo traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,95) elemento centrale cordolo traverso *(lung.=1,460+0,42*2) Spalle SP2 *(lung.=12,280+2,65) muri laterali - superficie *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=56,00+56,00) cordoli *(larg.=0,45*3) muro traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,55)*(H/							
	A RIPORTARE							175'944'265,55
						538,201		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					538,201		175'944'265,55
	peso=(3,80+2,80)/2	1,000	24,410		3,300	80,553		
	cordolo traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,95)	1,000	24,810		0,450	11,165		
	elemento centrale cordolo traverso *(lung.=1,460+0,42*2)	0,500	2,300		0,600	0,690		
	baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,650+1,10)	4,000	2,750		0,500	5,500		
	baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,650+1,10)	4,000	2,750		0,250	2,750		
	baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,700+0,70)	4,000	1,400		0,350	1,960		
	SOMMANO m²					640,819	22,35	14'322,30
2437 / 5 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		93573,300	23'393,325		
		0,500	0,500		90243,600	22'560,900		
	Baggioli SP1				219,800	219,800		
	Baggioli SP2				219,800	219,800		
	SOMMANO kg					46'393,825	1,45	67'271,05
2438 / 14 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle SP1 SP2		10,590		1,000	10,590		
			7,670		1,000	7,670		
	SOMMANO m²					18,260	51,64	942,95
	Parziale VI.F - Spalle (SbCat 41) euro							128'381,37
	----- -----							
	A RIPORTARE							176'026'801,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							176'026'801,85
	V.L.L - Impalcato (SbCat 43)							
2439 / 6 B.06.094.a	<p>OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Carreggiata *(lung.=46,52+0,90*2)</p>		48,320	9,950		480,784		
	SOMMANO m²					480,784	24,29	11'678,24
2440 / 7 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Sponde interne *(lung.=46,52+0,90*2) sponde fine impalcato *(lung.=(11,98+12,09)) sponde fine impalcato cordoli</p>	2,000	48,320		0,160	15,462		
		1,000	24,070		0,300	7,221		
		4,000	0,800		0,160	0,512		
	SOMMANO m²					23,195	22,35	518,41
2441 / 8 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Soletta *(lung.=46,52+0,90*2) Cordolo *(lung.=46,52+0,90*2)</p>	2,000	48,320	12,000	0,240	139,162		
			48,320	0,750	0,160	11,597		
	SOMMANO m³					150,759	132,46	19'969,54
2442 / 9 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI</p>							
	A RIPORTARE							176'058'968,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							176'058'968,04
	<p>EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *</p> <p>SbCat 43 - V.L. - Impalcato</p> <p>Impalcato lato interno *(lung.=46,52+0,90*2)</p> <p>Impalcato lato esterno *(lung.=46,52+0,90*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		48,320		1,000	48,320		
			48,320		1,000	48,320		
						96,640	51,64	4'990,49
2443 / 10 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *</p> <p>SbCat 43 - V.L. - Impalcato</p> <p>Armatura soletta e cordolo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				50299,300	50'299,300		
						50'299,300	1,45	72'933,99
2444 / 11 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista... prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *</p> <p>SbCat 43 - V.L. - Impalcato</p> <p>ALLAR. MEDIO 0.33 *(lung.=46,52+0,90*2)*(larg.=12,00-0,5-0,5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	48,320	11,000			531,520		
						531,520	43,44	23'089,23
2445 / 15 B.05.002.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO</p> <p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast... lusione delle opere di fondazione; <p>ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *</p> <p>SbCat 43 - V.L. - Impalcato</p> <p>incidenza=2741.3 kg/m²</p> <p>Sp1-Sp2 *(lung.=46,52+0,70*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		47,920		2741,300	131'363,096		
						131'363,096	3,21	421'675,54
2446 / 3297 B.12.005.a	<p>D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA</p>							
	A RIPORTARE							176'581'657,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							176'595'726,60
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2447 / 1369 B.07.025.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Spalla 1 *(lung.=4,25/2*4,25/2*3,14) Spalla 2 *(lung.=4,25/2*4,25/2*3,14)</p>	2,000 2,000	14,179 14,179		3,400 3,400	96,417 96,417		
	SOMMANO dm³					192,834	97,70	18'839,88
2448 / 1370 B.07.050.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</p> <p>Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Sp1 Sp2</p>		10,380 10,490			10,380 10,490		
	SOMMANO ml					20,870	965,93	20'158,96
2449 / 1371 B.07.015.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA</p> <p>Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti</p>	4,000	10,000	10,000	0,200	80,000		
	SOMMANO dm³					80,000	10,49	839,20
2450 / 1372 B.07.060.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</p> <p>Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.</p>							
	A RIPORTARE							176'635'564,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							176'636'386,27
	VLM - Sovrastruttura stradale (SbCat 45)							
2451 / 12 D.01.017.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -- CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 45 - VLM - Sovrastruttura stradale</p>		48,100	0,070	9,950	33,502		
	SOMMANO m³					33,502	154,34	5'170,70
2452 / 13 D.01.036.a	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 45 - VLM - Sovrastruttura stradale</p>		48,100		9,950	478,595		
	SOMMANO mq x 4 cm					478,595	10,80	5'168,83
	<p>Parziale VLM - Sovrastruttura stradale (SbCat 45) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * (Cat 251) euro</p> <p>-----</p>							10'339,53
								752'267,10
	A RIPORTARE							176'646'725,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							176'646'725,80
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * (Cat 252) VLE - Movimenti terra (SbCat 40)							
2453 / 1373 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 40 - VLE - Movimenti terra SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD ENTRAMBE LE CARREGGiate Sp1 Sp2	1102,150 1052,340			0,500 0,500	551,075 526,170		
	SOMMANO m³					1'077,245	3,51	3'781,13
2454 / 1374 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, depositi in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 40 - VLE - Movimenti terra Sp 1 Sp2			0,500 0,500	332,100 324,800	166,050 162,400		
	SOMMANO m³					328,450	0,55	180,65
2455 / 1387 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 40 - VLE - Movimenti terra Rinterro a tergo spalle Spalla S1 dx - banco inferiore *(larg.=22,65/2) - banco superiore *(larg.=23,44/2) Spalla S2 dx - banco inferiore *(larg.=22,81/2) - banco superiore *(larg.=23,43/2)	31,300 66,830 31,350 67,570		11,325 11,720 11,405 11,715		354,473 783,248 357,547 791,583		
	SOMMANO m³					2'286,851	1,63	3'727,57
	Parziale VLE - Movimenti terra (SbCat 40) euro							7'689,35
	A RIPORTARE							176'654'415,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							176'654'415,15
	V.I.F - Spalle (SbCat 41)							
2456 / 1375 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 41 - V.I.F - Spalle Spalle SP1 *(lung.=24,44/2) muri laterali - superficie *(lung.=52,00+58,00)*(larg.=(0,3+0,95)/2) cordoli muro traverso *(lung.=11,750+12,11)*(H/peso=(3,80+2,80)/2) cordolo traverso *(lung.=11,750+12,11) elemento centrale cordolo traverso Spalle SP2 muri laterali - superficie *(lung.=56,00+56,00)*(larg.=(0,3+0,95)/2) cordoli muro traverso *(lung.=11,750+12,11)*(H/peso=(3,80+2,80)/2) cordolo traverso *(lung.=11,750+12,11) elemento centrale cordolo traverso Parziale m³ baggioli baggioli baggioli Parziale m³ SOMMANO m³							
			12,220	2,650	3,600	116,579		
		0,500	110,000	0,625		34,375		
			10,590	0,750	0,450	3,574		
		0,500	23,860	0,550	3,300	21,653		
		0,500	23,860	0,950	0,450	5,100		
		0,500	1,460	0,420	0,600	0,184		
			12,280	2,650	2,960	96,324		
		0,500	112,000	0,625		35,000		
			10,590	0,750	0,450	3,574		
		0,500	23,860	0,550	3,300	21,653		
		0,500	23,860	0,950	0,450	5,100		
		0,500	1,460	0,420	0,600	0,184		
						343,300		
		2,000	1,650	1,100	0,500	1,815		
		2,000	1,650	1,100	0,250	0,908		
		2,000	0,700	0,700	0,350	0,343		
						3,066		
						346,366	132,46	45'879,64
2457 / 1376 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 41 - V.I.F - Spalle Spalle SP1 *(lung.=24,44/2+2,65) muri laterali - superficie *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=52,00+58,00) cordoli *(larg.=0,45*3) muro traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,55)*(H/ peso=(3,80+2,80)/2) cordolo traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,95) elemento centrale cordolo traverso *(lung.=1,460+0,42*2) Spalle SP2 *(lung.=12,280+2,65) muri laterali - superficie *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=56,00+56,00) cordoli *(larg.=0,45*3) muro traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,55)*(H/							
		2,000	14,870		3,600	107,064		
		1,000	110,000			110,000		
			10,590	1,350		14,297		
		1,000	24,410		3,300	80,553		
		1,000	24,810		0,450	11,165		
		0,500	2,300		0,600	0,690		
		2,000	14,930		2,950	88,087		
		1,000	112,000			112,000		
			10,590	1,350		14,297		
	A RIPORTARE					538,153		176'700'294,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					538,153		176'700'294,79
	peso=(3,80+2,80)/2)	1,000	24,410		3,300	80,553		
	cordolo traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,95)	1,000	24,810		0,450	11,165		
	elemento centrale cordolo traverso *(lung.=1,460+0,42*2)	0,500	2,300		0,600	0,690		
	baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,650+1,10)	4,000	2,750		0,500	5,500		
	baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,650+1,10)	4,000	2,750		0,250	2,750		
	baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,700+0,70)	4,000	1,400		0,350	1,960		
	SOMMANO m ²					640,771	22,35	14'321,23
2458 / 1377 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *							
	SbCat 41 - V.I.F - Spalle							
	Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		93573,300	23'393,325		
	Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		90243,600	22'560,900		
	Baggioli SP1				219,800	219,800		
	Baggioli SP2				219,800	219,800		
	SOMMANO kg					46'393,825	1,45	67'271,05
2459 / 1386 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *							
	SbCat 41 - V.I.F - Spalle							
	SP1		10,590		1,000	10,590		
	SP2		7,670		1,000	7,670		
	SOMMANO m ²					18,260	51,64	942,95
	Parziale V.I.F - Spalle (SbCat 41) euro							128'414,87

	A RIPORTARE							176'782'830,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							176 782'830,02
	V.L.L - Impalcato (SbCat 43)							
2460 / 1378 B.06.094.a	<p>OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Carreggiata *(lung.=46,50+0,90*2)</p>		48,300	9,950		480,585		
	SOMMANO m²					480,585	24,29	11'673,41
2461 / 1379 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Sponde interne *(lung.=46,50+0,90*2) sponde fine impalcato *(lung.=(11,98+12,09)) sponde fine impalcato cordoli</p>	2,000	48,300		0,160	15,456		
		1,000	24,070		0,300	7,221		
		4,000	0,800		0,160	0,512		
	SOMMANO m²					23,189	22,35	518,27
2462 / 1380 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Soletta *(lung.=46,50+0,90*2) Cordolo *(lung.=46,50+0,90*2)</p>	2,000	48,300	12,000	0,240	139,104		
			48,300	0,750	0,160	11,592		
	SOMMANO m³					150,696	132,46	19'961,19
2463 / 1381 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI</p>							
	A RIPORTARE							176'814'982,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							176'814'982,89
	<p>EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *</p> <p>SbCat 43 - V.L.L - Impalcato</p> <p>Impalcato lato interno *(lung.=46,50+0,90*2)</p> <p>Impalcato lato esterno *(lung.=46,50+0,90*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		48,300		1,000	48,300		
			48,300		1,000	48,300		
						96,600	51,64	4'988,42
2464 / 1382 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *</p> <p>SbCat 43 - V.L.L - Impalcato</p> <p>Armatura soletta e cordolo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				50548,500	50'548,500		
						50'548,500	1,45	73'295,32
2465 / 1383 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista... prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *</p> <p>SbCat 43 - V.L.L - Impalcato</p> <p>ALLAR. MEDIO 0.33 *(lung.=46,50+0,90*2)*(larg.=12,00-0,5-0,5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		48,300	11,000		531,300		
						531,300	43,44	23'079,67
2466 / 1388 B.05.002.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO</p> <p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast... lusione delle opere di fondazione; <p>ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *</p> <p>SbCat 43 - V.L.L - Impalcato</p> <p>incidenza=2741.3 kg/ml</p> <p>Sp1-Sp2 *(lung.=46,50+0,70*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		47,900		2741,300	131'308,270		
						131'308,270	3,21	421'499,55
2467 / 3298	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE							
	A RIPORTARE							177'337'845,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							177'351'909,29
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2468 / 1389 B.07.025.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Spalla 1 *(lung.=4,25/2*4,25/2*3,14) Spalla 2 *(lung.=4,25/2*4,25/2*3,14)</p>	2,000 2,000	14,179 14,179		3,400 3,400	96,417 96,417		
	SOMMANO dm³					192,834	97,70	18'839,88
2469 / 1390 B.07.050.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</p> <p>Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Sp1 Sp2</p>		10,380 10,490			10,380 10,490		
	SOMMANO ml					20,870	965,93	20'158,96
2470 / 1391 B.07.015.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA</p> <p>Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti</p>	4,000	10,000	10,000	0,200	80,000		
	SOMMANO dm³					80,000	10,49	839,20
2471 / 1392 B.07.060.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</p> <p>Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.</p>							
	A RIPORTARE							177'391'747,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							177'402'908,49
	<p>Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * (Cat 253) V.I.E - Movimenti terra (SbCat 40)</p>							
2474 / 142 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 40 - V.I.E - Movimenti terra</p> <p>Sp 1 P1 P2 P3 P4 Sp 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500			4262,390 1118,800 812,280 583,510 772,740 3182,400	2'131,195 559,400 406,140 291,755 386,370 1'591,200		
						<u>5'366,060</u>	3,51	18'834,87
2475 / 4949 A.02.007.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, depositi in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 40 - V.I.E - Movimenti terra</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				1650,000	1'650,000		
						<u>1'650,000</u>	0,55	907,50
	<p style="text-align: center;">Parziale V.I.E - Movimenti terra (SbCat 40) euro</p> <p>-----</p>							19'742,37
	A RIPORTARE							177'422'650,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							177'422'650,86
	VI.F - Spalle (SbCat 41)							
2476 / 143 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 41 - VI.F - Spalle</p> <p>SP1</p> <p>muri laterali</p> <p>1 alzata</p> <p>2 alzata *(H/peso=(3,46+3,71)/2)</p> <p>3 alzata cordolo</p> <p>spalla paraghiaia</p> <p>1 alzata</p> <p>2 alzata *(larg.=(2,200+2,95)/2)</p> <p>3 alzata</p> <p>4.1 alzata</p> <p>4.2 alzata dente cordolo</p> <p>spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2)</p> <p>baggioli</p> <p>baggioli</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>SP2</p> <p>muri laterali</p> <p>1 alzata</p> <p>2 alzata *(H/peso=(3,87+3,45)/2)</p> <p>3 alzata cordolo</p> <p>spalla paraghiaia</p> <p>1 alzata</p> <p>2.1 alzata</p> <p>2.2 alzata dente cordolo</p> <p>spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2)</p> <p>baggioli</p> <p>baggioli</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
		2,000	7,850	0,900	5,500	77,715		
		2,000	7,850	0,600	3,585	33,771		
		2,000	7,850	0,750	0,450	5,299		
			10,350	2,200	3,800	86,526		
			10,350	2,575	1,000	26,651		
			10,350	2,950	0,700	21,373		
			10,350	0,600	4,010	24,902		
			10,350	0,200	0,450	0,932		
			2,050	0,200	1,500	0,615		
			1,450	1,100	0,250	0,399		
			1,450	1,100	0,450	0,718		
						278,901		
		2,000	6,580	0,900	2,150	25,465		
		2,000	6,580	0,600	3,660	28,899		
		2,000	6,580	0,750	0,450	4,442		
			10,350	2,950	2,150	65,645		
			10,350	0,600	4,160	25,834		
			10,350	0,200	0,450	0,932		
			2,050	0,200	1,500	0,615		
			1,450	1,100	0,250	0,399		
			1,450	1,100	0,450	0,718		
						152,949		
						431,850	132,46	57'202,85
2477 / 144 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 41 - VI.F - Spalle</p> <p>SP1</p> <p>muri laterali</p> <p>1 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=7,850+0,90)</p> <p>2 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=7,850+0,60)*(H/peso=(3,46+3,71)/</p>							
		4,000	8,750		5,500	192,500		
	A RIPORTARE					192,500		177'479'853,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					192,500		177'479'853,71
	2) 3 alzata cordolo *(H/peso=0,450*3) spalla paraghiaia 1 alzata *(lung.=10,350+2,20) 2 alzata *(lung.=10,350+(2,200+2,95)/2) 3 alzata *(lung.=10,350+2,95) 4.1 alzata *(lung.=10,350+0,60) 4.2 alzata dente cordolo *(lung.=10,350+0,20*2)*(H/peso=0,450+0,20) spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2) baggioli *(lung.=1,450+1,10) baggioli *(lung.=1,450+1,10)	4,000 2,000	8,450 7,850		3,585 1,350	121,173 21,195		
	Parziale m²					579,245		
	SP2 muri laterali 1 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=6,580+0,9) 2 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=6,580+0,60)*(H/peso=(3,87+3,45)/2) 3 alzata cordolo *(H/peso=0,450*3) spalla paraghiaia 1 alzata *(lung.=10,350+2,95) 2.1 alzata *(lung.=10,350+0,6) 2.2 alzata dente cordolo *(lung.=10,350+0,20*2)*(H/peso=0,450+0,20) spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2) baggioli *(lung.=1,450+1,10) baggioli *(lung.=1,450+1,10)	4,000 4,000	7,480 7,180		2,150 3,660	64,328 105,115		
	Parziale m²					352,211		
	SOMMANO m²					931,456	22,35	20'818,04
2478 / 145 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla 1 Spalla 2 Baggioli spalla 1 Baggioli spalla 2	80502,700 36819,300			0,500 0,500	40'251,350 18'409,650 266,900 286,700		
	SOMMANO kg					59'214,600	1,45	85'861,17
2479 / 153 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle SP1 SP2	2,000 2,000	7,850 6,580		1,000 1,000	15,700 13,160		
	A RIPORTARE					28,860		177'586'532,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							177'613'189,59
	VI.G - Pile (SbCat 42)							
2481 / 155 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 42 - VI.G - Pile</p> <p>Pile - fusto</p> <p>P1 areaXh *(H/peso=(6,50+6,34)/2) 13,150 6,420 84,423</p> <p>P2 areaXh *(H/peso=(10,50+10,34)/2) 13,150 10,420 137,023</p> <p>P3 areaXh *(H/peso=(6,50+6,34)/2) 13,150 6,420 84,423</p> <p>P4 areaXh *(H/peso=(2,15+1,94)/2) 13,150 2,045 26,892</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³ 332,761</p> <p>Pile - baggioli (par.ug.=4*2) 8,000 0,900 0,900 0,400 2,592</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³ 2,592</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³ 335,353</p>					132,46	44'420,86	
2482 / 156 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 42 - VI.G - Pile</p> <p>Pile - fusto</p> <p>P1 perimetroXh *(H/peso=(6,50+6,34)/2) 21,610 6,420 138,736</p> <p>P2 perimetroXh *(H/peso=(10,50+10,34)/2) 21,610 10,420 225,176</p> <p>P3 perimetroXh *(H/peso=(6,50+6,34)/2) 21,610 6,420 138,736</p> <p>P4 perimetroXh *(H/peso=(2,15+1,94)/2) 21,610 2,045 44,192</p> <p>Pile - baggioli (par.ug.=4*2*2)*(lung.=0,900+0,90) 16,000 1,800 0,400 11,520</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m² 558,360</p>					22,35	12'479,35	
2483 / 157 B.04.006	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - MAGG ... ONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M (%)</p> <p>In percentuale ai prezzi della voce precedente per altezza media superiore ai m 10: incremento per ogni zona di m 5,00.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 42 - VI.G - Pile</p> <p>P2 21,610 22,350 10,420 5'032,688</p>						5'032,688	177'670'089,80
	A RIPORTARE							177'670'089,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'032,688		177'670'089,80
	SOMMANO %					5'032,688	10,00	503,27
2484 / 158 B.04.002	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</p> <p>Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... sembrati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 42 - VI.G - Pile</p> <p>Pile - fusto</p> <p>Casseforme curve</p> <p>P1 *(lung.=0,4+0,8+0,4)</p> <p>P2 *(lung.=0,4+0,8+0,4)</p> <p>P3 *(lung.=0,4+0,8+0,4)</p> <p>P4 *(lung.=0,4+0,8+0,4)</p>	4,000	1,600		6,420	41,088		
		4,000	1,600		10,420	66,688		
		4,000	1,600		6,420	41,088		
		4,000	1,600		2,045	13,088		
	SOMMANO m²					161,952	41,65	6'745,30
2485 / 159 B.04.006	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - MAGG ... ONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M (%)</p> <p>In percentuale ai prezzi della voce precedente per altezza media superiore ai m 10: incremento per ogni zona di m 5,00.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 42 - VI.G - Pile</p> <p>P2 *(lung.=0,4+0,8+0,4)</p>	4,000	1,600	22,350	10,420	1'490,477		
	SOMMANO %					1'490,477	10,00	149,05
2486 / 160 PA.OC.0002	<p>Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle casseforme di idonee matrici.</p> <p>Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a.....si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 42 - VI.G - Pile</p> <p>spalla 1</p> <p>spalla 2</p> <p>spalla 3</p> <p>spalla 4</p>	2,000		2,900	6,490	37,642		
		2,000		2,900	10,560	61,248		
		2,000		2,900	6,450	37,410		
		2,000		2,900	2,080	12,064		
	SOMMANO m²					148,364	7,64	1'133,50
2487 / 161 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p>							
	A RIPORTARE							177'678'620,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							177'790'318,94
	V.L.L - Impalcato (SbCat 43)							
2489 / 1740 B.05.002.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO</p> <p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Sp1-P1 *(lung.=0,75+48,00) P1-P2 P2-P3 P3-P4 P3-Sp2 *(lung.=47,84+0,75)</p> <p style="text-align: right;">Parziale kg</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
			48,750		3310,700	161'396,625		
			66,000		3110,700	205'306,200		
			66,000		3110,700	205'306,200		
			65,960		3110,700	205'181,772		
			48,590		3110,700	151'148,913		
						928'339,710		
						928'339,710	3,21	2'979'970,47
2490 / 1741 B.12.005.a	<p>D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA</p> <p>In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson 20 al ml</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	20,000	295,300		2,000	11'812,000		
						11'812,000	7,34	86'700,08
2491 / 1742 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Predalle *(lung.=293,80+2*0,95)*(larg.=11,25-2*0,5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		295,700	10,250		3'030,925		
						3'030,925	43,44	131'663,38
2492 / 1743	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI							
	A RIPORTARE							180'988'652,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							180'988'652,87
B.08.002.2.a	<p>CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 43 - V.I.L - Impalcato (lung.=293,80+2*0,95)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	295,700		1,000	591,400		
						591,400	51,64	30'539,90
2493 / 1744 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 43 - V.I.L - Impalcato Soletta *(lung.=293,80+2*0,95) (lung.=293,80+2*0,95)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	295,700	11,250	0,300	997,988		
			295,700	0,750	0,160	70,968		
						1'068,956	132,46	141'593,91
2494 / 1745 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 43 - V.I.L - Impalcato Frontali soletta (par.ug.=2*2) Alzate marciapiedi - esterno *(lung.=293,80+2*0,95) Alzate marciapiedi - interno *(lung.=293,80+2*0,95)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	11,250		0,300	6,750		
		4,000	0,750		0,250	0,750		
		2,000	295,700		0,460	272,044		
		2,000	295,700		0,160	94,624		
						374,168	22,35	8'362,65
2495 / 1746 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p>							
	A RIPORTARE							181'169'149,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							181'662'441,93
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2497 / 146 B.07.025.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti</p> <p>Spalla 1 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)</p> <p>Spalla 2 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)</p> <p>Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)*(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)</p>							
	SOMMANO dm³					2'289,058	97,70	223'640,97
2498 / 147 B.07.025.c	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti</p> <p>Spalla 1</p> <p>Spalla 2</p> <p>Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)</p> <p>Spalla 1 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)</p> <p>Spalla 2 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)</p> <p>Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)*(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)</p>							
	Sommano positivi %					223'640,943		
	Sommano negativi %					-141'860,400		
	SOMMANO %					81'780,543	-40,00	-32'712,22
2499 / 148 B.07.050.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</p> <p>Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti</p> <p>SP1 e SP2</p>							
	SOMMANO ml					19,500		
						19,500	965,93	18'835,63
	A RIPORTARE							181'872'206,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							181'957'564,10
	VI.F - Spalle (SbCat 41)							
2506 / 175 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 41 - VI.F - Spalle</p> <p>SP1</p> <p>muri laterali</p> <p>1 alzata</p> <p>2 alzata *(H/peso=(3,46+3,71)/2)</p> <p>3 alzata cordolo</p> <p>spalla paraghiaia</p> <p>1 alzata</p> <p>2 alzata *(larg.=(2,200+2,95)/2)</p> <p>3 alzata</p> <p>4.1 alzata</p> <p>4.2 alzata dente cordolo</p> <p>spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2)</p> <p>baggioli</p> <p>baggioli</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>SP2</p> <p>muri laterali</p> <p>1 alzata</p> <p>2 alzata *(H/peso=(3,85+3,45)/2)</p> <p>3 alzata cordolo</p> <p>spalla paraghiaia</p> <p>1 alzata</p> <p>2.1 alzata</p> <p>2.2 alzata dente cordolo</p> <p>spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2)</p> <p>baggioli</p> <p>baggioli</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
		2,000	7,850	0,900	4,820	68,107		
		2,000	7,850	0,600	3,585	33,771		
		2,000	7,850	0,750	0,450	5,299		
			10,350	2,200	3,120	71,042		
			10,350	2,575	1,000	26,651		
			10,350	2,950	0,700	21,373		
			10,350	0,600	4,010	24,902		
			10,350	0,200	0,450	0,932		
			2,050	0,200	1,500	0,615		
			1,450	1,100	0,250	0,399		
			1,450	1,100	0,450	0,718		
						253,809		
		2,000	6,580	0,900	2,000	23,688		
		2,000	6,580	0,600	3,650	28,820		
		2,000	6,580	0,750	0,450	4,442		
			10,350	2,950	2,000	61,065		
			10,350	0,600	4,130	25,647		
			10,350	0,200	0,450	0,932		
			2,050	0,200	1,500	0,615		
			1,450	1,100	0,250	0,399		
			1,450	1,100	0,450	0,718		
						146,326		
						400,135	132,46	53'001,88
2507 / 176 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 41 - VI.F - Spalle</p> <p>SP1</p> <p>muri laterali</p> <p>1 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=7,850+0,90)</p> <p>2 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=7,850+0,60)*(H/peso=(3,46+3,71)/</p>							
		4,000	8,750		4,820	168,700		
	A RIPORTARE					168,700		182'010'565,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					168,700		182'010'565,98
	2) 3 alzata cordolo *(H/peso=0,450*3) spalla paraghiaia 1 alzata *(lung.=10,350+2,20) 2 alzata *(lung.=10,350+(2,200+2,95)/2) 3 alzata *(lung.=10,350+2,95) 4.1 alzata *(lung.=10,350+0,60) 4.2 alzata dente cordolo *(lung.=10,350+0,20*2)*(H/peso=0,450+0,20) spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2) baggioli *(lung.=1,450+1,10) baggioli *(lung.=1,450+1,10)	4,000 2,000	8,450 7,850		3,585 1,350	121,173 21,195		
	Parziale m²					538,377		
	SP2 muri laterali 1 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=6,580+0,9) 2 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=6,580+0,60)*(H/peso=(3,85+3,45)/2) 3 alzata cordolo *(H/peso=0,450*3) spalla paraghiaia 1 alzata *(lung.=10,350+2,95) 2.1 alzata *(lung.=10,350+0,6) 2.2 alzata dente cordolo *(lung.=10,350+0,20*2)*(H/peso=0,450+0,20) spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2) baggioli *(lung.=1,450+1,10) baggioli *(lung.=1,450+1,10)	4,000 4,000 2,000	7,480 7,180 6,580		2,000 3,650 1,350	59,840 104,828 17,766		
	Parziale m²					342,789		
	SOMMANO m²					881,166	22,35	19'694,06
2508 / 177 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla 1 Spalla 2 Baggioli spalla 1 Baggioli spalla 2	79572,600 36858,700			0,500 0,500	39'786,300 18'429,350 266,900 286,700		
	SOMMANO kg					58'769,250	1,45	85'215,41
2509 / 178 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle SP1 SP2	2,000 2,000	7,850 6,580		1,000 1,000	15,700 13,160		
	A RIPORTARE					28,860		182'115'475,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							182'142'132,12
	VI.G - Pile (SbCat 42)							
2511 / 1727 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 42 - VI.G - Pile</p> <p>Pile - fusto</p> <p>P1 areaXh *(H/peso=(5,82+5,66)/2)</p> <p>P2 areaXh *(H/peso=(9,77+9,65)/2)</p> <p>P3 areaXh *(H/peso=(5,83+5,68)/2)</p> <p>P4 areaXh *(H/peso=(1,67+1,84)/2)</p>							
	Parziale m ³							301,924
	Pile - baggioli (par.ug.=4*2)	8,000	0,900	0,900	0,400			2,592
	Parziale m ³							2,592
	SOMMANO m ³							304,516
							132,46	40'336,19
2512 / 1728 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 42 - VI.G - Pile</p> <p>Pile - fusto</p> <p>P1 perimetroXh *(H/peso=(5,82+5,66)/2)</p> <p>P2 perimetroXh *(H/peso=(9,77+9,65)/2)</p> <p>P3 perimetroXh *(H/peso=(5,83+5,68)/2)</p> <p>P4 perimetroXh *(H/peso=(1,67+1,84)/2)</p> <p>Pile - baggioli (par.ug.=4*2*2)*(lung.=0,900+0,90)</p>							
	SOMMANO m ²							507,686
							22,35	11'346,78
2513 / 1729 B.04.006	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - MAGG ... ONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M (%)</p> <p>In percentuale ai prezzi della voce precedente per altezza media superiore ai m 10: incremento per ogni zona di m 5,00.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 42 - VI.G - Pile</p> <p>P2</p>	21,610		22,350	9,710			4'689,770
	A RIPORTARE							4'689,770
								182'193'815,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'689,770		182'193'815,09
	SOMMANO %					4'689,770	10,00	468,98
2514 / 1730 B.04.002	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... sembrati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 42 - VI.G - Pile Pile - fusto Casseforme curve P1 *(lung.=0,4+0,8+0,4) P2 *(lung.=0,4+0,8+0,4) P3 *(lung.=0,4+0,8+0,4) P4 *(lung.=0,4+0,8+0,4)	4,000 4,000 4,000 4,000	1,600 1,600 1,600 1,600		5,740 9,710 5,775 1,755	36,736 62,144 36,960 11,232		
	SOMMANO m²					147,072	41,65	6'125,55
2515 / 1731 B.04.006	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - MAGG ... ONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M (%) In percentuale ai prezzi della voce precedente per altezza media superiore ai m 10: incremento per ogni zona di m 5,00. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 42 - VI.G - Pile P2 *(lung.=0,4+0,8+0,4)	4,000	1,600	22,350	9,710	1'388,918		
	SOMMANO %					1'388,918	10,00	138,89
2516 / 1732 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a.....si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 42 - VI.G - Pile spalla 1 spalla 2 spalla 3 spalla 4	2,000 2,000 2,000 2,000		2,900 2,900 2,900 2,900	5,740 9,710 5,775 1,755	33,292 56,318 33,495 10,179		
	SOMMANO m²					133,284	7,64	1'018,29
2517 / 1733 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A RIPORTARE							182'201'566,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							182'312'298,17
	V.L.L - Impalcato (SbCat 43)							
2519 / 167 B.05.002.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO</p> <p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Sp1-P1 *(lung.=0,75+48,00) P1-P2 P2-P3 P3-P4 P3-Sp2 *(lung.=48,00+0,75)</p> <p style="text-align: right;">Parziale kg</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
			48,750		3310,700	161'396,625		
			66,000		3110,700	205'306,200		
			66,000		3110,700	205'306,200		
			66,000		3110,700	205'306,200		
			48,750		3110,700	151'646,625		
						928'961,850		
						928'961,850	3,21	2'981'967,54
2520 / 168 B.12.005.a	<p>D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA</p> <p>In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson 20 al ml</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	20,000	295,500		2,000	11'820,000		
						11'820,000	7,34	86'758,80
2521 / 169 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Predalle *(lung.=294,00+0,95*2)*(larg.=11,25-2*0,5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		295,900	10,250		3'032,975		
						3'032,975	43,44	131'752,43
2522 / 170	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI							
	A RIPORTARE							185'512'776,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							185'512'776,94
B.08.002.2.a	<p>CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 43 - V.I.L - Impalcato (lung.=294,00+0,95*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	295,900		1,000	591,800		
						591,800	51,64	30'560,55
2523 / 171 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 43 - V.I.L - Impalcato Soletta *(lung.=294,00+0,95*2) (lung.=294,00+0,95*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	295,900	11,250	0,300	998,662		
			295,900	0,750	0,160	71,016		
						1'069,678	132,46	141'689,55
2524 / 172 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 43 - V.I.L - Impalcato Frontali soletta (par.ug.=2*2) Alzate marciapiedi - esterno *(lung.=294,00+0,95*2) Alzate marciapiedi - interno *(lung.=294,00+0,95*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	11,250		0,300	6,750		
		4,000	0,750		0,250	0,750		
		2,000	295,900		0,460	272,228		
		2,000	295,900		0,160	94,688		
						374,416	22,35	8'368,20
2525 / 173 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p>							
	A RIPORTARE							185'693'395,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							185'693'395,24
2526 / 174 B.06.094.a	<p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 43 - V.I.L - Impalcato Acciaio soletta</p>					292654,40	1,45	424'348,88
	SOMMANO kg					292'654,40		
2526 / 174 B.06.094.a	<p>OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.</p>						24,29	72'377,23
	<p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 43 - V.I.L - Impalcato (lung.=294,00+0,95*2)*(larg.=0,16+9,75+0,16)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		295,900	10,070		2'979,713		
	Parziale V.I.L - Impalcato (SbCat 43) euro							3'877'823,18
	A RIPORTARE							186'190'121,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							186'190'121,35
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2527 / 1735 B.07.025.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti</p> <p>Spalla 1 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)</p> <p>Spalla 2 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)</p> <p>Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)*(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)</p>							
	SOMMANO dm³					2'289,058	97,70	223'640,97
2528 / 1736 B.07.025.c	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti</p> <p>Spalla 1</p> <p>Spalla 2</p> <p>Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)</p> <p>Spalla 1 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)</p> <p>Spalla 2 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)</p> <p>Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)*(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)</p>							
	Sommano positivi %					223'640,943		
	Sommano negativi %					-141'860,400		
	SOMMANO %					81'780,543	-40,00	-32'712,22
2529 / 1737 B.07.050.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</p> <p>Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.</p> <p>SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)</p> <p>Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti</p> <p>SP1 e SP2</p>							
	SOMMANO ml					19,500		
						19,500	965,93	18'835,63
	A RIPORTARE							186'399'885,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							186'403'173,61
	V.I.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45)							
2532 / 165 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) -- CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 45 - V.I.M - Sovrastruttura stradale		296,100	9,750	0,070	202,088		
	SOMMANO m ³					202,088	154,34	31'190,26
2533 / 166 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 45 - V.I.M - Sovrastruttura stradale		296,100	9,750		2'886,975		
	SOMMANO mq x 4 cm					2'886,975	10,80	31'179,33
	Parziale V.I.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45) euro							62'369,59
	Parziale Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * (Cat 254) euro							4'527'721,47
	Parziale Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) (SpCat 30) euro							15'997'816,19
	----- -----							
	A RIPORTARE							186'465'543,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							186'465'543,20
2534 / 4994 C.01.001.b	<p style="text-align: center;">Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI (SpCat 31) Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * (Cat 257) GN.B - Scavo (SbCat 49)</p> <p>C.01.001.b LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI - SCAVO IN GA ... EZIONE CORRENTE - - IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI</p> <p>Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, eseguito anche a sezioni parzializzate ... on l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 49 - GN.B - Scavo sezione tipo B2 sezione tipo B2V sezione tipo C2V concio d'attacco by pass pedonale</p>							
	SOMMANO m ³					102'710,398	27,87	2'862'538,79
2535 / 4995 C.01.003.a	<p>LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI - SOVRAPPREZZ ... ISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%)</p> <p>Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a se ... la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a campione di piedritti.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 49 - GN.B - Scavo sezione tipo B2 sezione tipo B2V sezione tipo C2V</p>							
	SOMMANO %					2'682 642,528	30,00	804'792,76
2536 / 4996 C.01.004	<p>LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI - SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE (SLARGHI E CAMERE) (%)</p> <p>Sovraprezzo allo scavo in galleria suborizzontale a sezione corrente per la costruzione di slarghi, camere, piazzuole di sosta ecc., esclusi pozzi di aereazione, scavo eseguito ... ezzi definite da altre voci di elenco; il sovrapprezzo verrà corrisposto ai soli volumi eccedenti la sezione corrente.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 49 - GN.B - Scavo by pass pedonale</p>							
	SOMMANO %					17'353,440		
	SOMMANO %					17'353,440	20,00	3'470,69
	Parziale GN.B - Scavo (SbCat 49) euro							3'670'802,24
	A RIPORTARE							190'136'345,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							190'136'345,44
	GN.C - Piedritti e Calotta (SbCat 50)							
2537 / 4997 C.02.003.a	C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta Intradosso calotta e piedritti sezione tipo B2 sezione tipo B2V sezione tipo C2V concio d'attacco by pass pedonale (par.ug.=2*2) Sponde verticali sezione tipo B2 sezione tipo B2V sezione tipo C2V concio d'attacco							
	SOMMANO m ²					19'259,819	19,84	382'114,81
2538 / 4998 PA.OC.0182	PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - TIPO RCK >= 35 N/mm ² PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA E PIEDRITTI - C32/40 - XA2. Conf.....ANAS 2021 aggiornando il costo elementare del cls. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta Murette, piedritti e calotta sezione tipo B2 *(H/peso=17,86+3,28+2,66) sezione tipo B2V *(H/peso=19,19+3,47+2,96) sezione tipo C2V *(H/peso=19,19+3,47+2,96) concio d'attacco *(H/peso=27,18+4,76+3,88) by pass pedonale (par.ug.=2*2)							
	SOMMANO mc					17'842,322	144,40	2'576'431,30
2539 / 4999 C.02.005.a	C.02.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ACCIAIO IN BARRE TONDE - TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta Armatura piedritti e calotta vedi tabella ferri sezione tipo B2 - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) sezione tipo B2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/peso=(4388,46+4847,31)/2)							
	A RIPORTARE					271'947,339		193'094'891,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							195'626'330,63
	G.N.D - Arco rovescio (SbCat 51)							
2540 / 5000 PA.OC.0181	PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - TIPO RCK >= 40 N/ mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER ARCO ROVESCIO - C32/40 - XA2. Confeziona..... ANAS 2021 aggiornando il costo elementare del cl SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio Arco rovescio sezione tipo B2 sezione tipo B2V sezione tipo C2V concio d'attacco by pass pedonale							
	SOMMANO mc					8'719,306	156,50	1'364'571,39
2541 / 5001 C.03.020.a	C.03.020.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio sezione ti (B2) sezione ti (B2v) sezione ti (C2v) concio d'attacco							
	SOMMANO m³					8'120,150	21,23	172'390,78
2542 / 5002 C.02.005.a	C.02.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ACCIAIO IN BARRE TONDE - TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio Armatura arco rovescio vedi tabella ferri sezione tipo B2 - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) sezione tipo B2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/ peso=(4388,46+4847,31)/2) sezione tipo C2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/ peso=(3784,96+4289,99)/2) concio d'attacco - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000* 0,5) by pass pedonale - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000* 0,5)							
	SOMMANO kg					1'588 407,529	1,59	2'525'567,97
	A RIPORTARE							199'688'860,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							199'703'972,50
	GN.E - Sovrastruttura stradale (SbCat 52)							
2544 / 5003 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale GN corrente		707,000	10,650	0,200	1'505,910		
	SOMMANO m³					1'505,910	20,00	30'118,20
2545 / 5004 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale		707,000	10,650	0,120	903,546		
	SOMMANO m³					903,546	137,63	124'355,04
2546 / 5005 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale		707,000	10,650	0,070	527,069		
	SOMMANO m³					527,069	154,34	81'347,83
2547 / 5006 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE							
	A RIPORTARE							199'939'793,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							199'939'793,57
2548 / 5007 B.03.030.a	DX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale SOMMANO m³ OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale Riempimento sotto il profilo redirettivo by pass pedonale - pavimento SOMMANO m³		707,000	10,650	0,040	301,182		
						301,182	163,23	49'161,94
2549 / 5008 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale Riempimento sotto il profilo redirettivo SOMMANO m²	2,000	707,000 707,000 18,000		0,540 1,050 1,220	381,780 742,350 43,920	99,54	116'267,70
2550 / 5013 C.03.040	IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale lavori in galleria *(H/peso=29003,83+108172,53+70695,76+42813,02+ 110626,02+31773,85) SOMMANO % Parziale GN.E - Sovrastruttura stradale (SbCat 52) euro ----- ----- -----	6,000 6,000	707,000 707,000		0,760 0,540 1,250 1,050	537,320 3,240 883,750 6,300	22,35	31'974,13
						1'430,610		
						393'085,010	10,00	39'308,50
						393'085,010		472'533,34
	A RIPORTARE							200'176'505,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							200'176'505,84
	GN.I - Opere di completamento e finitura (SbCat 53)							
2551 / 5009 C.03.017	C.03.017 LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso ... zione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura sezione B2 *(H/peso=28,00+5,00) sezione B2v *(H/peso=30,90+5,00) Sezione C2v *(H/peso=30,90+5,00) concio d'attacco *(H/peso=30,90+5,00) by pass pedonale							
			314,500		33,000	10'378,500		
			242,800		35,900	8'716,520		
			136,800		35,900	4'911,120		
		2,000	6,000		35,900	430,800		
		2,000	18,000		11,430	411,480		
	SOMMANO m²					24'848,420	28,24	701'719,38
2552 / 5010 H.05.015.a	H.05.015.a SEGNALETICA CICLI DI PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - CON SPESSORE FINITO DI Con applicazione di vernice in epossiacrilica per una fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, eseguita a più mani con prodotto non infiammabile a base di ... i e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura (H/peso=4+4)		707,000		8,000	5'656,000		
	SOMMANO mq					5'656,000	0,00	0,00
2553 / 5011 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Staffe per tubi laterali (par.ug.=2*707)*(H/peso=0,01*7850)	1414,000	0,500	0,030	78,500	1'664,985		
	SOMMANO kg					1'664,985	5,35	8'907,67
2554 / 5012 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110 Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							200'887'132,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							200'887'132,89
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Alloggiamento cavi	6,000	707,000			4'242,000		
	SOMMANO ml					4'242,000	8,57	36'353,94
2555 / 5057 C.03.021.b	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... AGGIO DI FONDO GALLERIA - - TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30 Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Tubazione per raccolta acque di drenaggio fondo galleria su arco rovescio		707,000			707,000		
	SOMMANO ml					707,000	10,03	7'091,21
2556 / 5058 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Rinfianco tubazione per raccolta acque di drenaggio fondo galleria su arco rovescio - incidenza mxmml 0.18 <i>-a detrarre tubazione *(H/peso=3,1416*0,20^2)</i>	0,180 <i>-1,000</i>	707,000 <i>707,000</i>		<i>0,126</i>	127,260 <i>-89,082</i>		
	Sommano positivi m ³ <i>Sommano negativi m³</i>					127,260 <i>-89,082</i>		
	SOMMANO m ³					38,178	69,52	2'654,13
2557 / 5059 C.03.040	IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura lavori in galleria *(H/peso=34105,68+6526,74+31051,44+2561,74)					74245,600		
	SOMMANO %					74'245,600	10,00	7'424,56
	Parziale GN.I - Opere di completamento e finitura (SbCat 53) euro ----- ----- ----- ----- -----							764'150,89
	A RIPORTARE							200'940'656,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							200'940'656,73	
	GA.B - Movimenti di terra (SbCat 56)								
2558 / 5014 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra IMBOCCO NORD Sezioni CC-DD-EE-84-FF</p>					37992,000	37'992,000		
	SOMMANO m³						37'992,000	3,51	133'351,92
2559 / 5015 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra IMBOCCO NORD SCAVO ARCO ROVESCIO CANNA DX -GALLERIA CANNA DX -BECCO DI FLAUTO CANNA SX -GALLERIA CANNA SX -BECCO DI FLAUTO</p>		44,000 8,600 39,000 8,600		10,000 10,000 9,500 9,500	440,000 86,000 370,500 81,700			
	SOMMANO m³						978,200	6,96	6'808,27
2560 / 5016 A.02.007.d	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, depositi in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra IMBOCCO NORD</p> <p>Quantità scavo *(H/peso=15775*1,3) a dedurre gallerie *(lung.= -39-8,6) (lung.= -44-8,6)</p>					20507,500	20'507,500 -5'695,340 -6'293,590		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³		-47,600 -52,600		119,650 119,650		20'507,500 -11'988,930		
	SOMMANO m³						8'518,570	0,67	5'707,44
	A RIPORTARE								201'086'524,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							201'091'481,56
	GA.D - Elevazione (SbCat 58)							
2562 / 5018 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 58 - GA.D - Elevazione IMBOCCO NORD Dima d'attacco + galleria artificiale Calotta + piedritti - canna DX *(lung.=37,900+6)*(H/peso=26,85+4,02) - canna SX *(lung.=32,960+6)*(H/peso=26,15+4,02) DIMA DX DIMA SX CANNA DX -BECCO DI FLAUTO PIEDRITTI CALOTTA COSTANTE CALOTTA H VARIABILE *(H/peso=1/2*(0,00+28,28)) CANNA SX -BECCO DI FLAUTO PIEDRITTI CALOTTA COSTANTE CALOTTA H VARIABILE *(H/peso=1/2*(0,00+26,45))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
						3'226,758	132,46	427'416,36
2563 / 5019 B.04.002	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</p> <p>Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle cassetture piane.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 58 - GA.D - Elevazione IMBOCCO NORD Dima d'attacco - carreggiata DX intradosso soletta - carreggiata DX esterno - carreggiata DX sponda *(H/peso=2,84+2,84+33,26+31,74) - carreggiata SX intradosso soletta - carreggiata SX esterno - carreggiata SX sponda *(H/peso=2,84+2,84+31,09+30,79) Galleria Artificiale - carreggiata DX intradosso soletta - carreggiata DX esterno - carreggiata DX sponda *(H/peso=2,01+2,01+26,85) - carreggiata SX intradosso soletta - carreggiata SX esterno - carreggiata SX sponda *(H/peso=2,01+2,01+26,15) Becco di Flauto - carreggiata Dx intradosso soletta *(lung.=0,60+1,69) (H/peso=1/2*(23,80+(1,87+1,87))) - carreggiata DX esterno piedritti - carreggiata DX sponda di chiusura - carreggiata Sx intradosso soletta *(lung.=0,60+1,65) (H/peso=1/2*(22,90+(2*1,87)))</p>							
	A RIPORTARE					3'447,885		201'518'897,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							202'127'983,46
	GA.N - Opere di completamento e finitura (SbCat 60)							
2565 / 5021 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura fondo PARATIA "IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM - mq maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio"</p> <p>GALLERIA DX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio *(lung.=37,90+8,60) LATO GALLERIA SX + CALOTTA *(lung.=37,90+8,60) GALLERIA SX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio *(lung.=32,96+8,6) LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(lung.=32,96+8,60)*(larg.=19,1+4,1) DIMA DX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8) DIMA SX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8)</p>	1,200	46,500	8,640		482,112		
			46,500	24,150		1'122,975		
		1,200	41,560	8,640		430,894		
			41,560	23,200		964,192		
		1,200	6,000	9,400		67,680		
			6,000	27,500		165,000		
		1,200	6,000	9,400		67,680		
			6,000	27,500		165,000		
	SOMMANO m²					3'465,533	31,58	109'441,53
2566 / 5022 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *</p> <p>SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura fondo PARATIA "IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM - mq maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio"</p> <p>GALLERIA DX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio *(lung.=37,90+8,60) LATO GALLERIA SX + CALOTTA *(lung.=37,90+8,60) GALLERIA SX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio *(lung.=32,96+8,60) LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(lung.=32,96+8,60)*(larg.=19,1+4,1) DIMA DX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate</p>	1,200	46,500	8,640		482,112		
			46,500	24,150		1'122,975		
		1,200	41,560	8,640		430,894		
			41,560	23,200		964,192		
	A RIPORTARE					3'000,173		202'237'424,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'000,173		202'237'424,99
	ancoraggio e risvolto tubo drenaggio LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8) DIMA SX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8)	1,200	6,000	9,400		67,680		
			6,000	27,500		165,000		
	SOMMANO m²					3'465,533	11,16	38'675,35
2567 / 5023 H.05.015.a	H.05.015.a SEGNALETICA CICLI DI PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - CON SPESSORE FINITO DI Con applicazione di vernice in epossiacrilica per una fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, eseguita a più mani con prodotto non infiammabile a base di ... i e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura IMBOCCO NORD SX *(lung.=6+39+8,6)*(H/peso=4+4) DX *(lung.=6+44+8,6)*(H/peso=4+4)							
	SOMMANO mq					897,600	0,00	0,00
2568 / 5024 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura IMBOCCO NORD SX *(lung.=6+39+8,6) DX *(lung.=6+44+8,6)							
	SOMMANO ml	2,000	53,600			107,200		
		2,000	58,600			117,200		
	SOMMANO ml					224,400	15,34	3'442,30
2569 / 5025 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110 Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Alloggiamento cavi IMBOCCO NORD SX DX							
	SOMMANO ml	6,000	58,600			351,600		
		6,000	53,660			321,960		
	SOMMANO ml					673,560	8,57	5'772,41
2570 / 5026 C.02.003.a	C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O							
	A RIPORTARE							202'285'315,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							202'285'315,05
	PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura IMBOCCO NORD SX DX	2,000 2,000	53,660 58,600		0,450 0,450	48,294 52,740		
	SOMMANO m ²					101,034	19,84	2'004,51
2571 / 5027 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Riempimento sotto il Guard-Rail IMBOCCO NORD SX DX		53,660 53,660 58,600 58,600		0,540 1,050 0,970 0,420	28,976 56,343 56,842 24,612		
	SOMMANO m ³					166,773	99,54	16'600,58
2572 / 5028 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Riempimento sotto il Guard-Rail IMBOCCO NORD SX *(H/peso=0,76+1,25) (H/peso=0,54+1,05) DX *(H/peso=0,7+1,25) (H/peso=0,98+0,42)	2,000 2,000	53,660 58,600		2,010 1,590 1,950 1,400	107,857 3,180 114,270 2,800		
	SOMMANO m ²					228,107	22,35	5'098,19
2573 / 5060 C.03.021.b	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... AGGIO DI FONDO GALLERIA - - TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30							
	A RIPORTARE							202'309'018,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							205'773'997,49	
	GN.C - Piedritti e Calotta (SbCat 50)								
2577 / 4977 C.02.003.a	C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta Intradosso murette, piedritti e calotta sezione tipo B2 sezione tipo B2V sezione tipo C2V concio d'attacco sponde verticali sezione tipo B2 *(H/peso=16,34+3,28+2,62) sezione tipo B2V *(H/peso=17,62+3,47+2,91) sezione tipo C2V *(H/peso=17,62+3,47+2,91) concio d'attacco		306,900 269,500 136,100 6,000 26,000 23,000 14,000 2,000		23,700 23,700 23,700 23,700 22,240 24,000 24,000 33,840	7'273,530 6'387,150 3'225,570 284,400 578,240 552,000 336,000 67,680			
	SOMMANO m²					18'704,570		19,84	371'098,67
2578 / 4978 PA.OC.0182	PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - TIPO RCK >= 35 N/mm² PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA E PIEDRITTI - C32/40 - XA2. Conf.....ANAS 2021 aggiornando il costo elementare del cls. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta sezione tipo B2 *(H/peso=16,34+3,28+2,62) sezione tipo B2V *(H/peso=17,62+3,47+2,91) sezione tipo C2V *(H/peso=17,62+3,47+2,91) concio d'attacco		306,900 269,500 136,100 6,000		22,240 24,000 24,000 33,840	6'825,456 6'468,000 3'266,400 406,080			
	SOMMANO mc					16'965,936		144,40	2'449'881,16
2579 / 4979 C.02.005.a	C.02.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ACCIAIO IN BARRE TONDE - TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta Armatura piedritti e calotta vedi tabella armatura sezione tipo B2 - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) sezione tipo B2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/peso=(4208,30+4659,25)/2) sezione tipo C2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/peso=(4279,15+4687,53)/2) concio d'attacco - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000*0,5)	0,500 0,500 0,500 1,000	306,900 269,500 136,100 6,000		4336,860 4433,775 4483,340 4367,640	665'491,167 597'451,181 305'091,287 26'205,840			
	A RIPORTARE					594'239,475			208'594'977,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							211'129'818,09
	G.N.D - Arco rovescio (SbCat 51)							
2580 / 4980 PA.OC.0181	PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - TIPO RCK >= 40 N/ mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER ARCO ROVESCIO - C32/40 - XA2. Confeziona..... ANAS 2021 aggiornando il costo elementare del cl SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio Arco rovescio sezione tipo B2 sezione tipo B2V sezione tipo C2V concio d'attacco	2,000	306,900 269,500 136,100 6,000		10,770 12,010 12,010 12,630	3'305,313 3'236,695 1'634,561 151,560		
	SOMMANO mc					8'328,129	156,50	1'303'352,19
2581 / 4981 C.03.020.a	C.03.020.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio sezione ti (B2) sezione ti (B2v) sezione ti (C2v) concio d'attacco	2,000	306,900 269,500 136,100 6,000		9,900 9,900 9,900 9,900	3'038,310 2'668,050 1'347,390 118,800		
	SOMMANO m³					7'172,550	21,23	152'273,24
2582 / 4982 C.02.005.a	C.02.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ACCIAIO IN BARRE TONDE - TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio Armatura arco rovescio vedi tabella armatura sezione tipo B2 - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) sezione tipo B2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/ peso=(4208,30+4659,25)/2) sezione tipo C2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/ peso=(4279,15+4687,53)/2) concio d'attacco - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000* 0,5)	0,500 0,500 0,500 1,000	306,900 269,500 136,100 6,000		4336,860 4433,775 4483,340 4367,640	665'491,167 597'451,181 305'091,287 26'205,840		
	SOMMANO kg					1'594 239,475	1,59	2'534'840,77
2583 / 5051 C.02.003.a	C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O							
	A RIPORTARE							215'120'284,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							215'135'157,35
	G.N.E - Sovrastruttura stradale (SbCat 52)							
2584 / 4983 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 52 - G.N.E - Sovrastruttura stradale GN corrente		724,460	9,760	0,200	1'414,146		
	SOMMANO m³					1'414,146	20,00	28'282,92
2585 / 4984 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 52 - G.N.E - Sovrastruttura stradale		724,460	9,760	0,120	848,488		
	SOMMANO m³					848,488	137,63	116'777,40
2586 / 4985 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 52 - G.N.E - Sovrastruttura stradale		724,460	9,760	0,070	494,951		
	SOMMANO m³					494,951	154,34	76'390,74
2587 / 4986 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE							
	A RIPORTARE							215'356'608,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							215'356'608,41
2588 / 4987 B.03.030.a	SX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale SOMMANO m³ OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale Riempimento sotto il profilo redirettivo		724,460	9,760	0,040	282,829	163,23	46'166,18
2589 / 4988 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale Riempimento sotto il profilo redirettivo		724,460 724,460		0,540 1,050	391,208 760,683	99,54	114'659,23
2590 / 4989 C.03.040	IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale (H/peso=27236,45+101580,98+66387,78+40204,14+109095,60+ 32553,31) SOMMANO % Parziale GN.E - Sovrastruttura stradale (SbCat 52) euro ----- ----- -----	6,000 6,000	724,460 724,460		0,760 0,540 1,250 1,050	550,590 3,240 905,575 6,300	22,35	32'758,51
					377058,26 0	377'058,260	10,00	37'705,83
						377'058,260		452'740,81
	A RIPORTARE							215'587'898,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							215'587'898,16
	GN.I - Opere di completamento e finitura (SbCat 53)							
2591 / 4990 C.03.017	C.03.017 LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso ... zione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura sezione tipo B2 *(H/peso=27+5) sezione tipo B2V *(H/peso=29,90+5) sezione tipo C2V *(H/peso=29,90+5) conco d'attacco *(H/peso=29,90+5)							
	Parziale m²							24'395,040
	SOMMANO m²							24'395,040
							28,24	688'915,93
2592 / 4991 H.05.015.a	H.05.015.a SEGNALETICA CICLI DI PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - CON SPESSORE FINITO DI Con applicazione di vernice in epossiacrilica per una fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, eseguita a più mani con prodotto non infiammabile a base di ... i e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura (H/peso=4+4)							
	SOMMANO mq							5'795,680
							0,00	0,00
2593 / 4992 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Staffe per tubi laterali (par.ug.=2*725)*(H/peso=0,01*7850)							
	SOMMANO kg							1'707,375
							5,35	9'134,46
2594 / 4993 C.03.022.a	derivato C.03.022.a LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... TI A BICCHIERE - - DIAMETRO ESTERNO MM 100 SPESSORE MM 3,2 Serie pesante tipo 302 UNI 7443/85 con giunti a bicchiere per							
	A RIPORTARE							216'285'948,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							216'285'948,55
2595 / 5052 C.03.021.b	<p>alloggiamento cavi in sotterraneo; dato in opera per alloggiamento di cavi in getti di conglomerato cementizio. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Alloggiamento cavi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	6,000	724,460			4'346,760		
						4'346,760	11,03	47'944,76
2595 / 5052 C.03.021.b	<p>LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... AGGIO DI FONDO GALLERIA - - TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30</p> <p>Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Tubo per draggio acqua su arco rovescio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		724,460			724,460		
						724,460	10,03	7'266,33
2596 / 5055 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Rivestimento tubo per draggio acqua su arco rovescio - incidenza mc x ml 0.18 a detrarre tubazione *(H/peso=3,1416*0,20^2)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,180 -1,000	724,460 724,460			130,403 -91,282		
					0,126	130,403 -91,282		
						39,121	69,52	2'719,69
2597 / 5056 C.03.040	<p>IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)</p> <p>Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura (H/peso=34947,95+6692,91+2625,02)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p> <p>Parziale GN.I - Opere di completamento e finitura (SbCat 53) euro</p> <p>----- ----- -----</p>					44265,880		
						44'265,880	10,00	4'426,59
								760'407,76
	A RIPORTARE							216'348'305,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							216'348'305,92
	GA.B - Movimenti di terra (SbCat 56)							
2598 / 5030 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra IMBOCCO SUD Sez.AA-BB				45972,000	45'972,000		
	SOMMANO m³					45'972,000	3,51	161'361,72
2599 / 5031 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra IMBOCCO SUD SCAVO ARCO ROVESCIO CANNA DX -GALLERIA CANNA SX -GALLERIA		40,000 40,000		10,000 9,500	400,000 380,000		
	SOMMANO m³					780,000	6,96	5'428,80
2600 / 5032 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, depositi in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra IMBOCCO SUD Quantità scavo *(H/peso=20570*1,3) <i>a dedurre gallerie</i>				26741,000	26'741,000		
	Sommano positivi m³ <i>Sommano negativi m³</i>					26'741,000 <i>-9'572,000</i>		
	SOMMANO m³					17'169,000	0,67	11'503,23
2601 / 5033 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI							
	A RIPORTARE							216'526'599,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							216'527'418,22
	GA.D - Elevazione (SbCat 58)							
2602 / 5034 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 58 - GA.D - Elevazione Imbocco Sud Galleria Artificiale</p> <p>- carreggiata DX - piedritti *(H/peso=2,01+2,01) 34,000 4,020 136,680 - carreggiata DX - calotta 34,000 26,850 912,900 - carreggiata SX - piedritti *(H/peso=2,01+2,01) 33,420 4,020 134,348 - carreggiata SX - calotta 33,420 26,150 873,933</p> <p>Dima di attacco</p> <p>- carreggiata DX - piedritti *(H/peso=2,84+2,84) 6,000 5,680 34,080 - carreggiata DX - calotta 6,000 33,260 199,560 - carreggiata DX - dima 6,000 31,740 190,440 - carreggiata SX - piedritti *(H/peso=2,84+2,84) 6,000 5,680 34,080 - carreggiata SX - calotta 6,000 31,090 186,540 - carreggiata SX - dima 6,000 30,790 184,740</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'887,301	132,46	382'451,89
2603 / 5035 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 58 - GA.D - Elevazione Imbocco Sud Galleria Artificiale</p> <p>- carreggiata DX - verticali esterni piedritti 2,000 34,000 5,750 391,000 - carreggiata SX - verticali esterni piedritti 2,000 33,420 5,940 397,030</p> <p>Dima di attacco</p> <p>- carreggiata DX - verticali esterni dima 2,000 6,000 6,530 78,360 - carreggiata SX - verticali esterni dima 2,000 6,000 6,070 72,840</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					939,230	22,35	20'991,79
2604 / 5036 B.04.002	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</p> <p>Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p>							
	A RIPORTARE							216'930'861,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							217'344'150,97
	GA.N - Opere di completamento e finitura (SbCat 60)							
2606 / 5038 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura fondo PARATIA "IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM - mq maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio"</p> <p>GALLERIA DX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio LATO GALLERIA SX + CALOTTA</p> <p>GALLERIA SX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=19,1+4,1)</p> <p>DIMA DX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8)</p> <p>DIMA SX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	1,200	34,000	8,640		352,512		821,100
			34,000	24,150				
		1,200	33,420	8,640		346,499		775,344
			33,420	23,200				
		1,200	6,000	9,400		67,680		165,000
			6,000	27,500				
		1,200	6,000	9,400		67,680		165,000
			6,000	27,500				
						2'760,815	31,58	87'186,54
2607 / 5039 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura fondo PARATIA "IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM - mq maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio"</p> <p>GALLERIA DX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio LATO GALLERIA SX + CALOTTA</p> <p>GALLERIA SX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=19,1+4,1)</p> <p>DIMA DX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8)</p>	1,200	34,000	8,640		352,512		821,100
			34,000	24,150				
		1,200	33,420	8,640		346,499		775,344
			33,420	23,200				
		1,200	6,000	9,400		67,680		165,000
			6,000	27,500				
	A RIPORTARE					2'528,135		217'431'337,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'528,135		217'431'337,51
2608 / 5040 H.05.015.a	<p>DIMA SX: LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risolto tubo drenaggio LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>H.05.015.a SEGNALETICA CICLI DI PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - CON SPESSORE FINITO DI Con applicazione di vernice in epossiacrilica per una fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, eseguita a più mani con prodotto non infiammabile a base di ... i e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura IMBOCCO SUD SX *(lung.=33,42+6,00)*(H/peso=4+4) DX *(lung.=34,00+6,00)*(H/peso=4+4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	1,200	6,000 6,000	9,400 27,500		67,680 165,000	11,16	30'810,70
2609 / 5041 I.01.012.d	<p>TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura IMBOCCO SUD SX *(lung.=33,42+6,00) DX *(lung.=34,00+6,00)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000 2,000	39,420 40,000		8,000 8,000	315,360 320,000	0,00	0,00
2610 / 5042 I.01.010.a	<p>TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110</p> <p>Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Alloggiamento cavi IMBOCCO SUD SX *(lung.=33,42+6,00) DX *(lung.=34,00+6,00)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	6,000 6,000	39,420 40,000			236,520 240,000	8,57	4'083,78
2611 / 5043 C.02.003.a	<p>C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO</p>							
	A RIPORTARE							217'468'668,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							217'468'668,60
	<p>Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura IMBOCCO SUD SX *(lung.=33,42+6,00) DX *(lung.=34,00+6,00)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	39,420 40,000		0,450 0,450	35,478 36,000		
						71,478	19,84	1'418,12
2612 / 5044 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Riempimento sotto il Guard-Rail IMBOCCO SUD SX *(lung.=33,42+6,00) (lung.=33,42+6,00) DX *(lung.=34,00+6,00) (lung.=34,00+6,00)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		39,420 39,420 40,000 40,000		0,470 0,980 0,420 0,980	18,527 38,632 16,800 39,200		
						113,159	99,54	11'263,85
2613 / 5045 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Riempimento sotto il Guard-Rail IMBOCCO SUD SX *(lung.=33,42+6,00)*(H/peso=0,76+1,25) (H/peso=0,54+1,05) DX *(lung.=34,00+6,00)*(H/peso=0,7+1,25) (H/peso=0,42+0,98)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	39,420 40,000		2,010 1,590 1,950 1,400	79,234 3,180 78,000 2,800		
						163,214	22,35	3'647,83
2614 / 5046 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,</p>							
	A RIPORTARE							217'484'998,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							217'484'998,40
	<p>cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Imbocco SUD rivestimento paratia lato SX Ragusa casseri per botole</p> <p>lato DX Catania casseri per botole</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	42,000 42,000	0,300 0,740	0,380 0,300		4,788 9,324		
		16,000 16,000	0,300 0,740	0,380 0,300		1,824 3,552		
						19,488	22,35	435,56
2615 / 5047 B.08.002.1	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI</p> <p>Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Imbocco SUD rivestimento paratia lato SX Ragusa paramento lato DX Catania paramento a dedurre (SOPR. SIRACUSA)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m² Sommano negativi m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					397,000 115,000 -512,000		
		-1,000			512,000	512,000 -512,000		
						0,000	42,33	0,00
2616 / 5048 B.08.002.2.c	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - PANNELLI RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Imbocco SUD rivestimento paratia lato SX Ragusa paramento lato DX Catania paramento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					397,000 115,000		
						512,000	79,61	40'760,32
2617 / 5049 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p>							
	A RIPORTARE							217'526'194,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							217'526'194,28
	<p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Imbocco SUD rivestimento paratia lato SX Ragusa veletta</p>	63,000	0,800			50,400		
	<p>lato DX Catania veletta</p>	13,500	0,800			10,800		
	SOMMANO m ²					61,200	51,64	3'160,37
2618 / 5050 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Imbocco SUD rivestimento paratia lato SX Ragusa riempimento dietro pannelli a detrarre testae di ancoraggio</p>	397,000	0,600			238,200		
	<p>lato DX Catania riempimento dietro pannelli a detrarre testae di ancoraggio</p>	115,000	0,600			69,000		
	Sommano positivi m ³	-21,000	0,300	0,750	0,600	-2,835		
	Sommano negativi m ³	-8,000	0,300	0,750	0,600	-1,080		
	SOMMANO m ³					307,200		
						-3,915		
						303,285	99,54	30'188,99
2619 / 5053 C.03.021.b	<p>LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... AGGIO DI FONDO GALLERIA - - TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30</p> <p>Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere.</p> <p>SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *</p> <p>SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Tubo di drenaggio acqua fondo galleria su arco rovescio Imbocco Nord - carreggiata DX - carreggiata SX</p>		40,000			40,000		
			39,420			39,420		
	SOMMANO ml					79,420	10,03	796,58
2620 / 5054 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p>							
	A RIPORTARE							217'560'340,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							217'560'340,22	
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Rivestimento tubo di drenaggio acqua fondo galleria su arco rovescio - incidenza mc x ml. 0.18 Imbocco Nord - carreggiata DX - carreggiata SX - a detrarre tubazione *(lung.=40+39,42)*(H/peso=3,1416*0,20^2)								
	Sommano positivi m³							14,296	
	Sommano negativi m³							-10,007	
	SOMMANO m³							4,289	
								69,52	
								298,17	
2621 / 5062 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Imbocco SUD rivestimento paratia lato SX Ragusa paramento lato DX Catania paramento a dedurre (SOPR. SIRACUSA)								
	Sommano positivi m²							397,000	
	Sommano negativi m²							115,000	
	SOMMANO m²							-512,000	
								512,000	
								-512,000	
								0,000	
								52,05	
								0,00	
	Parziale GA.N - Opere di completamento e finitura (SbCat 60) euro Parziale Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * (Cat 258) euro Parziale Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI (SpCat 31) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								216'487,42
									15'250'072,66
									31'095'095,19
	A RIPORTARE								217'560'638,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							217'560'638,39
2622 / 634 B.03.035.c	<p>Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) (SpCat 32) Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * (Cat 275) CV.F - Spalle (SbCat 65)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle</p> <p>Spalla 1</p> <p>Paraghiaia trasversale *(H/peso=2,140-1,73)</p> <p>Paraghiaia trasversale</p> <p>Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/0,3)</p> <p>Cordolo sommitale - testate</p> <p>Cordolo sommitale - trave *(H/peso=(0,33+0,22)/2)</p> <p>Baggioli 1-2</p> <p>Spalla 2</p> <p>Paraghiaia trasversale *(H/peso=2,140-1,73)</p> <p>Paraghiaia trasversale</p> <p>Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/0,3)</p> <p>Cordolo sommitale - testate</p> <p>Cordolo sommitale - trave *(H/peso=(0,33+0,22)/2)</p> <p>Baggioli 1-2</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Pila areaXh</p> <p>Baggioli pila</p> <p>Supporti centrali pila</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
2623 / 635 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle</p> <p>Vedi tabella ferri</p> <p>Spalla 1</p> <p>Spalla 2</p> <p>Pila</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	6978,700			0,500	3'489,350		
		6957,670			0,500	3'478,835		
		14054,100			0,500	7'027,050		
						13'995,235	1,45	20'293,09
	A RIPORTARE							217'591'563,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							217'591'563,25
2624 / 636 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalla 1 Paraghiaia trasversale *(H/peso=2,140-1,73) Paraghiaia trasversale Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/0,3)*(H/peso=2,000*2) Cordolo sommitale - testate *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,890+0,67) Cordolo sommitale - trave *(H/peso=(0,33+0,22)/2) Baggioli 1-2 *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,000+1,00)</p> <p>Spalla 1 Paraghiaia trasversale *(H/peso=2,140-1,73) Paraghiaia trasversale Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/0,3)*(H/peso=2,000*2) Cordolo sommitale - testate *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,890+0,67) Cordolo sommitale - trave *(H/peso=(0,33+0,22)/2) Baggioli 1-2 *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,000+1,00)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Pila perimetroXh Baggioli pila *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,000+1,00) Supporti centrali pila *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,000+0,60)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
		2,000	8,600		0,410	7,052		
		2,000	8,600		1,730	29,756		
		3,867			4,000	15,468		
		4,000	1,560		0,370	2,309		
		2,000		7,000	0,275	3,850		
		4,000	2,000		0,320	2,560		
		2,000	8,600		0,410	7,052		
		2,000	8,600		1,730	29,756		
		3,867			4,000	15,468		
		4,000	1,560		0,370	2,309		
		2,000		7,000	0,275	3,850		
		4,000	2,000		0,320	2,560		
						121,990		
		18,530			7,260	134,528		
		4,000	2,000		0,250	2,000		
		4,000	1,600		0,900	5,760		
						142,288		
						264,278	22,35	5'906,61
2625 / 637 B.04.002	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI</p> <p>Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle cassetture piane.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle per pila</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
		2,000	1,570		7,260	22,796		
						22,796	41,65	949,45
2626 / 654 B.06.050.1.b	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE DA 16 A 25 CM</p> <p>Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola</p>							
	A RIPORTARE							217'598'419,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO							217'598'419,31		
	d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalla 1 Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/0,3) Frontale	3,867	8,600		2,000 1,200	7,734 10,320				
	Spalla 2 Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/0,3) Frontale	3,867	8,600		2,000 1,200	7,734 10,320				
	SOMMANO m²					36,108	131,13	4'734,84		
2627 / 655 B.05.065.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN ... mmq - - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq Per strutture in c.a.p., controllato in stabilimento. Dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ... operazioni tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente. Per chilogrammo di barra di acciaio dato in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle per chiodatura calcestruzzo spruzzato 1 barra ogni 1,00 mq peso kg/m 3,29 incremento del 10% spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))/1) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)/1) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)/1) spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))/1) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)/1) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)/1)	57,030 14,098 22,583 115,338 52,030 57,935	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100	3,290 3,290 3,290 3,290 3,290 3,290	825,566 204,083 326,912 1'669,633 753,186 838,667		4'618,047	3,87	17'871,84
2628 / 656 B.02.130.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... RA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 30/90 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))/1) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)/1) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)/1) spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))/1) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)/1) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)/1)	57,030 14,098 22,583 115,338 52,030 57,935	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000			228,120 56,392 90,332 461,352 208,120 231,740		1'276,056	15,97	20'378,61
2629 / 657 B.02.135.1.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - INIEZIONI ... LI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - - PERFORO MM 60 - 90									
	A RIPORTARE							217'641'404,60		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							217'641'404,60	
	<p>Iniezione di miscela per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta da cemento pozzolanico, acqua, filler e additivi, secondo le prescrizioni di capitolato.</p> <p>Co ... prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *</p> <p>SbCat 65 - CV.F - Spalle</p> <p>spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))/1) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)/1) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)/1)</p> <p>spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))/1) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)/1) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)/1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	57,030 14,098 22,583 115,338 52,030 57,935	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000			228,120 56,392 90,332 461,352 208,120 231,740	1'276,056	3,98	5'078,70
2630 / 658 B.06.002.d	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mm² IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%</p> <p>Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *</p> <p>SbCat 65 - CV.F - Spalle</p> <p>spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49))</p> <p>spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	57,030 14,098 22,583 115,338 52,030 57,935			57,030 14,098 22,583 115,338 52,030 57,935	319,014	37,95	12'106,58	
2631 / 659 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORISALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *</p> <p>SbCat 65 - CV.F - Spalle</p> <p>rete elettrosaldada dia 8 mm 20 x 20 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	319,014			3,950	1'260,105	1,85	2'331,19	
2632 / 660 E.01.027.1.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p>								
	A RIPORTARE							217'660'921,07	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							217'660'921,07	
	<p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)) spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	57,030 14,098 22,583 115,338 52,030 57,935			6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000	342,180 84,588 135,498 692,028 312,180 347,610	1'914,084	101,79	194'834,61
2633 / 661 E.01.020.1.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAMI O CIOTTOLAMI COLLOCATO A MANO - PER PROFONDITÀ DI SCAVO OLTRE I ML 10.00</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)) spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	57,030 14,098 22,583 115,338 52,030 57,935		0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	17,109 4,229 6,775 34,601 15,609 17,381	95,704	26,95	2'579,22	
2634 / 662 E.01.029	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA</p> <p>Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di pietrame tagliato ed assestato, previa ... ta e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata sulla faccia a vista. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)) spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	57,030 14,098 22,583 115,338 52,030 57,935			57,030 14,098 22,583 115,338 52,030 57,935	319,014	30,40	9'698,03	
2635 / 663 B.09.020.3.1	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - SIS ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40</p> <p>Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio.</p>								
	A RIPORTARE							217'868'032,93	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							217'868'032,93
	<p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle per ancoraggio gabbioni 1 barra dia 20 mm ogni 0,45 mq spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))/0,45) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)/0,45) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)/0,45) spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))/0,45) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)/0,45) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)/0,45)</p>	126,734 31,329 50,185 256,306 115,621 128,744				126,734 31,329 50,185 256,306 115,621 128,744		
	SOMMANO cad					708,919	10,39	7'365,67
2636 / 664 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle per ancoraggio gabbioni 1 barra dia 20 mm ogni 0,45 mq peso kg/m 2,466 spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))/0,45) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)/0,45) (par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)/0,45) spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))/0,45) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)/0,45) (par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)/0,45) per ancoraggio gabbioni (longitudinali) 1 barra dia 24 mm passo 0,45 m peso kg/m 3,551 spalla A *(par.ug.=(4*1,33)/0,45)*(lung.=10,72+0,5) (par.ug.=(4*1,33)/0,45)*(lung.=1/2*(5,3+0,5)) (par.ug.=(4*1,33)/0,45)*(lung.=1/2*(8,49+0,5)) spalla B *(par.ug.=(8*1,33)/0,45)*(lung.=10,84+0,5) (par.ug.=(8*1,33)/0,45)*(lung.=1/2*(9,78+0,5)) (par.ug.=(8*1,33)/0,45)*(lung.=1/2*(10,89+0,5))</p>	126,734 31,329 50,185 256,306 115,621 128,744	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300		2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460	93,530 23,121 37,037 189,154 85,328 95,013		
	SOMMANO kg					3'166,450	1,45	4'591,35
2637 / 665 E.01.060.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M</p> <p>Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle . Spalla A *(par.ug.=1/2)*(lung.=7+2) (par.ug.=1/2)*(lung.=5,5+2) . Spalla B *(par.ug.=1/2)*(lung.=(5,5+2)/2) (par.ug.=1/2)*(lung.=(5,5+2)/2)</p>	0,500 0,500 0,500 0,500	9,000 7,500 3,750 3,750		4,000 4,000 4,000 4,000	18,000 15,000 7,500 7,500		
	SOMMANO m ²					48,000	172,48	8'279,04
2638 / 666 E.01.029	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA							
	A RIPORTARE							217'888'268,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							217'888'268,99
	A OPERA INCERTA Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di pietrame tagliato ed assestato, previa ... ta e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata sulla faccia a vista. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle SOMMANO m²					48,000		
						48,000	30,40	1'459,20
2639 / 667 E.01.040.g	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle . alla base del muro terramesh spalla A *(lung.=8+6,5) spalla B *(lung.=6,5+6,5) SOMMANO m²			14,500	5,000	72,500		
				13,000	5,000	65,000		
						137,500	16,35	2'248,13
	Parziale CV.F - Spalle (SbCat 65) euro -----							331'337,93
	A RIPORTARE							217'891'976,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							217'891'976,32
	CV.L - Impalcato (SbCat 66)							
2640 / 638 B.07.015.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA</p> <p>Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Appoggi</p>	6,000	8,500	8,500	2,000	867,000		
	SOMMANO dm³					867,000	10,49	9'094,83
2641 / 639 B.05.002.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO</p> <p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi allegati impalcato Telai Strutturali Piastre Bulloni</p>					9'294,230 130'282,000 1'206,200		
	SOMMANO kg					140'782,430	3,21	451'911,60
2642 / 640 B.12.005.a	<p>D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA</p> <p>In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson</p>					2'663,000		
	SOMMANO cad					2'663,000	7,34	19'546,42
2643 / 641 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal</p>							
	A RIPORTARE							218'372'529,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							218'372'529,17
	<p>caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Predalle *(larg.=8,5-2*0,5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		60,500	7,500		453,750		
						453,750	43,44	19'710,90
2644 / 642 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato . per veletta (peso 80 kg/mq)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,000	60,500	1,600	80,000	15'488,000		
						15'488,000	4,45	68'921,60
2645 / 643 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Soletta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	60,500 60,500	8,500 0,670	0,260 0,150	133,705 12,161		
						145,866	132,46	19'321,41
2646 / 644 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Frontali soletta (par.ug.=2*2) Alzate marciapiedi - esterno Alzate marciapiedi - interno</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 4,000 2,000 2,000	8,500 0,750 60,500 60,500		0,260 0,460 0,460 0,150	4,420 1,380 55,660 18,150		
						79,610	22,35	1'779,28
2647 / 645	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A RIPORTARE							218'482'262,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							218'529'288,48
	CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67)							
2649 / 649 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	6,000	7,500	7,500	2,870	968,625		
	SOMMANO dm ³					968,625	97,70	94'634,66
2650 / 650 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%) Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti Importo limite da voce precedente	6,000 968,625	121,000		97,700 97,700	-70'930,200 94'634,663		
	Sommano positivi % Sommano negativi % SOMMANO %					94'634,663 -70'930,200 23'704,463	-40,00	-9'481,79
2651 / 651 B.07.025.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%) Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre metalliche ad essa fissate. Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o detrazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	968,625			97,700	94'634,663		
	SOMMANO %					94'634,663	20,00	18'926,93
2652 / 652 B.07.050.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in							
	A RIPORTARE							218'633'368,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							218'681'995,44
	Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * (Cat 276) CV.F - Spalle (SbCat 65)							
2656 / 73 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Muri spalla 1 (lung.=1/2*(3,2+1,70))							
			9,200	0,500	2,570	11,822		
		2,000	0,570	0,300	1,070	0,366		
		2,000	2,450	0,300	1,500	2,205		
			9,200	0,850	0,350	2,737		
	Parziale m³					17,130		
	Muri spalla 2 (lung.=1/2*(3,20+1,8))		9,200	0,500	2,670	12,282		
		2,000	0,570	0,300	1,270	0,434		
		2,000	2,500	0,300	1,400	2,100		
			9,200	0,870	0,350	2,801		
	Parziale m³					17,617		
	Baggioli *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,000	2,280	1,000	0,320	2,918		
		4,000	1,140	1,000	0,680	3,101		
	Parziale m³					6,019		
	SOMMANO m³					40,766	132,46	5'399,86
2657 / 74 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Vedi tabella ferri Spalla 1 Spalla 2	6632,530 6632,530			0,500 0,500	3'316,265 3'316,265		
	SOMMANO kg					6'632,530	1,45	9'617,17
2658 / 75 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	A RIPORTARE							218'697'012,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							218'697'012,47
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Muri spalla 1 *(lung.=9,200+0,50) (par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,570+0,30) (par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(3,2+1,70)) (larg.=0,850+0,35+0,35)	2,000 4,000 4,000	9,700 0,870 2,450 9,200		2,570 1,070 1,500	49,858 3,724 14,700 14,260		
	Parziale m²					82,542		
	Muri spalla 2 *(lung.=9,200+0,50) (par.ug.=2*2)*(lung.=0,570+0,30) (par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(3,20+1,8)) (larg.=0,870+0,35+0,35)	2,000 4,000 4,000	9,700 0,870 2,500 9,200		2,670 1,270 1,400 0,350	51,798 4,420 14,000 5,055		
	Parziale m²					75,273		
	Baggioli *(par.ug.=2*2*2)*(lung.=2,280+1,00) (par.ug.=2*2*2)*(lung.=1,140+1,00)	8,000 8,000	3,280 2,140		0,320 0,680	8,397 11,642		
	Parziale m²					20,039		
	SOMMANO m²					177,854	22,35	3'975,04
2659 / 92 B.06.050.1.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... IETRAMME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE DA 16 A 25 CM Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 65 - CV.F - Spalle spalle laterale *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(3,2+1,70)) frontale (par.ug.=2*2)	4,000 2,000 4,000	2,450 9,600 0,300	1,640 0,700 2,500		16,072 13,440 3,000		
	SOMMANO m²					32,512	131,13	4'263,30
2660 / 93 E.01.060.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 65 - CV.F - Spalle . Spalla A (lung.=1/2*(7,5+1,5)*4,2) (lung.=1/2*(6,5+1,5)*4,2) . Spalla B		25,000 18,900 16,800 33,000		3,200 2,400	80,000 18,900 16,800 79,200		
	SOMMANO m²					194,900	172,48	33'616,35
2661 / 94 E.01.060.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE,							
	A RIPORTARE							218'738'867,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							218 738'867,16
2662 / 95 E.01.029	DA 0 A 6,00 M							
	<p>Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalla B *(lung.=1/2*(6,5+1,5)*4,09) (lung.=1/2*(7,5+1,5)*1,04)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		16,360 4,680		5,600	16,360 26,208 <hr/> 42,568	187,81	7'994,70
2663 / 96 E.01.040.g	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA							
	<p>Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di pietrame tagliato ed assestato, previa ... ta e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata sulla faccia a vista. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 65 - CV.F - Spalle . Spalla B . Spalla B</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					194,900 42,568 <hr/> 237,468	30,40	7'219,03
2663 / 96 E.01.040.g	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	<p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalle *(H/peso=140*1,1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000			154,000	308,000 <hr/> 308,000	16,35	5'035,80
	Parziale CV.F - Spalle (SbCat 65) euro							77'121,25
	A RIPORTARE							218 759'116,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							218 759'116,69
	CV.L - Impalcato (SbCat 66)							
2664 / 76 B.07.015.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA</p> <p>Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Appoggi</p>	4,000	6,000	6,000	2,000	288,000		
	SOMMANO dm³					288,000	10,49	3 021,12
2665 / 77 B.05.002.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO</p> <p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi allegati impalcato Telai Strutturali Piastre Bulloni</p>					10'892,900 110'511,500 1'143,710		
	SOMMANO kg					122'548,110	3,21	393'379,43
2666 / 78 B.12.005.a	<p>D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA</p> <p>In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson</p>					1'559,000		
	SOMMANO cad					1'559,000	7,34	11'443,06
2667 / 79 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal</p>							
	A RIPORTARE							219'166'960,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							219'166'960,30
	<p>caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Predalle *(larg.=9,5-2*0,5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		42,500	8,500		361,250		
						361,250	43,44	15'692,70
2668 / 80 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato . per veletta (peso 80 kg/mq)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,000	42,500	1,600	80,000	10'880,000		
						10'880,000	4,45	48'416,00
2669 / 81 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Soletta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	42,500	9,500	0,300	121,125		
			42,500	0,750	0,160	10,200		
						131,325	132,46	17'395,31
2670 / 82 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Frontali soletta (par.ug.=2*2) Alzate marciapiedi - esterno Alzate marciapiedi - interno</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	9,500		0,300	5,700		
		4,000	0,750		0,250	0,750		
		2,000	42,500		0,460	39,100		
		2,000	42,500		0,160	13,600		
						59,150	22,35	1'322,00
2671 / 83	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A RIPORTARE							219'249'786,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							219'285'333,03
	CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67)							
2673 / 86 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	4,000	7,500	7,500	2,870	645,750		
	SOMMANO dm ³					645,750	97,70	63'089,78
2674 / 87 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%) Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti Importo limite da voce precedente	4,000 645,750	121,000		97,700 97,700	-47'286,800 63'089,775		
	Sommano positivi % Sommano negativi % SOMMANO %					63'089,775 -47'286,800 15'802,975	-40,00	-6'321,19
2675 / 88 B.07.025.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%) Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre metalliche ad essa fissate. Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o detrazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	645,750			97,700	63'089,775		
	SOMMANO %					63'089,775	20,00	12'617,96
2676 / 89 B.07.050.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in							
	A RIPORTARE							219'354'719,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								219'354'719,58
2677 / 90 B.07.060.e	<p>opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti</p>	2,000	7,000			14,000	2'807,11	39'299,54
	SOMMANO ml				14,000			
2677 / 90 B.07.060.e	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 400</p> <p>Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti (lung.=0,75+0,16)</p>	4,000	0,910			3,640	605,82	2'205,18
	SOMMANO ml				3,640			
	Parziale CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67) euro							110'891,27
	A RIPORTARE							219'396'224,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							219'401'380,87
	Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * (Cat 277) CV.F - Spalle (SbCat 65)							
2680 / 1336 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Muri spalla 1 (lung.=1/2*(2,63+1,13)) Baggioli Muri spalla 2 (lung.=1/2*(2,63+1,23)) Baggioli							
			9,200	0,500	2,570	11,822		
				0,570	0,300	2,570	0,439	
		2,000	1,880	0,300	1,500	1,692		
		2,000	0,950	1,100	0,510	1,066		
			7,000	0,950	0,300	1,995		
		2,000	2,280	1,000	0,320	1,459		
		2,000	1,140	1,000	0,680	1,550		
			9,200	0,500	2,650	12,190		
				0,570	0,300	2,650	0,453	
		2,000	1,930	0,300	1,400	1,621		
		2,000	0,950	1,100	0,510	1,066		
			7,000	0,950	0,300	1,995		
		2,000	2,280	1,000	0,320	1,459		
		2,000	1,140	1,000	0,680	1,550		
	SOMMANO m ³					40,357	132,46	5'345,69
2681 / 1337 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Vedi tabella ferri Spalla 1 Spalla 2	6586,410 6518,330			0,500 0,500	3'293,205 3'259,165		
	SOMMANO kg					6'552,370	1,45	9'500,94
2682 / 1338 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	A RIPORTARE							219'416'227,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							219'416'227,50
	Muri spalla 1 *(lung.=9,200+0,50)	2,000	9,700		2,570	49,858		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(2,63+1,13))	2,000	0,570		2,570	2,930		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,950+1,10)	4,000	1,880		1,500	11,280		
		4,000	2,050		0,510	4,182		
		2,000	7,000		0,300	4,200		
	Baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=2,280+1,00)	4,000	3,280		0,320	4,198		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,140+1,00)	4,000	2,140		0,680	5,821		
	Muri spalla 2 *(lung.=9,200+0,50)	2,000	9,700		2,650	51,410		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(2,63+1,23))	2,000	0,570		2,650	3,021		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,950+1,10)	4,000	1,930		1,400	10,808		
		4,000	2,050		0,510	4,182		
		2,000	7,000		0,300	4,200		
	Baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=2,280+1,00)	4,000	3,280		0,320	4,198		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,140+1,00)	4,000	2,140		0,680	5,821		
	SOMMANO m²					166,109	22,35	3 712,54
2683 / 1355 B.06.050.1.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... IETRAMME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE DA 16 A 25 CM							
	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *							
	SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	spalle laterale *(lung.=1/2*(2,63+1,13))	2,000	1,880	2,570		9,663		
	(lung.=1/2*(2,63+1,23))	2,000	1,930	2,650		10,229		
		2,000	4,400	1,200		10,560		
	frontale	2,000	9,200	1,200		22,080		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,300	2,500		3,000		
	SOMMANO m²					55,532	131,13	7 281,91
2684 / 1356 E.01.060.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M							
	Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza).							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *							
	SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	. Spalla A - zona superiore	2,000	5,000		4,000	40,000		
	. Spalla B zona superiore	2,000	5,000		4,000	40,000		
	SOMMANO m²					80,000	172,48	13 798,40
2685 / 1357 E.01.060.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 6,00 M							
	Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza).							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							219'441'020,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							219'441'020,35
2686 / 1358 E.01.060.c	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalla A - tratto alla base *(lung.=1/2*(25+17)) SOMMANO m²		21,000		5,600	117,600		
						117,600	187,81	22'086,46
2687 / 1359 E.01.029	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 8,00 M Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalla B - zona inferiore *(lung.=1/2*(25+17)) SOMMANO m²		21,000		6,800	142,800		
						142,800	203,32	29'034,10
2688 / 1360 E.01.040.g	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalle *(H/peso=170*1,1) SOMMANO m²					80,000 117,600 142,800		
						340,400	30,40	10'348,16
		2,000			187,000	374,000		
						374,000	16,35	6'114,90
	Parziale CV.F - Spalle (SbCat 65) euro ----- -----							107'223,10
	A RIPORTARE							219'508'603,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							219'508'603,97
	CV.L - Impalcato (SbCat 66)							
2689 / 1339 B.07.015.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA</p> <p>Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Appoggi</p>	4,000	7,500	7,500	2,000	450,000		
	SOMMANO dm³					450,000	10,49	4 720,50
2690 / 1340 B.05.002.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO</p> <p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi allegati impalcato Telai Strutturali Piastre Bulloni</p>					10'892,900 110'511,500 1'143,710		
	SOMMANO kg					122'548,110	3,21	393'379,43
2691 / 1341 B.12.005.a	<p>D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA</p> <p>In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson</p>					1'559,000		
	SOMMANO cad					1'559,000	7,34	11'443,06
2692 / 1342 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal</p>							
	A RIPORTARE							219'918'146,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							219'918'146,96
	<p>caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Predalle *(larg.=8,50-2*0,5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		42,500	7,500		318,750		
						318,750	43,44	13'846,50
2693 / 1343 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato . per veletta (peso 80 kg/mq)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,000	42,500	1,600	80,000	10'880,000		
						10'880,000	4,45	48'416,00
2694 / 1344 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato</p> <p>Frontali soletta (par.ug.=2*2) Alzate marciapiedi - esterno Alzate marciapiedi - interno</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	8,500		0,300	5,100		
		4,000	0,750		0,250	0,750		
		2,000	42,500		0,400	34,000		
		2,000	42,500		0,180	15,300		
						55,150	22,35	1'232,60
2695 / 1345 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato</p> <p>Soletta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	42,500	8,500	0,300	108,375		
			42,500	0,750	0,180	11,475		
						119,850	132,46	15'875,33
2696 / 1346	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A RIPORTARE							219'997'517,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							220'033'069,26
	CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67)							
2698 / 1349 B.07.025.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti</p>	4,000	7,500	7,500	2,870	645,750		
	SOMMANO dm ³					645,750	97,70	63'089,78
2699 / 1350 B.07.025.c	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti</p> <p>Importo limite da voce precedente</p>	4,000 645,750	121,000		97,700 97,700	-47'286,800 63'089,775		
	Sommano positivi %					63'089,775		
	Sommano negativi %					-47'286,800		
	SOMMANO %					15'802,975	-40,00	-6'321,19
2700 / 1351 B.07.025.d	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre metalliche ad essa fissate.</p> <p>Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o detrazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti</p>	645,750			97,700	63'089,775		
	SOMMANO %					63'089,775	20,00	12'617,96
2701 / 1352 B.07.050.d	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300</p> <p>Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in</p>							
	A RIPORTARE							220'102'455,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							220'292'858,63
	MT.C - Drenaggio (SbCat 96)							
2709 / 1364 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 96 - MT.C - Drenaggio muro TR01 muro TR02 muro TR03 muro TR04		16,000 15,000 15,000 15,000	8,000 8,000 9,000 9,000	0,760 0,760 0,760 0,760	97,280 91,200 102,600 102,600		
	SOMMANO m³					393,680	27,74	10'920,68
2710 / 1365 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 96 - MT.C - Drenaggio muro TR01 muro TR02 muro TR03 muro TR04		16,000 15,000 15,000 15,000	0,160 0,160 0,160 0,160		2,560 2,400 2,400 2,400		
	SOMMANO m³					9,760	69,52	678,52
2711 / 1366 I.02.025	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 96 - MT.C - Drenaggio muro TR01 muro TR02 muro TR03 muro TR04		16,000 15,000 15,000 15,000		0,550 0,550 0,550 0,550	8,800 8,250 8,250 8,250		
	SOMMANO m²					33,550	20,45	686,10
	Parziale MT.C - Drenaggio (SbCat 96) euro ----- ----- -----							12'285,30
	A RIPORTARE							220'305'143,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							220'308'048,45
	Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * (Cat 278) CV.F - Spalle (SbCat 65)							
2713 / 97 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Muri spalla 1 (lung.=1/2*(3,20+1,7))							
			9,200	0,500	2,540	11,684		
		2,000	0,570	0,300	1,040	0,356		
		2,000	2,450	0,300	1,500	2,205		
			9,200	0,950	0,350	3,059		
	Parziale m ³					17,304		
	Muri spalla 2		9,200	0,500	2,550	11,730		
		2,000	0,570	0,300	1,150	0,393		
	(lung.=1/2*(3,20+1,7))	2,000	2,450	0,300	1,400	2,058		
			9,200	0,950	0,350	3,059		
	Parziale m ³					17,240		
	Baggioli *(par.ug.=2,000*2)	4,000	2,280	1,000	0,320	2,918		
	(par.ug.=2,000*2)	4,000	1,140	1,000	0,680	3,101		
	Parziale m ³					6,019		
	SOMMANO m ³					40,563	132,46	5'372,97
2714 / 98 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Vedi tabella ferri Spalla 1 Spalla 2	6744,060			0,500	3'372,030		
		6584,960			0,500	3'292,480		
	SOMMANO kg					6'664,510	1,45	9'663,54
2715 / 99 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	A RIPORTARE							220'323'084,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							220'323'084,96	
	Muri spalla 1 *(lung.=9,200+0,50) (par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,570+0,30) (par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(3,20+1,7)) (larg.=0,950+0,35+0,35) Muri spalla 2 *(lung.=9,200+0,50) (par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,570+0,30) (par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(3,20+1,7)) (larg.=0,950+0,35+0,35) Baggioli *(par.ug.=2,000*2*2)*(lung.=2,280+1,00) (par.ug.=2,000*2*2)*(lung.=1,140+1,00)	2,000 4,000 4,000 2,000 4,000 4,000 8,000 8,000	9,700 0,870 2,450 9,200 9,700 0,870 2,450 9,200 3,280 2,140	1,650 1,650	2,540 1,040 1,500 2,550 1,150 1,400 0,350 0,320 0,680	49,276 3,619 14,700 15,180 49,470 4,002 13,720 5,313 8,397 11,642			
	SOMMANO m ²					175,319	22,35	3'918,38	
2716 / 115 B.06.050.1.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... IETRAMME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE DA 16 A 25 CM Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle spalle laterale *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(3,2+1,66)) frontale (par.ug.=2*2)	4,000 2,000 2,000 4,000	2,430 3,250 6,600 0,300	1,640 0,700 0,700 2,500	15,941 4,550 9,240 3,000				
	SOMMANO m ²					32,731	131,13	4'292,02	
2717 / 116 E.01.060.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle . Spalla A - zona superiore . Spalla B zona superiore	2,000 2,000	5,000 5,000		4,000 4,000	40,000 40,000			
	SOMMANO m ²					80,000	172,48	13'798,40	
2718 / 117 E.01.060.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 6,00 M Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalla A - tratto alla base *(lung.=1/2*(25+17))		21,000		5,600	117,600			
	SOMMANO m ²					117,600	187,81	22'086,46	
	A RIPORTARE							220'367'180,22	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							220'367'180,22
2719 / 118 E.01.060.c	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 8,00 M</p> <p>Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalla B - zona inferiore *(lung.=1/2*(25+17))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		21,000		6,800	142,800		
						142,800	203,32	29'034,10
2720 / 119 E.01.029	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA</p> <p>Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di pietrame tagliato ed assestato, previa ... ta e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata sulla faccia a vista. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					80,000 117,600 142,800		
						340,400	30,40	10'348,16
2721 / 120 E.01.040.g	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%</p> <p>Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcol, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalle *(H/peso=170*1,1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000			187,000	374,000		
						374,000	16,35	6'114,90
	<p style="text-align: center;">Parziale CV.F - Spalle (SbCat 65) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							104'628,93
	A RIPORTARE							220'412'677,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							220'412'677,38
	CV.L - Impalcato (SbCat 66)							
2722 / 100 B.07.015.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA</p> <p>Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Appoggi</p>	4,000	6,000	6,000	2,000	288,000		
	SOMMANO dm³					288,000	10,49	3'021,12
2723 / 101 B.05.002.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO</p> <p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi allegati impalcato Telai Strutturali Piastre Bulloni</p>					10'892,900 110'511,500 1'143,710		
	SOMMANO kg					122'548,110	3,21	393'379,43
2724 / 102 B.12.005.a	<p>D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA</p> <p>In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson</p>					1'559,000		
	SOMMANO cad					1'559,000	7,34	11'443,06
2725 / 103 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal</p>							
	A RIPORTARE							220'820'520,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							220'820'520,99
	<p>caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Predalle *(larg.=8,50-2*0,5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		42,500	7,500		318,750		
						318,750	43,44	13'846,50
2726 / 104 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato . per veletta (peso 80 kg/mq)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,000	42,500	1,600	80,000	10'880,000		
						10'880,000	4,45	48'416,00
2727 / 105 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Soletta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	42,500	8,500	0,300	108,375		
			42,500	0,750	0,160	10,200		
						118,575	132,46	15'706,44
2728 / 106 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Frontali soletta (par.ug.=2*2) Alzate marciapiedi - esterno Alzate marciapiedi - interno</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	8,500		0,300	5,100		
		4,000	0,750		0,250	0,750		
		2,000	42,500		0,460	39,100		
		2,000	42,500		0,160	13,600		
						58,550	22,35	1'308,59
2729 / 107	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE							
	A RIPORTARE							220'899'798,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							220'935'374,56
	CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67)							
2731 / 109 B.07.025.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti</p>	4,000	7,500	7,500	2,870	645,750		
	SOMMANO dm ³					645,750	97,70	63'089,78
2732 / 110 B.07.025.c	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti</p> <p>Importo limite da voce precedente</p>	4,000	121,000		97,700	-47'286,800		
		645,750			97,700	63'089,775		
	Sommano positivi %					63'089,775		
	Sommano negativi %					-47'286,800		
	SOMMANO %					15'802,975	-40,00	-6'321,19
2733 / 111 B.07.025.d	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre metalliche ad essa fissate.</p> <p>Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o detrazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti</p>	645,750			97,700	63'089,775		
	SOMMANO %					63'089,775	20,00	12'617,96
2734 / 112 B.07.050.d	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300</p> <p>Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in</p>							
	A RIPORTARE							221'004'761,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							221'064'562,50
	MT.B - Elevazione (SbCat 94)							
2740 / 340 E.01.045.d	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00 E FINO A 10,00 M</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... e voci di prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 94 - MT.B - Elevazione muro TR01 *(larg.=9,88/0,94) muro TR02 *(larg.=9,9/0,94) muro TR03 *(larg.=9,13/0,94) muro TR04 *(larg.=9,13/0,94)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
			18,000	10,511		189,198		
			21,000	10,532		221,172		
			30,000	9,713		291,390		
			24,000	9,713		233,112		
						934,872	216,38	202'287,60
2741 / 341 E.01.035.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 94 - MT.B - Elevazione muro TR01 *(larg.=14,54+0,4+0,4) muro TR02 *(larg.=14,56+0,4+0,4) muro TR03 *(larg.=13,71+0,4+0,4) muro TR04 *(larg.=13,71+0,4+0,4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
			21,000	15,340		322,140		
			21,000	15,360		322,560		
			30,000	14,510		435,300		
			24,000	14,510		348,240		
						1'428,240	11,16	15'939,16
	Parziale MT.B - Elevazione (SbCat 94) euro							218'226,76

	A RIPORTARE							221'282'789,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							221'282'789,26
	MT.C - Drenaggio (SbCat 96)							
2742 / 342 E.01.001.b	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.</p> <p>Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *</p> <p>SbCat 96 - MT.C - Drenaggio</p> <p>muro TR01</p> <p>muro TR02</p> <p>muro TR03</p> <p>muro TR04</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
			21,000	9,000	0,760	143,640		
			21,000	9,000	0,760	143,640		
			30,000	8,000	0,760	182,400		
			24,000	9,000	0,760	164,160		
						633,840	27,74	17'582,72
2743 / 343 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *</p> <p>SbCat 96 - MT.C - Drenaggio</p> <p>muro TR01</p> <p>muro TR02</p> <p>muro TR03</p> <p>muro TR04</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
			21,000	0,160		3,360		
			21,000	0,160		3,360		
			30,000	0,160		4,800		
			24,000	0,160		3,840		
						15,360	69,52	1'067,83
2744 / 344 I.02.025	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</p> <p>In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *</p> <p>SbCat 96 - MT.C - Drenaggio</p> <p>muro TR01</p> <p>muro TR02</p> <p>muro TR03</p> <p>muro TR04</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
			21,000		0,550	11,550		
			21,000		0,550	11,550		
			30,000		0,550	16,500		
			24,000		0,550	13,200		
						52,800	20,45	1'079,76
	Parziale MT.C - Drenaggio (SbCat 96) euro							19'730,31
	----- ----- -----							
	A RIPORTARE							221'302'519,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							221'307'293,75
	Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * (Cat 279) CV.F - Spalle (SbCat 65)							
2746 / 458 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Muri spalla A (lung.=1/2*(3,20+1,80)) Parziale m ³ Muri spalla B (lung.=1/2*(3,20+1,80)) Parziale m ³ Baggioli *(par.ug.=2,000*2) (par.ug.=2,000*2) Parziale m ³ SOMMANO m ³							
		2,000	9,200	0,500	2,640	12,144		
		2,000	0,570	0,300	1,250	0,428		
		2,000	2,500	0,300	1,400	2,100		
			9,200	0,950	0,350	3,059		
						17,731		
		2,000	9,200	0,500	2,650	12,190		
		2,000	0,570	0,300	1,250	0,428		
		2,000	2,500	0,300	1,400	2,100		
			9,200	0,950	0,350	3,059		
						17,777		
		4,000	2,280	1,000	0,320	2,918		
		4,000	1,140	1,000	0,680	3,101		
						6,019		
						41,527	132,46	5'500,67
2747 / 459 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 65 - CV.F - Spalle incidenza spalle e muri d'ala = 150 Kg/mc *(larg.=17,731+17,777) incidenza baggioli = 400 Kg/mc *(larg.=2,918+3,101) SOMMANO kg							
					35,508	150,000	5'326,200	
					6,019	400,000	2'407,600	
							7'733,800	1,45
								11'214,01
2748 / 460 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Muri spalla A *(lung.=9,200+0,5)	2,000	9,700		2,640	51,216		
	A RIPORTARE					51,216		221'324'008,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							221'333'529,32
	CV.L - Impalcato (SbCat 66)							
2750 / 461 B.07.015.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA</p> <p>Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Appoggi</p>	4,000	8,500	8,500	2,000	578,000		
	SOMMANO dm³					578,000	10,49	6'063,22
2751 / 462 B.05.002.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO</p> <p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi allegati impalcato Telai Strutturali Piastre Bulloni</p>					10'892,900 110'511,500 1'143,710		
	SOMMANO kg					122'548,110	3,21	393'379,43
2752 / 463 B.12.005.a	<p>D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA</p> <p>In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson</p>					1'559,000		
	SOMMANO cad					1'559,000	7,34	11'443,06
2753 / 464 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal</p>							
	A RIPORTARE							221'744'415,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							221 744'415,03
	<p>caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Predalle *(larg.=8,5-2*0,5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		42,500	7,500		318,750		
						318,750	43,44	13'846,50
2754 / 465 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato . per veletta (peso 80 kg/mq)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,000	42,500	1,600	80,000	10'880,000		
						10'880,000	4,45	48'416,00
2755 / 466 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Soletta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	42,500	8,500	0,300	108,375		
			42,500	0,750	0,160	10,200		
						118,575	132,46	15'706,44
2756 / 467 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Frontali soletta (par.ug.=2*2) Alzate marciapiedi - esterno Alzate marciapiedi - interno</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 4,000 2,000 2,000	8,500 0,750 42,500 42,500		0,300 0,250 0,460 0,160	5,100 0,750 39,100 13,600		
						58,550	22,35	1'308,59
2757 / 468	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE							
	A RIPORTARE							221'823'692,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							221'856'871,77
	CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67)							
2759 / 470 B.07.025.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti</p>	4,000	7,500	7,500	2,870	645,750		
	SOMMANO dm ³					645,750	97,70	63'089,78
2760 / 471 B.07.025.c	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti</p> <p>Importo limite da voce precedente Vedi voce n° 22 [dm3 645.750]</p>	4,000	121,000		97,700	-47'286,800		
		645,750			97,700	63'089,775		
	Sommano positivi %					63'089,775		
	Sommano negativi %					-47'286,800		
	SOMMANO %					15'802,975	-40,00	-6'321,19
2761 / 472 B.07.025.d	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre metalliche ad essa fissate.</p> <p>Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o detrazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti</p> <p>Vedi voce n° 22 [dm3 645.750]</p>	645,750			97,700	63'089,775		
	SOMMANO %					63'089,775	20,00	12'617,96
2762 / 473 B.07.050.d	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300</p> <p>Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in</p>							
	A RIPORTARE							221'926'258,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							221'972'760,98
2766 / 122 B.03.035.c	<p>Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * (Cat 280) CV.F - Spalle (SbCat 65)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Volumi da modello Spalla 1 muro paraghiaia *(H/peso=(3,15+2,20)/2) Cordolo sommitale Baggioli Baggioli Baggioli Baggioli Spalla 2 muro paraghiaia muro paraghiaia laterale muro paraghiaia laterale Cordolo sommitale Baggioli Baggioli Baggioli Baggioli Pila 1 Spiccato pila Baggioli Baggioli Baggioli Baggioli Parziale m³ Sottovia Piedritto Solettone copertura Muri andatori Muri andatori - Tipo 1 *(larg.=(0,30+0,54)/2)*(H/peso=(5,38+3,00)/2) Muri andatori - Tipo 2 *(larg.=(0,54+0,80)/2)*(H/peso=(3,00+5,38)/2) Muri andatori - Tipo 3 *(larg.=(0,30+0,80)/2)*(H/peso=(3,00+8,00)/2) Parziale m³ SOMMANO m³</p>							
	A RIPORTARE							222'069'977,88
2767 / 123 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							222'069'977,88
	Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalla 1 + sottovia		172347,48					
	Spalla 2		0		0,500	86'173,740		
	Pila 1		8350,210		0,500	4'175,105		
	Muro andatore tipo 1		18849,930		0,500	9'424,965		
	Muro andatore tipo 2		14312,410		0,500	7'156,205		
	Muro andatore tipo 3		19391,720		0,500	9'695,860		
			7663,130		0,500	3'831,565		
	SOMMANO kg					120'457,440	1,45	174'663,29
2768 / 124 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Volumi da modello Spalla 1 muro paraghiaia *(lung.=14,000+1,00)*(H/peso=(3,15+2,20)/2) Cordolo sommitale *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,800+1,00) muro paraghiaia *(H/peso=(3,14+2,20)/2) muro paraghiaia laterale *(lung.=(3,20+1,75)/2) muro paraghiaia laterale muro paraghiaia laterale *(lung.=(3,70+1,25)/2) muro paraghiaia laterale Cordolo sommitale *(lung.=14,00+2*0,95) Baggioli *(lung.=1,00+1,00) Baggioli *(lung.=1,00+1,00) Baggioli *(lung.=1,00+1,00) Baggioli *(lung.=1,00+1,00) Spalla 2 muro paraghiaia *(lung.=11,200+0,50) muro paraghiaia laterale *(lung.=(3,10+1,39)/2) muro paraghiaia laterale muro paraghiaia laterale *(lung.=(3,10+1,39)/2) muro paraghiaia laterale Cordolo sommitale *(lung.=1,14*4) Cordolo sommitale Baggioli *(lung.=1,00+1,00) Baggioli *(lung.=1,00+1,00) Baggioli *(lung.=1,00+1,00) Baggioli *(lung.=1,00+1,00) Pila 1 Sottovia Piedritto *(lung.=19,330+1,50) Solettone copertura - intradosso *(lung.=(12,93+15,88)/2)* (larg.=(19,330+14,01)/2) Solettone copertura - bordo laterale *(lung.=19,330+12,93+14,01+15,88) Muri andatori Muri andatori - Tipo 1 *(lung.=20,000+(0,30+0,54)/2)*(H/peso=(5,38+3,00)/2) Muri andatori - Tipo 2 *(lung.=20,000+(0,54+0,80)/2)*(H/peso=(3,00+5,38)/2) Muri andatori - Tipo 3 *(lung.=8,260+(0,30+0,80)/2)*(H/peso=(3,00+8,00)/2)							
	A RIPORTARE					1'465,231		222'244'641,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							222'282'682,67
	CV.L - Impalcato (SbCat 66)							
2770 / 125 B.07.015.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA</p> <p>Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+ 605 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Appoggi</p>	6,000	8,500	8,500	2,000	867,000		
	SOMMANO dm³					867,000	10,49	9'094,83
2771 / 126 B.05.002.b	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO</p> <p>Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+ 605 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi allegati impalcato Telai Strutturali Piastre Bulloni</p>					11'520,630 180'708,360 1'685,960		
	SOMMANO kg					193'914,950	3,21	622'466,99
2772 / 127 B.12.005.a	<p>D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA</p> <p>In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+ 605 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson</p>					2'990,000		
	SOMMANO cad					2'990,000	7,34	21'946,60
2773 / 128 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p>							
	A RIPORTARE							222'936'191,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							222'936'191,09
	<p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e verate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *</p> <p>SbCat 66 - CV.L - Impalcato Predalle *(larg.=10,90-2*0,5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		61,150	9,900		605,385		
						605,385	43,44	26'297,92
2774 / 129 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *</p> <p>SbCat 66 - CV.L - Impalcato . per veletta (peso 80 kg/mq)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,000	61,150	1,600	80,000	15'654,400		
						15'654,400	4,45	69'662,08
2775 / 130 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *</p> <p>SbCat 66 - CV.L - Impalcato Soletta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	61,150 61,150	10,900 0,750	0,300 0,160	199,961 14,676		
						214,637	132,46	28'430,82
2776 / 131 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *</p> <p>SbCat 66 - CV.L - Impalcato Frontali soletta (par.ug.=2*2)</p>	2,000 4,000	8,500 0,750		0,300 0,250	5,100 0,750		
	A RIPORTARE					5,850		223'060'581,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							223'177'121,08
	CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67)							
2779 / 136 B.07.025.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti</p>	6,000	7,500	7,500	2,870	968,625		
	SOMMANO dm³					968,625	97,70	94'634,66
2780 / 137 B.07.025.c	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti</p>	6,000	121,000	97,700		-70'930,200		
		968,625	97,700			94'634,663		
	Sommano positivi %					94'634,663		
	Sommano negativi %					-70'930,200		
	SOMMANO %					23'704,463	-40,00	-9'481,79
2781 / 138 B.07.025.d	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre metalliche ad essa fissate.</p> <p>Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o detrazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti</p>	968,625			97,700	94'634,663		
	SOMMANO %					94'634,663	20,00	18'926,93
2782 / 139 B.07.050.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300							
	A RIPORTARE							223'281'200,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							223'343'473,34
2786 / 510 B.03.035.c	<p>Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * (Cat 298) ST.F - Elevazione (SbCat 72)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione</p> <p>muro1.1 DX muro1.2 DX muro1 piastra DX muro1 piastra DX *(H/peso=(8,44+6,08)/2) muro1 piastra DX - raccordo con scatolare sottovia (vol.) muro2 piastra DX muro2 piastra DX *(H/peso=(8,44+2,98)/2)</p> <p>muro1.1 piastra sottovia muro1.2 piastra sottovia</p> <p>muro2.1 piastra sottovia muro2.2 piastra sottovia</p> <p>muro1 piastra SX muro1 piastra SX *(H/peso=(8,100+2,00)/2) muro2 piastra SX muro2 piastra SX *(H/peso=(8,10+2,06)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
2787 / 511 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione</p> <p>muro1.1 DX *(lung.=7,800+1,10) muro1.2 DX *(lung.=10,160+1,10) muro1 piastra DX muro1 piastra DX *(H/peso=(8,44+6,080)/2) muro1 piastra DX muro2 piastra DX muro2 piastra DX *(H/peso=(8,44+2,98)/2) muro2 piastra DX</p> <p>muro1.1 piastra sottovia muro1.1 piastra sottovia muro1.2 piastra sottovia muro1.2 piastra sottovia</p> <p>muro2.1 piastra sottovia muro2.1 piastra sottovia</p>							
	A RIPORTARE					1'153,969		223'460'767,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'153,969		223'460'767,86
	muro2.2 piastra sottovia muro2.2 piastra sottovia	2,000	11,510 1,100		6,440 6,440	148,249 7,084		
	muro1 piastra SX muro1 piastra SX *(H/peso=(8,100+2,00)/2) muro1 piastra SX muro2 piastra SX muro2 piastra SX *(H/peso=(8,10+2,06)/2) muro2 piastra SX	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	6,280 10,040 1,100 3,740 9,310 1,100		8,100 5,050 2,000 8,100 5,080 2,060	101,736 101,404 2,200 60,588 94,590 2,266		
	SOMMANO m ²					1'672,086	22,35	37'371,12
2788 / 512 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Vedi tabelle ferri Scatolare	135481,29 0			0,500 0,500 0,500 0,500	67'740,645 28'866,645 31'570,690 7'988,805		
	SOMMANO kg					136'166,785	1,45	197'441,84
2789 / 513 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Magrone sotto redirettivo	2,000	55,200	0,500	1,000	55,200		
	SOMMANO m ³					55,200	69,52	3'837,50
2790 / 514 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Soletta scatolare (areaxspess) Cordoli testa	350,191	12,070	0,910	1,100 0,560	385,210 6,151		
	A RIPORTARE					391,361		223'699'418,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					391,361		223'699'418,32	
2791 / 515 B.04.001	Cordoli testa Cordoli interni (areaxspess)	56,070	16,640	0,910	0,900 0,740	13,628 41,492			
	SOMMANO m³					446,481	132,46	59'140,87	
	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Scotolare soletta (lung.=12,07+14,26+11,51+16,64+17,55+10,82)		82,850 55,280			1,100	91,135 600,894		
	Parziale m²						692,029		
	Cordoli testa	2,000 2,000 2,000	12,070 16,640		0,560 0,910 0,900	13,518 1,019 29,952			
	Parziale m²						44,489		
	Cordoli interni *(lung.=15,470+13,38) (lung.=4,08+4,89)	2,000	28,850 8,970		0,900 0,740 0,740	1,620 21,349 6,638			
	Parziale m²						29,607		
	SOMMANO m²						766,125	22,35	17'122,89
2792 / 516 B.04.004.b	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - ARMA ... NTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE DA M 10,01 A 18,00								
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Soletta superiore		25,280		10,870	274,794			
SOMMANO m²						274,794	23,26	6'391,71	
2793 / 517 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc								
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,								
	A RIPORTARE							223'782'073,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								223 783'005,36
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)							
2794 / 518 B.06.085	D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE							
	<p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 *</p> <p>SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento</p> <p>Doppia Guaina (areaxspess)</p>					350,191		
	<p>risvolti laterali</p> <p>(lung.=10,12+11,51+11,88+10,73)</p>		44,240		1,100	48,664		
	<p>risvolti su cordoli</p> <p>Cordoli testa</p>		12,070		0,200	2,414		
	<p>Cordoli testa</p>		16,640	0,910	0,200	3,028		
	<p>Cordoli interni (areaxspess) *(lung.=15,47+13,88)</p>		29,350		0,200	5,870		
	<p>a dedurre superficie cordoli</p> <p>Cordoli testa</p>		12,070	0,910		-10,984		
	<p>Cordoli testa</p>		16,640	0,910		-15,142		
	<p>Cordoli interni (areaxspess)</p>					-56,070		
	Sommano positivi m²					410,167		
	Sommano negativi m²					-82,196		
	SOMMANO m²					327,971	20,83	6'831,64
2795 / 519 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	<p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 *</p> <p>SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento</p> <p>Water-stop *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,10+10,87+1,10)</p> <p>Water-stop *(par.ug.=2,000*2)</p>					52,280		
		4,000	13,070			21,800		
		4,000	5,450					
	SOMMANO ml					74,080	13,65	1'011,19
	<p>Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74) euro</p> <p>-----</p>							7'842,83
A RIPORTARE								223 790'848,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							223 790'848,19
	ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)							
2796 / 520 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale Sottovia strato di usura		55,200	9,400	0,040	20,755		
	Sopravia (areaxspess) a dedurre superficie cordoli	350,191			0,040	14,008		
	Cordoli testa		12,070	0,910	0,040	-0,439		
	Cordoli testa		16,640	0,910	0,040	-0,606		
	Cordoli interni (areaxspess)	56,070			0,040	-2,243		
	Sommano positivi m³					34,763		
	Sommano negativi m³					-3,288		
	SOMMANO m³					31,475	163,23	5'137,66
2797 / 521 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale Sottovia Strato di binder		55,200	9,400	0,070	36,322		
	Sopravia (areaxspess) a dedurre superficie cordoli	350,191			0,070	24,513		
	Cordoli testa		12,070	0,910	0,070	-0,769		
	Cordoli testa		16,640	0,910	0,070	-1,060		
	Cordoli interni (areaxspess)	56,070			0,070	-3,925		
	Sommano positivi m³					60,835		
	Sommano negativi m³					-5,754		
	SOMMANO m³					55,081	154,34	8'501,20
2798 / 522 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di							
	A RIPORTARE							223'804'487,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							223'804'487,05
	<p>rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm</p> <p>PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 *</p> <p>SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale</p> <p>Sottovia</p> <p>strato tipo tout venant</p>		55,200	9,400	0,080	41,510		
	SOMMANO m³					41,510	137,63	5'713,02
2799 / 523 D.01.001.c	<p>D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 *</p> <p>SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale</p> <p>Sottovia</p> <p>Strato di misto stabilizzato</p>		55,200	9,400	0,150	77,832		
	SOMMANO m³					77,832	20,00	1'556,64
2800 / 524 D.01.003	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</p> <p>Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 *</p> <p>SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale</p> <p>Sottovia</p> <p>Strato di misto cementato</p>				271,700	271,700		
	SOMMANO m³					271,700	42,39	11'517,36
	<p>Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * (Cat 298) euro</p> <p>-----</p>							32'425,88
								479'800,73
	A RIPORTARE							223'823'274,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							223'823'274,07
	Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * (Cat 299) ST.F - Elevazione (SbCat 72)							
2801 / 668 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione</p>							
	Muri d'ala EST areaXspessore	59,766	2,000		1,100	131,485		
	Scolare areaXspessore	213,457	2,000		1,100	469,605		
	Muri d'ala EST areaXspessore	51,781	2,000		1,100	113,918		
	Cordolo marciapiede sottovia EST *(H/peso=(0,65+1,40)/2)		12,200	0,700	1,025	8,754		
	Cordolo marciapiede sottovia OVEST *(H/peso=(0,65+1,40)/2)		12,200	0,700	1,025	8,754		
	Cordolo centrale sottovia *(H/peso=(0,65+1,40)/2)		12,200	4,200	1,025	52,521		
	Cordoli testa sottovia	2,000	12,200	0,400	0,400	3,904		
	SOMMANO m³					788,941	132,46	104'503,12
2802 / 669 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione</p>							
	Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=2,000*2)	59,766	4,000			239,064		
	Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=2,000*2)		4,000	1,100	2,500	11,000		
	Scolare areaXspessore *(lung.=2,000*2)	213,457	4,000			853,828		
	Scolare areaXspessore *(lung.=2,000*2)		4,000	1,100	5,800	25,520		
	Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=2,000*2)	51,781	4,000			207,124		
	Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=2,000*2)		4,000	1,100	2,350	10,340		
	Cordolo marciapiede sottovia EST *(lung.=12,200+0,70)*(H/peso=(0,65+1,40)/2)	2,000	12,900		1,025	26,445		
	Cordolo marciapiede sottovia OVEST *(lung.=12,200+0,70)*(H/peso=(0,65+1,40)/2)	2,000	12,900		1,025	26,445		
	Cordolo centrale sottovia *(lung.=12,200+4,20)*(H/peso=(0,65+1,40)/2)	2,000	16,400		1,025	33,620		
	Cordoli testa sottovia *(lung.=12,200+0,40)	2,000	12,600		0,400	10,080		
	SOMMANO m²					1'443,466	22,35	32'261,47
2803 / 670 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p>							
	A RIPORTARE							223'960'038,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							223'960'038,66
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione solettone di copertura scatolare SOMMANO m ³		31,800	12,200	1,100	426,756		
						426,756	132,46	56'528,10
2804 / 671 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione solettone di copertura scatolare *(lung.=31,800+12,20) solettone di copertura scatolare SOMMANO m ²	2,000	44,000 31,800	10,000	1,100	96,800 318,000		
						414,800	22,35	9'270,78
2805 / 672 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Soletta superiore scatolare SOMMANO m ²		31,800	10,000		318,000		
						318,000	16,77	5'332,86
2806 / 673 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Vedi tabelle ferri Scatolare Muro d'ala a valle Muro d'ala a monte SOMMANO kg	112758,55 0 39056,530 31211,490				0,500 0,500 0,500		
						56'379,275 19'528,265 15'605,745		
						91'513,285	1,45	132'694,26
2807 / 681 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	A RIPORTARE							224'163'864,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							224'167'835,58
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)							
2809 / 674 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Massetto protettivo - C10/15 *(lung.=31,000-(0,40*2+0,70*2+4,20))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		24,600	12,200	0,050	15,006		
						15,006	69,52	1'043,22
2810 / 675 B.06.085	<p>D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE</p> <p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Guaina *(lung.=31,000-(0,20*2+0,50*2+3,80))*(larg.=12,200+1,10+1,10)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		25,800	14,400		371,520		
						371,520	20,83	7'738,76
2811 / 676 I.01.009	<p>IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento trasversali *(lung.=12,20+12,20+5,80+5,80) longitudinali piedritti-fondazione-solettone</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000 2,000	36,000 31,800			72,000 63,600		
						135,600	13,65	1'850,94
2812 / 684 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Parapetti Banchine e muri d'imbocco Incidenza 25.00 kg/mq</p>							
	A RIPORTARE							224'178'468,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							224'186'435,99
	ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)							
2813 / 677 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		55,800	9,000	0,040	20,088		
	SOMMANO m³					20,088	163,23	3'278,96
2814 / 678 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		55,800	9,000	0,070	35,154		
	SOMMANO m³					35,154	154,34	5'425,67
2815 / 679 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		55,800	9,000	0,080	40,176		
	SOMMANO m³					40,176	137,63	5'529,42
2816 / 680 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							224'200'670,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							224'212'820,77
2818 / 180 B.03.035.c	<p>Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * (Cat 300) ST.F - Elevazione (SbCat 72)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Volumi CLS MUA-M1/0 - Muro 1 d'ala DX MUA-M2/0 - Muro 2 d'ala DX</p> <p>MUB-M1/0 - Muro 1 d'ala SX MUB-M2/0 - Muro 2 d'ala SX</p> <p>SC-P1/0 - Muro 1 scatolare SC-P2/0 - Muro 2 scatolare</p> <p>MUA-C1/0 - cordolo 1 DX MUA-C1/1 - cordolo 2 DX</p> <p>MUB-C1/0 - cordolo 1 SX MUB-C1/1 - cordolo 2 SX</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					35,890 144,200 251,300 49,830 488,330 505,830 32,380 4,370 33,470 4,510 1'550,110	132,46	205'327,57
2819 / 181 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Volumi CLS MUA-M1/0 - Muro 1 d'ala DX - areaX N. pannelli MUA-M2/0 - Muro 2 d'ala DX - areaX N. pannelli</p> <p>MUB-M1/0 - Muro 1 d'ala SX - areaX N. pannelli MUB-M2/0 - Muro 2 d'ala SX - areaX N. pannelli</p> <p>SC-P1/0 - Muro 1 scatolare SC-P2/0 - Muro 2 scatolare</p> <p>MUA-C1/0 - cordolo 1 e 2 DX - perimetroXh MUB-C1/0 - cordolo 1 e 2 SX - perimetroXh</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	47,100 131,500 228,500 55,350 2,000 2,000 36,300 53,950	77,400 80,430 36,300 53,950	2,000 2,000 2,000 2,000 7,000 7,000 2,000 1,500	94,200 263,000 457,000 110,700 1'083,600 1'126,020 72,600 80,925 3'288,045	22,35	73'487,81	
	A RIPORTARE							224'491'636,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							224'491'636,15
2820 / 182 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione MUA-C1/0 - cordolo 1 DX MUA-C1/1 - cordolo 2 DX MUA-M1/0 - muro d'ala 1 DX MUA-M2/0 - muro d'ala 2 DX MUB-C1/0 - cordolo 1 SX MUB-C1/1 - cordolo 2 SX MUB-M1/0 - muro d'ala 1 SX MUB-M2/0 - muro d'ala 2 SX SC-P1/0 - piedritto 1 scatolare SC-P2/0 - piedritto 2 scatolare</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					<p>2'565,000 683,900 11'212,300 23'999,500 2'793,700 437,500 40'002,400 13'838,000 120'952,200 136'724,600</p> <p style="border-top: 1px solid black;">353'209,100</p>	1,45	512'153,19
2821 / 183 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Magrone sotto profilo redirettivo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	0,500	145,000	0,800	<p>116,000</p> <p style="border-top: 1px solid black;">116,000</p>	69,52	8'064,32
2822 / 184 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione SC-SS/0 Scatolare - soletta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					<p>696,230</p> <p style="border-top: 1px solid black;">696,230</p>	132,46	92'222,63
2823 / 185 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A RIPORTARE							225'104'076,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							225'104'076,29
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMP A 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione SC-SS/0 Scatolare - soletta bordi *(lung.=78,90+9,80) SC-SS/0 Scatolare - soletta intradosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	88,700 78,900	8,000	0,900	159,660 631,200	22,35	17'675,72
2824 / 186 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMP A 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione SC-SS/0 Scatolare - soletta intradosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		78,900	8,000		631,200	16,77	10'585,22
2825 / 187 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMP A 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione SC-SS/0 Scatolare - soletta intradosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					95'265,300	1,45	138'134,68
	<p>Parziale ST.F - Elevazione (SbCat 72) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							1'057'651,14
	A RIPORTARE							225'270'471,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							225'270'471,91
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)							
2826 / 188 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 *</p> <p>SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Massetto protettivo (area x spessore)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		78,900	9,800	0,050	38,661		
						38,661	69,52	2'687,71
2827 / 189 B.06.085	<p>D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE</p> <p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 *</p> <p>SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Guaina *(larg.=9,800+0,90*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		78,900	11,600		915,240		
						915,240	20,83	19'064,45
2828 / 190 I.01.009	<p>IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 *</p> <p>SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Giunzione muri-sottovia *(lung.=2*9,80+2*6) Fondazione piedritti *(par.ug.=2,000*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	4,000	31,600	78,900		31,600		
						315,600		
						347,200	13,65	4'739,28
	<p>Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74) euro</p> <p>-----</p>							26'491,44
	A RIPORTARE							225'296'963,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							225'296'963,35
	ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)							
2829 / 191 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMP A 6 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		146,500	6,000	0,040	35,160		
	SOMMANO m³					35,160	163,23	5'739,17
2830 / 192 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMP A 6 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		146,500	6,000	0,070	61,530		
	SOMMANO m³					61,530	154,34	9'496,54
2831 / 193 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMP A 6 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		146,500	6,000	0,080	70,320		
	SOMMANO m³					70,320	137,63	9'678,14
2832 / 194 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il							
	A RIPORTARE							225'321'877,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							225'337'469,01
	Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * (Cat 301) ST.F - Elevazione (SbCat 72)							
2834 / 196 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione ZATTERA Muro d'ala SX (H/peso=(7,70+2,58)/2) Scolare *(lung.=(15,93+15,13)+(15,90+15,10)) Muro d'ala lato DX (H/peso=(7,70+3,19)/2)							
	SOMMANO m ³					461,110	132,46	61'078,63
2835 / 197 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione ZATTERA Muro d'ala SX *(par.ug.=2,000*2) (par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(7,70+2,58)/2) Scolare *(lung.=(15,93+15,13)+(15,90+15,10)+0,90*2) Muro d'ala lato DX *(par.ug.=2,000*2) (par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(7,70+3,19)/2)							
	SOMMANO m ²					1'287,764	22,35	28'781,53
2836 / 198 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Soletta superiore scolare *(lung.=((8,98)+(7,15))/2)*(larg.=((15,93+							
	A RIPORTARE							225'427'329,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							225'427'329,17
	15,13)+(15,90+15,10))/2)		8,065	31,030		250,257		
	SOMMANO m²					250,257	16,77	4'196,81
2837 / 199 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Vedi tabelle ferri Scolare fase1 Scolare fase2 Muro d'ala a valle Muro d'ala a monte	46755,480 51049,290 35704,010 45492,140			0,500 0,500 0,500 0,500	23'377,740 25'524,645 17'852,005 22'746,070		
	SOMMANO kg					89'500,460	1,45	129'775,67
2838 / 200 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Soletta superiore scatolare *(lung.=((0,91+8,98+0,90)+(0,90+7,15+0,90))/2)*(larg.=((15,93+15,13)+(15,90+15,10))/2) Ringrosso solettone spartitraffico Muri laterali nord Muri laterali sud Cordolo testa sottovia		9,870 9,600 9,600 9,600 2,000	31,030 2,670 0,320 0,310 0,750	0,900 0,825 0,260 0,130 0,500	275,639 21,146 0,799 0,387 7,200		
	SOMMANO m³					305,171	132,46	40'422,95
2839 / 201 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Soletta superiore scatolare *(lung.=((8,98)+(7,15))/2)*(larg.=((15,93+15,13)+(15,90+15,10))/2) Ringrosso solettone spartitraffico	2,000 2,000 2,000	8,065 31,030 8,065	31,030	0,900 0,900 0,825 0,870 0,780	250,257 55,854 14,517 1,650 8,352 7,488		
	A RIPORTARE					338,118		225'601'724,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					338,118		225'601'724,60
	Muri laterali nord	2,000	9,600		0,260	4,992		
		2,000		0,320		0,640		
	Muri laterali sud	2,000		0,310		0,620		
		2,000	9,600		0,130	2,496		
	Cordolo testa sottovia	4,000	9,600		0,500	19,200		
		2,000		0,750	0,500	0,750		
	SOMMANO m ²					366,816	22,35	8'198,34
2840 / 209 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *							
	SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Magrone dietro profilo redirettivo		49,500		0,800	39,600		
	SOMMANO m ³					39,600	69,52	2'752,99
2841 / 210 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *							
	SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	VELETTA PREFABBRICATA							
	posizionata sulla testa del muro l=0,70	2,000	9,600		0,500	9,600		
	SOMMANO m ²					9,600	51,64	495,74
2842 / 211 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO							
	Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *							
	SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	riempimento con misto cementato		9,720	6,400	0,500	31,104		
			9,720	6,400	0,500	31,104		
	SOMMANO m ³					62,208	42,39	2'637,00
	Parziale ST.F - Elevazione (SbCat 72) euro							278'339,66

	A RIPORTARE							225'615'808,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							225'615'808,67	
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)								
2843 / 202 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *</p> <p>SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento massetto protettivo *(lung.=((0,91+8,98+0,90)+(0,90+7,15+0,90))/2)* (larg.=((15,93+15,13)+(15,90+15,10))/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		9,870	31,030	0,050	15,313			
						15,313	69,52	1'064,56	
2844 / 203 B.06.085	<p>D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE</p> <p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *</p> <p>SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento guaina *(lung.=((0,91+8,98+0,90)+(0,90+7,15+0,90))/2+2*0,90)* (larg.=((15,93+15,13)+(15,90+15,10))/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		11,670	31,030		362,120			
						362,120	20,83	7'542,96	
2845 / 204 I.01.009	<p>IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *</p> <p>SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento giunzione muri-sottovia *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=9,30+6,40) fondazione piedritti *(lung.=((15,93+15,13)+(15,90+15,10)))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74) euro</p> <p>-----</p>	4,000 2,000	15,700 62,060		62,800 124,120		186,920	13,65	2'551,46
								11'158,98	
	A RIPORTARE							225'626'967,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							225'626'967,65	
	ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)								
2846 / 205 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=0,40+15,50+14,70+0,40)*(larg.=(8,98+7,15)/2)		8,940 31,000 8,500	10,000 8,065 7,150	0,040 0,040 0,040	3,576 10,001 2,431			
	SOMMANO m³					16,008		163,23	2'612,99
2847 / 206 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=0,40+15,50+14,70+0,40)*(larg.=(8,98+7,15)/2)		8,940 31,000 8,500	10,000 8,065 7,150	0,070 0,070 0,070	6,258 17,501 4,254			
	SOMMANO m³					28,013		154,34	4'323,53
2848 / 207 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=0,40+15,50+14,70+0,40)*(larg.=(8,98+7,15)/2)		8,940 31,000 8,500	10,000 8,065 7,150	0,080 0,080 0,080	7,152 20,001 4,862			
	SOMMANO m³					32,015		137,63	4'406,22
2849 / 208 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,								
	A RIPORTARE							225'638'310,39	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							225'638'310,39
	l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=0,40+15,50+14,70+0,40)*(larg.=(8,98+7,15)/2)		8,940 31,000 8,500	10,000 8,065 7,150	0,150 0,150 0,150	13,410 37,502 9,116		
	SOMMANO m³					60,028	20,00	1'200,56
2850 / 212 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=0,40+15,50+14,70+0,40)*(larg.=(8,98+7,15)/2)		8,940 31,000 8,500	10,000 8,065 7,150	0,250 0,250 0,250	22,350 62,504 15,194		
	SOMMANO m³					100,048	42,39	4'241,03
	Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75) euro Parziale Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * (Cat 301) euro							16'784,33 306'282,97

	A RIPORTARE							225'643'751,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							225'643'751,98
2851 / 603 B.03.035.c	<p>Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * (Cat 303) ST.F - Elevazione (SbCat 72)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione</p> <p>Area x spessore</p> <p>Muro d'ala 1 lato nord</p> <p>Muro d'ala 2 lato nord</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Scalare muro 1</p> <p>Scalare muro 1</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Muro d'ala 1 lato sud</p> <p>Muro d'ala 2 lato sud</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	55,610			0,900	50,049		
		55,610			0,900	50,049		
						100,098		
		206,081			0,900	185,473		
		206,081			0,900	185,473		
						370,946		
		51,110			0,900	45,999		
		51,110			0,900	45,999		
						91,998		
						563,042	132,46	74'580,54
2852 / 604 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione</p> <p>Area x n. superfici</p> <p>Muro d'ala 1 lato nord</p> <p>Muro d'ala 2 lato nord</p> <p>Muro d'ala 1/2 lato nord - chiusura</p> <p>Scalare muro 1</p> <p>Scalare muro 2</p> <p>Scalare muro 1/2 - chiusura</p> <p>Muro d'ala 1 lato sud</p> <p>Muro d'ala 2 lato sud</p> <p>Muro d'ala 1/2 lato sud - chiusura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	55,610			2,000	111,220		
		55,610			2,000	111,220		
		2,000	0,900		2,000	3,600		
		206,081			2,000	412,162		
		206,081			2,000	412,162		
		2,000	0,900		6,400	11,520		
		51,110			2,000	102,220		
		51,110			2,000	102,220		
		2,000	0,900		2,000	3,600		
						1'269,924	22,35	28'382,80
2853 / 605 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p>							
	A RIPORTARE							225'746'715,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							225'746'715,32	
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Vedi tabelle ferri Scitolare Muro d'ala a valle Muro d'ala a monte	92589,610 31955,290 36526,710			0,500 0,500 0,500	46'294,805 15'977,645 18'263,355			
	SOMMANO kg					80'535,805	1,45	116'776,92	
2854 / 606 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione solettone di copertura scatolare Ringrosso solettone spartitraffico *(H/peso=(0,78+0,90)/2) Muri laterali nord Muri laterali sud Cordolo testa sottovia					255,024 35,545 5,534 4,883 2,976			
	SOMMANO m ³					303,962	132,46	40'262,81	
2855 / 607 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione solettone di copertura scatolare - bordo *(lung.=32,200+8,80) solettone di copertura scatolare - intradosso Ringrosso solettone spartitraffico *(lung.=9,300+4,55) Muri laterali nord *(lung.=9,300+0,7) Muri laterali sud *(lung.=9,300+0,7) Cordolo testa sottovia *(lung.=9,300+0,40)	2,000 2,000 2,000 2,000	41,000 32,200 13,850 10,000 10,000 9,700		7,000	0,900 0,900 0,840 0,850 0,750 0,400	73,800 225,400 23,268 17,000 15,000 7,760		
	SOMMANO m ²					362,228	22,35	8'095,80	
2856 / 608 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,								
	A RIPORTARE							225'911'850,85	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							225'911'850,85
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione solettone di copertura scatolare - intradosso		32,200	7,000		225,400		
	SOMMANO m²					225,400	16,77	3'779,96
2857 / 615 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Magrone sotto profilo redirettivo - corsia sottovia	2,000	56,700		0,450	51,030		
	SOMMANO m³					51,030	69,52	3'547,61
2858 / 617 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Massetto di protezione guaina - estradosso solettone		31,400	8,800	0,050	13,816		
	A dedurre muri sostegno guardrail e spartitraffico centrale	2,000	0,500 3,410	8,800 8,800	0,050 0,050	-0,440 -1,500		
	Sommano positivi m³					13,816		
	Sommano negativi m³					-1,940		
	SOMMANO m³					11,876	69,52	825,62
	Parziale ST.F - Elevazione (SbCat 72) euro -----							276'252,06
	A RIPORTARE							225'920'004,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							225'920'004,04
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)							
2859 / 609 B.06.085	D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Massetto di protezione guaina - estradosso solettone	2,000	31,400	8,800		552,640		
	A dedurre muri sostegno guardrail e spartitraffico centrale (par.ug.=2,000*2)	4,000 2,000	0,500 3,410	8,800 8,800		-17,600 -60,016		
	Sommano positivi m ²					552,640		
	Sommano negativi m ²					-77,616		
	SOMMANO m ²					475,024	20,83	9'894,75
2860 / 610 L01.009	IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento giunzione muri-sottovia lato nord *(lung.=6,40+0,90+8,80) giunzione muri-sottovia lato sud *(lung.=6,40+0,90+8,80) fondazione piedritti	2,000 2,000 2,000	16,100 16,100 32,200			32,200 32,200 64,400		
	SOMMANO ml					128,800	13,65	1'758,12
2861 / 618 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Parapetti Banchine e muri d'imbocco Incidenza 25.00 kg/mq Banchine Muri SX *(lung.=7,20+2,50+2,50+1,42) Muri DX *(lung.=7,10+2,54+3,70+0,99)	2,000 2,000 2,000	8,800 13,620 14,330	25,000 25,000 25,000	1,150 1,150 1,150	506,000 783,150 823,975		
	SOMMANO kg					2'113,125	5,35	11'305,22
	Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74) euro ----- ----- -----							22'958,09
	A RIPORTARE							225'942'962,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							225'942'962,13
	ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)							
2862 / 611 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		56,700	6,000	0,040	13,608		
	SOMMANO m³					13,608	163,23	2'221,23
2863 / 612 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		56,700	6,000	0,070	23,814		
	SOMMANO m³					23,814	154,34	3'675,45
2864 / 613 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		56,700	6,000	0,080	27,216		
	SOMMANO m³					27,216	137,63	3'745,74
2865 / 614 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *							
	A RIPORTARE							225'952'604,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							225'962'321,88
	Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * (Cat 304) ST.F - Elevazione (SbCat 72)							
2867 / 261 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Muro d'ala SX (H/peso=(8,27+2,24+1,18)/2)	2,000	2,000	1,000	8,270	33,080		
	(H/peso=2,24+1,18)	2,000	2,220	1,000	3,420	15,185		
	altezza=(7.72+2.77)/2 *(H/peso=(2,24+1,18+1,18)/2)	2,000	3,710	1,000	2,300	17,066		
	Parziale m ³							159,552
	Piedritti scatolare	2,000	34,420	1,100	6,400	484,634		
	Parziale m ³							484,634
	Muro d'ala DX (H/peso=(8,27+2,24+1,18)/2)	2,000	2,000	1,000	8,270	33,080		
	(H/peso=2,24+1,18)	2,000	2,220	1,000	3,420	15,185		
	altezza=(7.72+2.77)/2 *(H/peso=(2,24+1,18+1,18)/2)	2,000	3,710	1,000	2,300	17,066		
	Parziale m ³							159,552
	SOMMANO m ³						803,738	132,46
								106'463,14
2868 / 262 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Muro d'ala SX *(par.ug.=2*2)	4,000	2,000		8,270	66,160		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(8,27+2,24+1,18)/2)	4,000	8,060		5,845	188,443		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=2,24+1,18)	4,000	2,220		3,420	30,370		
	altezza=(7.72+2.77)/2 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,24+1,18+1,18)/2)	4,000	3,710		2,300	34,132		
		2,000			1,180	2,360		
	Piedritti scatolare *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=34,420+1,1)	4,000	35,520		6,400	909,312		
	Muro d'ala DX *(par.ug.=2*2)	4,000	2,000		8,270	66,160		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(8,27+2,24+1,18)/2)	4,000	8,060		5,845	188,443		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=2,24+1,18)	4,000	2,220		3,420	30,370		
	altezza=(7.72+2.77)/2 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,24+1,18+1,18)/2)	4,000	3,710		2,300	34,132		
		2,000			1,180	2,360		
	SOMMANO m ²						1'552,242	22,35
								34'692,61
2869 / 263 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A RIPORTARE							226'103'477,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							226'103'477,63
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 *</p> <p>SbCat 72 - ST.F - Elevazione</p> <p>Vedi tabelle ferri</p> <p>Muri sostegno 1-2</p> <p>Scotolare fase1</p> <p>Scotolare fase2</p> <p>Muro d'ala a valle</p> <p>Muro d'ala a monte</p>	23738,180			0,500	11'869,090		
		167382,06			0,500	83'691,030		
		0			0,500	77'846,605		
		155693,21			0,500	13'539,375		
		0			0,500	19'294,440		
		27078,750						
		38588,880						
	SOMMANO kg					206'240,540	1,45	299'048,78
2870 / 264 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 *</p> <p>SbCat 72 - ST.F - Elevazione</p> <p>solettone di copertura scatolare</p> <p>Muri centrali</p> <p>Cordolo testa sottovia</p>	2,000	34,420	12,200	1,100	461,916		
		2,000	12,200	0,850	1,100	22,814		
		2,000	12,200	0,850	0,770	15,970		
	SOMMANO m³					500,700	132,46	66'322,72
2871 / 265 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 *</p> <p>SbCat 72 - ST.F - Elevazione</p> <p>solettone di copertura scatolare</p> <p>Muri centrali *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=12,200+0,85)</p> <p>Cordolo testa sottovia *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=12,200+0,85)</p>	4,000	34,420	10,000	1,100	378,620		
		4,000	13,050		1,100	57,420		
		4,000	13,050		0,770	40,194		
	SOMMANO m²					476,234	22,35	10'643,83
2872 / 266 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p>							
	A RIPORTARE							226'479'492,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							226'479'492,96
	<p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		10,000	34,420		344,200		
						344,200	16,77	5'772,23
2873 / 274 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione posizionata sulla testa del muro l=0,70</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	11,100		0,500	11,100		
						11,100	51,64	573,20
2874 / 275 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Magrone dietro profilo redirettivo *(lung.=34,42+16*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	66,420	0,450	1,030	61,571		
						61,571	69,52	4'280,42
2875 / 277 D.01.003	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO</p> <p>Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessore ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Scatolare</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		34,420	9,000	0,650	201,357		
						201,357	42,39	8'535,52
	A RIPORTARE							226'498'654,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							226'498'654,33
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)							
2876 / 267 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 *</p> <p>SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Massetto protettivo - C10/15 *(larg.=34,420-0,85*4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		12,200	31,020	0,050	18,922		
						18,922	69,52	1'315,46
2877 / 268 B.06.085	<p>D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE</p> <p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 *</p> <p>SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Massetto protettivo - C10/15 *(lung.=12,200+1,1*2)*(larg.=34,420-0,85*4+4*0,20)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		14,400	31,820		458,208		
						458,208	20,83	9'544,47
2878 / 269 I.01.009	<p>IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 *</p> <p>SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento giunzione muri-sottovia *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=9,000+6,40) giunzione piedritti *(par.ug.=2*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	4,000 4,000	15,400 33,420			61,600 133,680		
						195,280	13,65	2'665,57
	<p>Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74) euro</p> <p>-----</p>							13'525,50
	A RIPORTARE							226'512'179,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							226'512'179,83
	ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)							
2879 / 270 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMP A 5 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=34,42+16,00*2)		66,420	9,000	0,040	23,911		
	SOMMANO m³					23,911	163,23	3'902,99
2880 / 271 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMP A 5 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=34,42+16,00*2)		66,420	9,000	0,070	41,845		
	SOMMANO m³					41,845	154,34	6'458,36
2881 / 272 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMP A 5 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=34,42+16,00*2)		66,420	9,000	0,080	47,822		
	SOMMANO m³					47,822	137,63	6'581,74
2882 / 273 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.							
	A RIPORTARE							226'529'122,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							226'537'076,26
2884 / 686 B.03.035.c	<p>Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * (Cat 307) ST.F - Elevazione (SbCat 72)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Scalare piedritti - areaXspessore *(par.ug.=(90,548+177,344+100,19+275,612+92,09))</p>	735,784		1,100		809,362		
	Parziale m³					809,362		
	muretto Nord sopra soletta - areaXspessore *(par.ug.=8,053/0,4)	20,133		0,400		8,053		
	muretto Sud sopra soletta - areaXspessore *(par.ug.=25,116/0,7)	35,880		0,700		25,116		
	muretto Sud sopra soletta - delimita corsia - areaXspessore *(par.ug.=17,29/0,7)	24,700		0,700		17,290		
	muretto Sud sopra soletta - delimita carreggiata - areaXspessore		10,200	0,700	1,500	10,710		
	muretto Centrale sopra soletta - delimita corsia - areaXspessore		10,200	3,450	1,700	59,823		
	Parziale m³					120,992		
	soletta copertura - areaXspessore *(par.ug.=(186,015+300,278+172,960)/1,1)	599,321			1,100	659,253		
	Parziale m³					659,253		
	Muri d'ala nord - areaXspessore *(par.ug.=46,797+83,274)	130,071		1,600		208,114		
	Muro d'ala sud - areaXspessore *(par.ug.=70,254+104,591)	174,845		1,600		279,752		
	Parziale m³					487,866		
	SOMMANO m³					2'077,473	132,46	275'182,07
2885 / 687 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Scalare piedritti - areaXn. pannelli *(par.ug.=(90,548+177,344+100,19+275,612+92,09)) piedritti - chiusure verticali *(par.ug.=2,000+2,000)</p>	735,784			2,000	1'471,568		
	piedritti - chiusure verticali *(par.ug.=2,000+2,000)	4,000		1,100	6,530	28,732		
	muretto Nord sopra soletta - areaXn. pannelli *(par.ug.=8,053/0,4)	20,133			2,000	40,266		
	muretto Sud sopra soletta - areaXn. pannelli *(par.ug.=25,116/0,7)	35,880			2,000	71,760		
	muretto Sud sopra soletta - delimita corsia - areaXn. pannelli *(par.ug.=17,29/0,7)	24,700			2,000	49,400		
	muretto Sud sopra soletta - delimita carreggiata *(lung.=10,200+0,70)	2,000	10,900		1,500	32,700		
	muretto Centrale sopra soletta - delimita corsia - areaXspessore *							
	A RIPORTARE					1'694,426		226'812'258,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'694,426		226'812'258,33
	(lung.=10,200+3,45)	2,000	13,650			46,410		
	soletta copertura - bordo *(par.ug.=13,80+27,00+15,25+12,50+42,00+13,87+12,50)	136,920				1,100	150,612	
	soletta copertura - intradosso - area totale estradosso *(par.ug.=(186,015+300,278+172,960)/1,1)	599,321					599,321	
	soletta copertura - intradosso - area spessore muri *(par.ug.=13,80+27,00+15,25+42,00+13,87)	111,920		1,100			-123,112	
	Muri d'ala nord - areaXn. pannelli *(par.ug.=46,797+83,274)	130,071				2,000	260,142	
	Muro d'ala sud - areaXn. pannelli *(par.ug.=70,254+104,591)	174,845				2,000	349,690	
	Sommano positivi m²						3'100,601	
	Sommano negativi m²						-123,112	
	SOMMANO m²						2'977,489	22,35
2886 / 688 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione soletta copertura - intradosso - area totale estradosso *(par.ug.=(186,015+300,278+172,960)/1,1)	599,321				599,321		
	soletta copertura - intradosso - area spessore muri *(par.ug.=13,80+27,00+15,25+42,00+13,87)	111,920		1,100			-123,112	
	Sommano positivi m²						599,321	
	Sommano negativi m²						-123,112	
	SOMMANO m²						476,209	16,77
2887 / 689 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Vedi tabelle ferri Scatolare fase1	153887,85						
	Scatolare fase2	0				0,500	76'943,925	
	Muro d'ala a valle	57031,030				0,500	28'515,515	
	Muro d'ala a monte	73544,670				0,500	36'772,335	
		42541,470				0,500	21'270,735	
	SOMMANO kg						163'502,510	1,45
	Parziale ST.F - Elevazione (SbCat 72) euro							237'078,64
	----- ----- ----- ----- -----							586'793,61
	A RIPORTARE							227'123'869,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227'123'869,87
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)							
2888 / 690 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Soletta Massetto protettivo - C10/15 - areaXspessore *(par.ug.=(186,015+300,278+172,960)/1,1) Platea Massetto protettivo - C10/15</p>	599,321				0,050 29,966		
	SOMMANO m³		82,700	7,900		0,300 195,999		
						225,965	69,52	15'709,09
2889 / 691 I.01.009	<p>IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento attacco scatolare muri d'ala *(lung.=2*(11,40+7,60)) Soletta di fondazione scatolare *(lung.=13,80+27,00+15,25+42,00+13,87) Soletta di fondazione muri d'ala nord *(lung.=8,72+5,35) Soletta di fondazione muro d'ala sud *(lung.=18,69+8,57) longitudinali in soletta *(lung.=13,80+27,00+15,25+12,50+42,00+13,87+12,50)</p>	2,000	38,000			76,000		
			111,920			111,920		
			14,070			14,070		
			27,260		1,100	29,986		
			136,920			136,920		
	SOMMANO ml					368,896	13,65	5'035,43
2890 / 692 B.06.085	<p>D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE</p> <p>Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento scatolare in soletta - area estradosso *(par.ug.=(186,015+300,278+172,960)/1,1) soletta copertura - risvolti *(par.ug.=13,80+27,00+15,25+42,00+13,87)</p>	599,321 111,920				599,321 123,112		
	SOMMANO m²					722,433	20,83	15'048,28
2891 / 701 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con</p>							
	A RIPORTARE							227'159'662,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								227'169'891,20
ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)								
2892 / 693 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		82,700	7,900	0,040	26,133	163,23	4'265,69
	SOMMANO m³					26,133		
2893 / 694 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		82,700	7,900	0,070	45,733	154,34	7'058,43
	SOMMANO m³					45,733		
2894 / 695 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		82,700	7,900	0,400	261,332	20,00	5'226,64
	SOMMANO m³					261,332		
	Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							16'550,76
A RIPORTARE								227'186'441,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227'186'441,96
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2895 / 696 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Muro di testata H= 8m. Muro di testata H= 6m. Muro di testata H= 3m.		8,000 6,000 5,000		0,700 0,700 0,700	5,600 4,200 3,500		
	SOMMANO m²					13,300	51,64	686,81
2896 / 697 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle casseforme di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a.....si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Muro di testata H= 8m. Muro di testata H= 6m. Muro di testata H= 3m.		8,000 6,000 5,000		7,600 5,600 2,600	60,800 33,600 13,000		
	SOMMANO m²					107,400	7,64	820,54
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro Parziale Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * (Cat 307) euro							1'507,35 650'873,05
	----- -----							
	A RIPORTARE							227'187'949,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227'187'949,31
2897 / 619 B.03.035.c	<p>Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * (Cat 310) ST.F - Elevazione (SbCat 72)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione</p> <p>Muro ad U lato sud (area x spessore) *(lung.=44,406+44,231) Scalare - piedritti (area x spessore) *(lung.=(133,394+92,242)) Muro ad U lato nord (area x spessore) *(lung.=53,981+54,061)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	88,637 225,636 108,042		0,900 0,900 0,900	79,773 406,145 97,238	132,46	77'244,84
2898 / 620 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione</p> <p>Muro ad U lato sud casseforme longitudinali (area = 64.70 mq) casseforme trasversale casseforme trasversale (sporto maggiore piedritto) Scalare - piedritti casseforme longitudinali casseforme trasversali Muro ad U lato nord casseforme longitudinali (area 48.00 mq) casseforme trasvesrali Redirettivo casseforme longitudinali casseforme trasversali (area profilo redirettivo = 0.33 mq)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	4,000 2,000 2,000 4,000 4,000 4,000 2,000 2,000 4,000	64,700 2,100 7,800 31,800 48,000 1,800 57,000	0,800 0,100 0,800 0,700 0,330	258,800 3,360 1,560 6,350 6,350 1,100	807,720 20,320 192,000 2,520 1,320	22,35	31'580,55
2899 / 621 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione</p> <p>Vedi tabelle ferri</p> <p>Scalare fase1 Scalare fase2</p>	43321,810 62467,910			0,500 0,500	21'660,905 31'233,955		
	A RIPORTARE					52'894,860		227'296'774,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					52'894,860		227'296'774,70
	Muro d'ala a valle Muro d'ala a monte	27796,070 21040,690				0,500 0,500		13'898,035 10'520,345
	SOMMANO kg					77'313,240	1,45	112'104,20
2900 / 622 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione		7,000 7,000			1,500 0,650		10,500 4,550
	SOMMANO m²					15,050	51,64	777,18
2901 / 623 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Magrone sotto profilo redirettivo *(lung.=2*36,50+2*9,50+2*12)		116,000	0,500		0,700		40,600
	SOMMANO m³					40,600	69,52	2'822,51
2902 / 624 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Scolare - soletta		36,500	8,800		0,900		289,080
	Parziale m³					289,080		289,080
	Cordolo testa		8,800	0,400		0,400		1,408
	Cordolo testa		8,800	0,400		0,400		1,408
	Cordolo interno		8,800	1,300		1,850		21,164
	Cordolo interno		8,800	1,750		1,400		21,560
	Parziale m³					45,540		45,540
	SOMMANO m³					334,620	132,46	44'323,77
	A RIPORTARE							227'456'802,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227'469'893,67
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)							
2905 / 627 B.06.085	D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Copertura *(larg.=8,80+2*0,90) Risvolti su cordoli		36,500 6,000	10,600 8,800	0,200	386,900 10,560		
	SOMMANO m²					397,460	20,83	8'279,09
2906 / 628 I.01.009	IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento giunzione muri-sottovia lato nord *(lung.=6,20+0,90+8,80) giunzione muri-sottovia lato sud *(lung.=6,20+0,90+8,80) fondazione piedritti	2,000 2,000 2,000	15,900 15,900 36,500			31,800 31,800 73,000		
	SOMMANO ml					136,600	13,65	1'864,59
2907 / 685 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Parapetti Banchine e muri d'imbocco Incidenza 25.00 kg/mq Banchine Muri SX *(lung.=7,40+2+4,70) Muri DX *(lung.=6,35+1,90+2,45)	2,000	8,800 14,100 10,700	25,000 25,000 25,000	1,150 1,150 1,150	506,000 405,375 307,625		
	SOMMANO kg					1'219,000	5,35	6'521,65
	Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							16'665,33
	A RIPORTARE							227'486'559,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227'486'559,00
	ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)							
2908 / 629 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=9,70+36,50+12,00)		58,200	6,000	0,040	13,968		
	SOMMANO m³					13,968	163,23	2'280,00
2909 / 630 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=9,70+36,50+12,00)		58,200	6,000	0,070	24,444		
	SOMMANO m³					24,444	154,34	3'772,69
2910 / 631 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=9,70+36,50+12,00)		58,200	6,000	0,080	27,936		
	SOMMANO m³					27,936	137,63	3'844,83
2911 / 632 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							227'496'456,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227'504'905,41
2913 / 214 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * (Cat 348) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS OS03 - Concio n. 1 *(larg.=(1,43+0,3)/2) OS03 - Concio n. 2 *(larg.=(1,32+0,3)/2) OS03 - Concio n. 3 *(larg.=(1,23+0,3)/2) OS03 - Concio n. 4 *(larg.=(1,09+0,3)/2) OS03 - Concio n. 5a *(larg.=(1+0,3)/2) OS03 - Concio n. 5b *(larg.=(0,795+0,3)/2) OS03 - Concio n. 6 *(larg.=(0,57+0,3)/2)</p> <p>Dente CLS OS03 - Concio n. 1 OS03 - Concio n. 2 OS03 - Concio n. 3 OS03 - Concio n. 4 OS03 - Concio n. 5a OS03 - Concio n. 5b OS03 - Concio n. 6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
2914 / 215 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI OS03 - Concio n. 1 *(lung.=29,87+(1,43+0,3)/2) OS03 - Concio n. 2 *(lung.=9+(1,32+0,3)/2) OS03 - Concio n. 3 *(lung.=16,92+(1,23+0,3)/2) OS03 - Concio n. 4 *(lung.=16,93+(1,09+0,3)/2) OS03 - Concio n. 5a *(lung.=8,34+(1+0,3)/2) OS03 - Concio n. 5b *(lung.=9,66+(0,795+0,3)/2) OS03 - Concio n. 6 *(lung.=5+(0,57+0,3)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
2915 / 216 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A RIPORTARE							227'595'727,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227'595'727,87
2916 / 2593 B.04.001	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri OS03 - Concio n. 1 OS03 - Concio n. 2 OS03 - Concio n. 3 OS03 - Concio n. 4 OS03 - Concio n. 5 OS03 - Concio n. 6</p>	60282,900			0,500	30'141,450		
					0,500	13'912,665		
					0,500	12'453,040		
					0,500	9'857,905		
					0,500	1'189,180		
		SOMMANO kg				67'554,240	1,45	97'953,65
	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione OS03 - Concio n. 1 OS03 - Concio n. 2 OS03 - Concio n. 3 OS03 - Concio n. 4 OS03 - Concio n. 5a OS03 - Concio n. 5b OS03 - Concio n. 6</p>							
			29,870			7,900	-235,973	
			9,000			7,000	-63,000	
			16,920			6,500	-109,980	
			16,930			5,500	-93,115	
			8,340			4,550	-37,947	
			9,660			3,050	-29,463	
			5,000			1,900	-9,500	
	SIDETRAGGONO m²					-578,978	22,35	-12'940,16
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							175'835,95
	A RIPORTARE							227'680'741,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227'680'741,36
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2917 / 217 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS03 - Concio n. 1 OS03 - Concio n. 2 OS03 - Concio n. 3 OS03 - Concio n. 4 OS03 - Concio n. 5a OS03 - Concio n. 5b OS03 - Concio n. 6							
	SOMMANO m²					578,978	42,33	24'508,14
2918 / 218 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS03 - Concio n. 1 OS03 - Concio n. 2 OS03 - Concio n. 3 OS03 - Concio n. 4 OS03 - Concio n. 5a OS03 - Concio n. 5b OS03 - Concio n. 6							
	SOMMANO m²					38,288	51,64	1'977,19
2919 / 2569 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS03 - Concio n. 1 OS03 - Concio n. 2 OS03 - Concio n. 3 OS03 - Concio n. 4							
	SOMMANO m²					502,068		227'707'226,69
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227 744'431,81
2921 / 219 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * (Cat 349) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Paramento Muro di intervvia *(larg.=(0,3+0,82)/2) Cordolo testa muro Muro di intervvia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		7,080	0,560	6,870	27,238		
			7,080	0,750	0,450	2,390		
						29,628	132,46	3'924,52
2922 / 220 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Paramento muro Muro di intervvia *(lung.=7,080+(0,30+0,82)/2) Cordolo testa muro Muro di intervvia *(larg.=0,45*3)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	7,640		6,870	104,974		
			7,080	1,350		9,558		
						114,532	22,35	2'559,79
2923 / 2614 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Muro di intervvia</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO m²</p> <p style="text-align: right;">Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro</p>		7,080		6,870	-48,640		
						-48,640	22,35	-1'087,10
								5'397,21
	A RIPORTARE							227 749'829,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227'749'829,02
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2924 / 1720 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Muro di intervvia		7,080		6,870	48,640		
	SOMMANO m²					48,640	42,33	2'058,93
2925 / 2590 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Muro di intervvia		7,080		6,870	48,640		
	SOMMANO m²					48,640	12,21	593,89
2926 / 3048 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Muro di intervvia		7,080		6,870	48,640		
	SOMMANO m²					48,640	52,05	2'531,71
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro Parziale Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * (Cat 349) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							5'184,53 10'581,74
	A RIPORTARE							227'755'013,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227'755'013,55
2927 / 221 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * (Cat 350) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Paramento Muro di intervvia *(larg.=(0,86+0,30)/2) Cordolo testa muro Muro di intervvia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		7,100	0,580	5,590	23,020		
			7,100	0,750	0,450	2,396		
						25,416	132,46	3'366,60
2928 / 222 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Paramento muro Muro di intervvia *(lung.=7,100+(0,86+0,30)/2) Cordolo testa muro Muro di intervvia *(H/peso=0,450*3)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	7,680	5,300		81,408		
			7,100		1,350	9,585		
						90,993	22,35	2'033,69
2929 / 223 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Paramento muro Muro di intervvia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					6'526,050		
						6'526,050	1,45	9'462,77
2930 / 2615	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -							
	A RIPORTARE							227'769'876,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227 769'035,58
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2931 / 1721 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Muro di intervìa		7,100		5,300	37,630		
	SOMMANO m²					37,630	42,33	1'592,88
2932 / 2591 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Muro di intervìa		7,100		5,300	37,630		
	SOMMANO m²					37,630	12,21	459,46
2933 / 3049 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Muro di intervìa		7,100		5,300	37,630		
	SOMMANO m²					37,630	52,05	1'958,64
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro Parziale Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * (Cat 350) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							4'010,98
								18'033,01
	A RIPORTARE							227 773'046,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227 773'046,56
2934 / 224 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * (Cat 351) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS</p> <p>OS07 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,74+0,3)/2) 19,500 0,520 3,050 30,927 OS07 - Concio n. 1,2 *(larg.=0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720 OS07 - Concio n. 1,3 *(larg.=0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720 OS07 - Concio n. 2,1 *(larg.=0,66+0,3)/2) 20,000 0,480 2,550 24,480 OS07 - Concio n. 2,2 *(larg.=0,66+0,3)/2) 20,000 0,480 2,550 24,480 OS07 - Concio n. 2,3 *(larg.=0,66+0,3)/2) 20,000 0,480 2,550 24,480 OS07 - Concio n. 2,4 *(larg.=0,66+0,3)/2) 20,000 0,480 2,550 24,480 OS07 - Concio n. 2,5 *(larg.=0,66+0,3)/2) 20,000 0,480 2,550 24,480 OS07 - Concio n. 2,6 *(larg.=0,66+0,3)/2) 20,000 0,480 2,550 24,480 OS07 - Concio n. 3,1 *(larg.=0,59+0,3)/2) 20,000 0,445 2,050 18,245 OS07 - Concio n. 3,2 *(larg.=0,59+0,3)/2) 20,000 0,445 2,050 18,245 OS07 - Concio n. 3,3 *(larg.=0,59+0,3)/2) 20,000 0,445 2,050 18,245 OS07 - Concio n. 3,4 *(larg.=0,59+0,3)/2) 15,000 0,445 2,050 13,684</p> <p>Dente CLS</p> <p>OS07 - Concio n. 1,1 19,500 0,750 0,450 6,581 OS07 - Concio n. 1,2 20,000 0,750 0,450 6,750 OS07 - Concio n. 1,3 20,000 0,750 0,450 6,750 OS07 - Concio n. 2,1 20,000 0,750 0,450 6,750 OS07 - Concio n. 2,2 20,000 0,750 0,450 6,750 OS07 - Concio n. 2,3 20,000 0,750 0,450 6,750 OS07 - Concio n. 2,4 20,000 0,750 0,450 6,750 OS07 - Concio n. 2,5 20,000 0,750 0,450 6,750 OS07 - Concio n. 2,6 20,000 0,750 0,450 6,750 OS07 - Concio n. 3,1 20,000 0,750 0,450 6,750 OS07 - Concio n. 3,2 20,000 0,750 0,450 6,750 OS07 - Concio n. 3,3 20,000 0,750 0,450 6,750 OS07 - Concio n. 3,4 15,000 0,750 0,450 5,063</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					395,560	132,46	52'395,88
2935 / 225 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>OS07 - Concio n. 1,1 *(lung.=19,5+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,020 3,050 122,122 OS07 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,050 125,172 OS07 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,050 125,172</p>							
	A RIPORTARE					372,466		227'825'442,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					372,466		227'825'442,44
	OS07 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2)	2,000	20,480		2,550	104,448		
	OS07 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2)	2,000	20,480		2,550	104,448		
	OS07 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2)	2,000	20,480		2,550	104,448		
	OS07 - Concio n. 2,4 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2)	2,000	20,480		2,550	104,448		
	OS07 - Concio n. 2,5 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2)	2,000	20,480		2,550	104,448		
	OS07 - Concio n. 2,6 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2)	2,000	20,480		2,550	104,448		
	OS07 - Concio n. 3,1 *(lung.=20+(0,59+0,3)/2)	2,000	20,445		2,050	83,825		
	OS07 - Concio n. 3,2 *(lung.=20+(0,59+0,3)/2)	2,000	20,445		2,050	83,825		
	OS07 - Concio n. 3,3 *(lung.=20+(0,59+0,3)/2)	2,000	20,445		2,050	83,825		
	OS07 - Concio n. 3,4 *(lung.=15+(0,59+0,3)/2)	2,000	15,445		2,050	63,325		
	Dente CASSERI							
	OS07 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,45*3)		19,500	1,350		26,325		
	OS07 - Concio n. 1,2 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 1,3 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 2,1 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 2,2 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 2,3 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 2,4 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 2,5 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 2,6 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 3,1 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 3,2 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 3,3 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 3,4 *(larg.=0,45*3)		15,000	1,350		20,250		
	SOMMANO m²					1'657,529	22,35	37'045,77
2936 / 226 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS07 - Concio n. 1,1	8861,660			0,500	4'430,830		
	OS07 - Concio n. 1,2	8861,660			0,500	4'430,830		
	OS07 - Concio n. 1,3	8861,660			0,500	4'430,830		
	OS07 - Concio n. 2,1	8576,100			0,500	4'288,050		
	OS07 - Concio n. 2,2	8576,100			0,500	4'288,050		
	OS07 - Concio n. 2,3	8576,100			0,500	4'288,050		
	OS07 - Concio n. 2,4	8576,100			0,500	4'288,050		
	OS07 - Concio n. 2,5	8576,100			0,500	4'288,050		
	OS07 - Concio n. 2,6	8576,100			0,500	4'288,050		
	OS07 - Concio n. 3,1	7967,670			0,500	3'983,835		
	OS07 - Concio n. 3,2	7967,670			0,500	3'983,835		
	OS07 - Concio n. 3,3	7967,670			0,500	3'983,835		
	OS07 - Concio n. 3,4	6291,320			0,500	3'145,660		
	PARAMENTO CORDOLO		411,540		90,000	37'038,600		
			82,542		200,000	16'508,400		
	SOMMANO kg					107'664,955	1,45	156'114,18
2937 / 2594 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,							
	A RIPORTARE							228'018'602,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'004'271,01
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2938 / 227 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS07 - Concio n. 1,1 OS07 - Concio n. 1,2 OS07 - Concio n. 1,3 OS07 - Concio n. 2,1 OS07 - Concio n. 2,2 OS07 - Concio n. 2,3 OS07 - Concio n. 2,4 OS07 - Concio n. 2,5 OS07 - Concio n. 2,6 OS07 - Concio n. 3,1 OS07 - Concio n. 3,2 OS07 - Concio n. 3,3 OS07 - Concio n. 3,4							
	SOMMANO m²					178,150	51,64	9'199,67
2939 / 228 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS07 - Concio n. 1,1 OS07 - Concio n. 1,2 OS07 - Concio n. 1,3 OS07 - Concio n. 2,1 OS07 - Concio n. 2,2 OS07 - Concio n. 2,3 OS07 - Concio n. 2,4 OS07 - Concio n. 2,5 OS07 - Concio n. 2,6 OS07 - Concio n. 3,1 OS07 - Concio n. 3,2 OS07 - Concio n. 3,3 OS07 - Concio n. 3,4							
	SOMMANO m²					641,225	42,33	27'143,05
2940 / 2570 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento							
	A RIPORTARE							228'040'613,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'040'613,73
	armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS07 - Concio n. 1,1 OS07 - Concio n. 1,2 OS07 - Concio n. 1,3 OS07 - Concio n. 2,1 OS07 - Concio n. 2,2 OS07 - Concio n. 2,3 OS07 - Concio n. 2,4 OS07 - Concio n. 2,5 OS07 - Concio n. 2,6 OS07 - Concio n. 3,1 OS07 - Concio n. 3,2 OS07 - Concio n. 3,3 OS07 - Concio n. 3,4		19,500 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000		3,050 3,050 3,050 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,050 2,050 2,050 2,050	59,475 61,000 61,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 41,000 41,000 41,000 30,750		
	SOMMANO m²					641,225	12,21	7'829,36
2941 / 3028 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS07 - Concio n. 1,1 OS07 - Concio n. 1,2 OS07 - Concio n. 1,3 OS07 - Concio n. 2,1 OS07 - Concio n. 2,2 OS07 - Concio n. 2,3 OS07 - Concio n. 2,4 OS07 - Concio n. 2,5 OS07 - Concio n. 2,6 OS07 - Concio n. 3,1 OS07 - Concio n. 3,2 OS07 - Concio n. 3,3 OS07 - Concio n. 3,4		19,500 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000		3,050 3,050 3,050 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,050 2,050 2,050 2,050	59,475 61,000 61,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 41,000 41,000 41,000 30,750		
	SOMMANO m²					641,225	52,05	33'375,76
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro Parziale Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * (Cat 351) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							77'547,84 308'772,29
	A RIPORTARE							228'081'818,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'081'818,85
2942 / 1397 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * (Cat 352) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Concio 1</p> <p>Concio 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		20,000 19,100	0,450 0,450	1,000 1,000	9,000 8,595	132,46	2'330,63
2943 / 1398 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Concio 1 *(lung.=20,000+0,45)</p> <p>Concio 2 *(lung.=19,10+0,45)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	20,450 19,550		1,000 1,000	40,900 39,100	22,35	1'788,00
2944 / 1399 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Vedi tabella ferri</p> <p>Concio 1</p> <p>Concio 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2545,890 2472,300			0,500 0,500	1'272,945 1'236,150	1,45	3'638,19
2945 / 2592	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -							
	A RIPORTARE							228'089'575,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'088'701,78
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2946 / 213 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Concio 1 Concio 2		20,000 19,100		1,000 1,000	20,000 19,100		
	SOMMANO m²					39,100	42,33	1'655,10
2947 / 2568 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Concio 1 Concio 2		20,000 19,100		1,000 1,000	20,000 19,100		
	SOMMANO m²					39,100	12,21	477,41
2948 / 3026 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Concio 1 Concio 2		20,000 19,100		1,000 1,000	20,000 19,100		
	SOMMANO m²					39,100	52,05	2'035,16
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro Parziale Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * (Cat 352) euro ----- ----- -----							4'167,67 11'050,60
	A RIPORTARE							228'092'869,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'092'869,45
2949 / 278 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * (Cat 353) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione CLS Concio 1 *(larg.=(0,75+0,30)/2) Concio 2 *(larg.=(0,75+0,30)/2)</p> <p>DENTE Concio 1 Concio 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
2950 / 279 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione CLS Concio 1 *(lung.=24,600+(0,75+0,30)/2) Concio 2 *(lung.=20,000+(0,75+0,30)/2)</p> <p>DENTE Concio 1 *(H/peso=0,450*3) Concio 2 *(H/peso=0,450*3)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
2951 / 280 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *</p>							
	A RIPORTARE							228'132'203,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'178'299,27
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2953 / 281 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Concio 1 Concio 2		24,600 20,000		7,000 7,000	172,200 140,000		
	SOMMANO m²					312,200	42,33	13'215,43
2954 / 282 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Concio 1 Concio 2		24,600 20,000		0,700 0,700	17,220 14,000		
	SOMMANO m²					31,220	51,64	1'612,20
2955 / 2571 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Concio 1 Concio 2		24,600 20,000		7,000 7,000	172,200 140,000		
	SOMMANO m²					312,200	12,21	3'811,96
2956 / 3029 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI							
	A RIPORTARE							228'196'938,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'213'188,87
2957 / 283 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * (Cat 354) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS OS10 - Concio n. 1,1 *(larg.=(1,09+0,3)/2) OS10 - Concio n. 1,2 *(larg.=(1,09+0,3)/2) OS07 - Concio n. 1,3 *(larg.=(1,09+0,3)/2)</p> <p>Dente CLS OS10 - Concio n. 1,1 OS10 - Concio n. 1,2 OS10 - Concio n. 1,3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
						251,685	132,46	33'338,20
2958 / 284 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI OS10 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+(1,09+0,3)/2) OS10 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+(1,09+0,3)/2) OS10 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+(1,09+0,3)/2)</p> <p>Dente CASSERI OS10 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,45*3) OS10 - Concio n. 1,2 *(larg.=0,45*3) OS10 - Concio n. 1,3 *(larg.=0,45*3)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
						770,145	22,35	17'212,74
2959 / 285 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p>							
	A RIPORTARE							228'263'739,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'311'755,60
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2961 / 286 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS10 - Concio n. 1,1 OS10 - Concio n. 1,2 OS10 - Concio n. 1,3							
	SOMMANO m²					333,000	42,33	14'095,89
2962 / 287 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS10 - Concio n. 1,1 OS10 - Concio n. 1,2 OS10 - Concio n. 1,3							
	SOMMANO m²					42,000	51,64	2'168,88
2963 / 2572 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS10 - Concio n. 1,1 OS10 - Concio n. 1,2 OS10 - Concio n. 1,3							
	SOMMANO m²					333,000	12,21	4'065,93
2964 / 3030 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							228'332'086,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'349'418,95
2965 / 292 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * (Cat 355) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS OS11 - Concio n. 1,1 *(larg.=1,09+0,3)/2 OS11 - Concio n. 1,2 *(larg.=1,09+0,3)/2</p> <p>Dente CLS OS11 - Concio n. 1,1 OS11 - Concio n. 1,2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
			24,600	0,695	5,550	94,888		
			20,000	0,695	5,550	77,145		
			24,600	0,750	0,450	8,303		
			20,000	0,750	0,450	6,750		
						187,086	132,46	24'781,41
2966 / 293 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI OS11 - Concio n. 1,1 *(lung.=24,6+(1,09+0,3)/2) OS11 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+(1,09+0,3)/2)</p> <p>Dente CASSERI OS11 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,45*3) OS11 - Concio n. 1,2 *(larg.=0,45*3)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
		2,000	25,295		5,550	280,775		
		2,000	20,695		5,550	229,715		
			24,600	1,350		33,210		
			20,000	1,350		27,000		
						570,700	22,35	12'755,15
2967 / 294 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 *</p>							
	A RIPORTARE							228'386'955,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'429'180,47
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2969 / 295 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS11 - Concio n. 1,1 OS11 - Concio n. 1,2		24,600 20,000		5,550 5,550	136,530 111,000		
	SOMMANO m²					247,530	42,33	10'477,94
2970 / 296 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS11 - Concio n. 1,1 OS11 - Concio n. 1,2		24,600 20,000		0,700 0,700	17,220 14,000		
	SOMMANO m²					31,220	51,64	1'612,20
2971 / 2574 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS11 - Concio n. 1,1 OS11 - Concio n. 1,2		24,600 20,000		5,550 5,550	136,530 111,000		
	SOMMANO m²					247,530	12,21	3'022,34
2972 / 3032 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI							
	A RIPORTARE							228'444'292,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'457'176,89
2973 / 484 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * (Cat 358) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,1 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710 OS17 - Concio n. 1,1,2 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710 OS17 - Concio n. 2,2,1 *(larg.=(0,64+0,3)/2) 20,000 0,470 2,350 22,090 OS17 - Concio n. 3,3,1 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720 OS17 - Concio n. 3,3,2 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720 OS17 - Concio n. 3,3,3 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720 OS17 - Concio n. 3,3,4 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720 OS17 - Concio n. 3,3,5 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720 OS17 - Concio n. 3,3,6 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720 OS17 - Concio n. 3,3,7 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720 OS17 - Concio n. 3,3,8 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720 OS17 - Concio n. 3,3,9 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720 OS17 - Concio n. 2,2,2 *(larg.=(0,64+0,3)/2) 20,000 0,470 2,350 22,090 OS17 - Concio n. 1,1,3 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710 OS17 - Concio n. 1,1,4 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710 OS17 - Concio n. 1,1,5 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710 OS17 - Concio n. 1,1,6 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710 OS17 - Concio n. 1,1,7 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710 OS17 - Concio n. 1,1,8 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710 OS17 - Concio n. 1,1,9 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710 OS17 - Concio n. 1,1,10 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710 OS17 - Concio n. 4,1,1 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 7,500 0,410 1,550 4,766</p> <p>Dente CLS</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,1 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 1,1,2 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 2,2,1 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 3,3,1 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 3,3,2 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 3,3,3 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 3,3,4 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 3,3,5 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 3,3,6 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 3,3,7 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 3,3,8 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 3,3,9 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 2,2,2 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 1,1,3 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 1,1,4 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 1,1,5 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 1,1,6 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 1,1,7 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 1,1,8 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 1,1,9 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 1,1,10 20,000 0,750 0,450 6,750 OS17 - Concio n. 4,1,1 7,500 0,750 0,450 2,531</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					605,807	132,46	80'245,20
2974 / 485	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -							
	A RIPORTARE							228'537'422,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'537'422,09
B.04.001	<p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,1 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,2 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 2,2,1 *(lung.=20+(0,64+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,1 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,2 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,3 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,4 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,5 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,6 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,7 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,8 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,9 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 2,2,2 *(lung.=20+(0,64+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,3 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,4 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,5 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,6 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,7 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,8 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,9 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,10 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)</p> <p>OS17 - Concio n. 4,1,1 *(lung.=7,5+(0,52+0,3)/2)</p> <p>Dente CASSERI</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,1 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,2 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 2,2,1 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,1 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,2 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,3 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,4 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,5 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,6 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,7 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,8 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 3,3,9 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 2,2,2 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,3 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,4 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,5 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,6 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,7 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,8 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,9 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 1,1,10 *(larg.=0,45*3)</p> <p>OS17 - Concio n. 4,1,1 *(larg.=0,45*3)</p>							
	SOMMANO m ²					2'553,322	22,35	57'066,75
2975 / 486 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p>							
	A RIPORTARE							228'594'488,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'594'488,84
	Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS17 - Concio n. 1,1,1	5867,730			0,500	2'933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,2	5867,730			0,500	2'933,865		
	OS17 - Concio n. 2,2,1	7453,120			0,500	3'726,560		
	OS17 - Concio n. 3,3,1	8541,270			0,500	4'270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,2	8541,270			0,500	4'270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,3	8541,270			0,500	4'270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,4	8541,270			0,500	4'270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,5	8541,270			0,500	4'270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,6	8541,270			0,500	4'270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,7	8541,270			0,500	4'270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,8	8541,270			0,500	4'270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,9	8541,270			0,500	4'270,635		
	OS17 - Concio n. 2,2,2	7453,120			0,500	3'726,560		
	OS17 - Concio n. 1,1,3	5867,730			0,500	2'933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,4	5867,730			0,500	2'933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,5	5867,730			0,500	2'933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,6	5867,730			0,500	2'933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,7	5867,730			0,500	2'933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,8	5867,730			0,500	2'933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,9	5867,730			0,500	2'933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,10	5867,730			0,500	2'933,865		
	OS17 - Concio n. 4,1,1	3813,420			0,500	1'906,710		
	SOMMANO kg					77'134,195	1,45	111'844,58
2976 / 2609 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS17 - Concio n. 1,1,1		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,2		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 2,2,1		20,000		2,350	-47,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,1		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,2		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,3		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,4		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,5		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,6		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,7		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,8		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,9		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 2,2,2		20,000		2,350	-47,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,3		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,4		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,5		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,6		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,7		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,8		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,9		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,10		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 4,1,1		7,500		1,550	-11,625		
	A RIPORTARE					-964,625		228'706'333,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'684'774,05
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2977 / 487 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS17 - Concio n. 1,1,1 OS17 - Concio n. 1,1,2 OS17 - Concio n. 2,2,1 OS17 - Concio n. 3,3,1 OS17 - Concio n. 3,3,2 OS17 - Concio n. 3,3,3 OS17 - Concio n. 3,3,4 OS17 - Concio n. 3,3,5 OS17 - Concio n. 3,3,6 OS17 - Concio n. 3,3,7 OS17 - Concio n. 3,3,8 OS17 - Concio n. 3,3,9 OS17 - Concio n. 2,2,2 OS17 - Concio n. 1,1,3 OS17 - Concio n. 1,1,4 OS17 - Concio n. 1,1,5 OS17 - Concio n. 1,1,6 OS17 - Concio n. 1,1,7 OS17 - Concio n. 1,1,8 OS17 - Concio n. 1,1,9 OS17 - Concio n. 1,1,10 OS17 - Concio n. 4,1,1							
	SOMMANO m²					964,625	42,33	40'832,58
2978 / 488 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Posizionata sulla testa del muro							
	SOMMANO m²		427,500		0,700	299,250		
						299,250	51,64	15'453,27
2979 / 2585 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure							
	A RIPORTARE							228'741'059,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228 741'059,90
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS17 - Concio n. 1,1,1 OS17 - Concio n. 1,1,2 OS17 - Concio n. 2,2,1 OS17 - Concio n. 3,3,1 OS17 - Concio n. 3,3,2 OS17 - Concio n. 3,3,3 OS17 - Concio n. 3,3,4 OS17 - Concio n. 3,3,5 OS17 - Concio n. 3,3,6 OS17 - Concio n. 3,3,7 OS17 - Concio n. 3,3,8 OS17 - Concio n. 3,3,9 OS17 - Concio n. 2,2,2 OS17 - Concio n. 1,1,3 OS17 - Concio n. 1,1,4 OS17 - Concio n. 1,1,5 OS17 - Concio n. 1,1,6 OS17 - Concio n. 1,1,7 OS17 - Concio n. 1,1,8 OS17 - Concio n. 1,1,9 OS17 - Concio n. 1,1,10 OS17 - Concio n. 4,1,1							
	SOMMANO m²					964,625	12,21	11 778,07
2980 / 3043 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS17 - Concio n. 1,1,1 OS17 - Concio n. 1,1,2 OS17 - Concio n. 2,2,1 OS17 - Concio n. 3,3,1 OS17 - Concio n. 3,3,2 OS17 - Concio n. 3,3,3 OS17 - Concio n. 3,3,4 OS17 - Concio n. 3,3,5 OS17 - Concio n. 3,3,6 OS17 - Concio n. 3,3,7 OS17 - Concio n. 3,3,8 OS17 - Concio n. 3,3,9 OS17 - Concio n. 2,2,2 OS17 - Concio n. 1,1,3 OS17 - Concio n. 1,1,4 OS17 - Concio n. 1,1,5 OS17 - Concio n. 1,1,6 OS17 - Concio n. 1,1,7 OS17 - Concio n. 1,1,8 OS17 - Concio n. 1,1,9 OS17 - Concio n. 1,1,10 OS17 - Concio n. 4,1,1							
	SOMMANO m²					964,625	52,05	50'208,73
	A RIPORTARE							228'803'046,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'803'046,70
	Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * (Cat 361) MS.E - Elevazione (SbCat 80)							
2981 / 309 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS19 - Concio n. 1,1 *(larg.=(0,86+0,3)/2)		17,340	0,580	3,155	31,730		
	OS19 - Concio n. 2,1 *(larg.=(0,86+0,3)/2)		20,000	0,580	3,100	35,960		
	OS19 - Concio n. 2,2 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,3 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,4 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,5 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,6 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,7 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,8 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,9 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,10 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,11 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,12 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,13 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,14 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 3,1 *(larg.=(0,65+0,3)/2)		15,380	0,475	3,565	26,044		
	Dente CLS							
	OS19 - Concio n. 1,1		17,340	0,420	0,150	1,092		
	OS19 - Concio n. 2,1		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,2		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,3		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,4		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,5		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,6		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,7		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,8		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,9		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,10		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,11		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,12		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,13		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,14		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 3,1		15,380	0,420	0,150	0,969		
	SOMMANO m³					532,555	132,46	70'542,24
2982 / 310 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							228'873'588,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'873'588,94
	Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI OS19 - Concio n. 1,1 *(lung.=17,34+(0,86+0,3)/2) OS19 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+(0,86+0,3)/2) OS19 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) OS19 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) OS19 - Concio n. 2,4 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) OS19 - Concio n. 2,5 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) OS19 - Concio n. 2,6 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) OS19 - Concio n. 2,7 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) OS19 - Concio n. 2,8 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) OS19 - Concio n. 2,9 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) OS19 - Concio n. 2,10 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) OS19 - Concio n. 2,11 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) OS19 - Concio n. 2,12 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) OS19 - Concio n. 2,13 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) OS19 - Concio n. 2,14 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) OS19 - Concio n. 3,1 *(lung.=15,38+(0,65+0,3)/2)	2,000	17,920		3,155	113,075		
		2,000	20,580		3,100	127,596		
		2,000	20,520		3,100	127,224		
		2,000	20,520		3,100	127,224		
		2,000	20,520		3,100	127,224		
		2,000	20,520		3,100	127,224		
		2,000	20,520		3,100	127,224		
		2,000	20,520		3,100	127,224		
		2,000	20,520		3,100	127,224		
		2,000	20,520		3,100	127,224		
		2,000	20,520		3,100	127,224		
		2,000	20,520		3,100	127,224		
		2,000	20,520		3,100	127,224		
		2,000	20,520		3,100	127,224		
		2,000	20,520		3,100	127,224		
		2,000	15,855		3,565	113,046		
	Dente CASSERI OS19 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,15*3) OS19 - Concio n. 2,1 *(larg.=0,15*3) OS19 - Concio n. 2,2 *(larg.=0,15*3) OS19 - Concio n. 2,3 *(larg.=0,15*3) OS19 - Concio n. 2,4 *(larg.=0,15*3) OS19 - Concio n. 2,5 *(larg.=0,15*3) OS19 - Concio n. 2,6 *(larg.=0,15*3) OS19 - Concio n. 2,7 *(larg.=0,15*3) OS19 - Concio n. 2,8 *(larg.=0,15*3) OS19 - Concio n. 2,9 *(larg.=0,15*3) OS19 - Concio n. 2,10 *(larg.=0,15*3) OS19 - Concio n. 2,11 *(larg.=0,15*3) OS19 - Concio n. 2,12 *(larg.=0,15*3) OS19 - Concio n. 2,13 *(larg.=0,15*3) OS19 - Concio n. 2,14 *(larg.=0,15*3) OS19 - Concio n. 3,1 *(larg.=0,15*3)		17,340	0,450		7,803		
			20,000	0,450		9,000		
			20,000	0,450		9,000		
			20,000	0,450		9,000		
			20,000	0,450		9,000		
			20,000	0,450		9,000		
			20,000	0,450		9,000		
			20,000	0,450		9,000		
			20,000	0,450		9,000		
			20,000	0,450		9,000		
			20,000	0,450		9,000		
			20,000	0,450		9,000		
			20,000	0,450		9,000		
			20,000	0,450		9,000		
			20,000	0,450		9,000		
			15,380	0,450		6,921		
	SOMMANO m²					2'148,353	22,35	48'015,69
2983 / 311 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri	7271,570			0,500	3'635,785		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
		6987,000			0,500	3'493,500		
	A RIPORTARE					52'544,785		228'921'604,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							228'980'414,50
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2985 / 312 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS19 - Concio n. 1,1 OS19 - Concio n. 2,1 OS19 - Concio n. 2,2 OS19 - Concio n. 2,3 OS19 - Concio n. 2,4 OS19 - Concio n. 2,5 OS19 - Concio n. 2,6 OS19 - Concio n. 2,7 OS19 - Concio n. 2,8 OS19 - Concio n. 2,9 OS19 - Concio n. 2,10 OS19 - Concio n. 2,11 OS19 - Concio n. 2,12 OS19 - Concio n. 2,13 OS19 - Concio n. 2,14 OS19 - Concio n. 3,1							
	SOMMANO m²					977,538	42,33	41'379,18
2986 / 313 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Posizionata sulla testa del muro Totale (254*0.4)							
	SOMMANO m²					117,088	51,64	6'046,42
2987 / 2578 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS19 - Concio n. 1,1							
	SOMMANO m²					54,708		
	A RIPORTARE					54,708		229'027'840,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					54,708		229'027'840,10
	OS19 - Concio n. 2,1		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,2		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,3		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,4		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,5		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,6		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,7		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,8		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,9		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,10		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,11		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,12		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,13		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,14		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 3,1		15,380		3,565	54,830		
	SOMMANO m²					977,538	12,21	11'935,74
2988 / 3036 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS19 - Concio n. 1,1 OS19 - Concio n. 2,1 OS19 - Concio n. 2,2 OS19 - Concio n. 2,3 OS19 - Concio n. 2,4 OS19 - Concio n. 2,5 OS19 - Concio n. 2,6 OS19 - Concio n. 2,7 OS19 - Concio n. 2,8 OS19 - Concio n. 2,9 OS19 - Concio n. 2,10 OS19 - Concio n. 2,11 OS19 - Concio n. 2,12 OS19 - Concio n. 2,13 OS19 - Concio n. 2,14 OS19 - Concio n. 3,1 SOMMANO m² Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro Parziale Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * (Cat 361) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	SOMMANO m²					977,538	52,05	50'880,85
	110'242,19							
	287'609,99							
	A RIPORTARE							229'090'656,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'090'656,69
2989 / 314 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * (Cat 363) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS</p> <p>OS24 - Concio n. 1/1,1,1 *(larg.=(0,625+0,3)/2) 23,300 0,463 2,475 26,700 OS24 - Concio n. 2/2,1,1 *(larg.=(0,86+0,3)/2) 20,000 0,580 2,925 33,930 OS24 - Concio n. 3/1,2,1 *(larg.=(0,89+0,3)/2) 20,000 0,595 3,125 37,188 OS24 - Concio n. 4/2,2,1 *(larg.=(0,93+0,3)/2) 20,000 0,615 3,375 41,513 OS24 - Concio n. 5/3,2,1 *(larg.=(0,97+0,3)/2) 20,000 0,635 3,625 46,038 OS24 - Concio n. 6/4,2,1 *(larg.=(0,99+0,3)/2) 20,000 0,645 3,850 49,665 OS24 - Concio n. 7/5,2,1 *(larg.=(0,99+0,3)/2) 20,000 0,645 3,900 50,310 OS24 - Concio n. 8/6,2,1 *(larg.=(0,98+0,3)/2) 20,000 0,640 3,625 46,400 OS24 - Concio n. 9/7,2,1 *(larg.=(0,91+0,3)/2) 20,000 0,605 3,075 37,208 OS24 - Concio n. 10/1,3,1 *(larg.=(0,82+0,3)/2) 20,000 0,560 2,475 27,720 OS24 - Concio n. 11/1,3,2 *(larg.=(0,76+0,3)/2) 20,000 0,530 2,275 24,115 OS24 - Concio n. 12/2,3,1 *(larg.=(0,76+0,3)/2) 15,000 0,530 2,275 18,086</p> <p>Dente CLS</p> <p>OS24 - Concio n. 1/1,1,1 23,300 0,420 0,150 1,468 OS24 - Concio n. 2/2,1,1 20,000 0,420 0,150 1,260 OS24 - Concio n. 3/1,2,1 20,000 0,420 0,150 1,260 OS24 - Concio n. 4/2,2,1 20,000 0,420 0,150 1,260 OS24 - Concio n. 5/3,2,1 20,000 0,420 0,150 1,260 OS24 - Concio n. 6/4,2,1 20,000 0,420 0,150 1,260 OS24 - Concio n. 7/5,2,1 20,000 0,420 0,150 1,260 OS24 - Concio n. 8/6,2,1 20,000 0,420 0,150 1,260 OS24 - Concio n. 9/7,2,1 20,000 0,420 0,150 1,260 OS24 - Concio n. 10/1,3,1 20,000 0,420 0,150 1,260 OS24 - Concio n. 11/1,3,2 20,000 0,420 0,150 1,260 OS24 - Concio n. 12/2,3,1 15,000 0,420 0,150 0,945</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>				453,886	132,46	60'121,74	
2990 / 315 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI</p> <p>OS24 - Concio n. 1/1,1,1 *(lung.=23,3+(0,625+0,3)/2) 2,000 23,763 2,475 117,627 OS24 - Concio n. 2/2,1,1 *(lung.=20+(0,86+0,3)/2) 2,000 20,580 2,925 120,393 OS24 - Concio n. 3/1,2,1 *(lung.=20+(0,89+0,3)/2) 2,000 20,595 3,125 128,719 OS24 - Concio n. 4/2,2,1 *(lung.=20+(0,93+0,3)/2) 2,000 20,615 3,375 139,151 OS24 - Concio n. 5/3,2,1 *(lung.=20+(0,97+0,3)/2) 2,000 20,635 3,625 149,604 OS24 - Concio n. 6/4,2,1 *(lung.=20+(0,99+0,3)/2) 2,000 20,645 3,850 158,967 OS24 - Concio n. 7/5,2,1 *(lung.=20+(0,99+0,3)/2) 2,000 20,645 3,900 161,031</p>				975,492		229'150'778,43	
	A RIPORTARE					975,492		229'150'778,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					975,492		229'150'778,43
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1 *(lung.=20+(0,98+0,3)/2)	2,000	20,640		3,625	149,640		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1 *(lung.=20+(0,91+0,3)/2)	2,000	20,605		3,075	126,721		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1 *(lung.=20+(0,82+0,3)/2)	2,000	20,560		2,475	101,772		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2 *(lung.=20+(0,76+0,3)/2)	2,000	20,530		2,275	93,412		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1 *(lung.=15+(0,76+0,3)/2)	2,000	15,530		2,275	70,662		
	Dente CASSERI							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1 *(larg.=0,15*3)		23,300	0,450		10,485		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1 *(larg.=0,15*3)		15,000	0,450		6,750		
	SOMMANO m²					1'624,934	22,35	36'317,27
2991 / 316 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1	10754,920			0,500	5'377,460		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1	9971,110			0,500	4'985,555		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1	13041,830			0,500	6'520,915		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1	13422,880			0,500	6'711,440		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1	14010,990			0,500	7'005,495		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1	14040,710			0,500	7'020,355		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1	14093,980			0,500	7'046,990		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1	13391,520			0,500	6'695,760		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1	13295,700			0,500	6'647,850		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1	9902,730			0,500	4'951,365		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2	9902,730			0,500	4'951,365		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1	7401,960			0,500	3'700,980		
	SOMMANO kg					71'615,530	1,45	103'842,52
2992 / 2603 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1		23,300		2,475	-57,668		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1		20,000		2,925	-58,500		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1		20,000		3,125	-62,500		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1		20,000		3,375	-67,500		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1		20,000		3,625	-72,500		
	A RIPORTARE					-318,668		229'290'938,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'274'470,90
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2993 / 317 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS24 - Concio n. 1/1,1,1 OS24 - Concio n. 2/2,1,1 OS24 - Concio n. 3/1,2,1 OS24 - Concio n. 4/2,2,1 OS24 - Concio n. 5/3,2,1 OS24 - Concio n. 6/4,2,1 OS24 - Concio n. 7/5,2,1 OS24 - Concio n. 8/6,2,1 OS24 - Concio n. 9/7,2,1 OS24 - Concio n. 10/1,3,1 OS24 - Concio n. 11/1,3,2 OS24 - Concio n. 12/2,3,1							
	SOMMANO m ²					736,793	42,33	31'188,45
2994 / 318 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	SOMMANO m ²					107,190	51,64	5'535,29
2995 / 2579 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS24 - Concio n. 1/1,1,1 OS24 - Concio n. 2/2,1,1 OS24 - Concio n. 3/1,2,1 OS24 - Concio n. 4/2,2,1 OS24 - Concio n. 5/3,2,1 OS24 - Concio n. 6/4,2,1 OS24 - Concio n. 7/5,2,1 OS24 - Concio n. 8/6,2,1 OS24 - Concio n. 9/7,2,1							
	SOMMANO m ²					607,668		229'311'194,64
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'358'540,96
2997 / 288 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * (Cat 364) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Spiccato CLS</p> <p>OS09 - Concio n. 1,1a</p> <p>OS09 - Concio n. 1,1b</p> <p>OS09 - Concio n. 2,1</p> <p>OS09 - Concio n. 2,2</p> <p>OS09 - Concio n. 2,3</p> <p>OS09 - Concio n. 3,1</p> <p>OS09 - Concio n. 1,2a</p> <p>OS09 - Concio n. 1,2b</p> <p>Dente CLS</p> <p>OS09 - Concio n. 1,1b</p> <p>OS09 - Concio n. 1,2b</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
						51,420	132,46	6'811,09
2998 / 289 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Spiccato CASSERI</p> <p>OS09 - Concio n. 1,1a *(lung.=6,1+(0,45+0)/2)</p> <p>OS09 - Concio n. 1,1b *(lung.=6,1+(0,45+0)/2)</p> <p>OS09 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+(0,45+0)/2)</p> <p>OS09 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+(0,45+0)/2)</p> <p>OS09 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+(0,45+0)/2)</p> <p>OS09 - Concio n. 3,1 *(lung.=14+(0,45+0)/2)</p> <p>OS09 - Concio n. 1,2a *(lung.=6,1+(0,45+0)/2)</p> <p>OS09 - Concio n. 1,2b *(lung.=6,1+(0,45+0)/2)</p> <p>Dente CASSERI</p> <p>OS09 - Concio n. 1,1b *(larg.=0,45*2+0,30)</p> <p>OS09 - Concio n. 1,2b *(larg.=0,45*2+0,30)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
						240,340	22,35	5'371,60
2999 / 290 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A RIPORTARE							229'370'723,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPOR TI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO							229'370'723,65
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 80 - M.S.E - Elevazione Vedi tabella ferri OS09 - Concio n. 1,1 OS07 - Concio n. 2,1 OS09 - Concio n. 2,2 OS09 - Concio n. 2,3 OS09 - Concio n. 3,1 OS09 - Concio n. 1,2	2562,470 2545,890 2545,890 2545,890 1999,510 2562,470			0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	1'281,235 1'272,945 1'272,945 1'272,945 999,755 1'281,235		
	SOMMANO kg					7'381,060	1,45	10'702,54
3000 / 2597 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 80 - M.S.E - Elevazione OS09 - Concio n. 1,1a OS09 - Concio n. 1,1b OS09 - Concio n. 2,1 OS09 - Concio n. 2,2 OS09 - Concio n. 2,3 OS09 - Concio n. 3,1 OS09 - Concio n. 1,2a OS09 - Concio n. 1,2b							
	SI DETRAGGONO m²		6,100 20,000 20,000 20,000 14,000 6,100		1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500	-9,150 -20,000 -20,000 -20,000 -14,000 -9,150		
	Parziale M.S.E - Elevazione (SbCat 80) euro					-92,300	22,35	-2'062,91
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							20'822,32
	A RI PORTARE							229'379'363,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'379'363,28
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3001 / 291 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS09 - Concio n. 1,1a OS09 - Concio n. 1,1b OS09 - Concio n. 2,1 OS09 - Concio n. 2,2 OS09 - Concio n. 2,3 OS09 - Concio n. 3,1 OS09 - Concio n. 1,2a OS09 - Concio n. 1,2b		6,100 20,000 20,000 20,000 14,000 6,100		1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500	9,150 20,000 20,000 20,000 14,000 9,150		
	SOMMANO m²					92,300	42,33	3'907,06
3002 / 2573 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS09 - Concio n. 1,1a OS09 - Concio n. 1,1b OS09 - Concio n. 2,1 OS09 - Concio n. 2,2 OS09 - Concio n. 2,3 OS09 - Concio n. 3,1 OS09 - Concio n. 1,2a OS09 - Concio n. 1,2b		6,100 20,000 20,000 20,000 14,000 6,100		1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500	9,150 20,000 20,000 20,000 14,000 9,150		
	SOMMANO m²					92,300	12,21	1'126,98
3003 / 3031 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS09 - Concio n. 1,1a		6,100		1,500	9,150		
	A RIPORTARE					9,150		229'384'397,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'389'201,54
3004 / 297 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * (Cat 365) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Spiccato CLS</p> <p>OS12 - Concio n. 1,1a OS12 - Concio n. 1,1b OS12 - Concio n. 2,1 OS12 - Concio n. 2,2 OS12 - Concio n. 2,3 OS12 - Concio n. 2,4 OS12 - Concio n. 2,5 OS12 - Concio n. 2,6 OS12 - Concio n. 2,7 OS12 - Concio n. 2,8 OS12 - Concio n. 2,9 OS12 - Concio n. 2,10 OS12 - Concio n. 2,11 OS12 - Concio n. 2,12 OS12 - Concio n. 2,13 OS12 - Concio n. 2,14 OS12 - Concio n. 2,15 OS12 - Concio n. 3,1</p> <p>Dente CLS OS12 - Concio n. 1,1b</p>							
	SOMMANO m³					153,720	132,46	20'361,75
3005 / 298 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Spiccato CASSERI</p> <p>OS12 - Concio n. 1,1a *(lung.=9+0,45) OS12 - Concio n. 1,1b *(lung.=9+0,45) OS12 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+0,45) OS12 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+0,45) OS12 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+0,45)</p>							
	A RIPORTARE					179,400		229'409'563,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					179,400		229'409'563,29
	OS12 - Concio n. 2,4 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,5 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,6 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,7 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,8 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,9 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,10 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,11 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,12 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,13 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,14 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,15 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 3,1 *(lung.=11,9+0,45)	2,000	12,350		1,000	24,700		
	Dente CASSERI							
	OS12 - Concio n. 1,1b *(larg.=0,45*2+0,30)		9,000	1,200		10,800		
	SOMMANO m ²					705,700	22,35	15'772,40
3006 / 299 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS12 - Concio n. 2,1	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,2	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,3	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,4	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,5	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,6	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,7	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,8	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,9	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,10	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,11	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,12	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,13	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,14	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 2,15	2230,290			0,500	1'115,145		
	OS12 - Concio n. 3,1	1628,030			0,500	814,015		
	SOMMANO kg					17'541,190	1,45	25'434,73
3007 / 2599 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	A RIPORTARE							229'450'770,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'450'770,42
	OS12 - Concio n. 1,1a		9,000		1,500	-13,500		
	OS12 - Concio n. 1,1b		9,000		1,500	-13,500		
	OS12 - Concio n. 2,1		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,10		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,11		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,12		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,13		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,14		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,15		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,2		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,3		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,4		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,5		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,6		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,7		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,8		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,9		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 3,1		11,900		1,000	-11,900		
	SIDETRAGGONO m²					-338,900	22,35	-7'574,42
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							53'994,46

	A RIPORTARE							229'443'196,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'443'196,00
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3008 / 300 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS12 - Concio n. 1,1a OS12 - Concio n. 1,1b OS12 - Concio n. 2,1 OS12 - Concio n. 2,2 OS12 - Concio n. 2,3 OS12 - Concio n. 2,4 OS12 - Concio n. 2,5 OS12 - Concio n. 2,6 OS12 - Concio n. 2,7 OS12 - Concio n. 2,8 OS12 - Concio n. 2,9 OS12 - Concio n. 2,10 OS12 - Concio n. 2,11 OS12 - Concio n. 2,12 OS12 - Concio n. 2,13 OS12 - Concio n. 2,14 OS12 - Concio n. 2,15 OS12 - Concio n. 3,1							
	SOMMANO m²					338,900	42,33	14'345,64
3009 / 2575 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS12 - Concio n. 1,1a OS12 - Concio n. 1,1b OS12 - Concio n. 2,1 OS12 - Concio n. 2,2 OS12 - Concio n. 2,3 OS12 - Concio n. 2,4 OS12 - Concio n. 2,5 OS12 - Concio n. 2,6 OS12 - Concio n. 2,7 OS12 - Concio n. 2,8 OS12 - Concio n. 2,9 OS12 - Concio n. 2,10 OS12 - Concio n. 2,11 OS12 - Concio n. 2,12 OS12 - Concio n. 2,13 OS12 - Concio n. 2,14 OS12 - Concio n. 2,15 OS12 - Concio n. 3,1							
	A RIPORTARE					338,900		229'457'541,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'479'319,35
3011 / 301 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * (Cat 366) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Spiccato CLS</p> <p>OS13 - Concio n. 1</p> <p>OS13 - Concio n. 2</p> <p>OS13 - Concio n. 3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
			20,600	0,450	1,000	9,270		
			20,000	0,450	1,000	9,000		
			21,400	0,450	1,000	9,630		
						27,900	132,46	3'695,63
3012 / 302 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Spiccato CASSERI</p> <p>OS13 - Concio n. 1 *(lung.=20,6+(0,45+0)/2)</p> <p>OS13 - Concio n. 2 *(lung.=20+(0,45+0)/2)</p> <p>OS13 - Concio n. 3 *(lung.=21,4+(0,45+0)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
		2,000	20,825		1,000	41,650		
		2,000	20,225		1,000	40,450		
		2,000	21,625		1,000	43,250		
						125,350	22,35	2'801,57
3013 / 303 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Vedi tabella ferri</p> <p>OS13 - Concio n. 1</p> <p>OS13 - Concio n. 2</p> <p>OS13 - Concio n. 3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
		2600,430			0,500	1'300,215		
		2545,890			0,500	1'272,945		
		2673,230			0,500	1'336,615		
						3'909,775	1,45	5'669,17
	A RIPORTARE							229'491'485,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'490'113,43
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3015 / 304 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS13 - Concio n. 1 OS13 - Concio n. 2 OS13 - Concio n. 3		20,000 20,000 21,400		1,000 1,000 1,000	20,000 20,000 21,400		
	SOMMANO m²					61,400	42,33	2'599,06
3016 / 2576 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS13 - Concio n. 1 OS13 - Concio n. 2 OS13 - Concio n. 3		20,000 20,000 21,400		1,000 1,000 1,000	20,000 20,000 21,400		
	SOMMANO m²					61,400	12,21	749,69
3017 / 3034 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS13 - Concio n. 1 OS13 - Concio n. 2 OS13 - Concio n. 3		20,000 20,000 21,400		1,000 1,000 1,000	20,000 20,000 21,400		
	SOMMANO m²					61,400	52,05	3'195,87
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro Parziale Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * (Cat 366) euro							6'544,62 17'338,70
	A RIPORTARE							229'496'658,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'496'658,05
	Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 * (Cat 367) MS.E - Elevazione (SbCat 80)							
3018 / 305 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Spiccato CLS</p> <p>OS14 - Concio n. 1,2,1</p> <p>OS14 - Concio n. 2,2,2</p> <p>OS14 - Concio n. 3,1,1a</p> <p>OS14 - Concio n. 3,1,1b</p> <p>OS14 - Concio n. 4,1,1a</p> <p>OS14 - Concio n. 4,1,1b</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,3</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,4</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,5</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,6</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,7</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,8</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,9</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,10</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,11</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,12</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,13</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,14</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,15</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,16</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,17</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,18</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,19</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,20</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,21</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,22</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,23</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,24</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,25</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,26</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,27</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,28</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,29</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,30</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,31</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,32</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,33</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,34</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,35</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,36</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,37</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,38</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,39</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,40</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,41</p> <p>OS14 - Concio n. 6,2,1</p> <p>Dente CLS</p> <p>OS14 - Concio n. 3,1,1b</p> <p>OS14 - Concio n. 4,1,1b</p>							
	A RIPORTARE					598,611		229'496'658,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					598,611		229'496'658,05
	SOMMANO m³					598,611	132,46	79'292,01
3019 / 306 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI</p> <p>OS14 - Concio n. 1,2,1 *(lung.=25,65+0,45) OS14 - Concio n. 2,2,2 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 3,1,1a *(lung.=9,8+0,45) OS14 - Concio n. 3,1,1b *(lung.=9,8+0,45) OS14 - Concio n. 4,1,1a *(lung.=5,6+0,45) OS14 - Concio n. 4,1,1b *(lung.=5,6+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,3 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,4 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,5 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,6 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,7 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,8 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,9 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,10 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,11 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,12 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,13 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,14 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,15 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,16 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,17 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,18 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,19 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,20 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,21 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,22 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,23 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,24 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,25 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,26 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,27 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,28 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,29 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,30 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,31 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,32 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,33 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,34 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,35 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,36 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,37 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,38 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,39 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,40 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 5,2,41 *(lung.=20+0,45) OS14 - Concio n. 6,2,1 *(lung.=27,3+0,45)</p> <p>Dente CASSERI</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,7 - Concio n. *(larg.=0,45*2+0,30)</p>							
	A RIPORTARE					2'715,750		229'575'950,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'715,750		229'575'950,06
	OS14 - Concio n. 5,2,9 - Concio n. *(larg.=0,45*2+0,30)		2,000	1,200		2,400		
	SOMMANO m²					2'718,150	22,35	60'750,65
3020 / 307 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS14 - Concio n. 1,2,1	3778,330			0,500	1'889,165		
	OS14 - Concio n. 2,2,2	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 3,1,1	2345,260			0,500	1'172,630		
	OS14 - Concio n. 4,1,1	1326,260			0,500	663,130		
	OS14 - Concio n. 5,2,3	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,4	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,5	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,6	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,7	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,8	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,9	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,10	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,11	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,12	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,13	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,14	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,15	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,16	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,17	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,18	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,19	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,20	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,21	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,22	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,23	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,24	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,25	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,26	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,27	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,28	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,29	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,30	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,31	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,32	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,33	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,34	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,35	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,36	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,37	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,38	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,39	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,40	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,41	2812,750			0,500	1'406,375		
	OS14 - Concio n. 6,2,1	3958,230			0,500	1'979,115		
	SOMMANO kg					61'959,040	1,45	89'840,61
3021 / 2601 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A RIPORTARE							229'726'541,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'726'541,32
	CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA							
	DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS14 - Concio n. 1,2,1		25,650		1,500	-38,475		
	OS14 - Concio n. 2,2,2		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 3,1,1a		9,800		1,500	-14,700		
	OS14 - Concio n. 3,1,1b		9,800		1,500	-14,700		
	OS14 - Concio n. 4,1,1a		5,600		1,500	-8,400		
	OS14 - Concio n. 4,1,1b		5,600		1,500	-8,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,3		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,4		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,5		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,6		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,7		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,8		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,9		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,10		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,11		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,12		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,13		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,14		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,15		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,16		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,17		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,18		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,19		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,20		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,21		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,22		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,23		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,24		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,25		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,26		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,27		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,28		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,29		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,30		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,31		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,32		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,33		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,34		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,35		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,36		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,37		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,38		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,39		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,40		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,41		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 6,2,1		27,300		1,500	-40,950		
	SI DETRAGGONO m²					-1'325,625	22,35	-29'627,72
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							200'255,55

	A RIPORTARE							229'696'913,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'696'913,60
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3022 / 308 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS14 - Concio n. 1,2,1 OS14 - Concio n. 2,2,2 OS14 - Concio n. 3,1,1a OS14 - Concio n. 3,1,1b OS14 - Concio n. 4,1,1a OS14 - Concio n. 4,1,1b OS14 - Concio n. 5,2,3 OS14 - Concio n. 5,2,4 OS14 - Concio n. 5,2,5 OS14 - Concio n. 5,2,6 OS14 - Concio n. 5,2,7 OS14 - Concio n. 5,2,8 OS14 - Concio n. 5,2,9 OS14 - Concio n. 5,2,10 OS14 - Concio n. 5,2,11 OS14 - Concio n. 5,2,12 OS14 - Concio n. 5,2,13 OS14 - Concio n. 5,2,14 OS14 - Concio n. 5,2,15 OS14 - Concio n. 5,2,16 OS14 - Concio n. 5,2,17 OS14 - Concio n. 5,2,18 OS14 - Concio n. 5,2,19 OS14 - Concio n. 5,2,20 OS14 - Concio n. 5,2,21 OS14 - Concio n. 5,2,22 OS14 - Concio n. 5,2,23 OS14 - Concio n. 5,2,24 OS14 - Concio n. 5,2,25 OS14 - Concio n. 5,2,26 OS14 - Concio n. 5,2,27 OS14 - Concio n. 5,2,28 OS14 - Concio n. 5,2,29 OS14 - Concio n. 5,2,30 OS14 - Concio n. 5,2,31 OS14 - Concio n. 5,2,32 OS14 - Concio n. 5,2,33 OS14 - Concio n. 5,2,34 OS14 - Concio n. 5,2,35 OS14 - Concio n. 5,2,36 OS14 - Concio n. 5,2,37 OS14 - Concio n. 5,2,38 OS14 - Concio n. 5,2,39 OS14 - Concio n. 5,2,40 OS14 - Concio n. 5,2,41 OS14 - Concio n. 6,2,1							
	SOMMANO m²					1'325,625	42,33	56'113,71
3023 / 2577 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure							
	A RIPORTARE							229'753'027,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229 753'027,31
	<p>Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA</p> <p>DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *</p> <p>SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura</p> <p>OS14 - Concio n. 1,2,1</p> <p>OS14 - Concio n. 2,2,2</p> <p>OS14 - Concio n. 3,1,1a</p> <p>OS14 - Concio n. 3,1,1b</p> <p>OS14 - Concio n. 4,1,1a</p> <p>OS14 - Concio n. 4,1,1b</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,3</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,4</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,5</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,6</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,7</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,8</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,9</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,10</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,11</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,12</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,13</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,14</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,15</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,16</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,17</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,18</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,19</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,20</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,21</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,22</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,23</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,24</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,25</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,26</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,27</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,28</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,29</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,30</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,31</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,32</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,33</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,34</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,35</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,36</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,37</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,38</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,39</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,40</p> <p>OS14 - Concio n. 5,2,41</p> <p>OS14 - Concio n. 6,2,1</p>							
	SOMMANO m²					1'325,625	12,21	16'185,88
3024 / 3035 B.08.002.2.b	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA</p>							
	A RIPORTARE							229 769'213,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'838'211,97
3025 / 480 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * (Cat 370) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS</p> <p>OS15 - Concio n. 1,1 *(larg.=(0,45+0,45)/2)</p> <p>OS15 - Concio n. 1,2 *(larg.=(0,45+0,45)/2)</p> <p>OS15 - Concio n. 1,3 *(larg.=(0,45+0,45)/2)</p> <p>OS15 - Concio n. 1,4 *(larg.=(0,45+0,45)/2)</p> <p>OS15 - Concio n. 1,5 *(larg.=(0,45+0,45)/2)</p> <p>OS15 - Concio n. 2,1 *(larg.=(0,45+0,45)/2)</p>							
	SOMMANO m³					49,037	132,46	6'495,44
3026 / 481 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI</p> <p>OS15 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+(0,45+0,45)/2)</p> <p>OS15 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+(0,45+0,45)/2)</p> <p>OS15 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+(0,45+0,45)/2)</p> <p>OS15 - Concio n. 1,4 *(lung.=20+(0,45+0,45)/2)</p> <p>OS15 - Concio n. 1,5 *(lung.=20+(0,45+0,45)/2)</p> <p>OS15 - Concio n. 2,1 *(lung.=8,97+(0,45+0,45)/2)</p>							
	SOMMANO m²					223,340	22,35	4'991,65
3027 / 482 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri</p>							
	A RIPORTARE							229'849'699,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'849'699,06
	OS15 - Concio n. 1,1	2545,890			0,500	1'272,945		
	OS15 - Concio n. 1,2	2545,890			0,500	1'272,945		
	OS15 - Concio n. 1,3	2545,890			0,500	1'272,945		
	OS15 - Concio n. 1,4	2545,890			0,500	1'272,945		
	OS15 - Concio n. 1,5	2545,890			0,500	1'272,945		
	OS15 - Concio n. 2,1	1088,030			0,500	544,015		
	SOMMANO kg					6'908,740	1,45	10'017,67
3028 / 2608 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS15 - Concio n. 1,1		20,000		1,000	-20,000		
	OS15 - Concio n. 1,2		20,000		1,000	-20,000		
	OS15 - Concio n. 1,3		20,000		1,000	-20,000		
	OS15 - Concio n. 1,4		20,000		1,000	-20,000		
	OS15 - Concio n. 1,5		20,000		1,000	-20,000		
	OS15 - Concio n. 2,1		8,970		1,000	-8,970		
	SI DETRAGGONO m²					-108,970	22,35	-2'435,48
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							19'069,28

	A RIPORTARE							229'857'281,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'857'281,25
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3029 / 483 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS15 - Concio n. 1,1 OS15 - Concio n. 1,2 OS15 - Concio n. 1,3 OS15 - Concio n. 1,4 OS15 - Concio n. 1,5 OS15 - Concio n. 2,1							
	SOMMANO m ²					108,970	42,33	4'612,70
3030 / 2584 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS15 - Concio n. 1,1 OS15 - Concio n. 1,2 OS15 - Concio n. 1,3 OS15 - Concio n. 1,4 OS15 - Concio n. 1,5 OS15 - Concio n. 2,1							
	SOMMANO m ²					108,970	12,21	1'330,52
3031 / 3042 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS15 - Concio n. 1,1 OS15 - Concio n. 1,2 OS15 - Concio n. 1,3 OS15 - Concio n. 1,4 OS15 - Concio n. 1,5 OS15 - Concio n. 2,1							
	SOMMANO m ²					108,970		229'863'224,47
	A RIPORTARE					108,970		229'863'224,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'868'896,36
3032 / 1434 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * (Cat 371) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Spiccato CLS</p> <p>OS16 - Concio n. 1,1</p> <p>OS16 - Concio n. 1,2</p> <p>OS16 - Concio n. 1,3</p> <p>OS16 - Concio n. 2,1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
			20,000	0,450	1,000	9,000		
			20,000	0,450	1,000	9,000		
			20,000	0,450	1,000	9,000		
			12,030	0,450	1,000	5,414		
						32,414	132,46	4'293,56
3033 / 1435 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Spiccato CASSERI</p> <p>OS16 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+0,45)</p> <p>OS16 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+0,45)</p> <p>OS16 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+0,45)</p> <p>OS16 - Concio n. 2,1 *(lung.=12,03+0,45)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
		2,000	20,450		1,000	40,900		
		2,000	20,450		1,000	40,900		
		2,000	20,450		1,000	40,900		
		2,000	12,480		1,000	24,960		
						147,660	22,35	3'300,20
3034 / 1436 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Vedi tabella ferri</p> <p>OS16 - Concio n. 1,1</p> <p>OS16 - Concio n. 1,4</p> <p>OS16 - Concio n. 1,5</p> <p>OS16 - Concio n. 2,1</p>							
		2545,890			0,500	1'272,945		
		2545,890			0,500	1'272,945		
		2545,890			0,500	1'272,945		
		1455,080			0,500	727,540		
	A RIPORTARE					4'546,375		229'876'490,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'881'472,49
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3036 / 1437 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS16 - Concio n. 1,1 OS16 - Concio n. 1,2 OS16 - Concio n. 1,3 OS16 - Concio n. 2,1							
	SOMMANO m²					72,030	42,33	3'049,03
3037 / 2586 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS16 - Concio n. 1,1 OS16 - Concio n. 1,2 OS16 - Concio n. 1,3 OS16 - Concio n. 2,1							
	SOMMANO m²					72,030	12,21	879,49
3038 / 3044 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS16 - Concio n. 1,1 OS16 - Concio n. 1,2 OS16 - Concio n. 1,3 OS16 - Concio n. 2,1							
	SOMMANO m²					72,030	52,05	3'749,16
	A RIPORTARE							229'889'150,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'889'150,17
3039 / 319 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * (Cat 373) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Spiccato CLS</p> <p>OS21 - Concio n. 1</p> <p>OS21 - Concio n. 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
			20,000	0,450	1,500	13,500		
			17,000	0,450	1,500	11,475		
						24,975	132,46	3'308,19
3040 / 320 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Spiccato CASSERI</p> <p>OS21 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,45)</p> <p>OS21 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,45)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
		2,000	20,450		1,500	61,350		
		2,000	17,450		1,500	52,350		
						113,700	22,35	2'541,20
3041 / 321 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Vedi tabella ferri</p> <p>OS21 - Concio n. 1</p> <p>OS21 - Concio n. 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
		2812,750			0,500	1'406,375		
		2512,450			0,500	1'256,225		
						2'662,600	1,45	3'860,77
	A RIPORTARE							229'898'860,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'897'619,90
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3043 / 322 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS21 - Concio n. 1 OS21 - Concio n. 2		20,000 17,000		1,500 1,500	30,000 25,500		
	SOMMANO m²					55,500	42,33	2'349,32
3044 / 2580 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS21 - Concio n. 1 OS21 - Concio n. 2		20,000 17,000		1,500 1,500	30,000 25,500		
	SOMMANO m²					55,500	12,21	677,66
3045 / 3038 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS21 - Concio n. 1 OS21 - Concio n. 2		20,000 17,000		1,500 1,500	30,000 25,500		
	SOMMANO m²					55,500	52,05	2'888,78
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro Parziale Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * (Cat 373) euro ----- ----- -----							5'915,76 14'385,49
	A RIPORTARE							229'903'535,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							229'903'535,66	
3046 / 323 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * (Cat 374) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI Spiccato CLS OS22 - Concio n. 1 OS22 - Concio n. 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		20,000 17,000	0,450 0,450	1,500 1,500	13,500 11,475	24,975	132,46	3'308,19
3047 / 324 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI OS22 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,45) OS22 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,45)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	20,450 17,450		1,500 1,500	61,350 52,350	113,700	22,35	2'541,20
3048 / 325 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri OS22 - Concio n. 1 OS22 - Concio n. 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2812,750 2512,450			0,500 0,500	1'406,375 1'256,225	2'662,600	1,45	3'860,77
	A RIPORTARE								229'913'245,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'912'005,39
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3050 / 326 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS22 - Concio n. 1 OS22 - Concio n. 2		20,000 17,000		1,500 1,500	30,000 25,500		
	SOMMANO m²					55,500	42,33	2'349,32
3051 / 2581 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS22 - Concio n. 1 OS22 - Concio n. 2		20,000 17,000		1,500 1,500	30,000 25,500		
	SOMMANO m²					55,500	12,21	677,66
3052 / 3039 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS22 - Concio n. 1 OS22 - Concio n. 2		20,000 17,000		1,500 1,500	30,000 25,500		
	SOMMANO m²					55,500	52,05	2'888,78
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro Parziale Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * (Cat 374) euro ----- ----- ----- ----- -----							5'915,76 14'385,49
	A RIPORTARE							229'917'921,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							229'917'921,15	
3053 / 327 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * (Cat 375) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Spiccato CLS</p> <p>OS23 - Concio n. 1</p> <p>OS23 - Concio n. 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		20,000 17,000	0,450 0,450	1,500 1,500	13,500 11,475	24,975	132,46	3'308,19
3054 / 328 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Spiccato CASSERI</p> <p>OS23 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,45)</p> <p>OS23 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,45)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	20,450 17,450		1,500 1,500	61,350 52,350	113,700	22,35	2'541,20
3055 / 329 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Vedi tabella ferri</p> <p>OS23 - Concio n. 1</p> <p>OS23 - Concio n. 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2812,750 2512,450			0,500 0,500	1'406,375 1'256,225	2'662,600	1,45	3'860,77
3056 / 2606	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -								
	A RIPORTARE								229'927'631,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'926'390,88
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3057 / 330 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS23 - Concio n. 1 OS23 - Concio n. 2		20,000 17,000		1,500 1,500	30,000 25,500		
	SOMMANO m²					55,500	42,33	2'349,32
3058 / 2582 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS23 - Concio n. 1 OS23 - Concio n. 2		20,000 17,000		1,500 1,500	30,000 25,500		
	SOMMANO m²					55,500	12,21	677,66
3059 / 3040 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS23 - Concio n. 1 OS23 - Concio n. 2		20,000 17,000		1,500 1,500	30,000 25,500		
	SOMMANO m²					55,500	52,05	2'888,78
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro Parziale Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * (Cat 375) euro ----- ----- -----							5'915,76 14'385,49
	A RIPORTARE							229'932'306,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							229'932'306,64
3060 / 331 B.03.035.c	Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * (Cat 376) MS.E - Elevazione (SbCat 80) OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS OS25 - Concio n. 1,1 OS25 - Concio n. 1,2 OS25 - Concio n. 1,3 OS25 - Concio n. 2,1 SOMMANO m ³							
			20,000	0,450	1,000	9,000		
			20,000	0,450	1,000	9,000		
			20,000	0,450	1,000	9,000		
			5,400	0,450	1,000	2,430		
						<u>29,430</u>	132,46	3'898,30
3061 / 332 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI OS25 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+0,45) OS25 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+0,45) OS25 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+0,45) OS25 - Concio n. 2,1 *(lung.=5,4+0,45) SOMMANO m ²							
			2,000	20,450	1,000	40,900		
			2,000	20,450	1,000	40,900		
			2,000	20,450	1,000	40,900		
			2,000	5,850	1,000	11,700		
						<u>134,400</u>	22,35	3'003,84
3062 / 333 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri OS16 - Concio n. 1,1 OS16 - Concio n. 1,4 OS16 - Concio n. 1,5 OS16 - Concio n. 2,1							
			2230,290		0,500	1'115,145		
			2230,290		0,500	1'115,145		
			2230,290		0,500	1'115,145		
			566,940		0,500	283,470		
	A R I P O R T A R E					<u>3'628,905</u>		229'939'208,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'943'009,00
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3064 / 334 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS25 - Concio n. 1,1 OS25 - Concio n. 1,2 OS25 - Concio n. 1,3 OS25 - Concio n. 2,1							
	SOMMANO m²					65,400	42,33	2'768,38
3065 / 2583 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS25 - Concio n. 1,1 OS25 - Concio n. 1,2 OS25 - Concio n. 1,3 OS25 - Concio n. 2,1							
	SOMMANO m²					65,400	12,21	798,53
3066 / 3041 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS25 - Concio n. 1,1 OS25 - Concio n. 1,2 OS25 - Concio n. 1,3 OS25 - Concio n. 2,1							
	SOMMANO m²					65,400	52,05	3'404,07
	A RIPORTARE							229'949'979,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'949'979,98
3067 / 1442 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * (Cat 400) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS OS27 - Concio n. 1,1 *(larg.=(0,72+0,3)/2) OS27 - Concio n. 1,2 *(larg.=(0,88+0,3)/2) OS27 - Concio n. 1,3 *(larg.=(0,89+0,3)/2) OS27 - Concio n. 2,1 *(larg.=(0,93+0,3)/2)</p> <p>Dente CLS OS27 - Concio n. 1,1 OS27 - Concio n. 1,2 OS27 - Concio n. 1,3 OS27 - Concio n. 2,1</p>							
	SOMMANO m³					163,043	132,46	21'596,68
3068 / 1443 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI OS27 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+(0,72+0,3)/2) OS27 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+(0,88+0,3)/2) OS27 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+(0,89+0,3)/2) OS27 - Concio n. 2,1 *(lung.=13,9+(0,93+0,3)/2)</p> <p>Dente CASSERI OS27 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,45*3) OS27 - Concio n. 1,2 *(larg.=0,45*3) OS27 - Concio n. 1,3 *(larg.=0,45*3) OS27 - Concio n. 2,1 *(larg.=0,45*3)</p>							
	SOMMANO m²					593,967	22,35	13'275,16
3069 / 1444 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,</p>							
	A RIPORTARE							229'984'851,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO								229'984'851,82	
3070 / 2612 B.04.001	distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri OS27 - Concio n. 1,1 OS27 - Concio n. 1,2 OS27 - Concio n. 1,3 OS27 - Concio n. 2,1	12107,200 12107,200 12107,200 11079,050			0,500 0,500 0,500 0,500	6'053,600 6'053,600 6'053,600 5'539,525			
	SOMMANO kg					23'700,325	1,45	34'365,47	
	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.								
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione								
	OS27 - Concio n. 1,1	20,000		3,050	-61,000				
	OS27 - Concio n. 1,2	20,000		3,050	-61,000				
	OS27 - Concio n. 1,3	20,000		3,050	-61,000				
	OS27 - Concio n. 2,1	13,900		4,060	-56,434				
	SI DETRAGGONO m²					-239,434	22,35	-5'351,35	
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							63'885,96	
	----- -----								
	A RIPORTARE								230'013'865,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							230'013'865,94
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3071 / 1445 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS27 - Concio n. 1,1 OS27 - Concio n. 1,2 OS27 - Concio n. 1,3 OS27 - Concio n. 2,1							
	SOMMANO m²					239,434	42,33	10'135,24
3072 / 2588 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS27 - Concio n. 1,1 OS27 - Concio n. 1,2 OS27 - Concio n. 1,3 OS27 - Concio n. 2,1							
	SOMMANO m²					239,434	12,21	2'923,49
3073 / 3046 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS27 - Concio n. 1,1 OS27 - Concio n. 1,2 OS27 - Concio n. 1,3 OS27 - Concio n. 2,1							
	SOMMANO m²					239,434	52,05	12'462,54
	A RIPORTARE							230'039'387,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							230'039'387,21
3074 / 436 A.01.001	<p>Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * (Cat 440) V.I.E - Movimenti terra (SbCat 40)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, ascì ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 40 - V.I.E - Movimenti terra</p> <p>Principale Dx Spalla 1 Spalla 2 Principale Sx Spalla 1 Spalla 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
					3862,740	3'862,740		
					3340,800	3'340,800		
					3862,740	3'862,740		
					3340,800	3'340,800		
						14'407,080	3,51	50'568,85
3075 / 437 A.02.007.a	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 40 - V.I.E - Movimenti terra</p> <p>Tergo Spalla 1 Tergo Spalla 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
			36,170		31,500	1'139,355		
			31,500		31,500	992,250		
						2'131,605	1,63	3'474,52
3076 / 438 A.02.007.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, depositi in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 40 - V.I.E - Movimenti terra</p> <p>Principale Dx Spalla 1 Spalla 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
			4,950		9,750	48,263		
			5,150		9,750	50,213		
						98,476	0,55	54,16
	A RIPORTARE							230'093'484,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							230'093'484,74
	VI.F - Spalle (SbCat 41)							
3077 / 439 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Magrone Spalla 1 Magrone Spalla 2</p>		42,200 42,200	9,800 9,800	0,200 0,200	82,712 82,712		
	SOMMANO m³					165,424	69,52	11'500,28
3078 / 440 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla 1 Fondazione Spalla 2 Fondazione</p>		41,800 41,800	9,400 9,400	2,200 2,200	864,424 864,424		
	SOMMANO m³					1'728,848	128,07	221'413,56
3079 / 441 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Vedi tabelle ferri Spalla 1 *(par.ug.=125628,82+63324,34) Spalla 2 *(par.ug.=122862,35+61886,63)</p>	188953,16 0 184748,98 0			0,500 0,500	94'476,580 92'374,490		
	SOMMANO kg					186'851,070	1,45	270'934,05
3080 / 442 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A RIPORTARE							230'597'332,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							230'597'332,63
	CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *							
	SbCat 41 - V.I.F - Spalle							
	Spalla 1							
	Casseforme fondazione	1,000	102,400		2,200	225,280		
	Spalla 2							
	Casseforme fondazione	1,000	102,400		2,200	225,280		
	SOMMANO m²					450,560	22,35	10'070,02
3081 / 443 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *							
	SbCat 41 - V.I.F - Spalle							
	Spalla 1							
	Elevazione			13,920	33,600	467,712		
			5,520	2,000	2,600	28,704		
	Muretto protezione appoggi	2,000		2,400	0,200	0,960		
	Elevazione muri di risvolto							
	Muro sx	3,000		7,700	5,030	116,193		
	Spalla 2							
	Elevazione			13,920	33,600	467,712		
			4,820	2,000	2,600	25,064		
	Muretto protezione appoggi	2,000		2,400	0,200	0,960		
	Elevazione muri di risvolto							
	Muro sx	3,000		6,500	5,030	98,085		
	Baggioli							
	Spalla 1	12,000	1,000	1,000	0,450	5,400		
	Spalla 2	12,000	1,000	1,000	0,450	5,400		
	Soletta di transizione							
	Spalla 1 Carr DX		14,190	3,000	0,230	9,791		
	Spalla 1 Carr SX		9,760	3,000	0,230	6,734		
	Spalla 1 Secondaria		7,000	3,000	0,230	4,830		
	Spalla 2 Carr Dx		14,190	3,000	0,280	11,920		
	Spalla 2 Carr SX		9,760	3,000	0,280	8,198		
	Spalla 2 Secondaria		7,000	3,000	0,280	5,880		
	SOMMANO m³					1'263,543	132,46	167'368,91
3082 / 444 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							230'774'771,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							230'774'771,56
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Vedi tabelle ferri Spalla 1 *(par.ug.=125628,82+63324,34)	188953,16 0			0,500	94'476,580		
	Spalla 2 *(par.ug.=122862,35+61886,63)	184748,98 0			0,500	92'374,490		
	Baggioli - incidenza 300 kg/mc Solette di transizione - incidenza 30 kg/mq		10,800 61,890	3,000	300,000 30,000	3'240,000 5'570,100		
	SOMMANO kg					195'661,170	1,45	283'708,70
3083 / 445 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla 1 Casseforme elevazione	2,000		149,600	7,500	1'122,000		
	muretto protezione appoggi	2,000		5,520	2,600	28,704		
	Baggioli	1,000		2,400	0,200	4,800		
	Spalla 2	5,000		1,450	0,450	0,290		
	Casseforme elevazione			4,000		9,000		
	muretto protezione appoggi	2,000		122,080	7,000	854,560		
	Baggioli	2,000		4,820	2,600	25,064		
	Spalla 1	1,000		2,400	0,200	4,800		
	Spalla 2	5,000		1,450	0,200	0,290		
	Baggioli	5,000		4,000	0,450	9,000		
	SOMMANO m²					2'058,508	22,35	46'007,65
3084 / 446 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a.....si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla 1				223,480	223,480		
	Spalla 2				198,120	198,120		
	SOMMANO m²					421,600	7,64	3'221,02
3085 / 454 E.01.040.f	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 150 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	A RIPORTARE							231'107'708,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							231'161'435,46
	V.L.L - Impalcato (SbCat 43)							
3086 / 427 B.07.015.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA</p> <p>Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Allettamento appoggi</p>	24,000	6,000	6,000	0,200	172,800		
	SOMMANO dm ³					172,800	10,49	1'812,67
3087 / 428 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Predalle Pr dx Predalle Pr sx Predalle Sec</p>	2,000	26,400	7,750		409,200		
		2,000	26,400	10,300		543,840		
		2,000	26,400	6,300		332,640		
	SOMMANO m ²					1'285,680	43,44	55'849,94
3088 / 429 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Principale dx Principale sx Secondaria Principali interne Spalle Secondaria</p>	1,000	26,800		1,000	26,800		
		1,000	26,800		1,000	26,800		
		2,000	26,800		0,700	37,520		
		4,000	5,550			22,200		
		2,000	26,800			53,600		
	SOMMANO m ²					166,920	51,64	8'619,75
3089 / 430 B.08.003.2.f	<p>OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... C.A.P. - TRAVI A "V" - - PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M</p>							
	A RIPORTARE							231'227'717,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							231'227'717,82
	<p>Fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a "V" per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/12 dell'altezza ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *</p> <p>SbCat 43 - V.L.L - Impalcato</p> <p>Principale dx 4,000 26,400 105,600</p> <p>Principale sx 5,000 26,400 132,000</p> <p>Secondaria 3,000 26,400 79,200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml 316,800</p>						864,05	273'731,04
3090 / 431 B.04.018.d	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 25,01 A M 35,00</p> <p>In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *</p> <p>SbCat 43 - V.L.L - Impalcato</p> <p>30,01 a 35 m.</p> <p>Principale dx 4,000</p> <p>Principale sx 5,000</p> <p>Secondaria 3,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad 12,000</p>						1'073,14	12'877,68
3091 / 432 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *</p> <p>SbCat 43 - V.L.L - Impalcato</p> <p>Soletta impalcato e cordoli</p> <p>Principale dx 26,400 3,210 84,744</p> <p>Principale sx 26,400 4,210 111,144</p> <p>Secondaria 26,400 2,440 64,416</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³ 260,304</p>						132,46	34'479,87
3092 / 433 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2</p>							
	A RIPORTARE							231'548'806,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							231'548'806,41
	metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Soletta impalcato PR dx Alzate marciapiedi PR dx Sponde laterali Soletta impalcato PR sx Sponde laterali Alzate marciapiedi PR sx Soletta impalcato SEC Alzate marciapiedi SEC Sponde laterali	2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000	26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400	3,210 4,210 3,400	0,160 0,460 0,510 0,160 0,160 0,410	6,420 8,448 24,288 8,420 13,464 8,448 6,800 8,448 10,824		
	SOMMANO m ²					95,560	22,35	2'135,77
3093 / 434 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Incidenza acciaio 50 Kg/mq Incidenza acciaio 50 Kg/mq PR dx Incidenza acciaio 50 Kg/mq PR sx Incidenza acciaio 50 Kg/mq SEC		26,400 26,400 26,400	11,690 15,260 8,500	50,000 50,000 50,000	15'430,800 20'143,200 11'220,000		
	SOMMANO kg					46'794,000	1,45	67'851,30
3094 / 435 B.06.094.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Soletta impalcato PR dx Soletta impalcato PR sx Soletta impalcato SEC	2,000 2,000 2,000 2,000	26,400 26,400 26,400 26,400	10,190 0,110 13,760 0,110 7,000 0,110		269,016 5,808 363,264 5,808 184,800 5,808		
	SOMMANO m ²					834,504	24,29	20'270,10
	Parziale V.L.L - Impalcato (SbCat 43) euro ----- ----- ----- -----							477'628,12
	A RIPORTARE							231'639'063,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							231'639'063,58
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
3095 / 447 B.07.005.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... O ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acci ... o al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Carr Principale Carr Secondaria</p>	2,000 3,000 1,000		10,000 10,000 10,000	165,000 200,000 160,000	3'300,000 6'000,000 1'600,000		
	SOMMANO kN					10'900,000	1,64	17'876,00
3096 / 448 B.07.006.b	<p>OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acci ... a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Carr Principale Carr Secondaria</p>	2,000 2,000 2,000	10,000 10,000 10,000		165,000 200,000 160,000	3'300,000 4'000,000 3'200,000		
	SOMMANO kN					10'500,000	1,99	20'895,00
3097 / 449 B.07.007.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... O ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acc ... Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione fino a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Carr Principale Carr Secondaria</p>	4,000 5,000 3,000		10,000 10,000 10,000	165,000 200,000 160,000	6'600,000 10'000,000 4'800,000		
	SOMMANO kN					21'400,000	2,28	48'792,00
3098 / 450	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -							
	A RIPORTARE							231'726'626,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							231'813'963,46	
3103 / 229 A.01.001	<p>Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * (Cat 441) V.I.E - Movimenti terra (SbCat 40)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 40 - V.I.E - Movimenti terra</p> <p>Spalla 1 Spalla 2 Spalla 1 Spalla 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1380,460 1914,400 1822,990 1944,290	1'380,460 1'914,400 1'822,990 1'944,290	3,51	24'788,11
3104 / 230 A.02.007.a	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 40 - V.I.E - Movimenti terra</p> <p>Tergo Spalla 1 Tergo Spalla 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		20,800 20,790		82,790 79,000	1'722,032 1'642,410		1,63	5'484,04
3105 / 231 A.02.007.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, depositi in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 40 - V.I.E - Movimenti terra</p> <p>Principale Dx Spalla 1 Spalla 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2561,600 3086,400	2'561,600 3'086,400	0,55	3'106,40
3106 / 256 B.02.130.c	<p>OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL</p>								
	A RIPORTARE								231'847'342,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							231'847'342,01
	DIAMETRO MM 141/190 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 40 - V.I.E - Movimenti terra Tiranti SP1 sx 1° ordine Tiranti SP1 sx 2° ordine Tiranti SP1 dx 1° ordine Tiranti SP1 dx 2° ordine Tiranti SP2 sx 1° ordine Tiranti SP2 dx 1° ordine	6,000			23,000	138,000		
	SOMMANO ml					800,000	21,68	17'344,00
3107 / 257 B.02.140.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... AGGIO - - TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 76 A 90 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 40 - V.I.E - Movimenti terra Tiranti SP1 sx 1° ordine Tiranti SP1 sx 2° ordine Tiranti SP1 dx 1° ordine Tiranti SP1 dx 2° ordine	6,000			23,000	138,000		
	SOMMANO ml					500,000	38,23	19'115,00
3108 / 258 B.02.140.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... AGGIO - - TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 76 A 90 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... servizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 40 - V.I.E - Movimenti terra Tiranti SP2 sx 1° ordine Tiranti SP2 dx 1° ordine	6,000			25,000	150,000		
	SOMMANO ml	6,000			25,000	150,000	38,23	11'469,00
3109 / 259 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A RIPORTARE							231'895'270,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							231'900'631,96
	VI.F - Spalle (SbCat 41)							
3111 / 232 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Magrone Spalla 1 Magrone Spalla 2</p>	2,000 2,000	13,650 13,650	9,800 9,800	0,200 0,200	53,508 53,508		
	SOMMANO m³					107,016	69,52	7'439,75
3112 / 233 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla 1 Fondazione Spalla 2 Fondazione</p>	2,000 2,000	13,450 13,450	9,400 9,400	2,200 2,200	556,292 556,292		
	SOMMANO m³					1'112,584	128,07	142'488,63
3113 / 234 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Vedi tabelle ferri Spalla 1 *(par.ug.=50810,40+41308,53) Spalla 2 *(par.ug.=50955,80+41279,69)</p>	92118,930 92235,490			0,500 0,500	46'059,465 46'117,745		
	SOMMANO kg					92'177,210	1,45	133'656,95
3114 / 250 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A RIPORTARE							232'184'217,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							232'184'217,29
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *</p> <p>SbCat 41 - V.I.F - Spalle</p> <p>Spalla 1</p> <p>Casseforme fondazione</p> <p>Spalla 2</p> <p>Casseforme fondazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	1,000	82,000		2,200	180,400		
		1,000	82,000		2,200	180,400		
						360,800	22,35	8'063,88
3115 / 252 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *</p> <p>SbCat 41 - V.I.F - Spalle</p> <p>Spalla 1</p> <p>Elevazione</p> <p>Muretto protezione appoggi</p> <p>Elevazione muri di risvolto</p> <p>Muro sx</p> <p>Spalla 2</p> <p>Elevazione</p> <p>Muretto protezione appoggi</p> <p>Elevazione muri di risvolto</p> <p>Muro sx</p> <p>Baggioli</p> <p>Spalla 1</p> <p>Spalla 2</p> <p>Soletta di transizione</p> <p>Spalla 1 Carr DX</p> <p>Spalla 1 Carr SX</p> <p>Spalla 2 Carr DX</p> <p>Spalla 2 Carr SX</p> <p>Travi ripartizione tiranti</p> <p>SP1 sx 1° ordine</p> <p>SP1 sx 2° ordine</p> <p>SP1 dx 1° ordine</p> <p>SP1 dx 2° ordine</p> <p>SP2 sx 1° ordine</p> <p>SP2 dx 1° ordine</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000		22,100	13,550	299,455		
		3,000		4,650	4,100	57,195		
		2,000		22,100	13,300	293,930		
		3,000		4,650	4,000	55,800		
		6,000	1,000	1,000	0,400	2,400		
		6,000	1,000	1,000	0,400	2,400		
			9,750	3,000	0,230	6,728		
			9,750	3,000	0,230	6,728		
			9,750	3,000	0,230	6,728		
			9,750	3,000	0,230	6,728		
		10,150	0,380	0,650		2,507		
		6,400	0,340	0,650		1,414		
		10,150	0,380	0,650		2,507		
		6,400	0,340	0,650		1,414		
		10,150	0,380	0,650		2,507		
		10,150	0,380	0,650		2,507		
						752,868	132,46	99'724,90
3116 / 253 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p>							
	A RIPORTARE							232'292'006,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							232'292'006,07
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 41 - V.I.F - Spalle Vedi tabelle ferri Spalla 1 *(par.ug.=50810,40+41308,53) Spalla 2 *(par.ug.=50955,80+41279,69)	92118,930 92235,490			0,500 0,500	46'059,465 46'117,745		
	Baggioli Spalla 1 - incidenza 300 kg/mc Baggioli Spalla 2 - incidenza 300 kg/mc "Solette di transizione spalla 1 incidenza 30 kg/mq" "Solette di transizione spalla 2 incidenza 30 kg/mq" Trave ripartizione Tiranti SP2 200kg/mc		2,400 2,400 19,500 19,500	3,000	300,000 300,000 30,000 30,000	720,000 720,000 1'755,000 1'755,000		
	SOMMANO kg					99'698,610	1,45	144'562,98
3117 / 254 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 41 - V.I.F - Spalle Spalla 1 Casseforme elevazione	2,000 6,000 3,000 2,000 1,000 3,000		22,100	7,100 13,550 7,150 7,150 4,100	156,910 27,100 138,353 199,485 12,300		
	muretto protezione appoggi	2,000 1,000		2,400	0,200	4,800 0,290		
	Baggioli Spalla 2 Casseforme elevazione	3,000		4,000	0,400	4,800		
	muretto protezione appoggi	2,000 6,000 3,000		22,100	6,920 13,300 7,050	152,932 26,600 136,488		
	Baggioli Travi ripartizione tiranti	2,000 6,000 3,000		19,360	7,050 6,850 4,000	191,115 12,000		
	SP1 sx 1° ordine	10,150		2,400	0,200	4,800		
	SP1 sx 1° ordine		2,000	0,380	0,650	6,598		
	SP1 sx 2° ordine	6,400		0,340	0,650	4,160		
	SP1 sx 2° ordine	6,400	2,000	0,340	0,650	0,442		
	SP1 dx 1° ordine	10,150		0,340	0,650	2,176		
	SP1 dx 1° ordine		2,000	0,380	0,650	6,598		
	SP1 dx 2° ordine	6,400		0,380	0,650	0,494		
	SP1 dx 2° ordine	6,400	2,000	0,340	0,650	4,160		
	SP1 dx 2° ordine	6,400		0,340	0,650	0,442		
	SP1 dx 2° ordine	6,400		0,340	0,650	2,176		
	SP2 sx 1° ordine	10,150		0,340	0,650	6,598		
	SP2 sx 1° ordine		2,000	0,380	0,650	0,494		
	SP2 dx 1° ordine	10,150		0,380	0,650	6,598		
	SP2 dx 1° ordine		2,000	0,380	0,650	0,494		
	SOMMANO m²					1'114,987	22,35	24'919,96
	A RIPORTARE							232'461'489,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							232'462'937,55
	V.L.L - Impalcato (SbCat 43)							
3119 / 235 B.07.015.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA</p> <p>Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Allettamento appoggi</p>	12,000	6,000	6,000	0,200	86,400		
	SOMMANO dm ³					86,400	10,49	906,34
3120 / 236 B.04.016	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE</p> <p>Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Predalle dx Predalle sx</p>	2,000	17,800	9,400		334,640		
		2,000	17,800	9,400		334,640		
	SOMMANO m ²					669,280	43,44	29'073,52
3121 / 237 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Principale dx Principale sx</p>	1,000	31,200		1,700	53,040		
		1,000	31,200		1,700	53,040		
	SOMMANO m ²					106,080	51,64	5'477,97
3122 / 238 B.08.003.2.c	<p>OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... C.A.P. - TRAVI A "V" - - PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M</p> <p>Fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a "V" per impalcato di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/12 dell'altezza ... la Classe B450C c.s., staffe sporgenti</p>							
	A RIPORTARE							232'498'395,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							232'498'395,38
	all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Principale dx Principale sx	3,000 3,000	17,800 17,800			53,400 53,400		
	SOMMANO ml					106,800	452,61	48'338,75
3123 / 239 B.04.018.c	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Principale dx Principale sx					3,000 3,000		
	SOMMANO cad					6,000	750,51	4'503,06
3124 / 240 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Principale dx Principale sx		17,800 17,800	2,970 2,970		52,866 52,866		
	SOMMANO m ³					105,732	132,46	14'005,26
3125 / 241 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Soletta impalcato PR dx Alzate marciapiedi PR dx Sponde laterali Soletta impalcato PR sx	2,000 2,000 2,000 2,000	17,800 17,800	3,400 3,400	0,160 0,450	6,800 5,696 16,020 6,800		
	A RIPORTARE					35,316		232'565'242,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					35,316		232'565'242,45
3126 / 242 B.05.030	Sponde laterali	2,000	17,800		0,160	5,696		
	Alzate marciapiedi PR sx	2,000	17,800		0,450	16,020		
	SOMMANO m²					57,032	22,35	1'274,67
3127 / 243 B.06.094.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Incidenza acciaio 50 Kg/mq PR dx Incidenza acciaio 50 Kg/mq PR sx</p>		17,800	11,250	50,000	10'012,500		
	SOMMANO kg		17,800	11,250	50,000	10'012,500	1,45	29'036,25
	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	<p>Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - V.L.L - Impalcato Soletta impalcato PR dx</p>		17,800	9,750		173,550		
	Soletta impalcato PR sx	2,000	17,800	0,110		3,916		
		2,000	17,800	9,750		173,550		
	SOMMANO m²		17,800	0,110		3,916	24,29	8'621,30
	Parziale V.L.L - Impalcato (SbCat 43) euro							141'237,12
	----- -----							
	A RIPORTARE							232'604'174,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							232'604'174,67
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
3128 / 244 B.07.005.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... O ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acci ... o al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Principale dx e sx</p>	2,000		10,000	155,000	3'100,000		
	SOMMANO kN					3'100,000	1,64	5'084,00
3129 / 245 B.07.006.b	<p>OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acci ... a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Principale dx e sx</p>	4,000	10,000		155,000	6'200,000		
	SOMMANO kN					6'200,000	1,99	12'338,00
3130 / 246 B.07.007.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... O ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acc ... Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione fino a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti</p>	6,000		10,000	155,000	9'300,000		
	SOMMANO kN					9'300,000	2,28	21'204,00
3131 / 247 B.07.050.c	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200</p> <p>Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato</p>							
	A RIPORTARE							232'642'800,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							232'642'800,67
	<p>con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 44 - V.I. - Appoggi e giunti</p>	2,000 2,000		9,750 9,750		19,500 19,500		
	SOMMANO ml					39,000	1'689,05	65'872,95
3132 / 248 B.07.060.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100</p> <p>Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 44 - V.I. - Appoggi e giunti</p>	8,000	0,750			6,000		
	SOMMANO ml					6,000	256,76	1'540,56
	Parziale V.I. - Appoggi e giunti (SbCat 44) euro							106'039,51

	A RIPORTARE							232'710'214,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								232'710'214,18
VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45)								
3133 / 249 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale Spessore 7 cm PR dx Spessore 7 cm PR sx SOMMANO m³							
			17,800	9,750	0,070	12,149		
			17,800	9,750	0,070	12,149		
						24,298	154,34	3 750,15
3134 / 251 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale PR dx PR sx SOMMANO mq x 4 cm							
			17,800	9,750		173,550		
			17,800	9,750		173,550		
						347,100	10,80	3 748,68
Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45) euro								7 498,83
A RIPORTARE								232'717'713,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							232'722'261,85
	<p>Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti (Cat 494)</p> <p>VE.D - Stabilizzazione dei versanti (SbCat 247)</p>							
3136 / 2922 F.02.078.3.a	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE PIANTE ERBACEE PERENNI PER LA STABILIZZAZIONE CORTICALE DI VERSANTI - MEDIANTE IDROSEMINA - PER SUPERFICI DA MQ 1000 A MQ 4999</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della D.L. richiedere al progettista l'elenco delle specie previste nell'ambito territoriale dell'area di intervento.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti</p> <p>SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti settore 2 settore 4</p>					3'000,000 7'000,000		
	SOMMANO m²					10'000,000	21,42	214'200,00
3137 / 2923 PA.OC.0075	<p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2</p> <p>PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p.....n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti</p> <p>SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti</p> <p>Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; PERFORAZIONE PALI</p> <p>Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hmedia=9.5m</p> <p>Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m</p> <p>Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hmedia=10m</p> <p>Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hmedia=5.5m</p> <p>Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hmedia=7.5m</p> <p>Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hmedia=10m</p> <p>Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hmedia=7.5m</p>	211,000 160,000 274,000 66,000 78,000 128,000 38,000	9,500 7,500 10,000 5,500 7,500 10,000 7,500			2'004,500 1'200,000 2'740,000 363,000 585,000 1'280,000 285,000		
	SOMMANO m					8'457,500	125,84	1'064'291,80
3138 / 2924 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti</p> <p>SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti</p> <p>Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; STORNO di fornitura e getto del CLS</p> <p>Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hmedia=9.5m</p> <p>Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m</p> <p>Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hmedia=10m</p> <p>Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hmedia=5.5m</p> <p>Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hmedia=7.5m</p> <p>Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hmedia=10m</p> <p>Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hmedia=7.5m</p>	-211,000 -160,000 -274,000 -66,000 -78,000 -128,000 -38,000	9,500 7,500 10,000 5,500 7,500 10,000 7,500	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500		-1'002,250 -600,000 -1'370,000 -181,500 -292,500 -640,000 -142,500		
	SI DETRAGGONO m³					-4'228,750	107,49	-454'548,34
	A RIPORTARE							233'546'205,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							233'546'205,31
3139 / 2925 E.01.035.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GEOCOMPOSITO - PER SPESSORE FINO A 1 CM</p> <p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geotessili con una trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; GEOCOMPOSITO Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hmedia=9.5m Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hmedia=10m Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hmedia=5.5m Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hmedia=7.5m Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hmedia=10m Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hmedia=7.5m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	211,000 160,000 274,000 66,000 78,000 128,000 38,000	9,500 7,500 10,000 5,500 7,500 10,000 7,500		2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510	5'031,295 3'012,000 6'877,400 911,130 1'468,350 3'212,800 715,350		294'436,87
3140 / 2926 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; CONFERIMENTO A DISCARICA Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hmedia=9.5m *(larg.=1,200*2) Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m *(larg.=1,200*2) Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hmedia=10m *(larg.=1,200*2) Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hmedia=5.5m *(larg.=1,200*2) Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hmedia=7.5m *(larg.=1,200*2) Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hmedia=10m *(larg.=1,200*2) Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hmedia=7.5m *(larg.=1,200*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>	211,000 160,000 274,000 66,000 78,000 128,000 38,000	9,500 7,500 10,000 5,500 7,500 10,000 7,500	2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400	0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430	2'068,644 1'238,400 2'827,680 374,616 603,720 1'320,960 294,120		63'279,02
3141 / 2927 E.08.005.17. 05.04	<p>LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03</p> <p>Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti</p>							
	A RIPORTARE							233'903'921,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							233'903'921,20
	<p>SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; CONFERIMENTO A DISCARICA</p> <p>Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m *(larg.=0,800*2) Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m *(larg.=0,800*2) Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m *(larg.=0,800*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>	1,200 1,200 1,200	60,000 51,000 33,000	1,600 1,600 1,600	2,500 3,250 2,250	288,000 318,240 142,560	7,25	5'428,80
3142 / 2928 A.02.007.b	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7</p> <p>Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inu ... ar pate, rivestite con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; RICOPRIMENTO con ARGILLA (H=1.0m)</p> <p>Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hricoprimento=9.5m Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hricoprimento=10m Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hricoprimento=5.5m Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hricoprimento=7.5m Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hricoprimento=10m Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hricoprimento=7.5m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	211,000 160,000 274,000 66,000 78,000 128,000 38,000	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430	90,730 68,800 117,820 28,380 33,540 55,040 16,340	410,650	1,75	718,64
3143 / 2929 A.02.007.b	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7</p> <p>Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inu ... ar pate, rivestite con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; RICOPRIMENTO CON ARGILLA (H=1.0m)</p> <p>Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	60,000 51,000 33,000	0,800 0,800 0,800	1,000 1,000 1,000	48,000 40,800 26,400	115,200	1,75	201,60
3144 / 2930 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro</p>							
	A RIPORTARE							233'910'270,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							233'910'270,24
	<p>magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti</p> <p>SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti</p> <p>Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO</p> <p>Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hriempimento=9.5m</p> <p>Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hriempimento=7.5m</p> <p>Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hriempimento=10m</p> <p>Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hriempimento=5.5m</p> <p>Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hriempimento=7.5m</p> <p>Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hriempimento=10m</p> <p>Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hriempimento=7.5m</p>	211,000	8,500		0,430	771,205		
		160,000	6,500		0,430	447,200		
		274,000	9,000		0,430	1'060,380		
		66,000	4,500		0,430	127,710		
		78,000	6,500		0,430	218,010		
		128,000	9,000		0,430	495,360		
		38,000	6,500		0,430	106,210		
	SOMMANO m³					3'226,075	18,73	60'424,38
3145 / 2931 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti</p> <p>SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti</p> <p>Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO</p> <p>Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m</p> <p>Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m</p> <p>Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m</p>		60,000	0,800	2,500	120,000		
			51,000	0,800	3,250	132,600		
			33,000	0,800	2,250	59,400		
	SOMMANO m³					312,000	18,73	5'843,76
3146 / 2932 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti</p> <p>SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti</p> <p>Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; BARRE per la DISPOSIZIONE DEL GEOCOMPOSITO</p> <p>Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hriempimento=9.5m</p> <p>Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hriempimento=7.5m</p> <p>Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hriempimento=10m</p> <p>Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hriempimento=5.5m</p> <p>Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hriempimento=7.5m</p> <p>Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hriempimento=10m</p> <p>Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hriempimento=7.5m</p>	211,000	8,500	10,000	2,440	43'761,400		
		160,000	6,500	10,000	2,440	25'376,000		
		274,000	9,000	10,000	2,440	60'170,400		
		66,000	4,500	10,000	2,440	7'246,800		
		78,000	6,500	10,000	2,440	12'370,800		
		128,000	9,000	10,000	2,440	28'108,800		
		38,000	6,500	10,000	2,440	6'026,800		
	SOMMANO kg					183'061,000	1,45	265'438,45
3147 / 2933 E.01.035.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GEOCOMPOSITO - PER SPESSORE FINO A 1 CM</p>							
	A RIPORTARE							234'241'976,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'241'976,83
	<p>Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geotessili con una trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; GEOCOMPOSITO Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m</p>		60,000		7,500	450,000		
			51,000		9,000	459,000		
			33,000		7,000	231,000		
	SOMMANO m²					1'140,000	13,87	15'811,80
3148 / 2934 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, ascii ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; SCAVO DELLE TRINCEE Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m</p>		60,000	0,800	2,500	120,000		
			51,000	0,800	3,250	132,600		
			33,000	0,800	2,250	59,400		
	SOMMANO m³					312,000	3,51	1'095,12
3149 / 2935 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; TRASPORTO A DISCARICA DEL TERRENO SCAVATO Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hmedia=9.5m Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hmedia=10m Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hmedia=5.5m Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hmedia=7.5m Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hmedia=10m Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hmedia=7.5m</p>	211,000	9,500	1,200	0,430	1'034,322		
		160,000	7,500	1,200	0,430	619,200		
		274,000	10,000	1,200	0,430	1'413,840		
		66,000	5,500	1,200	0,430	187,308		
		78,000	7,500	1,200	0,430	301,860		
		128,000	10,000	1,200	0,430	660,480		
		38,000	7,500	1,200	0,430	147,060		
	SOMMANO mc x km					4'364,070	0,25	1'091,02
3150 / 2936 I.01.012.d	<p>TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150</p>							
	A RIPORTARE							234'259'974,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'259'974,77
	<p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti</p> <p>SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti</p> <p>Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; TUBO DRENANTE</p> <p>Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m</p> <p>Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m</p> <p>Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		60,000 51,000 33,000			60,000 51,000 33,000 <hr/> 144,000	15,34	2'208,96
3151 / 2937 A.01.010	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM</p> <p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.</p> <p>Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti</p> <p>SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti</p> <p>Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; TRASPORTO A DISCARICA DEL TERRENO SCAVATO</p> <p>Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m</p> <p>Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m</p> <p>Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc x km</p> <p style="text-align: right;">Parziale VE.D - Stabilizzazione dei versanti (SbCat 247) euro</p> <p style="text-align: right;">Parziale Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti (Cat 494) euro</p> <p>----- -----</p>	1,200 1,200 1,200	60,000 51,000 33,000	0,800 0,800 0,800	2,500 3,250 2,250	144,000 159,120 71,280 <hr/> 374,400	0,25	93,60
	A RIPORTARE							234'262'277,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'262'277,33
3152 / 4237 A.01.001	<p>Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * (Cat 665) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.01 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'216,590		
						2'216,590	3,51	7'780,23
3153 / 4238 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM.01 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'216,590 -26,410 -412,820		
						2'216,590 -439,230		
						1'777,360	9,71	17'258,17
3154 / 4239 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM.01 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4238 [m³ 1 777.360]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p style="text-align: right;">Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro -----</p>					1'777,360		
						1'777,360	1,63	2'897,10
								27'935,50
	A RIPORTARE							234'290'212,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							234'290'212,83	
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)								
3155 / 4240 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.01 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto intermedio Manufatto di valle</p>		3,600 34,400 4,100 13,450	3,600 3,100 3,600 3,100	0,150 0,150 0,150 0,150	1,944 15,996 2,214 6,254			
	SOMMANO m³					26,408		69,52	1'835,88
3156 / 4241 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.01 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto intermedio - platea Manufatto di valle - platea</p>		3,300 34,400 3,800 13,300	3,300 2,800 3,300 2,800	0,400 0,400 0,400 0,400	4,356 38,528 5,016 14,896			
	SOMMANO m³					62,796		128,07	8'042,28
3157 / 4242 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.01 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto intermedio - platea Manufatto di valle - platea</p>	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	3,300 3,300 34,400 3,800 3,300 13,300 2,800	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	2,640 2,640 27,520 3,040 2,640 10,640 1,120				
	A RIPORTARE					50,240			234'300'090,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					50,240		234'300'090,99
	SOMMANO m ²					50,240	22,35	1'122,86
3158 / 4243 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.01 vedi distinta				10161,600	10'161,600		
	SOMMANO kg					10'161,600	1,45	14'734,32
3159 / 4244 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.01 Tombino scatolare - platea	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					2,800	13,65	38,22
3160 / 4245 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.01 Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,400	4,800	9,600		
						3,300		6,336
						3,800		9,728
						2,000	0,400	-1,600
	Tombino scatolare - pareti	2,000	34,400	0,400	2,000	55,040		
	Tombino scatolare - soletta		34,400	2,800	0,400	38,528		
	Manufatto intermedio - pareti	2,000	3,000	0,400	3,000	7,200		
		2,000	3,300	0,400	3,000	7,920		
		2,000	2,000	0,400	2,000	-3,200		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	12,900	0,400	2,000	20,640		
			2,800	0,400	2,000	2,240		
	Sommano positivi m ³					157,232		
	Sommano negativi m ³					-4,800		
	SOMMANO m ³					152,432	132,46	20'191,14
	A RIPORTARE							234'336'177,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'336'177,53
3161 / 4246 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.01 Manufatto di monte - esterno pareti</p> <p>Manufatto di monte - interno pareti</p> <p>Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,40+34,40+0,40) Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - bordo esterno soletta Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+34,40+0,40) Manufatto intermedio - esterno pareti</p> <p>Manufatto intermedio - interno pareti</p> <p>Manufatto di valle - esterno pareti</p> <p>Manufatto di valle - interno pareti</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m² Sommano negativi m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
		2,000	3,300		4,800	31,680		
		2,000	3,300		4,800	31,680		
			2,000		2,000	-4,000		
		2,000	2,500		4,800	24,000		
		2,000	2,500		4,800	24,000		
			2,000		2,000	-4,000		
		2,000	35,200		2,000	140,800		
		2,000	34,400		2,000	137,600		
		2,000	34,400		0,400	27,520		
			35,200	2,000		70,400		
		2,000	3,800		3,000	22,800		
		2,000	3,300		3,000	19,800		
			2,000		2,000	-8,000		
		2,000	3,000		3,000	18,000		
		2,000	2,500		3,000	15,000		
			2,000		2,000	-8,000		
		2,000	13,300		2,000	53,200		
			2,800		2,000	5,600		
		2,000	12,900		2,000	51,600		
			2,000		2,000	4,000		
						677,680		
						-24,000		
						653,680	22,35	14'609,75
3162 / 4247 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.01 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
					16168,600	16'168,600		
						16'168,600	1,45	23'444,47
3163 / 4248 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *</p>							
	A RIPORTARE							234'374'231,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'374'324,57
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3164 / 4249 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta Tombino scatolare - muretto frontale monte Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000 34,400 2,800 2,800	34,400 34,400 34,400 34,400 2,800 2,800	0,400 2,800	0,400 2,100 0,300	27,520 137,600 27,520 96,320 5,880 0,840	31,58	9'337,57
3165 / 4250 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4249 [m² 295.680]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					295,680	3,31	978,70
3166 / 4251 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.01 Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		31,000			31,000	72,17	2'237,27
3167 / 4252	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...							
	A RIPORTARE							234'386'878,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'386'878,11
B.07.115.a	<p>A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)</p> <p>Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		31,000		22,020	682,620		
						682,620	5,35	3'652,02
3168 / 4253 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)</p> <p>Manufatto di monte</p> <p>Manufatto intermedio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		2,700	2,700	60,000	437,400		
			3,200	2,700	60,000	518,400		
						955,800	4,45	4'253,31
3169 / 4254 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>SCALETTA MARINARA (5kg gradino)</p> <p>Manufatto di monte</p> <p>Manufatto intermedio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	13,000			5,000	65,000		
		10,000			5,000	50,000		
						115,000	4,45	511,75
3170 / 4255 E.01.020.1.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p>							
	A RIPORTARE							234'395'295,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'395'295,19
	RIEMPIMENTO CON MASSI SALTII DI QUOTA Manufatto di monte Manufatto intermedio		2,500 3,000	2,500 2,500	0,300 0,300	1,875 2,250		
	SOMMANO m³					4,125	23,00	94,88
3171 / 4829 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.01 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=(34,40*2,80)/6)	13,320	16,053			213,826		
	SOMMANO kg					213,826	1,85	395,58
3172 / 4830 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.01 magrone di protezione		34,400	2,800	0,050	4,816		
	SOMMANO m³					4,816	69,52	334,81
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							21'795,89
	Parziale Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * (Cat 665) euro							133'843,13
	----- -----							
	A RIPORTARE							234'396'120,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'396'120,46
3173 / 4256 A.01.001	<p>Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * (Cat 666) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.02 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000		
						2'500,000	3,51	8'775,00
3174 / 4257 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM.02 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000 -44,270 -696,110		
						2'500,000 -740,380		
						1'759,620	9,71	17'085,91
3175 / 4258 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM.02 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4257 [m³ 1 759.620]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p style="text-align: center;">Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro -----</p>					1'759,620		
						1'759,620	1,63	2'868,18
								28'729,09
	A RIPORTARE							234'424'849,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'424'849,55
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3176 / 4259 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.02</p> <p>Manufatto di monte Canale-scivolo Manufatto intermedio Tombino scatolare Manufatto di valle</p>		4,400 16,900 3,100 67,700 3,100	3,100 3,100 3,100 3,100 3,100	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	2,046 7,859 1,442 31,481 1,442		
	SOMMANO m³					44,270	69,52	3'077,65
3177 / 4260 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.02</p> <p>Manufatto di monte - platea Canale-scivolo - platea Manufatto intermedio - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>		3,800 17,300 2,800 68,000 2,800	2,800 2,800 2,800 2,800 2,800	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	4,256 19,376 3,136 76,160 3,136		
	SOMMANO m³					106,064	128,07	13'583,62
3178 / 4261 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.02</p> <p>Manufatto di monte - platea Canale-scivolo - platea Manufatto intermedio - platea Tombino scatolare - platea</p>		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	3,800 2,800 17,300 2,800 2,800	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	3,040 2,240 13,840 2,240 2,240 54,400		
	SOMMANO m³					78,000		234'441'510,82
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					78,000		234'441'510,82
	Manufatto di valle - platea	2,000	2,800		0,400	2,240		
		2,000	2,800		0,400	2,240		
	SOMMANO m²					82,480	22,35	1'843,43
3179 / 4262 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.02 Manufatto di monte Tombino Manufatto di valle				4642,700 13205,900 724,300	4'642,700 13'205,900 724,300		
	SOMMANO kg					18'572,900	1,45	26'930,71
3180 / 4263 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.02 Tombino scatolare - platea	3,000	2,800			8,400		
	SOMMANO ml					8,400	13,65	114,66
3181 / 4264 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.02 Manufatto di monte - pareti	2,000 2,000	3,000 2,800	0,400 0,400	2,800 2,800	6,720 6,272		
	Canale-scivolo - pareti	2,000	17,800	0,400		14,240		
	Manufatto intermedio - pareti (H/peso=(0+1,12)/2)	2,000	2,000	0,400	5,000	8,000		
		2,000	1,750	0,400	0,560	0,784		
			2,800	0,400	5,000	5,600		
			2,800	0,400	6,390	7,157		
		2,000	2,000	0,400	2,000	-3,200		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	68,000	0,400	2,000	108,800		
	Tombino scatolare - soletta		68,000	2,800	0,400	76,160		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	2,000	0,400	2,950	4,720		
	A RIPORTARE					233,653		234'470'399,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					233,653		234'470'399,62
		2,000	2,800	0,400	2,950	6,608		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Sommano positivi m³					245,061		
	Sommano negativi m³					-6,400		
	SOMMANO m³					238,661	132,46	31'613,04
3182 / 4265 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.02 Manufatto di monte - esterno pareti	2,000 2,000	3,800 2,800		2,800 2,800	21,280 15,680		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000 2,000	3,000 2,000		2,800 2,800	16,800 11,200		
	Canale-scivolo - pareti *(par.ug.=2*2)	4,000	26,000			104,000		
	Manufatto intermedio - esterno pareti	2,000	2,800		5,000	28,000		
	(lung.=1,72+0,40)*(H/peso=(0+1,39)/2)	2,000	2,120		0,695	2,947		
			2,800		5,000	14,000		
			2,800		6,390	17,892		
	Manufatto intermedio - interno pareti	2,000	2,000		2,000	-8,000		
	(H/peso=(0+1,12)/2)	2,000	2,000		5,000	20,000		
		2,000	1,720		0,560	1,926		
			2,000		5,000	10,000		
			2,000		6,120	12,240		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,40+65,80+0,40)	2,000	66,600		2,000	266,400		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	65,800		2,000	263,200		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta		65,800		0,400	26,320		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+65,80+0,40)		66,600	2,000		133,200		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000 2,000	2,800 2,800		2,950 2,950	16,520 16,520		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000 2,000	2,000 2,000		2,950 2,950	11,800 11,800		
			2,000		2,000	-4,000		
	Sommano positivi m²					1'021,725		
	Sommano negativi m²					-32,000		
	SOMMANO m²					989,725	22,35	22'120,35
3183 / 4266 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.02 Manufatto di monte				4334,700	4'334,700		
	A RIPORTARE					4'334,700		234'524'133,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'569'970,61
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3185 / 4268 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta Tombino scatolare - muretto frontale monte Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000 68,000 2,800 2,800	68,000 68,000 68,000 68,000 2,800 2,800	0,400 2,800	0,400 2,000 2,350 0,300	54,400 272,000 54,400 190,400 6,580 0,840	31,58	18'272,82
3186 / 4269 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (* valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4268 [m² 578.620]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					578,620	3,31	1'915,23
3187 / 4270 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		2,500		22,020	55,050	5,35	294,52
3188 / 4271	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI							
	A RIPORTARE							234'590'453,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'590'453,18
B.07.115.b	<p>IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)</p> <p>Manufatto di monte</p> <p>Manufatto intermedio</p> <p>Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
			3,200	2,200	60,000	422,400		
			2,500	2,200	60,000	330,000		
			2,200	2,200	60,000	290,400		
						1'042,800	4,45	4'640,46
3189 / 4272 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>SCALETTA MARINARA (5kg gradino)</p> <p>Manufatto intermedio</p> <p>Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
		14,000			5,000	70,000		
		7,000			5,000	35,000		
						105,000	4,45	467,25
3190 / 4273 E.01.020.1.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>RIEMPIMENTO CON MASSI SALTII DI QUOTA</p> <p>Manufatto di monte</p> <p>Manufatto intermedio</p> <p>Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
			3,000	2,000	0,250	1,500		
			2,000	2,000	0,250	1,000		
			2,000	2,000	0,250	1,000		
						3,500	23,00	80,50
3191 / 4831 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,</p>							
	A RIPORTARE							234'595'641,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'597'398,38
3193 / 4812 A.01.001	<p>Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * (Cat 667) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.03 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					6'959,595		
						6'959,595	3,51	24'428,18
3194 / 4813 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM.03 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4257 [m³ 1 759.620]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'759,620		
						1'759,620	1,63	2'868,18
3195 / 4814 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM.03 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p style="text-align: center;">Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro ----- -----</p>					6'959,595 -34,490 -696,110		
						6'959,595 -730,600		
						6'228,995	9,71	60'483,54
								87'779,90
	A RIPORTARE							234'685'178,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							234'685'178,28	
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)								
3196 / 4815 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.03 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto intermedio Manufatto di valle</p>		4,100 48,800 3,600 6,200	3,100 3,100 3,350 8,700	0,150 0,150 0,150 0,150	1,907 22,692 1,809 8,091			
	SOMMANO m³					34,499		69,52	2'398,37
3197 / 4816 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.03 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare Manufatto intermedio - platea Manufatto di valle - platea</p>		3,800 48,800 3,300 6,200	2,800 2,800 3,055 8,700	0,400 0,400 0,400 0,400	4,256 54,656 4,033 21,576			
	SOMMANO m³					84,521		128,07	10'824,60
3198 / 4817 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.03 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto intermedio - platea</p>	2,000 2,000	3,800 2,800		0,400 0,400	3,040 2,240			
		2,000 2,000	18,800 2,800		0,400 0,400	15,040 2,240			
		2,000 2,000	3,300 3,050		0,400 0,400	2,640 2,440			
	A RIPORTARE					27,640		234'698'401,25	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					27,640		234'698'401,25	
	Manufatto di valle - platea	2,000 2,000	6,200 8,700		0,400 0,400	4,960 6,960			
	SOMMANO m²					39,560	22,35	884,17	
3199 / 4818 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.03 Manufatto di monte Tombino Manufatto intermedio Manufatto di sbocco				771,700 11119,300 703,000 1443,600	771,700 11'119,300 703,000 1'443,600			
	SOMMANO kg					14'037,600	1,45	20'354,52	
3200 / 4819 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.03 Tombino scatolare - platea	1,000	2,800			2,800			
	SOMMANO ml					2,800	13,65	38,22	
3201 / 4820 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.03 Manufatto di monte - pareti *(lung.=((2,800*3,80)-(3,00*2,00))) a detrarre_apertura tombino Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Manufatto intermedio - pareti *(lung.=((3,05*3,30)-(2,25*2,50))) a detrarre_apertura tombino Manufatto di valle - pareti				4,640 2,000 2,000 18,800 18,800 4,440 2,000 4,800	9,300 2,000 2,000 2,000 2,750 5,600 2,000 3,900	43,152 -1,600 30,080 20,680 24,864 -3,200 7,488		
	A RIPORTARE					121,464		234'719'678,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					121,464		234'719'678,16
	(lung.=(((4,50+2,00)*7,20)/2))		1,000	0,400	2,950	1,180		
			23,400		0,400	9,360		
			2,000	1,700	0,400	1,360		
	Sommano positivi m³					138,164		
	Sommano negativi m³					-4,800		
	SOMMANO m³					133,364	132,46	17'665,40
3202 / 4821 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.03							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,800		9,300	70,680		
		2,000	2,800		9,300	52,080		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	3,000		9,300	55,800		
		2,000	2,000		9,300	37,200		
			2,000		2,000	-4,000		
	Tombino scatolare - pareti	3,000	18,800		2,000	112,800		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	18,800		2,400	90,240		
			18,800		2,850	53,580		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	Manufatto intermedio - esterno pareti	2,000	3,050		5,600	34,160		
		2,000	3,300		5,600	36,960		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto intermedio - interno pareti	2,000	2,250		5,600	25,200		
		2,000	2,500		5,600	28,000		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	Manufatto di valle - esterno pareti *(lung.=0,60+0,40+1,00+0,40)		2,400		3,900	9,360		
	(lung.=(((4,50+2,00)*7,20)/2))	2,000	23,400			46,800		
	Manufatto di valle - esterno pareti *(lung.=1,70+0,40+1,30)		3,400		2,000	6,800		
	Sommano positivi m²					659,660		
	Sommano negativi m²					-28,000		
	SOMMANO m²					631,660	22,35	14'117,60
3203 / 4822 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	ARMATURA ELEVAZIONE TM.03							
	Manufatto di monte				3064,700	3'064,700		
	Tombino				20809,800	20'809,800		
	Manufatto intermedio				1727,400	1'727,400		
	Tombino a spinta_tratto 1A				1311,500	1'311,500		
	Tombino a spinta_tratto 1B-58B				89118,500	89'118,500		
	A RIPORTARE					116'031,900		234'751'461,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'922'186,32
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3205 / 4824 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.03 Manufatto di sbocco</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		17,400			17,400		
						17,400	72,17	1'255,76
3206 / 4825 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di sbocco</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		17,300		22,020	380,946		
						380,946	5,35	2'038,06
3207 / 4826 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Manufatto di monte Manufatto intermedio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					422,400		
			3,200	2,200		60,000		
			2,700	2,500		60,000		405,000
						827,400	4,45	3'681,93
3208 / 4827 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,</p>							
	A RIPORTARE							234'929'162,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'929'162,07
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte Manufatto intermedio	28,000 17,000				5,000 5,000	140,000 85,000	
	SOMMANO kg					225,000	4,45	1'001,25
3209 / 4828 E.01.020.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento RIEMPIMENTO CON MASSI SALTII DI QUOTA Manufatto di monte Manufatto intermedio		3,000 2,250	2,000 2,500	0,300 0,300	1,800 1,688		
	SOMMANO m³					3,488	23,00	80,22
3210 / 4833 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.03 magrone di protezione			173,900	2,800	0,050	24,346	
	SOMMANO m³					24,346	69,52	1'692,53
3211 / 4834 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.03 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((173,90*2,80)/6))	13,320	81,153			1'080,958		
	SOMMANO kg					1'080,958	1,85	1'999,77
3212 / 4926 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC							
	A RIPORTARE							234'933'935,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'939'445,67
3214 / 4274 A.01.001	<p>Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * (Cat 668) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.04 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000		
						2'500,000	3,51	8'775,00
3215 / 4275 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM04 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000 -34,070 -595,430		
						2'500,000 -629,500		
						1'870,500	9,71	18'162,56
3216 / 4276 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM04 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4275 [m³ 1 870.500]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'870,500		
						1'870,500	1,63	3'048,92
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro -----							29'986,48
	A RIPORTARE							234'969'432,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							234'969'432,15	
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)								
3217 / 4277 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.04</p> <p>Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle</p>		3,600 51,150 8,350	3,600 3,600 3,600	0,150 0,150 0,150	1,944 27,621 4,509			
	SOMMANO m³					34,074		69,52	2'368,82
3218 / 4278 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.04</p> <p>Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>		3,300 51,150 8,050	3,300 3,300 3,300	0,400 0,400 0,400	4,356 67,518 10,626			
	SOMMANO m³					82,500		128,07	10'565,78
3219 / 4279 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.04</p> <p>Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	3,300 3,300 51,150 8,050 3,300	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	2,640 2,640 40,920 6,440 2,640			
	SOMMANO m²					55,280		22,35	1'235,51
3220 / 4280	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO								
	A RIPORTARE							234'983'602,26	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'983'602,26
B.05.030	<p>IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.04 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				14385,800	14'385,800		
						14'385,800	1,45	20'859,41
3221 / 4281 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.04 Tombino scatolare - platea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	1,000	3,300			3,300		
						3,300	13,65	45,05
3222 / 4282 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.04 Manufatto di monte - pareti</p> <p>Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Manufatto di valle - pareti (H/peso=(1,20+4,30)/2)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	2,500 3,300 51,150 51,150 2,100 5,650	0,400 0,400 0,400 3,300 0,400 0,400	6,150 6,150 2,000 2,000 1,200 2,750	12,300 16,236 -1,600 81,840 67,518 2,016 12,430		
								198,016
								-3,200
								194,816
								132,46
								25'805,33
3223 / 4283 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p>							
	A RIPORTARE							235'030'312,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'030'312,05
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.04 Manufatto di monte - esterno pareti	2,000 2,000	3,300 3,300		6,150 6,150	40,590 40,590		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000 2,000	2,500 2,500		6,150 6,150	30,750 30,750		
	Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,40+51,150+0,40)	2,000	51,950		2,500	259,750		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	51,150		2,500	255,750		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	51,150		0,400	40,920		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+51,15+0,40)		51,950	2,500		129,875		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000 2,000	0,400 2,100		1,200 1,200	0,960 5,040		
	(H/peso=(1,20+4,30)/2)	2,000 2,000	5,650 0,400		2,750 4,300	31,075 3,440		
	Manufatto di valle - interno pareti		3,300		4,300	14,190		
	(H/peso=(1,20+4,30)/2)	2,000 2,000	2,500 5,650		2,500 2,500	-6,250 -6,250		
	Sommano positivi m ²					930,545		
	Sommano negativi m ²					-25,000		
	SOMMANO m ²					905,545	22,35	20'238,93
3224 / 4284 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.04 Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+51,15+0,40)		51,950	2,500		129,875		
	SOMMANO m ²					129,875	16,77	2'178,00
3225 / 4285 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.04 vedi distinta				25977,600	25'977,600		
	A RIPORTARE					25'977,600		235'052'728,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'090'509,80
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3227 / 4287 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta Tombino scatolare - muretto frontale monte Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000 51,150 3,300 3,300	51,150 51,150 51,150 51,150 3,300 3,300	0,400 3,300	0,400 2,950 0,400	40,920 255,750 40,920 168,795 9,735 1,320	31,58	16'340,76
3228 / 4288 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4287 [m² 517.440]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					517,440	3,31	1'712,73
3229 / 4289 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.04 Manufatto di monte Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		20,500			20,500	72,17	1'479,49
	A RIPORTARE							235'110'042,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'110'042,78
3230 / 4290 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		20,500		22,020	451,410		
						451,410	5,35	2'415,04
3231 / 4291 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Manufatto di monte</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		2,700	2,700	60,000	437,400		
						437,400	4,45	1'946,43
3232 / 4292 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	22,000			5,000	110,000		
						110,000	4,45	489,50
3233 / 4293 E.01.020.1.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento RIEMPIMENTO CON MASSI SALTII DI QUOTA</p>							
	A RIPORTARE							235'114'893,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'114'893,75
	Manufatto di monte		2,500	2,500	0,300	1,875		
	SOMMANO m³					1,875	23,00	43,13
3234 / 4835 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	MAGRONE DI PROTEZIONE TM.04							
	magrone di protezione		51,200	3,300	0,050	8,448		
	SOMMANO m³					8,448	69,52	587,30
3235 / 4836 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunit e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.04							
	armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6							
	20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((51,20*3,30)/6))	13,320	28,160			375,091		
	SOMMANO kg					375,091	1,85	693,92
3236 / 4891 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	Veletta prefabbricata_vedi tavola					2,000		
	SOMMANO m²					2,000	51,64	103,28
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							25'811,58
	Parziale Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * (Cat 668) euro							176'875,71
	----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							235'116'321,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'116'321,38
3237 / 4294 A.01.001	<p>Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * (Cat 669) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.05 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000		
						2'500,000	3,51	8'775,00
3238 / 4295 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM05 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000 -25,810 -182,270		
						2'500,000 -208,080		
						2'291,920	9,71	22'254,54
3239 / 4296 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM05 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4295 [m³ 2 291.920]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p style="text-align: right;">Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro</p>					2'291,920		
						2'291,920	1,63	3'735,83
								34'765,37
	A RIPORTARE							235'151'086,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							235'151'086,75	
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)								
3240 / 4297 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.05 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle</p>		2,650 50,200 2,650	3,100 3,100 3,100	0,150 0,150 0,150	1,232 23,343 1,232			
	SOMMANO m³					25,807		69,52	1794,10
3241 / 4298 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.05 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>		2,500 50,200 2,500	2,800 2,800 2,800	0,400 0,400 0,400	2,800 56,224 2,800			
	SOMMANO m³					61,824		128,07	7'917,80
3242 / 4299 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.05 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>		2,000 2,000 2,000	2,500 2,800 2,500 2,800	0,400 0,400 0,400 0,400	2,000 1,120 40,160 2,000 1,120			
	SOMMANO m²					46,400		22,35	1'037,04
3243 / 4300	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO								
	A RIPORTARE							235'161'835,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'161'835,69
B.05.030	<p>IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.05 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					12'419,200		
						12'419,200	1,45	18'007,84
3244 / 4301 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.05 Tombino scatolare - platea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	1,000	2,800			2,800		
						2,800	13,65	38,22
3245 / 4302 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.05 Manufatto di monte - pareti (H/peso=(1,65+2,80)/2)</p> <p>Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Manufatto di valle - pareti (H/peso=(1,65+2,80)/2)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000 2,000	0,400 1,700 2,800	0,400 0,400 0,400	1,650 2,225 2,800	0,528 3,026 3,136		
						2,000 2,000 2,000	-1,600	
		2,000	50,200	0,400	2,000	80,320		
			50,200	2,800	0,400	56,224		
		2,000	0,400	0,400	1,650	0,528		
		2,000	1,700	0,400	2,225	3,026		
			2,800	0,400	2,800	3,136		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
						149,924		
						-3,200		
						146,724	132,46	19'435,06
3246 / 4303 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p>							
	A RIPORTARE							235'199'316,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'199'316,81
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.05 Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	0,400		1,650	1,320		
		2,000	0,400		1,650	1,320		
	(H/peso=(1,65+4,30)/2)	2,000	1,700		2,975	10,115		
		2,000	0,400		4,300	3,440		
			2,800		4,300	12,040		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	0,400		1,650	1,320		
	(H/peso=(1,65+4,30)/2)	2,000	1,700		2,975	10,115		
			2,000		4,300	8,600		
			2,000		2,000	-4,000		
	Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,40+50,20+0,40)	2,000	51,000		2,000	204,000		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	50,200		2,000	200,800		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	50,200		0,400	40,160		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+50,20+0,40)		51,000	2,000		102,000		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	0,400		1,650	1,320		
		2,000	0,400		1,650	1,320		
	(H/peso=(1,65+4,30)/2)	2,000	1,700		2,975	10,115		
		2,000	0,400		4,300	3,440		
			2,800		4,300	12,040		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	0,400		1,650	1,320		
	(H/peso=(1,65+4,30)/2)	2,000	1,700		2,975	10,115		
			2,000		4,300	8,600		
			2,000		2,000	-4,000		
	Sommano positivi m ²					643,500		
	Sommano negativi m ²					-16,000		
	SOMMANO m ²					627,500	22,35	14'024,63
3247 / 4304 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.05 vedi distinta				19436,300	19'436,300		
	SOMMANO kg					19'436,300	1,45	28'182,63
3248 / 4305 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	A RIPORTARE							235'241'524,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'241'616,89
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3249 / 4306 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta Tombino scatolare - muretto frontale monte Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000 50,200 2,800 2,800	50,200 50,200 50,200 50,200 2,800 2,800	0,400 2,000 0,400 2,800	0,400 2,000 0,400 2,800	40,160 200,800 40,160 140,560 1,120 1,120	423,920	31,58 13'387,39
3250 / 4307 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (* valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4306 [m² 423.920]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					423,920	423,920	3,31 1'403,18
3251 / 4308 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.05 Manufatto di monte Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		7,900 7,900			7,900 7,900	15,800	72,17 1'140,29
	A RIPORTARE							235'257'547,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'257'547,75
3252 / 4309 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		7,900 7,900		22,020 22,020	173,958 173,958	5,35	1'861,35
3253 / 4837 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.05 magrone di protezione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		50,200	2,800	0,050	7,028 7,028	69,52	488,59
3254 / 4838 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.05 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((50,20*2,80)/6))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	13,320	23,427			312,048 312,048	1,85	577,29
3255 / 4892 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p>							
	A RIPORTARE							235'260'474,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'260'640,23
3256 / 4310 A.01.001	<p>Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * (Cat 670) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.06 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					7'262,030		
						7'262,030	3,51	25'489,73
3257 / 4311 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM06 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					7'262,030 -59,290 -962,810		
						7'262,030 -1'022,100		
						6'239,930	9,71	60'589,72
3258 / 4312 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM06 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4311 [m³ 6 239.930]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p style="text-align: center;">Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro -----</p>					6'239,930		
						6'239,930	1,63	10'171,09
								96'250,54
	A RIPORTARE							235'356'890,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'356'890,77
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3259 / 4313 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.06</p> <p>Manufatto di monte Tombino scatolare - 1° parte 1° Manufatto intermedio Tombino scatolare - 2° parte 2° Manufatto intermedio Tombino scatolare - 3° parte Manufatto di valle</p>							
	SOMMANO m³					59,292	69,52	4'121,98
3260 / 4314 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.06</p> <p>Manufatto di monte - platea Tombino scatolare 1° parte - platea 1° Manufatto intermedio - platea Tombino scatolare 2° parte - platea 2° Manufatto intermedio - platea Tombino scatolare 3° parte - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					143,352	128,07	18'359,09
3261 / 4315 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.06</p> <p>Manufatto di monte - platea</p>							
		2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
	A RIPORTARE					5,280		235'379'371,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,280		235'379'371,84
	Tombino scatolare 1° parte - platea	2,000	5,900		0,400	4,720		
	1° Manufatto intermedio - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
	Tombino scatolare 2° parte - platea	2,000	67,550		0,400	54,040		
	2° Manufatto intermedio - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	4,300		0,400	3,440		
	Tombino scatolare 3° parte - platea	2,000	20,200		0,400	16,160		
	Manufatto di valle - platea	2,000	4,050		0,400	3,240		
		1,000	3,300		0,400	1,320		
	SOMMANO m²					96,120	22,35	2'148,28
3262 / 4316 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.06 vedi distinta				26452,200	26'452,200		
	SOMMANO kg					26'452,200	1,45	38'355,69
3263 / 4317 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.06 Tombino scatolare 2° parte - platea	2,000	3,300			6,600		
	SOMMANO ml					6,600	13,65	90,09
3264 / 4318 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.06 Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,400	6,350	12,700		
		2,000	3,300	0,400	6,350	16,764		
			2,500	0,400	2,000	-2,000		
	Tombino scatolare 1° parte - pareti	2,000	5,900	0,400	2,000	9,440		
	Tombino scatolare 1° parte - soletta		5,900	3,300	0,400	7,788		
	1° Manufatto intermedio - pareti	2,000	2,500	0,400	5,400	10,800		
		2,000	3,300	0,400	5,400	14,256		
	A RIPORTARE					69,748		235'419'965,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					69,748		235'419'965,90
		2,000	2,500	0,400	2,000	-4,000		
	Tombino scatolare 2° parte - pareti	2,000	67,550	0,400	2,000	108,080		
	Tombino scatolare 2° parte - soletta		67,550	3,300	0,400	89,166		
	2° Manufatto intermedio - pareti	2,000	2,500	0,400	2,950	5,900		
		2,000	4,300	0,400	2,950	10,148		
		2,000	2,500	0,400	2,000	-4,000		
	Tombino scatolare 3° parte - pareti	2,000	20,200	0,400	2,000	32,320		
	Tombino scatolare 3° parte - soletta		20,200	3,300	0,400	26,664		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	1,790	0,400	1,200	1,718		
	(H/peso=(1,20+2,40)/2)	2,000	1,860	0,400	1,800	2,678		
			3,300	0,400	2,700	3,564		
			2,500	0,400	2,000	-2,000		
	Sommano positivi m³					351,986		
	Sommano negativi m³					-12,000		
	SOMMANO m³					339,986	132,46	45'034,55
3265 / 4319 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.06							
	Manufatto di monte - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30)		13,200		6,350	83,820		
			2,500		2,000	-5,000		
	Manufatto di monte - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50)		10,000		6,300	63,000		
			2,500		2,000	-5,000		
	Manufatto di monte - riquadratura tombino *(lung.=2,50+2,00+2,50+2,00)		9,000	0,400		3,600		
	Tombino scatolare 1° parte - interno pareti	2,000	5,900		2,000	23,600		
	Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti	2,000	5,900		2,000	23,600		
	Tombino scatolare 1° parte- bordo esterno soletta	2,000	5,900		0,400	4,720		
	Tombino scatolare 1° p.- interno inferiore soletta		5,900	2,500		14,750		
	1° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30)		13,200		5,400	71,280		
		2,000	2,500		2,000	-10,000		
	1° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50)		10,000		5,400	54,000		
		2,000	2,500		2,000	-10,000		
	1° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,50+2,00+2,50+2,00)		9,000	0,400		7,200		
			9,640	0,400		3,856		
	Tombino scatolare 2° parte - interno pareti	2,000	67,550		2,000	270,200		
	Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti	2,000	67,550		2,000	270,200		
	Tombino scatolare 2° parte- bordo esterno soletta	2,000	67,550		0,400	54,040		
	Tombino scatolare 2° p.- interno inferiore soletta		67,550	2,500		168,875		
	2° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+4,30+3,30+4,30)		15,200		2,950	44,840		
		2,000	2,500		2,000	-10,000		
	2° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+3,50+2,50+3,50)		12,000		2,950	35,400		
		2,000	2,500		2,000	-10,000		
	2° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,50+2,00+2,50+2,00)		9,000	0,400		3,600		
	(lung.=2,82+2,00+2,82+2,00)		9,640	0,400		3,856		
	Tombino scatolare 3° parte - interno pareti	2,000	20,200		2,000	80,800		
	Tombino scatolare 3° parte - esterno pareti	2,000	20,200		2,000	80,800		
	Tombino scatolare 3° parte- bordo esterno soletta	2,000	20,200		0,400	16,160		
	Tombino scatolare 3° p.- interno inferiore soletta		20,200	2,500		50,500		
	Manufatto di valle - esterno pareti *(lung.=0,40+1,79)	2,000	2,190		1,200	5,256		
	(H/peso=(1,20+2,40)/2)	2,000	1,860		1,800	6,696		
	(lung.=0,40+3,30+0,40)		4,100		2,700	11,070		
			2,500		2,000	-5,000		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	1,790		1,200	4,296		
	(H/peso=(1,20+2,40)/2)	2,000	1,860		1,800	6,696		
			2,500		2,700	6,750		
		2,000	0,400		0,300	0,240		
	A RIPORTARE					1'414,845		235'465'000,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'414,845		235'465'000,45
	Manufatto di valle - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,50+2,00)		2,500 6,500	0,400	2,000	-5,000 2,600		
	Sommano positivi m ²					1'472,445		
	Sommano negativi m ²					-60,000		
	SOMMANO m ²					1'412,445	22,35	31'568,15
3266 / 4320 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.06							
	Tombino scatolare 1° p.- interno inferiore soletta		5,900	2,500		14,750		
	Tombino scatolare 2° p.- interno inferiore soletta		67,550	2,500		168,875		
	Tombino scatolare 3° p.- interno inferiore soletta		20,200	2,500		50,500		
	SOMMANO m ²					234,125	16,77	3'926,28
3267 / 4321 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	ARMATURA ELEVAZIONE TM.06 vedi distinta				50985,000	50'985,000		
	SOMMANO kg					50'985,000	1,45	73'928,25
3268 / 4322 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.06							
	Tombino scatolare 2° tratto - pareti *(par.ug.=2*2)	4,000	2,000			8,000		
	Tombino scatolare 2° tratto - soletta	2,000	3,300			6,600		
	SOMMANO ml					14,600	13,65	199,29
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							217'731,65
	----- ----- -----							
	A RIPORTARE							235'574'622,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO							235'574'622,42		
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)									
3269 / 4323 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare 1° parte - risolto platea Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti Tombino scatolare 1° parte - risolto soletta Tombino scatolare 1° parte - esterno soletta Tombino scatolare 1° p- muretto frontale monte Tombino scatolare 1° p- muretto frontale valle --- Tombino scatolare 2° parte - risolto platea Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti Tombino scatolare 2° parte - risolto soletta Tombino scatolare 2° parte - esterno soletta Tombino scatolare 2° p- muretto frontale monte Tombino scatolare 2° p- muretto frontale valle --- Tombino scatolare 3° parte - risolto platea Tombino scatolare 3° parte - esterno pareti Tombino scatolare 3° parte - risolto soletta Tombino scatolare 3° parte - esterno soletta Tombino scatolare 3° p- muretto frontale monte Tombino scatolare 3° p- muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000 2,000 3,300 3,300 2,000 2,000 2,000 2,000 3,300 3,300 2,000 2,000 2,000 2,000 3,300 3,300	5,900 5,900 5,900 5,900 3,300 3,300 67,550 67,550 67,550 67,550 3,300 3,300 20,200 20,200 20,200 20,200 3,300 3,300	0,400 0,400 3,300 0,400 0,400 3,300 0,400 2,000 0,400 3,300 0,330 0,300	4,720 23,600 4,720 19,470 12,243 9,075 54,040 270,200 54,040 222,915 9,174 0,990 16,160 80,800 16,160 66,660 1,089 0,990		867,046	31,58	27'381,31	
3270 / 4324 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4323 [m² 867.046]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					867,046		867,046	3,31	2'869,92
3271 / 4325 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in</p>									
	A RIPORTARE									235'604'873,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'604'873,65
	stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.06 Manufatto di valle SOMMANO ml		11,600			11,600		
						11,600	72,17	837,17
3272 / 4326 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di valle SOMMANO kg		11,600		22,020	255,432		
						255,432	5,35	1'366,56
3273 / 4327 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Manufatto di monte 1° Manufatto intermedio 2° Manufatto intermedio SOMMANO kg					437,400		
			2,700	2,700		60,000		
			2,700	2,700		60,000		
			2,700	3,700		60,000		
						1'474,200	4,45	6'560,19
3274 / 4328 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte 1° Manufatto intermedio 2° Manufatto intermedio SOMMANO kg	23,000			5,000	115,000		
		18,000			5,000	90,000		
						205,000	4,45	912,25
	A RIPORTARE							235'614'549,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'614'549,82
3275 / 4329 E.01.020.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento RIEMPIMENTO CON MASSI SALT DI QUOTA Manufatto di monte 1° Manufatto intermedio 2° Manufatto intermedio							
	SOMMANO m ³					5,314	23,00	122,22
3276 / 4839 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.06 magrone di protezione							
	SOMMANO m ³		93,650	3,300	0,050	15,452		
						15,452	69,52	1'074,22
3277 / 4840 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.06 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((93,65*3,30)/6))							
	SOMMANO kg	13,320	51,508			686,087		
						686,087	1,85	1'269,26
3278 / 4893 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della							
	A RIPORTARE							235'617'015,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'617'134,81
3279 / 4330 A.01.001	<p>Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * (Cat 671) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.07 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'641,930		
						2'641,930	3,51	9'273,17
3280 / 4331 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM07 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'641,930 -19,430 -365,220		
						2'641,930 -384,650		
						2'257,280	9,71	21'918,19
3281 / 4332 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM07 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4331 [m³ 2 257.280]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p style="text-align: center;">Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro -----</p>					2'257,280		
						2'257,280	1,63	3'679,37
								34'870,73
	A RIPORTARE							235'652'005,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							235'652'005,54	
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)								
3282 / 4333 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.07 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle *(lung.=1,800-0,15)</p>		3,600 30,650 1,650 2,700	3,600 3,100 3,100 6,100	0,150 0,150 0,150 0,150	1,944 14,252 0,767 2,471			
	SOMMANO m³					19,434		69,52	1'351,05
3283 / 4334 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.07 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>		3,300 30,650 1,800 2,400	3,300 2,800 2,800 5,800	0,400 0,400 0,400 0,400	4,356 34,328 2,016 5,568			
	SOMMANO m³					46,268		128,07	5'925,54
3284 / 4335 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.07 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	3,300 3,300 30,650 1,800 1,500 2,400 5,800	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	2,640 1,320 24,520 1,440 1,200 1,920 2,320				
	A RIPORTARE					35,360			235'659'282,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					35,360		235'659'282,13
	SOMMANO m ²					35,360	22,35	790,30
3285 / 4336 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.07 vedi distinta				5779,900	5'779,900		
	SOMMANO kg					5'779,900	1,45	8'380,86
3286 / 4337 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.07 Tombino scatolare - platea	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					2,800	13,65	38,22
3287 / 4338 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.07 Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,400	4,900	9,800		
		2,000	3,300	0,400	4,900	12,936		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	30,650	0,400	2,000	49,040		
	Tombino scatolare - soletta		30,650	2,800	0,400	34,328		
	Manufatto di valle - pareti e muri d'ala		3,800	0,400	3,450	5,244		
			2,800	0,400	3,450	3,864		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
		2,000	1,500	0,400	3,450	4,140		
	Sommano positivi m ³					119,352		
	Sommano negativi m ³					-3,200		
	SOMMANO m ³					116,152	132,46	15'385,49
3288 / 4339	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -							
	A RIPORTARE							235'683'877,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	RIPORTO							235'683'877,00			
B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.07 Manufatto di monte - esterno pareti Manufatto di monte - interno pareti Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,40+30,65+0,40) Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - bordo esterno soletta Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+30,65+0,40) Manufatto di valle - esterno pareti e muri d'ala *(lung.=1,90+0,40+1,50+3,40) Manufatto di valle - interno pareti Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	3,300 3,300 2,500 2,500 31,450 30,650 30,650 31,450 7,200 2,800 2,000 3,400 2,000 2,000	larg. 2,000	H/peso 4,900 4,900 4,900 4,900 2,000 2,000 0,400 3,450 3,450 2,000 3,450 3,450 2,000	32,340 32,340 24,500 24,500 125,800 122,600 24,520 62,900 49,680 9,660 -4,000 23,460 6,900 -4,000			539,200 -16,000 523,200	22,35	11'693,52
3289 / 4340 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.07 vedi distinta SOMMANO kg				11012,900	11'012,900			11'012,900	1,45	15'968,70
3290 / 4341 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.07 Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2) Tombino scatolare - soletta	2,000 1,000	2,000 2,800			4,000 2,800					
	A RIPORTARE					6,800					235'711'539,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235 711 632,04
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3291 / 4342 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta Tombino scatolare - muretto frontale monte Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	30,650		0,400	24,520		
		2,000	30,650		2,000	122,600		
		2,000	30,650	0,400		24,520		
			30,650	2,800		85,820		
			2,800		2,200	6,160		
			2,800		1,050	2,940		
						266,560	31,58	8 417,96
3292 / 4343 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4342 [m² 266.560]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					266,560		
						266,560	3,31	882,31
3293 / 4344 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.07 Manufatto di monte Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		13,400			13,400		
						13,400	72,17	967,08
	A RIPORTARE							235 721 899,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235 721'899,39
3294 / 4345 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		13,400		22,050	295,470		
						295,470	5,35	1'580,76
3295 / 4346 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Manufatto di monte Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		2,700	2,700	60,000	437,400		
						437,400	4,45	1'946,43
3296 / 4347 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	16,000			5,000	80,000		
		9,000			5,000	45,000		
						125,000	4,45	556,25
3297 / 4348 E.01.020.1.a	<p>LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00</p> <p>Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p>							
	A RIPORTARE							235 725'982,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'725'982,83
	Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento RIEMPIMENTO CON MASSI SALTATI DI QUOTA Manufatto di monte Manufatto di valle SOMMANO m³		2,500	2,500	0,300	1,875		
						1,875	23,00	43,13
3298 / 4841 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.07 magrone di protezione SOMMANO m³					4,291		
			30,650	2,800	0,050	4,291		
						4,291	69,52	298,31
3299 / 4842 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.07 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((30,65*2,80)/6)) SOMMANO kg	13,320	14,303			190,516		
						190,516	1,85	352,45
3300 / 4894 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola SOMMANO m²					2,800		
						2,800	51,64	144,59
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro Parziale Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * (Cat 671) euro ----- -----							15'189,27
								109'686,50
	A RIPORTARE							235'726'821,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'726'821,31
3301 / 4349 A.01.001	<p>Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * (Cat 672) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.08 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000		
						2'500,000	3,51	8'775,00
3302 / 4350 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM08 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000 -52,800 -855,930		
						2'500,000 -908,730		
						1'591,270	9,71	15'451,23
3303 / 4351 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM08 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4350 [m³ 1 591.270]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'591,270		
						1'591,270	1,63	2'593,77
	A RIPORTARE							235'753'641,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							235'753'641,31	
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)								
3304 / 4352 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.08 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle</p>		2,350 50,800 2,350	6,300 6,300 7,300	0,150 0,150 0,150	2,221 48,006 2,573			
	SOMMANO m³					52,800		69,52	3'670,66
3305 / 4353 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.08 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>		2,200 50,800 2,000	6,000 6,000 6,000	0,500 0,500 0,500	6,600 152,400 6,000			
	SOMMANO m³					165,000		128,07	21'131,55
3306 / 4354 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.08 Manufatto di monte - platea *(lung.=2,20+6,00+2,20) Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea *(lung.=2,00+6,00+2,00)</p>	2,000	10,400 50,800 10,000		0,500 0,500 0,500	5,200 50,800 5,000			
	SOMMANO m²					61,000		22,35	1'363,35
	A RIPORTARE							235'779'806,87	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'779'806,87
3307 / 4355 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.08 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				25209,000	25'209,000		
						25'209,000	1,45	36'533,05
3308 / 4356 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILATI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.08 Tombino scatolare - platea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000	6,000			12,000		
						12,000	13,65	163,80
3309 / 4357 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.08 Manufatto di monte - pareti</p> <p>Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto lato valle Tombino scatolare - cordoli guardrail</p> <p>Manufatto di valle - pareti *(H/peso=(2,00+3,40)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	2,200	0,400	3,500	6,160		
						5,200		1,290
		2,000	50,800	0,500	2,500	127,000		
			50,800	6,000	0,600	182,880		
			6,000	0,400	0,400	0,960		
			6,000	0,400	0,450	1,080		
			6,000	0,750	0,740	3,330		
			6,000	0,750	0,840	3,780		
			6,000	0,750	0,410	1,845		
		2,000	2,000	0,400	2,700	4,320		
						332,645	132,46	44'062,16
3310 / 4358 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p>							
	A RIPORTARE							235'860'585,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							235'860'585,88	
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.08</p> <p>Manufatto di monte - pareti (par.ug.=2*2) 2,000 0,400 3,500 2,800 4,000 2,200 3,500 30,800</p> <p>Tombino scatolare - interno pareti 2,000 50,800 2,500 254,000</p> <p>Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 50,800 2,500 254,000</p> <p>Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 50,800 0,600 60,960</p> <p>Tombino scatolare - interno inferiore soletta 50,800 5,000 254,000</p> <p>Tombino scatolare - fronte soletta lato monte 5,200 0,600 3,120</p> <p>Tombino scatolare - fronte soletta lato valle 5,200 0,600 3,120</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=5,20+0,40+6,00+0,40) 12,000 0,400 4,800</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato valle 5,200 0,450 2,340</p> <p>2,000 0,400 0,100 0,080</p> <p>(lung.=0,40+6,00+0,40) 6,800 0,450 3,060</p> <p>Tombino scatolare - cordoli guardrail *(lung.=0,75+6,000+0,75+6,00) 13,500 0,740 9,990</p> <p>(lung.=0,75+6,000+0,75+6,00) 13,500 0,840 11,340</p> <p>(lung.=0,75+6,000+0,75+6,00) 13,500 0,410 5,535</p> <p>Manufatto di valle - pareti 2,000 0,400 2,000 1,600</p> <p>(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,00+3,40)/2) 4,000 2,000 2,700 21,600</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					923,145	22,35	20'632,29	
3311 / 4359 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.</p> <p>Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.08</p> <p>Tombino scatolare - inferiore soletta 50,800 5,000 254,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					254,000	16,77	4'259,58	
3312 / 4360 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.08 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					30642,100	30'642,100	1,45	44'431,04
	A RIPORTARE							235'929'908,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'929'908,79
3313 / 4361 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.08 Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2) Tombino scatolare - soletta							
	SOMMANO ml	4,000 2,000	2,500 6,000			10,000 12,000		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro					22,000	13,65	300,30
								176'567,78
	A RIPORTARE							235'930'209,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'930'209,09
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3314 / 4362 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risvolto platea</p> <p>Tombino scatolare - esterno pareti</p> <p>Tombino scatolare - risvolto soletta</p> <p>Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=69,50-0,40-0,40-0,75-0,75-0,75)</p> <p>Tombino scatolare - parapetto frontale monte</p> <p>Tombino scatolare - parapetto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	50,800		0,500	50,800		
		2,000	50,800		2,500	254,000		
		2,000	50,800		0,600	60,960		
			66,450	6,000		398,700		
			6,000		0,400	2,400		
			6,000		0,450	2,700		
						769,560	31,58	24'302,70
3315 / 4363 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4362 [m² 769.560]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
						769,560		
						769,560	3,31	2'547,24
3316 / 4364 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.09</p> <p>Manufatto di monte</p> <p>Manufatto di valle</p>		10,300			10,300		
			10,900			10,900		
	A RIPORTARE					21,200		235'957'059,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					21,200		235'957'059,03
	SOMMANO ml					21,200	72,17	1'530,00
3317 / 4365 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle		10,300 10,900		22,020 22,020	226,806 240,018		
	SOMMANO kg					466,824	5,35	2'497,51
3318 / 4843 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.08 magrone di protezione		50,000	6,000	0,050	15,000		
	SOMMANO m³					15,000	69,52	1'042,80
3319 / 4844 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normative vigenti, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.08 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((50,00*6)/6))	13,320	50,000			666,000		
	SOMMANO kg					666,000	1,85	1'232,10
3320 / 4895 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	A RIPORTARE							235'963'361,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'963'920,18
3321 / 4366 A.01.001	<p>Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * (Cat 673) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.09 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000		
						2'500,000	3,51	8'775,00
3322 / 4367 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM09 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000 -16,760 -175,610		
						2'500,000		
						2'307,630	9,71	22'407,09
3323 / 4368 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM09 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4367 [m³ 2 307.630]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'307,630		
						2'307,630	1,63	3'761,44
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro -----							34'943,53
	A RIPORTARE							235'998'863,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							235'998'863,71	
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)								
3324 / 4369 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.09 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle</p>		3,400 30,550 3,400	3,400 2,900 3,400	0,150 0,150 0,150	1,734 13,289 1,734			
	SOMMANO m³					16,757		69,52	1'164,95
3325 / 4370 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.09 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>		3,100 30,550 3,100	3,100 2,600 3,100	0,400 0,400 0,400	3,844 31,772 3,844			
	SOMMANO m³					39,460		128,07	5'053,64
3326 / 4371 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.09 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	3,100 3,100 30,550 3,100 3,100	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	2,480 2,480 24,440 2,480 2,480			
	SOMMANO m²					34,360		22,35	767,95
3327 / 4372	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO								
	A RIPORTARE							236'005'850,25	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI					
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE				
	RIPORTO							236'005'850,25				
B.05.030	<p>IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.09 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				3717,800	3'717,800						
						3'717,800	1,45	5'390,81				
3328 / 4373 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.09 Tombino scatolare - platea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	1,000	2,600			2,600						
						2,600	13,65	35,49				
3329 / 4374 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.09 Manufatto di monte - pareti</p> <p>Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Tombino scatolare - cordoli guardrail</p> <p>Manufatto di valle - pareti</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	2,500 3,100 2,000 30,550 30,550 0,750 0,750 0,750 0,750 2,500 3,100 2,000	0,300 0,300 0,300 0,300 2,600 2,600 2,600 2,600 0,300 0,300 0,300 0,300	1,950 1,950 1,000 1,000 0,400 0,520 0,870 0,890 0,750 1,950 1,950 1,000	2,925 3,627 -0,600 18,330 31,772 1,014 1,697 1,736 1,463 2,925 3,627 -0,600		69,116 -1,200		67,916	132,46	8'996,15
3330 / 4375 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER</p>											
	A RIPORTARE							236'020'272,70				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'020'272,70
	CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.09							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,100		1,950	12,090		
		2,000	3,100		1,950	12,090		
			2,000		1,000	-2,000		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	2,500		1,950	9,750		
		2,000	2,500		1,950	9,750		
			2,000		1,000	-2,000		
	Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,30+30,55+0,30)	2,000	31,150		1,000	62,300		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	30,550		1,000	61,100		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	30,550		0,400	24,440		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,30+30,55+0,30)		31,150	2,000		62,300		
	Tombino scatolare - cordoli guardrail *(lung.=0,750+2,60+0,75+2,60)		6,700		0,520	3,484		
	(lung.=0,75+2,60+0,75+2,60)		6,700		0,870	5,829		
	(lung.=0,750+2,60+0,75+2,60)		6,700		0,890	5,963		
	(lung.=0,75+2,60+0,75+2,60)		6,700		0,750	5,025		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	3,100		1,950	12,090		
		2,000	3,100		1,950	12,090		
			2,000		1,000	-2,000		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	2,500		1,950	9,750		
		2,000	2,500		1,950	9,750		
			2,000		1,000	-2,000		
	Sommano positivi m ²					317,801		
	Sommano negativi m ²					-8,000		
	SOMMANO m ²					309,801	22,35	6'924,05
3331 / 4376 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	ARMATURA ELEVAZIONE TM.09							
	vedi distinta				4170,900	4'170,900		
	SOMMANO kg					4'170,900	1,45	6'047,81
3332 / 4377 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.09							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2)	2,000	1,000			2,000		
	A RIPORTARE					2,000		236'033'244,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'033'307,35
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3333 / 4378 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta Tombino scatolare - muretto frontale monte Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000 30,550 2,600 2,600	30,550 30,550 30,550 30,550 2,600 2,600	0,400 1,000 0,400 2,600	0,400 1,000 2,600 2,600	24,440 61,100 24,440 79,430 0,520 0,520	190,450 31,58	6'014,41
3334 / 4379 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (* valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4378 [m² 190.450]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					190,450 190,450	3,31	630,39
3335 / 4380 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)</p> <p>Manufatto di monte Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		2,700 2,700	2,700 2,700	60,000 60,000	437,400 437,400	874,800 4,45	3'892,86
3336 / 4381	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI							
	A RIPORTARE							236'043'845,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'043'845,01
B.07.115.b	<p>IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>SCALETTA MARINARA (5kg gradino)</p> <p>Manufatto di monte</p> <p>Manufatto di valle</p>	6,000			5,000	30,000		
		6,000			5,000	30,000		
	SOMMANO kg					60,000	4,45	267,00
3337 / 4845 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>MAGRONE DI PROTEZIONE TM.09</p> <p>magrone di protezione</p>		30,550	2,600	0,050	3,972		
	SOMMANO m³					3,972	69,52	276,13
3338 / 4846 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.09</p> <p>armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6</p> <p>20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((30,55*2,60)/6))</p>	13,320	13,238			176,330		
	SOMMANO kg					176,330	1,85	326,21
	<p>Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * (Cat 673) euro</p> <p>-----</p>							11'407,00
								80'794,17
	A RIPORTARE							236'044'714,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'044'714,35
3339 / 4382 A.01.001	<p>Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * (Cat 674) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.10 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					832,650		
						832,650	3,51	2'922,60
3340 / 4383 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM10 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					832,650 -34,100 -351,280		
						832,650 -385,380		
						447,270	9,71	4'342,99
3341 / 4384 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM10 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4383 [m³ 447.270]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					447,270		
						447,270	1,63	729,05
	A RIPORTARE							236'052'708,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'052'708,99
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3342 / 4385 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.10 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle</p>							
	SOMMANO m³					34,104	69,52	2'370,91
3343 / 4386 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.10 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					84,380	128,07	10'806,55
3344 / 4387 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.10 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m²					43,280	22,35	967,31
	A RIPORTARE							236'066'853,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'066'853,76
3345 / 4388 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.10 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				5542,000	5'542,000		
						5'542,000	1,45	8'035,90
3346 / 4389 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.10 Tombino scatolare - platea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	1,000	4,900			4,900		
						4,900	13,65	66,89
3347 / 4390 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.10 Manufatto di monte - pareti</p> <p>Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Manufatto di valle - pareti</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000	2,500 6,600 2,000 34,700 2,500 6,600	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	1,950 1,950 1,000 4,900 2,000 2,000	2,925 7,722 -1,200 31,230 68,012 3,000 7,920 -1,200		
						120,809 -2,400		
						118,409	132,46	15'684,46
	A RIPORTARE							236'090'641,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'090'641,01
3348 / 4391 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.10</p> <p>Manufatto di monte - esterno pareti</p> <p>Manufatto di monte - interno pareti</p> <p>Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,30+34,70+0,30)</p> <p>Tombino scatolare - esterno pareti</p> <p>Tombino scatolare - bordo esterno soletta</p> <p>Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,30+34,70+0,30)</p> <p>Manufatto di valle - esterno pareti</p> <p>Manufatto di valle - interno pareti</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m² Sommano negativi m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
		2,000	3,100		1,950	12,090		
		2,000	6,600		1,950	25,740		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
		2,000	2,500		1,950	9,750		
		2,000	6,000		1,950	23,400		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
		2,000	35,300		1,000	70,600		
		2,000	34,700		1,000	69,400		
		2,000	34,700		0,400	27,760		
		2,000	35,300	2,000		141,200		
		2,000	3,100		2,000	12,400		
		2,000	6,600		2,000	26,400		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
		2,000	2,500		2,000	10,000		
		2,000	6,000		2,000	24,000		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
						452,740		
						-16,000		
						436,740	22,35	9'761,14
3349 / 4392 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.10 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
					8'189,700	8'189,700		
						8'189,700	1,45	11'875,06
3350 / 4393 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILINI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.10</p>							
	A RIPORTARE							236'112'277,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							236'112'385,05	
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)								
3351 / 4394 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta Tombino scatolare - muretto frontale monte Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000	34,700 34,700 34,700 34,700 4,900 4,900	0,400 1,000 0,400 4,900	0,400 1,000 0,300 0,350	27,760 69,400 27,760 170,030 1,470 1,715	298,135	31,58	9'415,10
3352 / 4395 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4394 [m² 298.135]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					298,135	298,135	3,31	986,83
3353 / 4396 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Manufatto di monte Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		2,700 2,700	6,200 6,200	60,000 60,000	1'004,400 1'004,400	2'008,800	4,45	8'939,16
	A RIPORTARE								236'131'726,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'131'726,14
3354 / 4397 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>SCALETTA MARINARA (5kg gradino)</p> <p>Manufatto di monte</p> <p>Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	6,000			5,000	30,000		
		6,000			5,000	30,000		
						60,000	4,45	267,00
3355 / 4847 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>MAGRONE DI PROTEZIONE TM.10</p> <p>magrone di protezione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		34,700	4,900	0,050	8,502		
						8,502	69,52	591,06
3356 / 4848 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.10</p> <p>armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6</p> <p>20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((34,70*4,90)/6))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * (Cat 674) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	13,320	28,338			377,462		
						377,462	1,85	698,30
								20'897,45
								88'568,15
	A RIPORTARE							236'133'282,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'133'282,50
3357 / 4398 A.01.001	<p>Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * (Cat 675) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.11 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'244,002		
						1'244,002	3,51	4'366,45
3358 / 4399 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM11 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'244,002 -36,370 -423,950		
						1'244,002 -460,320		
						783,682	9,71	7'609,55
3359 / 4400 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM11 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4399 [m³ 783.682]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					783,682		
						783,682	1,63	1'277,40
	A RIPORTARE							236'146'535,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'146'535,90
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3360 / 4401 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.11</p> <p>Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle</p>							
	SOMMANO m³					36,366	69,52	2'528,16
3361 / 4402 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.11</p> <p>Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					90,064	128,07	11'534,50
3362 / 4403 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.11</p> <p>Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m²					45,600	22,35	1'019,16
	A RIPORTARE							236'161'617,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'161'617,72
3363 / 4404 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.11 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				8688,000	8'688,000		
						8'688,000	1,45	12'597,60
3364 / 4405 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.11 Tombino scatolare - platea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	1,000	4,900			4,900		
						4,900	13,65	66,89
3365 / 4406 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.11 Manufatto di monte - pareti</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000	2,500 6,600 2,000 37,600 2,500 6,600	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	2,000 2,000 1,000 4,900 2,000 2,000	3,000 7,920 -1,200 33,840 73,696 3,000 7,920 -1,200		
						129,376		
						-2,400		
						126,976	132,46	16'819,24
	A RIPORTARE							236'191'101,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							236'191'101,45	
3366 / 4407 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 160 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.11</p> <p>Manufatto di monte - esterno pareti</p> <p>Manufatto di monte - interno pareti</p> <p>Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,30+37,60+0,30)</p> <p>Tombino scatolare - esterno pareti</p> <p>Tombino scatolare - bordo esterno soletta</p> <p>Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,30+37,60+0,30)</p> <p>Manufatto di valle - esterno pareti</p> <p>Manufatto di valle - interno pareti</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m² Sommano negativi m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000	3,100 6,600 2,000 2,500 6,000 2,000 38,200 37,600 37,600 38,200 3,100 6,600 2,000 2,500 6,000 2,000		2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 0,400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	12,400 26,400 -4,000 10,000 24,000 -4,000 76,400 75,200 30,080 152,800 12,400 26,400 -4,000 10,000 24,000 -4,000 480,080 -16,000 464,080			
3367 / 4408 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 160 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.11 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>			2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		7864,000 7'864,000 7'864,000		1,45	11'402,80
3368 / 4409 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 160 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.11</p>								
	A RIPORTARE							236'212'876,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							236'212'984,28	
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)								
3369 / 4410 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta Tombino scatolare - muretto frontale monte Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000	37,600 37,600 37,600 37,600 4,900 4,900	0,400 1,000 0,400 4,900	0,400 1,000 0,350 0,350	30,080 75,200 30,080 184,240 1,715 1,715	323,030	31,58	10'201,29
3370 / 4411 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4410 [m² 323.030]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					323,030	323,030	3,31	1'069,23
3371 / 4412 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Manufatto di monte Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		2,700 2,700	6,200 6,200	60,000 60,000	1'004,400 1'004,400	2'008,800	4,45	8'939,16
	A RIPORTARE								236'233'193,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'233'193,96
3372 / 4413 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 160 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>SCALETTA MARINARA (5kg gradino)</p> <p>Manufatto di monte</p> <p>Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	6,000			5,000	30,000		
		6,000			5,000	30,000		
						60,000	4,45	267,00
3373 / 4849 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 160 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>MAGRONE DI PROTEZIONE TM.11</p> <p>magrone di protezione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		37,280	4,900	0,050	9,134		
						9,134	69,52	635,00
3374 / 4850 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 160 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.11</p> <p>armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6</p> <p>20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=(37,28*4,90)/6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 160 * (Cat 675) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	13,320	30,445			405,527		
						405,527	1,85	750,22
								21'861,90
								101'563,68
	A RIPORTARE							236'234'846,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'234'846,18
3375 / 4414 A.01.001	<p>Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * (Cat 676) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.12 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'860,430		
						2'860,430	3,51	10'040,11
3376 / 4415 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM12 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'860,430 -48,010 -616,740		
						2'860,430 -664,750		
						2'195,680	9,71	21'320,05
3377 / 4416 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM12 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4415 [m³ 2 195.680]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'195,680		
						2'195,680	1,63	3'578,96
	A RIPORTARE							236'269'785,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'269'785,30
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3378 / 4417 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.12</p> <p>Manufatto di monte Tombino 1° tratto Manufatto di valle Tombino 2° tratto Manufatto di scarico Manufatto di immissione secondaria Tombino immissione secondaria</p>							
	SOMMANO m³					48,010	69,52	3'337,66
3379 / 4418 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.12</p> <p>Manufatto di monte - platea Tombino scatolare 1° tratto - platea Manufatto di valle - platea Tombino scatolare 2° tratto - platea Manufatto di scarico - platea Manufatto di immissione secondaria - platea Tombino immissione secondaria - platea</p>							
	SOMMANO m³					117,652	128,07	15'067,69
3380 / 4419 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.</p>							
	A RIPORTARE							236'288'190,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'288'190,65
	CASSEFORME FONDAZIONE TM.12 Manufatto di monte - platea	2,000	3,100		0,400	2,480		
		2,000	6,600		0,400	5,280		
	Tombino scatolare 1° tratto - platea Manufatto di valle - platea	2,000	30,700		0,400	24,560		
		2,000	3,100		0,400	2,480		
		2,000	6,600		0,400	5,280		
	Tombino scatolare 2° tratto - platea Manufatto di scarico - platea *(lung.=0,60+1,40+6,10+1,40+0,60)	2,000	12,000		0,400	9,600		
	Manufatto di immissione secondaria - platea	2,000	10,100		0,400	4,040		
		2,000	3,100		0,400	2,480		
		2,000	3,100		0,400	2,480		
	Tombino immissione secondaria - platea	2,000	14,350		0,400	11,480		
	SOMMANO m²					70,160	22,35	1'568,08
3381 / 4420 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.12 vedi distinta				6007,390	6'007,390		
	SOMMANO kg					6'007,390	1,45	8'710,72
3382 / 4421 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.12 Tombino scatolare 1° tratto - platea	1,000	4,900			4,900		
	SOMMANO ml					4,900	13,65	66,89
3383 / 4422 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.12 Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,300	3,500	5,250		
		2,000	6,600	0,300	3,500	13,860		
	A RIPORTARE					19,110		236'298'536,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					19,110		236'298'536,34
		2,000	2,000	0,300	1,000	-1,200		
		1,000	1,000	0,300	1,000	-0,300		
	Tombino scatolare 1° tratto - pareti	3,000	30,700	0,300	1,000	27,630		
	Tombino scatolare 1° tratto - soletta		30,700	4,900	0,400	60,172		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	2,500	0,300	3,500	5,250		
		2,000	6,600	0,300	3,500	13,860		
		2,000	2,000	0,300	1,000	-1,200		
		2,000	2,000	0,300	1,000	-1,200		
	Tombino scatolare 2° tratto - pareti	3,000	12,000	0,300	1,000	10,800		
	Tombino scatolare 2° tratto - soletta		12,000	4,900	0,400	23,520		
	Tombino scatolare 2° tratto - rialzo parete scarico		4,900	0,300	0,600	0,882		
	Manufatto di scarico - pareti	2,000	1,000	0,400	1,000	0,800		
	Manufatto di scarico - risvolti	2,000	0,900	0,400	1,000	0,720		
	Manufatto di immissione secondaria - pareti	2,000	2,500	0,300	2,500	3,750		
		2,000	2,500	0,300	2,500	3,750		
		1,000	1,000	0,300	1,000	-0,300		
	Tombino immissione secondaria - pareti	2,000	14,350	0,400	1,000	11,480		
	Tombino immissione secondaria - soletta		14,350	1,800	1,000	25,830		
	Sommano positivi m³					207,554		
	Sommano negativi m³					-4,200		
	SOMMANO m³					203,354	132,46	26'936,27
3384 / 4423 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.12							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,100		3,500	21,700		
		2,000	6,600		3,500	46,200		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
		1,000	1,000		1,000	-1,000		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	2,500		3,500	17,500		
		2,000	6,000		3,500	42,000		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
		1,000	1,000		1,000	-1,000		
	Tombino scatolare 1° tratto - interno pareti *(lung.=0,30+30,70+0,30)	2,000	31,300		1,000	62,600		
	Tombino scatolare 1° tratto - esterno pareti	2,000	30,700		1,000	61,400		
	Tombino scatolare 1° tr.- bordo esterno soletta	2,000	30,700		0,400	24,560		
	Tombino scatolare 1° tr.- interno inferiore soletta *(lung.=0,30+30,70+0,30)	2,000	31,300	2,000		125,200		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	3,100		3,500	21,700		
		2,000	6,600		3,500	46,200		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	2,500		3,500	17,500		
		2,000	6,000		3,500	42,000		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
	Tombino scatolare 2° tratto - interno pareti *(lung.=0,30+12,0+0,30)	2,000	12,600		1,000	25,200		
	Tombino scatolare 2° tratto - esterno pareti	2,000	12,000		1,000	24,000		
	Tombino scatolare 2° tr.- bordo esterno soletta	2,000	12,000		0,400	9,600		
	Tombino scatolare 2° tr.- interno inferiore soletta *(lung.=0,30+12,00+0,30)	2,000	12,600	2,000		50,400		
	Tombino scatolare 2° tratto - rialzo parete scarico		4,900		0,600	2,940		
			4,900		1,000	4,900		
		2,000		0,300	1,000	0,600		
	Manufatto di scarico - pareti e risvolti *(lung.=1,40+0,90+0,40+0,50+1,00+0,10)	2,000	4,300		1,000	8,600		
	Manufatto di immissione secondaria - esterno pareti	2,000	3,100		2,500	15,500		
	A RIPORTARE					644,300		236'325'472,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					644,300		236'325'472,61
	Manufatto di immissione secondaria - interno pareti	2,000 1,000	3,100 1,000		2,500 1,000	15,500 -1,000		
	Tombino immissione secondaria - interno pareti *(lung.=0,30+14,350+0,30)	2,000	2,500		2,500	12,500		
	Tombino immissione secondaria - esterno pareti	2,000	2,500		2,500	12,500		
	Tombino immissione secondaria - bordo est.soletta	2,000	2,500		2,500	12,500		
	Tombino immiss. second.- interno inferiore soletta *(lung.=0,30+14,35+0,30)	1,000	1,000		1,000	-1,000		
	Sommano positivi m²					795,830		
	Sommano negativi m²					-28,000		
	SOMMANO m²					767,830	22,35	17'161,00
3385 / 4424 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	ARMATURA ELEVAZIONE TM. 12							
	vedi distinta							
	SOMMANO kg				11111,700	11'111,700		
						11'111,700	1,45	16'111,97
3386 / 4425 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM. 12							
	Tombino scatolare 1° tratto - pareti *(par.ug.=1*3)	3,000	1,000			3,000		
	Tombino scatolare 1° tratto - soletta	1,000	4,900			4,900		
	SOMMANO ml					7,900	13,65	107,84
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							89'068,12
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							236'358'853,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPOR TI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'358'853,42
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3387 / 4426 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare 1° tratto - risolto platea	2,000	30,700		0,400	24,560		
	Tombino scatolare 1° tratto - esterno pareti	2,000	30,700		1,000	61,400		
	Tombino scatolare 1° tratto - risolto soletta	2,000	30,700		0,400	24,560		
	Tombino scatolare 1° tratto - esterno soletta	2,000	30,700	4,900		300,860		
	Tombino scatolare 1° tratto - muro frontale monte		4,900		1,850	9,065		
	Tombino scatolare 1° tratto - muro frontale valle		4,900		1,500	7,350		
	Tombino scatolare 2° tratto - risolto platea	2,000	12,000		0,400	9,600		
	Tombino scatolare 2° tratto - esterno pareti	2,000	12,000		1,000	24,000		
	Tombino scatolare 2° tratto - risolto soletta	2,000	12,000		0,400	9,600		
	Tombino scatolare 2° tratto - esterno soletta	2,000	12,000	4,900		117,600		
	Tombino scatolare 2° tratto - muro frontale monte		4,900		1,500	7,350		
	Tombino scatolare 2° tratto - muro frontale valle		4,900		0,500	2,450		
	Tombino immissione secondaria - risolto platea	2,000	14,350		0,400	11,480		
	Tombino immissione secondaria - esterno pareti	2,000	14,350		1,000	28,700		
	Tombino immissione secondaria - risolto soletta	2,000	14,350		0,400	11,480		
	Tombino immissione secondaria - esterno soletta	2,000	14,350	1,800		51,660		
	Tombino immissione secondaria - muro front.monte		4,900		1,000	4,900		
	Tombino immissione secondaria - muro front.valle		4,900		1,300	6,370		
	SOMMAMO m ²					712,985	31,58	22'516,07
3388 / 4427 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/ m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm							
	(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4426 [m ² 712.985]					712,985		
	SOMMAMO m ²					712,985	3,31	2'359,98
3389 / 4428 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con							
	A RIPORTARE							236'383'729,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'383'729,47
	<p>l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)</p> <p>Manufatto di monte</p> <p>Manufatto di valle</p> <p>Manufatto immissione secondaria</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		2,700	6,200	60,000	1'004,400		
			2,700	6,200	60,000	1'004,400		
			2,700	2,700	60,000	437,400		
						2'446,200	4,45	10'885,59
3390 / 4429 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>SCALETTA MARINARA (5kg gradino)</p> <p>Manufatto di monte</p> <p>Manufatto di valle</p> <p>Manufatto immissione secondaria</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	13,000			5,000	65,000		
		13,000			5,000	65,000		
		8,000			5,000	40,000		
						170,000	4,45	756,50
3391 / 4851 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>MAGRONE DI PROTEZIONE TM.12</p> <p>magrone di protezione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		56,750	4,900	0,050	13,904		
						13,904	69,52	966,61
3392 / 4852 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *</p>							
	A RIPORTARE							236'396'338,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'397'733,27
3394 / 4430 A.01.001	<p>Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * (Cat 677) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.13 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'589,849		
						2'589,849	3,51	9'090,37
3395 / 4431 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM13 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'589,849 -55,130 -892,000		
						2'589,849 -947,130		
						1'642,719	9,71	15'950,80
3396 / 4432 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM13 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4431 [m³ 1 642.719]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'642,719		
						1'642,719	1,63	2'677,63
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro ----- -----							27'718,80
	A RIPORTARE							236'425'452,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'425'452,07
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3397 / 4433 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.13</p> <p>Manufatto di monte - muro d'ala Dx Manufatto di monte - muro d'ala Sx Tombino scatolare Manufatto di valle</p>							
	SOMMANO m³					55,133	69,52	3'832,85
3398 / 4434 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.13</p> <p>Manufatto di monte: muro d'ala Dx - platea Manufatto di monte: muro d'ala Sx - platea (larg.=(0,66+0,42)/2) Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					209,218	128,07	26'794,55
3399 / 4435 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.13</p> <p>Manufatto di monte: muro d'ala Dx - platea *(lung.=2,400+6,00+2,40+6,00) Manufatto di monte: muro d'ala Sx - platea *(lung.=0,66+6,20+2,400+8,60+2,82) Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea *(lung.=0,60+3,50+8,70+3,50+0,60)</p>							
	SOMMANO m³	2,000				10,080		
						12,408		
						47,160		
						10,140		
	A RIPORTARE					79,788		236'456'079,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	RIPORTO					79,788		236'456'079,47			
	SOMMANO m ²					79,788	22,35	1'783,26			
3400 / 4436 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.13 vedi distinta				18822,400	18'822,400					
	SOMMANO kg					18'822,400	1,45	27'292,48			
3401 / 4437 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.13 Tombino scatolare - platea	1,000	7,200			7,200					
	SOMMANO ml					7,200	13,65	98,28			
3402 / 4438 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.13 Manufatto di monte: muro d'ala Dx - parete *(H/peso=(2,00+4,70)/2) Manufatto di monte: muro d'ala Sx - parete *(H/peso=(2,00+4,70)/2) Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto lato valle Tombino scatolare - cordoli guardrail Manufatto di valle - pareti *(H/peso=(2,00+4,10)/2)	2,000				4,750 1,250 5,550 1,250 0,660 39,300 39,300 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 2,000 2,000	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,400 0,400 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,500 0,400	3,350 4,700 3,350 4,700 4,700 3,000 0,700 1,000 0,500 0,910 0,660 0,770 0,540 3,050 2,000	9,548 3,525 11,156 3,525 1,861 141,480 198,072 2,880 1,440 4,914 3,564 4,158 2,916 9,608 1,920		
	SOMMANO m ³					400,567	132,46	53'059,10			
	A RIPORTARE							236'538'312,59			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'538'312,59
3403 / 4439 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.13 Manufatto di monte: muro d'ala Dx - parete *(H/peso=(2,00+4,70)/2)</p>	2,000	4,750		3,350	31,825		
		2,000	1,250		4,700	11,750		
				0,600	2,000	1,200		
	Manufatto di monte: muro d'ala Sx - parete *(H/peso=(2,00+4,70)/2)	2,000	5,550		3,350	37,185		
			1,250		4,700	5,875		
			0,600		4,700	2,820		
			0,660		4,700	3,102		
			1,260		4,700	5,922		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	39,300		3,000	235,800		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	39,300		3,000	235,800		
		2,000	0,100		3,000	0,600		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	39,300		0,700	55,020		
		2,000	0,100		0,700	0,140		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		39,300	6,000		235,800		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato monte		7,200		0,700	5,040		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato valle		6,000		0,700	4,200		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=7,20+0,40+7,20+0,40)		15,200		1,000	15,200		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		6,000		0,500	3,000		
		2,000	0,600		0,100	0,120		
	(lung.=0,40+7,20+0,40)		8,000		0,500	4,000		
	Tombino scatolare - cordoli guardrail *(lung.=0,75+7,20+0,75+7,20)		15,900		0,910	14,469		
	(lung.=0,75+7,20+0,75+7,20)		15,900		0,660	10,494		
	(lung.=0,75+7,20+0,75+7,20)		15,900		0,770	12,243		
	(lung.=0,75+7,20+0,75+7,20)		15,900		0,540	8,586		
	Manufatto di valle - pareti *(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(2,00+4,10)/2)	4,000	3,150		3,050	38,430		
	(lung.=0,40+1,20+0,40+0,70)	2,000	2,700		2,000	10,800		
	SOMMANO m²					989,421	22,35	22'113,56
3404 / 4440 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.</p> <p>Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.13 Tombino scatolare - inferiore soletta</p>		39,300	6,000		235,800		
	SOMMANO m²					235,800	16,77	3'954,37
3405 / 4441 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle</p>							
	A RIPORTARE							236'564'380,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'606'175,70
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3407 / 4443 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=39,30-0,40-0,40-0,75-0,75-0,75-0,75) Tombino scatolare - parapetto frontale monte Tombino scatolare - parapetto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000	39,300 39,300 39,300		0,600 3,000 0,700	47,160 235,800 55,020		
			35,500	7,200		255,600		
			7,200		1,000	7,200		
			7,200		0,500	3,600		
						604,380	31,58	19'086,32
3408 / 4444 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4443 [m² 604.380]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					604,380		
						604,380	3,31	2'000,50
3409 / 4445 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.13 Manufatto di monte Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		15,400			15,400		
						15,400	72,17	1'111,42
	A RIPORTARE							236'628'373,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'628'373,94
3410 / 4446 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		15,400		22,020	339,108		
						339,108	5,35	1'814,23
3411 / 4853 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.13 magrone di protezione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		35,510	7,200	0,050	12,784		
						12,784	69,52	888,74
3412 / 4854 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.13 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=(35,51*7,20)/6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	13,320	42,612			567,592		
						567,592	1,85	1'050,05
3413 / 4897 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,</p>							
	A RIPORTARE							236'632'126,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'633'240,32
3414 / 4461 A.01.001	<p>Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * (Cat 678) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.14 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					867,531		
						867,531	3,51	3'045,03
3415 / 4462 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM14 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					867,531 -29,620 -303,820		
						867,531 -333,440		
						534,091	9,71	5'186,02
3416 / 4463 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM14 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4462 [m³ 534.091]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					534,091		
						534,091	1,63	870,57
	A RIPORTARE							236'642'341,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							236'642'341,94	
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)								
3417 / 4447 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.14 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle</p>		6,750 52,700 4,250	3,100 3,100 3,100	0,150 0,150 0,150	3,139 24,506 1,976			
	SOMMANO m³					29,621		69,52	2'059,25
3418 / 4448 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.14 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>		6,600 52,700 4,100	2,800 2,800 2,800	0,400 0,400 0,400	7,392 59,024 4,592			
	SOMMANO m³					71,008		128,07	9'093,99
3419 / 4449 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.14 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>	2,000 2,000 2,000	6,600 2,800 4,100 2,800		0,400 0,400 0,400 0,400	5,280 1,120 42,160 3,280 1,120			
	SOMMANO m²					52,960		22,35	1'183,66
	A RIPORTARE							236'654'678,84	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							236'654'678,84	
3420 / 4450 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.14 vedi distinta SOMMANO kg				12281,400	12'281,400	1,45	17'808,03	
3421 / 4451 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.14 Tombino scatolare - platea SOMMANO ml	2,000	2,800			5,600	13,65	76,44	
3422 / 4452 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.14 Manufatto di monte - pareti (H/peso=(1,60+2,90)/2) Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto lato valle Manufatto di valle - pareti (H/peso=(1,50+2,40)/2) SOMMANO m ³	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	3,850 2,350 52,700 2,800 52,700 2,800 2,800	0,400 0,400 0,400 0,400 2,800 0,400 0,400	1,600 2,250 0,600 2,000 2,800 0,200 1,500 1,950	4,928 4,230 0,480 84,320 59,024 0,672 0,224 2,820 2,730	159,428	132,46	21'117,83
3423 / 4453 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER								
	A RIPORTARE							236'693'681,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'693'681,14
	CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.14							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,850		1,600	12,320		
		2,000	0,400		1,600	1,280		
	(H/peso=(1,60+2,90)/2)	2,000	2,350		2,250	10,575		
			2,000		0,600	1,200		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	3,850		1,600	12,320		
	(H/peso=(1,60+2,90)/2)	2,000	2,350		2,250	10,575		
			2,000		0,600	1,200		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	52,700		2,000	210,800		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	52,700		2,000	210,800		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	52,700		0,400	42,160		
		2,000	2,000		0,400	1,600		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		52,700	2,000		105,400		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)		6,400		0,600	3,840		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)		6,400		0,200	1,280		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	2,350		1,500	7,050		
		2,000	0,400		1,500	1,200		
	(H/peso=(1,50+2,40)/2)	2,000	1,750		1,950	6,825		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	2,350		1,500	7,050		
	(H/peso=(1,50+2,40)/2)	2,000	1,750		1,950	6,825		
	SOMMANO m²					654,300	22,35	14'623,61
3424 / 4454 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	ARMATURA ELEVAZIONE TM.14							
	vedi distinta				19862,200	19'862,200		
	SOMMANO kg					19'862,200	1,45	28'800,19
3425 / 4455 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.14							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2)	4,000	2,000			8,000		
	Tombino scatolare - soletta	2,000	2,800			5,600		
	A RIPORTARE					13,600		236'737'104,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							236'737'290,58	
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)								
3426 / 4456 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta Tombino scatolare - muretto frontale monte Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000	52,700 52,700 52,700 52,700 2,800 2,800	0,400 2,000 0,400 2,800	0,400 2,000	42,160 210,800 42,160 147,560 1,680 0,560	444,920	31,58	14'050,57
3427 / 4457 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4456 [m² 444.920]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					444,920	444,920	3,31	1'472,69
3428 / 4458 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.14 Manufatto di monte Manufatto di valle</p>		15,650 11,400			15,650 11,400			
	A RIPORTARE					27,050			236'752'813,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					27,050		236'752'813,84
	SOMMANO ml					27,050	72,17	1'952,20
3429 / 4459 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle</p>		15,650		22,020	344,613		
			11,400		22,020	251,028		
	SOMMANO kg					595,641	5,35	3'186,68
3430 / 4460 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte Manufatto di valle</p>	5,000			5,000	25,000		
		5,000			5,000	25,000		
	SOMMANO kg					50,000	4,45	222,50
3431 / 4855 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.14 magrone di protezione</p>		51,900	2,800	0,050	7,266		
	SOMMANO m³					7,266	69,52	505,13
3432 / 4856 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e</p>							
	A RIPORTARE							236'758'680,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'759'442,43
3434 / 4477 A.01.001	<p>Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * (Cat 679) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.15 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					703,962		
						703,962	3,51	2'470,91
3435 / 4478 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM15 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					703,962 -27,900 -240,770		
						703,962 -268,670		
						435,292	9,71	4'226,69
3436 / 4479 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM15 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4478 [m³ 435.292]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					435,292		
						435,292	1,63	709,53
	A RIPORTARE							236'766'849,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236 766 849,56
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3437 / 4464 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.15 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle</p>							
	SOMMANO m³					27,900	69,52	1 939,61
3438 / 4465 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.15 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					67,424	128,07	8 634,99
3439 / 4466 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.15 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					50,400		236 777 424,16
	A RIPORTARE					50,400		236 777 424,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					50,400		236'777'424,16	
	SOMMANO m ²					50,400	22,35	1'126,44	
3440 / 4467 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.15 vedi distinta				11004,900	11'004,900			
	SOMMANO kg					11'004,900	1,45	15'957,11	
3441 / 4468 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.15 Tombino scatolare - platea	1,000	2,800			2,800			
	SOMMANO ml					2,800	13,65	38,22	
3442 / 4469 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.15 Manufatto di monte - pareti (H/peso=(1,00+2,41)/2) Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto lato valle Manufatto di valle - pareti (H/peso=(1,70+2,90)/2)	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	3,500 2,500 2,000 47,000 47,000 2,800 2,800 2,250 2,100 1,950	0,400 0,400 0,400 0,400 2,800 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	1,000 1,705 1,000 2,000 0,400 0,600 0,600 1,700 2,300 2,900	2,800 3,410 0,800 75,200 52,640 0,672 0,672 3,060 3,864 4,524			
	SOMMANO m ³					147,642	132,46	19'556,66	
	A RIPORTARE							236'814'102,59	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'814'102,59
3443 / 4470 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chiorderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.</p> <p>CASSEFORME ELEVAZIONE TM.15</p> <p>Manufatto di monte - esterno pareti</p> <p>(H/peso=(1,00+2,41)/2)</p> <p>Manufatto di monte - interno pareti</p> <p>(H/peso=(1,00+2,41)/2)</p> <p>Tombino scatolare - interno pareti</p> <p>Tombino scatolare - esterno pareti</p> <p>Tombino scatolare - bordo esterno soletta</p> <p>Tombino scatolare - interno inferiore soletta</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)</p> <p>Manufatto di valle - esterno pareti</p> <p>(H/peso=(1,70+2,90)/2)</p> <p>Manufatto di valle - interno pareti</p> <p>(H/peso=(1,70+2,90)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	3,500		1,000	7,000		
		2,000	0,400		1,000	0,800		
		2,000	2,500		1,705	8,525		
			2,000		1,000	2,000		
		2,000	3,500		1,000	7,000		
		2,000	2,500		1,705	8,525		
			2,000		1,000	2,000		
		2,000	47,000		2,000	188,000		
		2,000	47,000		2,000	188,000		
		2,000	47,000		0,400	37,600		
		2,000	2,000		0,400	1,600		
			47,000	2,000		94,000		
			6,400		0,600	3,840		
			6,400		0,600	3,840		
		2,000	2,250		1,700	7,650		
		2,000	0,400		1,700	1,360		
		2,000	2,100		2,300	9,660		
		2,000	1,950		2,900	11,310		
		2,000	2,250		1,700	7,650		
		2,000	2,100		2,300	9,660		
		2,000	1,950		2,900	11,310		
						611,330	22,35	13'663,23
3444 / 4471 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.</p> <p>ARMATURA ELEVAZIONE TM.15</p> <p>vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				17206,500	17'206,500		
						17'206,500	1,45	24'949,43
3445 / 4472 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE</p>							236'852'715,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'853'228,49
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3446 / 4473 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta Tombino scatolare - muretto frontale monte Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000 47,000 2,800 2,800	47,000 47,000 47,000 47,000 2,800 2,800	0,400 2,000 0,400 2,800	0,400 2,000 0,600 0,600	37,600 188,000 37,600 131,600 1,680 1,680	31,58	12'573,89
3447 / 4474 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4473 [m² 398.160]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					398,160 398,160	3,31	1'317,91
3448 / 4475 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.15 Manufatto di monte Manufatto di valle</p>		7,800 14,300			7,800 14,300		
	A RIPORTARE					22,100		236'867'120,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					22,100		236'867'120,29
	SOMMANO ml					22,100	72,17	1'594,96
3449 / 4476 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle		7,800 14,300		22,020 22,020	171,756 314,886		
	SOMMANO kg					486,642	5,35	2'603,53
3450 / 4857 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.15 magrone di protezione		46,610	2,800	0,050	6,525		
	SOMMANO m³					6,525	69,52	453,62
3451 / 4858 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.15 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((46,61*2,80)/6))	13,320	21,751			289,723		
	SOMMANO kg					289,723	1,85	535,99
3452 / 4899 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							236'872'308,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'872'514,95
3453 / 4494 A.01.001	<p>Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * (Cat 680) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.16 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					908,472		
						908,472	3,51	3'188,74
3454 / 4495 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM16 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					908,472 -34,750 -257,740		
						908,472 -292,490		
						615,982	9,71	5'981,19
3455 / 4496 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM16 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4495 [m³ 615.982]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					615,982		
						615,982	1,63	1'004,05
	A RIPORTARE							236'882'688,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							236'882'688,93	
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)								
3456 / 4480 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.16 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle</p>		4,200 44,000 4,200	6,100 4,100 6,100	0,150 0,150 0,150	3,843 27,060 3,843			
	SOMMANO m³					34,746		69,52	2'415,54
3457 / 4481 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.16 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>		2,900 44,000 2,900	5,800 3,800 5,800	0,400 0,400 0,400	6,728 66,880 6,728			
	SOMMANO m³					80,336		128,07	10'288,63
3458 / 4482 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.16 Manufatto di monte - platea *(lung.=1,00+2,90+5,80+2,90+1,00) Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea *(lung.=1,00+2,90+5,80+2,90+1,00)</p>		2,000 2,000 2,000	13,600 44,000 13,600	0,400 0,400 0,400	10,880 35,200 10,880			
	SOMMANO m²					56,960		22,35	1'273,06
	A RIPORTARE							236'896'666,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO							236'896'666,16		
3459 / 4483 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.16 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				13507,600	13'507,600				
						13'507,600	1,45	19'586,02		
3460 / 4484 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILATI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.16 Tombino scatolare - platea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000	3,800			7,600				
						7,600	13,65	103,74		
3461 / 4485 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.16</p> <p>Manufatto di monte - pareti (H/peso=(1,30+2,65)/2)</p> <p>Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto lato valle Manufatto di valle - pareti (H/peso=(1,30+2,65)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	1,400 2,000 0,500 44,000 44,000 3,800 3,800 1,700 2,000 0,500	0,400 0,400 0,400 0,400 3,800 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	1,300 1,975 2,650 2,000 0,400 0,600 0,600 1,300 1,975 2,650	1,456 3,160 1,060 70,400 66,880 0,912 0,912 1,768 3,160 1,060		150,768	132,46	19'970,73
3462 / 4486 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p>									
	A RIPORTARE							236'936'326,65		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'936'326,65
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.16 Manufatto di monte - esterno pareti *(lung.=1,00+0,40+1,400) (H/peso=(1,30+2,65)/2)</p> <p>Manufatto di monte - interno pareti (H/peso=(1,60+2,90)/2)</p> <p>Tombino scatolare - interno pareti Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - bordo esterno soletta</p> <p>Tombino scatolare - interno inferiore soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte (lung.=0,40+3,80+0,40) Tombino scatolare - parapetto lato valle (lung.=0,40+3,80+0,40)</p> <p>Manufatto di valle - esterno pareti *(lung.=1,00+0,40+1,400) (H/peso=(1,30+2,65)/2)</p> <p>Manufatto di valle - interno pareti (H/peso=(1,60+2,90)/2)</p>	<p>2,000 2,800 1,300 7,280</p> <p>2,000 2,000 1,975 7,900</p> <p>2,000 0,500 2,650 2,650</p> <p>2,000 0,400 1,300 1,040</p> <p>2,000 2,000 2,250 9,000</p> <p>2,000 0,500 2,650 2,650</p> <p>2,000 44,000 2,000 176,000</p> <p>2,000 44,000 2,000 176,000</p> <p>2,000 44,000 0,400 35,200</p> <p>2,000 3,000 0,400 2,400</p> <p>44,000 3,000 132,000</p> <p>3,000 0,600 1,800</p> <p>2,000 0,400 0,350 0,280</p> <p>4,600 0,600 2,760</p> <p>3,000 0,600 1,800</p> <p>2,000 0,400 0,350 0,280</p> <p>4,600 0,600 2,760</p> <p>2,000 2,800 1,300 7,280</p> <p>2,000 2,000 1,975 7,900</p> <p>2,000 0,500 2,650 2,650</p> <p>2,000 0,400 1,300 1,040</p> <p>2,000 2,000 2,250 9,000</p> <p>2,000 0,500 2,650 2,650</p>						
	SOMMANO m²					592,320	22,35	13'238,35
3463 / 4487 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.16 Tombino scatolare - inferiore soletta</p>	<p>44,000 3,000 132,000</p>						
	SOMMANO m²					132,000	16,77	2'213,64
3464 / 4488 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055</p>							
	A RIPORTARE							236'951'778,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							236'979'627,53	
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)								
3466 / 4490 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta Tombino scatolare - muretto frontale monte Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000	44,000 44,000 44,000 44,000 3,800 3,800	0,400 2,000 0,400 3,800	0,400 2,000 0,600 0,600	35,200 176,000 35,200 167,200 2,280 2,280	418,160	31,58	13'205,49
3467 / 4491 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4490 [m² 418.160]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					418,160	418,160	3,31	1'384,11
3468 / 4492 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.16 Manufatto di monte Manufatto di valle</p>		9,600 9,600			9,600 9,600			
	A RIPORTARE					19,200			236'994'217,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					19,200		236'994'217,13
	SOMMANO ml					19,200	72,17	1'385,66
3469 / 4493 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle							
	SOMMANO kg					422,784	5,35	2'261,89
3470 / 4859 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.16 magrone di protezione							
	SOMMANO m³					8,208		
						8,208	69,52	570,62
3471 / 4860 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE TM.16 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((43,20*3,80)/6))							
	SOMMANO kg					364,435		
		13,320	27,360			364,435	1,85	674,20
3472 / 4900 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							236'999'109,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236'999'450,32
3473 / 4511 A.01.001	<p>Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * (Cat 681) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.17 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'962,976		
						1'962,976	3,51	6'890,05
3474 / 4512 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM17 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'962,976 -77,400 -935,390		
						1'962,976 -1'012,790		
						950,186	9,71	9'226,31
3475 / 4513 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM17 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4512 [m³ 950.186]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					950,186		
						950,186	1,63	1'548,80
	A RIPORTARE							237'017'115,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'017'115,48
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3476 / 4497 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.17 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle</p>							
	SOMMANO m³					77,396	69,52	5'380,57
3477 / 4498 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.17 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					346,808	128,07	44'415,70
3478 / 4499 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.17 Manufatto di monte - platea (lung.=1,40+6,04+1,40) Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea (lung.=1,40+6,04+1,40)</p>							
	SOMMANO m²	2,000	10,520	8,840	0,700	14,728		
						6,188		
		2,000	35,200		0,700	49,280		
		2,000	10,580		0,700	14,812		
			8,840		0,700	6,188		
	SOMMANO m²					91,196	22,35	2'038,23
	A RIPORTARE							237'068'949,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							237'068'949,98	
3479 / 4500 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.17 vedi distinta SOMMANO kg				45514,800	45'514,800			
						45'514,800	1,45	65'996,46	
3480 / 4501 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.17 Tombino scatolare - platea SOMMANO ml	1,000	8,860			8,860			
						8,860	13,65	120,94	
3481 / 4502 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.17 Manufatto di monte - parete Dx *(H/peso=(0,50+3,80)/2) (H/peso=(3,80+6,10)/2) Manufatto di monte - parete Sx *(H/peso=(0,50+3,80)/2) (H/peso=(3,80+6,10)/2) Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto lato valle Manufatto di valle - parete Dx *(H/peso=(0,50+4,20)/2) (H/peso=(4,20+6,25)/2) Manufatto di valle - parete Sx *(H/peso=(0,50+4,20)/2)	2,000		4,900 2,000 3,450 4,900 2,000 3,620 35,200 35,200 7,450 7,450 5,700 2,000 2,980 5,700 2,000	0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 7,400 0,400 0,400 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700	2,150 3,800 4,950 2,150 3,800 4,950 5,500 0,800 0,400 0,400 2,350 4,200 5,225 2,350 4,200	7,375 5,320 11,954 7,375 5,320 12,543 271,040 208,384 1,192 1,192 9,377 5,880 10,899 9,377 5,880		
	A RIPORTARE					573,108		237'135'067,38	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					573,108		237'135'067,38
3482 / 4503 B.04.001	<p>(H/peso=(4,20+6,25)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.17 Manufatto di monte - parete Dx *(H/peso=(0,50+3,80)/2)</p> <p>(H/peso=(3,80+6,10)/2)</p> <p>Manufatto di monte - parete Sx *(H/peso=(0,50+3,80)/2)</p> <p>(H/peso=(3,80+6,10)/2)</p> <p>Tombino scatolare - interno pareti</p> <p>Tombino scatolare - esterno pareti</p> <p>Tombino scatolare - bordo esterno soletta</p> <p>Tombino scatolare - interno inferiore soletta</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato monte</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato valle</p> <p>Manufatto di valle - parete Dx *(H/peso=(0,50+4,20)/2)</p> <p>(H/peso=(4,20+6,25)/2)</p> <p>Manufatto di valle - parete Sx *(H/peso=(0,50+4,20)/2)</p> <p>(H/peso=(4,20+6,25)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	4,900		2,150	21,070	132,46	77'439,96
		2,000	2,000		3,800	15,200		
		2,000	3,450		4,950	34,155		
				0,700	0,500	0,350		
		2,000	4,900		2,150	21,070		
		2,000	2,000		3,800	15,200		
		2,000	3,620		4,950	35,838		
				0,700	0,500	0,350		
		2,000	35,200		5,500	387,200		
		2,000	35,200		5,500	387,200		
		2,000	35,200		0,800	56,320		
		2,000	7,450		0,800	11,920		
			35,200	6,000		211,200		
		2,000	7,450		0,400	5,960		
		2,000	0,400		0,400	0,320		
		2,000	7,450		0,400	5,960		
		2,000	0,400		0,400	0,320		
		2,000	5,700		2,350	26,790		
		2,000	2,000		4,200	16,800		
		2,000	2,980		5,225	31,141		
				0,700	0,500	0,350		
		2,000	5,700		2,350	26,790		
		2,000	2,000		4,200	16,800		
		2,000	3,150		5,225	32,918		
				0,700	0,500	0,350		
						1'361,572	22,35	30'431,13
3483 / 4504 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.</p> <p>Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.17 Tombino scatolare - inferiore soletta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		35,200	6,000		211,200	16,77	3'541,82
						211,200		
3484 / 4505 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A RIPORTARE							237'246'480,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'324'102,68
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3486 / 4507 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Tombino scatolare - risolto platea</p>	2,000	35,200		0,700	49,280		
		2,000	35,200	0,700		49,280		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	35,200		5,500	387,200		
	Tombino scatolare - risolto soletta	2,000	35,200	0,800		56,320		
	Tombino scatolare - esterno soletta		35,200	7,400		260,480		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		7,450		0,400	2,980		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		7,450		0,400	2,980		
	SOMMANO m ²					808,520	31,58	25'533,06
3487 / 4508 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4507 [m² 808.520]</p>							
	SOMMANO m ²					808,520	3,31	2'676,20
3488 / 4509 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.17</p>							
	Manufatto di monte		30,300			30,300		
	Manufatto di valle		31,300			31,300		
	A RIPORTARE					61,600		237'352'311,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					61,600		237'352'311,94
	SOMMANO ml					61,600	72,17	4'445,67
3489 / 4510 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle</p>					667,206 689,226		
	SOMMANO kg					1'356,432	5,35	7'256,91
3490 / 4861 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.17 magrone di protezione</p>					12,728		
	SOMMANO m³					12,728	69,52	884,85
3491 / 4862 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normative vigenti, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.17 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((34,40*7,40)/6))</p>					565,128		
	SOMMANO kg					565,128	1,85	1'045,49
3492 / 4901 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	A RIPORTARE							237'365'944,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'366'750,44
3493 / 4527 A.01.001	<p>Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * (Cat 682) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.18 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					599,724		
						599,724	3,51	2'105,03
3494 / 4528 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM18 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					599,724 -20,170 -203,530		
						599,724 -223,700		
						376,024	9,71	3'651,19
3495 / 4529 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM18 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4528 [m³ 376.024]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					376,024		
						376,024	1,63	612,92
	A RIPORTARE							237'373'119,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							237'373'119,58	
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)								
3496 / 4514 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.18 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle</p>		6,150 32,600 4,620	3,100 3,100 3,100	0,150 0,150 0,150	2,860 15,159 2,148			
	SOMMANO m³					20,167		69,52	1'402,01
3497 / 4515 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.18 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>		6,000 32,600 4,470	2,800 2,800 2,800	0,400 0,400 0,400	6,720 36,512 5,006			
	SOMMANO m³					48,238		128,07	6'177,84
3498 / 4516 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.18 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>	2,000 2,000 2,000	6,000 2,800 32,600 4,470 2,800		0,400 0,400 0,400 0,400	4,800 1,120 26,080 3,576 1,120			
	SOMMANO m²					36,696		22,35	820,16
	A RIPORTARE							237'381'519,59	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'381'519,59
3499 / 4517 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.18 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				5828,300	5'828,300		
						5'828,300	1,45	8'451,04
3500 / 4518 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.18 Tombino scatolare - platea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	1,000	2,800			2,800		
						2,800	13,65	38,22
3501 / 4519 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.18 Manufatto di monte - pareti (H/peso=(1,30+2,71)/2) Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto lato valle Manufatto di valle - pareti (H/peso=(1,33+2,74)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	3,500	0,400	1,300	3,640		
		2,000	2,500	0,400	2,005	4,010		
			2,000	0,400	1,300	1,040		
		2,000	32,600	0,400	2,000	52,160		
			32,600	2,800	0,400	36,512		
			2,800	0,400	0,600	0,672		
			2,800	0,400	0,600	0,672		
		2,000	2,000	0,400	1,330	2,128		
		2,000	2,470	0,400	2,035	4,021		
						104,855	132,46	13'889,09
3502 / 4520 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER</p>							
	A RIPORTARE							237'403'897,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'403'897,94
	CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.18							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,500		1,300	9,100		
	(H/peso=(1,30+2,71)/2)	2,000	2,500		2,005	10,025		
			2,800		1,300	3,640		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	3,100		1,300	8,060		
	(H/peso=(1,30+2,71)/2)	2,000	2,500		2,005	10,025		
			2,000		1,300	2,600		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	32,600		2,000	130,400		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	32,600		2,000	130,400		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	32,600		0,400	26,080		
		2,000	2,000		0,400	1,600		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		32,600	2,000		65,200		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)		6,400		0,600	3,840		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)		6,400		0,600	3,840		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	2,000		1,330	5,320		
		2,000	0,400		1,330	1,064		
	(H/peso=(1,33+2,74)/2)	2,000	2,470		2,035	10,053		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	2,000		1,330	5,320		
	(H/peso=(1,33+2,74)/2)	2,000	2,470		2,035	10,053		
	SOMMANO m²					436,620	22,35	9'758,46
3503 / 4521 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	ARMATURA ELEVAZIONE TM.18							
	vedi distinta				8889,900	8'889,900		
	SOMMANO kg					8'889,900	1,45	12'890,36
3504 / 4522 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.18							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2)	2,000	2,000			4,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	2,800			2,800		
	A RIPORTARE					6,800		237'426'546,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'426'639,58
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3505 / 4523 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta Tombino scatolare - muretto frontale monte Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000	32,600 32,600 32,600 32,600 2,800 2,800	0,400 2,000 0,400 2,800	0,400 2,000 0,600 0,600	26,080 130,400 26,080 91,280 1,680 1,680		277,200 <hr/> 31,58 <hr/> 8'753,98
3506 / 4524 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4523 [m² 277.200]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					277,200		277,200 <hr/> 3,31 <hr/> 917,53
3507 / 4525 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.18 Manufatto di monte Manufatto di valle</p>		9,100 9,100			9,100 9,100		18,200 <hr/> 237'436'311,09
	A RIPORTARE					18,200		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					18,200		237'436'311,09
	SOMMANO ml					18,200	72,17	1'313,49
3508 / 4526 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle</p>					200,382		
			9,100			22,020		
			9,100			22,020		
	SOMMANO kg					400,764	5,35	2'144,09
3509 / 4863 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.18 magrone di protezione</p>					4,452		
			31,800	2,800	0,050	4,452		
	SOMMANO m³					4,452	69,52	309,50
3510 / 4864 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.18 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=(31,80*2,80)/6)</p>					197,669		
		13,320	14,840			197,669		
	SOMMANO kg					197,669	1,85	365,69
3511 / 4902 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in</p>							
	A RIPORTARE							237'440'443,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'440'572,96
3512 / 4543 A.01.001	<p>Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * (Cat 683) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.19 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					748,582		
						748,582	3,51	2'627,52
3513 / 4544 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM19 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					748,582 -22,180 -250,500		
						748,582 -272,680		
						475,902	9,71	4'621,01
3514 / 4545 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Oververo di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpatate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM19 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4544 [m³ 475.902]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					475,902		
						475,902	1,63	775,72
	A RIPORTARE							237'448'597,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'448'597,21
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3515 / 4530 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.19 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle</p>							
	SOMMANO m³					22,181	69,52	1'542,02
3516 / 4531 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.19 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					53,088	128,07	6'798,98
3517 / 4532 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.19 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m²					40,160	22,35	897,58
	A RIPORTARE							237'457'835,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'457'835,79
3518 / 4533 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.19 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				8649,700	8'649,700		
						8'649,700	1,45	12'542,07
3519 / 4534 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.19 Tombino scatolare - platea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	1,000	2,800			2,800		
						2,800	13,65	38,22
3520 / 4535 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.19 Manufatto di monte - pareti (H/peso=(1,65+2,62)/2) Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto lato valle Manufatto di valle - pareti (H/peso=(1,80+2,77)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	3,900	0,400	1,650	5,148		
		2,000	1,700	0,400	2,135	2,904		
			2,000	0,400	1,650	1,320		
		2,000	36,200	0,400	2,000	57,920		
			36,200	2,800	0,400	40,544		
			2,800	0,400	0,400	0,448		
			2,800	0,400	0,600	0,672		
		2,000	3,900	0,400	1,800	5,616		
		2,000	1,700	0,400	2,285	3,108		
			2,000	0,400	1,800	1,440		
						119,120	132,46	15'778,64
3521 / 4536	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -							
	A RIPORTARE							237'486'194,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'486'194,72
B.04.001	<p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.19</p> <p>Manufatto di monte - esterno pareti (H/peso=(1,65+2,62)/2)</p> <p>Manufatto di monte - interno pareti (H/peso=(1,65+2,62)/2)</p> <p>Tombino scatolare - interno pareti Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - bordo esterno soletta</p> <p>Tombino scatolare - interno inferiore soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40) Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40) Manufatto di valle - esterno pareti</p> <p>(H/peso=(1,80+2,77)/2) Manufatto di valle - interno pareti (H/peso=(1,80+2,77)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	3,900 1,700 2,800 3,500 1,700 2,000 36,200 36,200 36,200 2,000 36,200 6,400 6,400 3,900 2,800 1,700 3,500 1,700 2,000		1,650 2,135 1,650 1,650 2,135 1,650 2,000 2,000 0,400 0,400 2,000 0,400 0,600 1,800 1,800 2,285 1,800 2,285 1,800	12,870 7,259 4,620 11,550 7,259 3,300 144,800 144,800 28,960 1,600 72,400 2,560 3,840 14,040 5,040 7,769 12,600 7,769 3,600	22,35	11'099,81
3522 / 4537 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.19 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				13011,600	13'011,600	1,45	18'866,82
3523 / 4538 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILATI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.19 Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2)</p>	2,000	2,000			4,000		
	A RIPORTARE					4,000		237'516'161,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'516'254,17
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3524 / 4539 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta Tombino scatolare - muretto frontale monte Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000	36,200 36,200 36,200 36,200 2,800 2,800	0,400 2,000 0,400 2,800	0,400 2,000 0,400 0,600	28,960 144,800 28,960 101,360 1,120 1,680	31,58	9'691,27
3525 / 4540 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4539 [m² 306.880]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					306,880	3,31	1'015,77
3526 / 4541 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.19 Manufatto di monte Manufatto di valle</p>		16,600 16,600			16,600 16,600		
	A RIPORTARE					33,200		237'526'961,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					33,200		237'526'961,21
	SOMMANO ml					33,200	72,17	2'396,04
3527 / 4542 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle		16,600 16,600		22,020 22,020	365,532 365,532		
	SOMMANO kg					731,064	5,35	3'911,19
3528 / 4865 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.19 magrone di protezione		35,400	2,800	0,050	4,956		
	SOMMANO m³					4,956	69,52	344,54
3529 / 4866 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.19 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((35,40*2,80)/6))	13,320	16,520			220,046		
	SOMMANO kg					220,046	1,85	407,09
3530 / 4903 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							237'534'020,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'534'205,97
3531 / 4558 A.01.001	<p>Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * (Cat 684)</p> <p>TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.20 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					289,177		
						289,177	3,51	1'015,01
3532 / 4559 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM20 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					289,177 -23,280 -82,960		
						289,177 -106,240		
						182,937	9,71	1'776,32
3533 / 4560 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM20 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4559 [m³ 182.937]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					182,937		
						182,937	1,63	298,19
	A RIPORTARE							237'537'295,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'537'295,49
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3534 / 4546 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.20 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle</p>							
	SOMMANO m ³					23,277	69,52	1'618,22
3535 / 4547 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.20 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m ³					71,560	128,07	9'164,69
3536 / 4548 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.20 Manufatto di monte - platea *(lung.=3,200+3,80+3,20) Tombino scatolare - platea (lung.=0,10+0,10) Manufatto di valle - platea *(lung.=3,20+3,80+3,20)</p>							
	SOMMANO m ²					40,100	22,35	896,24
	A RIPORTARE							237'548'974,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'548'974,64
3537 / 4549 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.20 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				8830,200	8'830,200		
						8'830,200	1,45	12'803,79
3538 / 4550 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.20 Manufatto di monte - pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2) Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto lato valle Manufatto di valle - pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	3,200	0,400	2,060	5,274		
		2,000	29,700	0,500	2,500	74,250		
			29,700	4,000	0,500	59,400		
			4,000	0,400	0,500	0,800		
			4,000	0,400	0,500	0,800		
		2,000	3,200	0,400	2,060	5,274		
						145,798	132,46	19'312,40
3539 / 4551 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.20 Manufatto di monte - esterno pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2) Manufatto di monte - interno pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2) Tombino scatolare - interno pareti Tombino scatolare - esterno pareti (lung.=0,10+0,10) Tombino scatolare - bordo esterno soletta (lung.=0,10+3,00+0,10) Tombino scatolare - interno inferiore soletta</p>	2,000	3,200		2,060	13,184		
		2,000	0,400		1,000	0,800		
		2,000	3,200		2,060	13,184		
		2,000	29,700		2,500	148,500		
		2,000	29,700		2,500	148,500		
		2,000	0,200		2,500	1,000		
		2,000	29,700		0,500	29,700		
		2,000	3,200		0,500	3,200		
			29,700	3,000		89,100		
	A RIPORTARE					447,168		237'581'090,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							237'611'079,95	
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)								
3542 / 4554 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta Tombino scatolare - muretto frontale monte Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000	29,700 29,700 29,700 29,700 4,000 4,000	0,500 2,500 0,500 4,000	29,700 148,500 29,700 118,800 2,000 2,000		330,700	31,58	10'443,51
3543 / 4555 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4554 [m² 330.700]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>				330,700		330,700	3,31	1'094,62
3544 / 4556 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.20 Manufatto di monte Manufatto di valle</p>		16,400 16,400		16,400 16,400				
	A RIPORTARE					32,800			237'622'618,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					32,800		237'622'618,08
	SOMMANO ml					32,800	72,17	2'367,18
3545 / 4557 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle</p>		16,400		22,020	361,128		
	SOMMANO kg		16,400		22,020	361,128		
						722,256	5,35	3'864,07
3546 / 4867 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.20 magrone di protezione</p>		28,900	4,000	0,050	5,780		
	SOMMANO m³					5,780	69,52	401,83
3547 / 4868 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.20 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((28,90*4,00)/6))</p>	13,320	19,267			256,636		
	SOMMANO kg					256,636	1,85	474,78
3548 / 4904 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in</p>							
	A RIPORTARE							237'629'725,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'630'035,78
3549 / 4561 A.01.001	<p>Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * (Cat 685)</p> <p>TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.21 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					744,925		
						744,925	3,51	2'614,69
3550 / 4562 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM21 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					744,925 -44,910 -188,960		
						744,925 -233,870		
						511,055	9,71	4'962,34
3551 / 4563 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM21 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4562 [m³ 511.055]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					511,055		
						511,055	1,63	833,02
	A RIPORTARE							237'638'445,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'638'445,83
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3552 / 4564 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.21 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle</p>							
	SOMMANO m³					44,910	69,52	3'122,14
3553 / 4565 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.21 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					169,104	128,07	21'657,15
3554 / 4566 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.21 Manufatto di monte - platea *(lung.=2,80+4,40+12,80+4,40+2,80) Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea *(lung.=2,80+4,40+12,80+4,40+2,80)</p>							
	SOMMANO m²	2,000				60,840	22,35	1'359,77
	A RIPORTARE							237'664'584,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							237'664'584,89	
3555 / 4567 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.</p> <p>ARMATURA FONDAZIONE TM.21</p> <p>vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					15965,300	15'965,300	1,45	23'149,68
							15'965,300		
3556 / 4568 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.</p> <p>CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.21</p> <p>Manufatto di monte - pareti</p> <p>(H/peso=(2,50+3,99)/2)</p> <p>Tombino scatolare - pareti</p> <p>Tombino scatolare - soletta</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato monte</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato valle</p> <p>Manufatto di valle - pareti</p> <p>(H/peso=(2,50+4,01)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	3,000	0,400	2,500	6,000			
		2,000	0,650	0,400	2,500	1,300			
		2,000	2,250	0,400	3,245	5,841			
		2,000	1,500	0,400	3,990	4,788			
		2,000	23,500	0,600	2,500	70,500			
		23,500	7,200	0,700	118,440				
			7,200	0,750	4,860				
			7,200	0,750	4,860				
		2,000	3,000	0,400	2,500	6,000			
		2,000	0,650	0,400	2,500	1,300			
		2,000	2,250	0,400	3,255	5,859			
		2,000	1,500	0,400	4,010	4,812			
						234,560	132,46	31'069,82	
3557 / 4569 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.</p> <p>CASSEFORME ELEVAZIONE TM.21</p> <p>Manufatto di monte - pareti *(lung.=3,000+0,40+3,40)</p> <p>(lung.=0,650+0,25)</p> <p>(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(2,50+3,99)/2)</p> <p>(par.ug.=2,000*2)</p>	2,000	6,800		2,500	34,000			
		2,000	0,900		2,500	4,500			
		4,000	2,250		3,245	29,205			
		4,000	1,500		3,990	23,940			
	A RIPORTARE					91,645		237'718'804,39	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					91,645		237'718'804,39
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	23,500		2,500	117,500		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	23,500		2,500	117,500		
	(lung.=0,20+0,20)	2,000	0,400		2,500	2,000		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	23,500		0,700	32,900		
	(lung.=0,20+0,20)	2,000	0,400		0,700	0,560		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		23,500	6,000		141,000		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato monte		6,000		0,700	4,200		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato valle		6,000		0,700	4,200		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=7,20+0,75+0,20+6,00+0,20+0,75)		15,100		0,900	13,590		
		2,000	0,400		0,100	0,080		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=7,20+0,75+0,20+6,00+0,20+0,75)		15,100		0,900	13,590		
		2,000	0,400		0,100	0,080		
	Manufatto di valle - pareti *(lung.=3,000+0,40+3,40)	2,000	6,800		2,500	34,000		
	(lung.=0,650+0,25)	2,000	0,900		2,500	4,500		
	(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(2,50+4,01)/2)	4,000	2,250		3,255	29,295		
	(par.ug.=2,000*2)	4,000	1,500		4,010	24,060		
	SOMMANO m²					630,700	22,35	14'096,15
3558 / 4570 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.21 Tombino scatolare - inferiore soletta		23,500	6,000		141,000		
	SOMMANO m²					141,000	16,77	2'364,57
3559 / 4571 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.21 vedi distinta					19'409,100		
	SOMMANO kg					19'409,100	1,45	28'143,19
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							124'962,47
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							237'763'408,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237 763'408,30
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3560 / 4572 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=23,5-0,75-0,75) Tombino scatolare - parapetto frontale monte Tombino scatolare - parapetto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000	23,500 23,500 23,500 22,000 7,200 7,200	7,200	0,600 2,500 0,700 0,900 0,900	28,200 117,500 32,900 158,400 6,480 6,480	31,58	11 051,74
3561 / 4573 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4572 [m² 349.960]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					349,960 349,960	3,31	1'158,37
3562 / 4574 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.21 Manufatto di monte Manufatto di valle</p>		16,900			16,900		
	A RIPORTARE					16,900		237 775'618,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					16,900		237'775'618,41
	SOMMANO ml					16,900	72,17	1'219,67
3563 / 4575 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle		16,900 16,900		22,020 22,020	372,138 372,138		
	SOMMANO kg					744,276	5,35	3'981,88
3564 / 4869 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.21 magrone di protezione		22,000	7,200	0,050	7,920		
	SOMMANO m³					7,920	69,52	550,60
3565 / 4870 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.21 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((22,00*7,20)/6))	13,320	26,400			351,648		
	SOMMANO kg					351,648	1,85	650,55
3566 / 4905 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							237'782'021,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
		R I P O R T O						
	conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola SOMMANO m²					17,400		
						17,400	51,64	898,54
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro Parziale Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * (Cat 685) euro							19 511,35
								152 883,87
A R I P O R T A R E								237 782 919,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237 782'919,65
3567 / 4589 A.01.001	<p>Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * (Cat 686) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.22 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					886,625		
						886,625	3,51	3'112,05
3568 / 4590 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM22 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					886,625 -31,318 -214,800		
						886,625 -246,118		
						640,507	9,71	6'219,32
3569 / 4591 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM22 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4590 [m³ 640.507]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					640,507		
						640,507	1,63	1'044,03
	A RIPORTARE							237 793'295,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237 793'295,05
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3570 / 4576 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.22</p> <p>Manufatto di monte</p> <p>Tombino scatolare</p> <p>Manufatto di valle</p>							
	SOMMANO m³					31,318	69,52	2'177,23
3571 / 4577 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.22</p> <p>Manufatto di monte - platea</p> <p>Tombino scatolare - platea</p> <p>Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					75,096	128,07	9'617,54
3572 / 4578 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.22</p> <p>Manufatto di monte - platea</p> <p>Tombino scatolare - platea</p> <p>Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m²					55,880	22,35	1'248,92
	A RIPORTARE							237 806'338,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO							237'806'338,74		
3573 / 4579 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.22 vedi distinta					12833,700	12'833,700			
	SOMMANO kg						12'833,700	1,45	18'608,87	
3574 / 4580 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.22 Tombino scatolare - platea	2,000	2,800				5,600			
	SOMMANO ml						5,600	13,65	76,44	
3575 / 4581 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.22 Manufatto di monte - pareti (H/peso=(1,20+2,60)/2) Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto lato valle Manufatto di valle - pareti (H/peso=(1,30+2,72)/2)	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	2,400 3,400 54,950 2,800 2,800 3,700 3,400	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	1,200 1,900 2,000 0,400 0,600 0,600 1,300 2,010	2,304 5,168 87,920 61,544 0,672 0,672 3,848 5,467		167,595	132,46	22'199,63
	SOMMANO m ³									
3576 / 4582 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI									
	A RIPORTARE									237'847'223,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'847'223,68
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.22</p> <p>Manufatto di monte - esterno pareti (H/peso=(1,20+2,60)/2)</p> <p>Manufatto di monte - interno pareti (H/peso=(1,20+2,60)/2)</p> <p>Tombino scatolare - interno pareti</p> <p>Tombino scatolare - esterno pareti</p> <p>Tombino scatolare - bordo esterno soletta</p> <p>Tombino scatolare - interno inferiore soletta</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)</p> <p>Manufatto di valle - esterno pareti</p> <p>(H/peso=(1,30+2,72)/2)</p> <p>Manufatto di valle - interno pareti (H/peso=(1,30+2,72)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	<p>2,000</p>	<p>2,400</p> <p>3,400</p> <p>2,400</p> <p>3,400</p> <p>54,950</p> <p>54,950</p> <p>54,950</p> <p>2,000</p> <p>6,400</p> <p>6,400</p> <p>3,700</p> <p>0,400</p> <p>3,400</p> <p>3,700</p> <p>3,400</p>	<p>0,400</p> <p>0,400</p> <p>2,000</p>	<p>1,200</p> <p>1,900</p> <p>1,200</p> <p>1,900</p> <p>2,000</p> <p>2,000</p> <p>0,400</p> <p>0,400</p> <p>0,600</p> <p>0,600</p> <p>1,300</p> <p>1,300</p> <p>2,010</p> <p>1,300</p> <p>2,010</p>	<p>5,760</p> <p>12,920</p> <p>0,960</p> <p>5,760</p> <p>12,920</p> <p>219,800</p> <p>219,800</p> <p>43,960</p> <p>1,600</p> <p>109,900</p> <p>3,840</p> <p>3,840</p> <p>9,620</p> <p>1,040</p> <p>13,668</p> <p>9,620</p> <p>13,668</p> <p>688,676</p>	<p>22,35</p> <p>1,45</p>	<p>15'391,91</p> <p>28'410,72</p> <p>185,64</p>
3577 / 4583 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.22 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				19593,600	19'593,600	1,45	28'410,72
3578 / 4584 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.22</p> <p>Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2)</p> <p>Tombino scatolare - soletta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	<p>4,000</p> <p>2,000</p>	<p>2,000</p> <p>2,800</p>			<p>8,000</p> <p>5,600</p> <p>13,600</p>	<p>13,65</p>	<p>185,64</p>
	A RIPORTARE							237'891'211,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							237'891'211,95	
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)								
3579 / 4585 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=54,95-0,40-0,40) Tombino scatolare - muretto frontale monte Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000 2,000 2,800 2,800	54,950 54,950 54,950 54,150 2,800 2,800	0,400 2,000 0,400 2,800	0,400 2,000 0,600 0,600	43,960 219,800 43,960 151,620 1,680 1,680	462,700	31,58	14'612,07
3580 / 4586 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4585 [m² 462.700]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					462,700	462,700	3,31	1'531,54
3581 / 4587 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.22 Manufatto di monte Manufatto di valle</p>		9,900 11,600			9,900 11,600			
	A RIPORTARE					21,500			237'907'355,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					21,500		237'907'355,56
	SOMMANO ml					21,500	72,17	1'551,66
3582 / 4588 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle							
	SOMMANO kg					473,430	5,35	2'532,85
3583 / 4871 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.22 magrone di protezione							
	SOMMANO m³					7,581	69,52	527,03
3584 / 4872 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.22 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((54,15*2,80)/6))							
	SOMMANO kg					336,596	1,85	622,70
3585 / 4906 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							237'912'589,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'912'878,98
3586 / 4604 A.01.001	<p>Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * (Cat 687) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.23 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'186,918		
						1'186,918	3,51	4'166,08
3587 / 4605 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM23 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'186,918 -41,669 -422,130		
						1'186,918 -463,799		
						723,119	9,71	7'021,49
3588 / 4606 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM23 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4605 [m³ 723.119]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					723,119		
						723,119	1,63	1'178,68
	A RIPORTARE							237'925'245,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'925'245,23
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3589 / 4592 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.23</p> <p>Manufatto di monte - risvolti</p> <p>Tombino scatolare</p> <p>Manufatto di valle - risvolti</p>	2,000	2,800	1,000	0,150	0,840		
		2,000	50,300	5,300	0,150	39,989		
		2,000	2,800	1,000	0,150	0,840		
	SOMMANO m³					41,669	69,52	2'896,83
3590 / 4593 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.23</p> <p>Manufatto di monte - platea risvolti</p> <p>Tombino scatolare - platea</p> <p>Manufatto di valle - platea risvolti</p>	2,000	2,500	1,000	0,600	3,000		
			50,000	5,000	0,600	150,000		
		2,000	2,500	1,000	0,600	3,000		
	SOMMANO m³					156,000	128,07	19'978,92
3591 / 4594 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.23</p> <p>Manufatto di monte - platea risvolti *(lung.=1,00+2,50+1,00)</p> <p>Tombino scatolare - platea *(lung.=50,00-2,50-2,50)</p> <p>Manufatto di valle - platea risvolti *(lung.=1,00+2,50+1,00)</p>	2,000	4,500		0,600	5,400		
		2,000	45,000		0,600	54,000		
		2,000	6,000		0,600	7,200		
		2,000	4,500		0,600	5,400		
	SOMMANO m²					72,000	22,35	1'609,20
	A RIPORTARE							237'949'730,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'949'730,18
3592 / 4595 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.23 vedi distinta SOMMANO kg				15851,400	15'851,400	1,45	22'984,53
3593 / 4596 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.23 Tombino scatolare - platea SOMMANO ml	1,000	5,000			5,000	13,65	68,25
3594 / 4597 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.23 Manufatto di monte - pareti risvolti Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto lato valle Manufatto di valle - pareti risvolti SOMMANO m³	2,000 2,000 2,000	1,000 50,000 50,000	0,500 0,500 5,000	2,800 2,000 0,500	2,800 100,000 125,000	132,46	30'743,97
3595 / 4598 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o					232,100		
	A RIPORTARE							238'003'526,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'003'526,93
	<p>precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.23 Manufatto di monte - pareti risvolti *(lung.=1,00+0,50+1,00) 2,000 2,500 2,800 14,000 Tombino scatolare - interno pareti 2,000 50,000 2,000 200,000 Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=50,00-0,50-0,50) 2,000 49,000 2,000 196,000 (lung.=0,50+0,50) 2,000 1,000 2,000 4,000 Tombino scatolare - bordo esterno soletta *(lung.=50,00-0,50-0,50) 2,000 49,000 0,500 49,000 2,000 5,000 0,500 5,000 Tombino scatolare - interno inferiore soletta 50,000 4,000 200,000 Tombino scatolare - parapetto lato monte 2,000 5,000 0,300 3,000 Tombino scatolare - parapetto lato valle 2,000 5,000 0,300 3,000 Manufatto di valle - pareti risvolti *(lung.=1,00+0,50+1,00) 2,000 2,500 2,800 14,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					688,000	22,35	15'376,80
3596 / 4599 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.23 Tombino scatolare - inferiore soletta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		50,000	4,000		200,000		
	SOMMANO m ²					200,000	16,77	3'354,00
3597 / 4600 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.23 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				25581,100	25'581,100		
	SOMMANO kg					25'581,100	1,45	37'092,59
3598 / 4601 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.</p>							
	A RIPORTARE							238'059'350,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'059'473,17
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3599 / 4602 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea *(lung.=50,00-0,50-0,50) 2,000 49,000 0,600 58,800 Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=50,00-0,50-0,50) 2,000 49,000 2,000 196,000 Tombino scatolare - risolto soletta *(lung.=50,00-0,50-0,50) 2,000 49,000 0,500 49,000 Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=50,00-0,50-0,50) 49,000 5,000 245,000 Tombino scatolare - muretto frontale monte 5,000 0,300 1,500 Tombino scatolare - muretto frontale valle 5,000 0,300 1,500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					551,800	31,58	17'425,84
3600 / 4603 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4602 [m² 551.800]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					551,800	3,31	1'826,46
3601 / 4873 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.23 magrone di protezione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		49,000	5,000	0,050	12,250		851,62
	SOMMANO m ³					12,250	69,52	851,62
	A RIPORTARE							238'079'577,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								238'079'577,09
3602 / 4874 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, guniti e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.23</p> <p>armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6</p> <p>20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((49,00*5,00)/6))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	13,320	40,833			543,896		
						543,896	1,85	1'006,21
3603 / 4907 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>Veletta prefabbricata_vedi tavola</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * (Cat 687) euro</p> <p>-----</p>					11,200		
						11,200	51,64	578,37
								21'688,50
								168'282,69
A RIPORTARE								238'081'161,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'081'161,67
3604 / 4619 A.01.001	<p>Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * (Cat 688) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.24 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000		
						2'500,000	3,51	8'775,00
3605 / 4620 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM24 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000 -49,600 -969,070		
						2'500,000		
						-1'018,670		
						1'481,330	9,71	14'383,71
3606 / 4621 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM24 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4620 [m³ 1 481.330]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'481,330		
						1'481,330	1,63	2'414,57
	A RIPORTARE							238'106'734,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'106'734,95
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3607 / 4607 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.24 Manufatto di monte - risvolti Tombino scatolare Manufatto di valle - risvolti</p>	2,000 2,000	1,400 1,400	1,000 1,000	0,150 0,150	0,420 48,762 0,420		
	SOMMANO m³					49,602	69,52	3'448,33
3608 / 4608 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.24 Manufatto di monte - platea risvolti Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea risvolti</p>	2,000 2,000	1,100 1,100	1,000 1,000	0,600 0,600	1,320 153,900 1,320		
	SOMMANO m³					156,540	128,07	20'048,08
3609 / 4609 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.24 Manufatto di monte - platea risvolti *(lung.=1,00+1,10+1,00) Tombino scatolare - platea *(lung.=51,30-1,10-1,10) Manufatto di valle - platea risvolti *(lung.=1,00+1,10+1,00)</p>	2,000 2,000 2,000 2,000	3,100 49,100 6,000 3,100		0,600 0,600 0,600 0,600	3,720 58,920 7,200 3,720		
	SOMMANO m²					73,560	22,35	1'644,07
	A RIPORTARE							238'131'875,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'131'875,43
3610 / 4610 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.24 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				19276,000	19'276,000		
						19'276,000	1,45	27'950,20
3611 / 4611 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.24 Tombino scatolare - platea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	1,000	6,000			6,000		
						6,000	13,65	81,90
3612 / 4612 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.24 Manufatto di monte - pareti risvolti *(H/peso=3,000+0,35) Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto lato valle Manufatto di valle - pareti risvolti *(H/peso=3,00+0,35)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	1,000	0,400	3,350	2,680		
		2,000	51,300	0,500	2,500	128,250		
			51,300	6,000	0,500	153,900		
			6,000	0,400	0,350	0,840		
			6,000	0,400	0,350	0,840		
		2,000	1,000	0,400	3,350	2,680		
						289,190	132,46	38'306,11
3613 / 4613 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o</p>							
	A RIPORTARE							238'198'213,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'198'213,64
	<p>precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.24 Manufatto di monte - pareti risvolti *(lung.=1,00+0,40+1,00)*(H/peso=3,00+0,35) Tombino scatolare - interno pareti Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=51,30-0,40-0,40) (lung.=0,50+0,50) Tombino scatolare - bordo esterno soletta *(lung.=51,30-0,40-0,40)</p> <p>Tombino scatolare - interno inferiore soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto lato valle Manufatto di valle - pareti risvolti *(lung.=1,00+0,40+1,00)*(H/peso=3,00+0,35)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	2,400		3,350	16,080		
		2,000	51,300		2,500	256,500		
		2,000	50,500		2,500	252,500		
		2,000	1,000		2,500	5,000		
		2,000	50,500		0,500	50,500		
		2,000	6,000		0,500	6,000		
			51,300	5,000		256,500		
		2,000	6,000		0,350	4,200		
		2,000	6,000		0,350	4,200		
		2,000	2,400		3,350	16,080		
						867,560	22,35	19'389,97
3614 / 4614 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.24 Tombino scatolare - inferiore soletta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		51,300	5,000		256,500		
						256,500	16,77	4'301,51
3615 / 4615 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.24 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				33790,400	33'790,400		
						33'790,400	1,45	48'996,08
3616 / 4616 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il</p>							
	A RIPORTARE							238'270'901,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'271'051,35
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3617 / 4617 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea *(lung.=51,30-0,40-0,40) 2,000 50,500 0,600 60,600</p> <p>Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=51,30-0,40-0,40) 2,000 50,500 2,500 252,500</p> <p>Tombino scatolare - risolto soletta *(lung.=51,30-0,40-0,40) 2,000 50,500 0,500 50,500</p> <p>Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=51,30-0,40-0,40) 50,500 6,000 303,000</p> <p>Tombino scatolare - muretto frontale monte 6,000 0,350 2,100</p> <p>Tombino scatolare - muretto frontale valle 6,000 0,350 2,100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					670,800	31,58	21'183,86
3618 / 4618 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm</p> <p>(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4617 [m² 670.800]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					670,800	3,31	2'220,35
3619 / 4875 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.24 magrone di protezione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		50,500	6,000	0,050	15,150		1'053,23
	SOMMANO m ³					15,150	69,52	1'053,23
	A RIPORTARE							238'295'508,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'297'434,86
3622 / 4622 A.01.001	<p>Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * (Cat 689)</p> <p>TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.25 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000		
						2'500,000	3,51	8'775,00
3623 / 4623 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM25 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000 -18,450 -197,510		
						2'500,000		
						2'284,040	9,71	22'178,03
3624 / 4624 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM25 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4623 [m³ 2 284.040]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'284,040		
						2'284,040	1,63	3'722,99
	A RIPORTARE							238'332'110,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'332'110,88
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3625 / 4625 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.25</p> <p>Manufatto di monte</p> <p>Tombino scatolare *(lung.=(35,05+34,86)/2)</p> <p>Manufatto di valle</p>							
	SOMMANO m³					18,418	69,52	1'280,42
3626 / 4626 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.25</p> <p>Manufatto di monte - platea</p> <p>Tombino scatolare - platea *(lung.=(35,05+34,86)/2)</p> <p>Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					43,421	128,07	5'560,93
3627 / 4627 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.25</p> <p>Manufatto di monte - platea</p> <p>Tombino scatolare - platea</p> <p>Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					2,000	2,080	
						2,000	2,480	
						35,050	14,020	
						34,860	13,944	
						2,000	2,480	
						2,000	2,480	
	A RIPORTARE					37,484		238'338'952,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					37,484		238'338'952,23
	SOMMANO m ²					37,484	22,35	837,77
3628 / 4628 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.25 vedi distinta				3421,800	3'421,800		
	SOMMANO kg					3'421,800	1,45	4'961,61
3629 / 4629 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.25 Manufatto di monte - pareti	2,000 2,000	2,000 3,100	0,300 0,300	2,400 2,400	2,880 4,464		
	Tombino scatolare - pareti		35,050	0,300	2,000	21,030		
	Tombino scatolare - soletta *(lung.=(35,05+34,86)/2)		34,860	0,300	2,000	20,916		
	Tombino scatolare - cordoli guardrail		34,955	2,600	0,400	36,353		
			0,750	2,770	0,870	1,807		
			0,750	2,770	1,150	2,389		
			0,750	2,770	1,120	2,327		
			0,750	2,770	0,930	1,932		
	Manufatto di valle - pareti	2,000 2,000	2,500 3,100	0,300 0,300	2,400 2,400	3,600 4,464		
			2,000	0,300	2,000	-1,200		
	Sommano positivi m ³					102,162		
	Sommano negativi m ³					-2,400		
	SOMMANO m ³					99,762	132,46	13'214,47
3630 / 4630 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+							
	A RIPORTARE							238'357'966,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'377'178,18
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3632 / 4632 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risolto platea		35,050		0,400	14,020		
			34,860		0,400	13,944		
	Tombino scatolare - esterno pareti		35,050		2,000	70,100		
			34,860		2,000	69,720		
	Tombino scatolare - risolto soletta		35,050		0,400	14,020		
			34,860		0,400	13,944		
	Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=(35,05+34,86)/2)		34,955	2,600		90,883		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		2,770		0,250	0,693		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		2,770		0,250	0,693		
	SOMMANO m²					288,017	31,58	9'095,58
3633 / 4633 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm							
	(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4632 [m² 288.017]					288,017		
	SOMMANO m²					288,017	3,31	953,34
3634 / 4634 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)		2,700	2,200	60,000	356,400		
	Manufatto di monte							
	A RIPORTARE					356,400		238'387'227,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					356,400		238'387'227,10
	Manufatto di valle		2,700	2,700	60,000	437,400		
	SOMMANO kg					793,800	4,45	3'532,41
3635 / 4635 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+ 763 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte Manufatto di valle	10,000 10,000			5,000 5,000	50,000 50,000		
	SOMMANO kg					100,000	4,45	445,00
3636 / 4877 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+ 763 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.25 magrone di protezione		31,730	2,600	0,050	4,125		
	SOMMANO m³					4,125	69,52	286,77
3637 / 4878 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+ 763 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.25 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=(31,73*2,60)/6))	13,320	13,750			183,150		
	SOMMANO kg					183,150	1,85	338,83
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro Parziale Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * (Cat 689) euro							14'651,93 94'395,25
	A RIPORTARE							238'391'830,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'391'830,11
3638 / 4636 A.01.001	<p>Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * (Cat 691) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.27 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'738,484		
						3'738,484	3,51	13'122,08
3639 / 4637 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM27 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'738,484 -38,764 -697,120		
						3'738,484 -735,884		
						3'002,600	9,71	29'155,25
3640 / 4638 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM27 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4637 [m³ 3 002.600]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'002,600		
						3'002,600	1,63	4'894,24
	A RIPORTARE							238'439'001,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'439'001,68
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3641 / 4639 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.27 Manufatto di monte Tombino scatolare - 1° parte 1° Manufatto intermedio Tombino scatolare - 2° parte Manufatto di valle</p>							
	SOMMANO m³					38,764	69,52	2'694,87
3642 / 4640 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.27 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare 1° parte - platea 1° Manufatto intermedio - platea Tombino scatolare 2° parte - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					94,168	128,07	12'060,10
3643 / 4641 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.27 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare 1° parte - platea</p>							
	SOMMANO m³	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	22,000		0,400	17,600		
	A RIPORTARE					22,880		238'453'756,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					22,880		238'453'756,65
	1° Manufatto intermedio - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
	Tombino scatolare 2° parte - platea	2,000	50,900		0,400	40,720		
	Manufatto di valle - platea	2,000	3,400		0,400	2,720		
		1,000	2,800		0,400	1,120		
	SOMMANO m²					72,720	22,35	1'625,29
3644 / 4642 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.27 vedi distinta *(H/peso=8983,5+6769,1)				15752,600	15'752,600		
	SOMMANO kg					15'752,600	1,45	22'841,27
3645 / 4643 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.27 Tombino scatolare 2° parte - platea	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					2,800	13,65	38,22
3646 / 4644 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.27 Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,400	5,300	10,600		
		2,000	3,300	0,400	5,300	13,992		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Tombino scatolare 1° parte - pareti	2,000	22,000	0,400	2,000	35,200		
	Tombino scatolare 1° parte - soletta		22,000	2,800	0,400	24,640		
	1° Manufatto intermedio - pareti	2,000	2,500	0,400	4,900	9,800		
		2,000	3,300	0,400	4,900	12,936		
		2,000	2,000	0,400	2,000	-3,200		
	A RIPORTARE					102,368		238'478'261,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					102,368		238'478'261,43
	Tombino scatolare 2° parte - pareti	2,000	50,900	0,400	2,000	81,440		
	Tombino scatolare 2° parte - soletta		50,900	2,800	0,400	57,008		
	Manufatto di valle - pareti *(H/peso=(2,00+2,77)/2)	2,000	2,400	0,400	2,385	4,579		
		2,000	0,600	0,400	2,770	1,330		
			2,800	0,400	3,000	3,360		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Sommano positivi m³					254,885		
	Sommano negativi m³					-6,400		
	SOMMANO m³					248,485	132,46	32'914,32
3647 / 4645 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.27							
	Manufatto di monte - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30)		13,200		5,300	69,960		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di monte - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50)		10,000		5,300	53,000		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di monte - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00+2,00)		8,000	0,400		3,200		
	Tombino scatolare 1° parte - interno pareti	2,000	22,000		2,000	88,000		
	Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti	2,000	22,000		2,000	88,000		
	Tombino scatolare 1° parte- bordo esterno soletta	2,000	22,000		0,400	17,600		
	Tombino scatolare 1° p.- interno inferiore soletta		22,000	2,000		44,000		
	1° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30)		13,200		4,900	64,680		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	1° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50)		10,000		4,900	49,000		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	1° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00+2,00)	2,000	8,000	0,400		6,400		
	Tombino scatolare 2° parte - interno pareti	2,000	39,400		2,000	157,600		
	Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti	2,000	39,400		2,000	157,600		
	Tombino scatolare 2° parte- bordo esterno soletta	2,000	39,400		0,400	31,520		
	Tombino scatolare 2° p.- interno inferiore soletta		39,400	2,000		78,800		
	2° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30)		13,200		3,450	45,540		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	2° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50)		10,000		3,450	34,500		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	2° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00+2,00)	2,000	8,000	0,400		6,400		
	Tombino scatolare 3° parte - interno pareti	2,000	6,700		2,000	26,800		
	Tombino scatolare 3° parte - esterno pareti	2,000	6,700		2,000	26,800		
	Tombino scatolare 3° parte- bordo esterno soletta	2,000	6,700		0,400	5,360		
	Tombino scatolare 3° p.- interno inferiore soletta		6,700	2,000		13,400		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	0,400		2,000	1,600		
	(H/peso=(2,00+2,77)/2)	2,000	2,400		2,385	11,448		
		2,000	0,600		2,770	3,324		
	Manufatto di valle - esterno parapetto		2,800		0,600	1,680		
	Manufatto di valle - interno pareti *(H/peso=(2,00+2,77)/2)	2,000	2,400		2,385	11,448		
		2,000	0,600		2,770	3,324		
			2,000		3,000	6,000		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di valle - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00)		6,000	0,400		2,400		
	Sommano positivi m²					1'109,384		
	Sommano negativi m²					-44,000		
	SOMMANO m²					1'065,384	22,35	23'811,33
	A RIPORTARE							238'534'987,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'534'987,08
3648 / 4646 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.27 vedi distinta *(H/peso=15382,4+10679,7)				26062,100	26'062,100		
	SOMMANO kg					26'062,100	1,45	37'790,04
3649 / 4647 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.27 Tombino scatolare 2° tratto - pareti *(par.ug.=1*2) Tombino scatolare 2° tratto - soletta	2,000 1,000	2,000 2,800			4,000 2,800		
	SOMMANO ml					6,800	13,65	92,82
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							133'868,26
	----- -----							
	A RIPORTARE							238'572'869,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'572'869,94
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3650 / 4648 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare 1° parte - risvolto platea Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti Tombino scatolare 1° parte - risvolto soletta Tombino scatolare 1° parte - esterno soletta Tombino scatolare 1° p- muretto frontale monte Tombino scatolare 1° p- muretto frontale valle ---</p> <p>Tombino scatolare 2° parte - risvolto platea Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti Tombino scatolare 2° parte - risvolto soletta Tombino scatolare 2° parte - esterno soletta Tombino scatolare 2° p- muretto frontale monte Tombino scatolare 2° p- muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
		2,000	22,000		0,400	17,600		
		2,000	22,000		2,000	88,000		
		2,000	22,000	0,400		17,600		
			22,000	2,800		61,600		
			2,800		2,600	7,280		
			2,800		2,200	6,160		
		2,000	50,900		0,400	40,720		
		2,000	50,900		2,000	203,600		
		2,000	50,900	0,400		40,720		
			50,900	2,800		142,520		
			2,800		2,200	6,160		
			2,800		0,750	2,100		
						634,060	31,58	20'023,61
3651 / 4649 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4648 [m² 634.060]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
						634,060		
						634,060	3,31	2'098,74
3652 / 4650 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p>							
	A RIPORTARE							238'594'992,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'594'992,29
	Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.27 Manufatto di valle SOMMANO ml		9,360			9,360		
						9,360	72,17	675,51
3653 / 4651 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di valle SOMMANO kg		8,600		22,020	189,372		
						189,372	5,35	1'013,14
3654 / 4652 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Manufatto di monte 1° Manufatto intermedio SOMMANO kg		2,700	2,700	60,000	437,400		
			2,700	2,700	60,000	437,400		
						874,800	4,45	3'892,86
3655 / 4653 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte SOMMANO kg	12,000			5,000	60,000		
						60,000	4,45	267,00
3656 / 4654 E.01.020.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO							
	A RIPORTARE							238'600'840,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'600'840,80
	A ML 10.00 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento RIEMPIMENTO CON MASSI SALTII DI QUOTA 1° Manufatto intermedio SOMMANO m³		2,500	2,500	0,300	1,875		
						1,875	23,00	43,13
3657 / 4879 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.27 magrone di protezione SOMMANO m³		72,900	2,800	0,050	10,206		
						10,206	69,52	709,52
3658 / 4880 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.27 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((72,90*2,80)/6)) SOMMANO kg	13,320	34,020			453,146		
						453,146	1,85	838,32
3659 / 4909 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							238'602'431,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'602'576,36
3660 / 4655 A.01.001	<p>Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * (Cat 692) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.28 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000		
						2'500,000	3,51	8'775,00
3661 / 4656 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM28 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000 -41,500 -720,730		
						2'500,000 -762,230		
						1'737,770	9,71	16'873,75
3662 / 4657 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM28 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4656 [m³ 1 737.770]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'737,770		
						1'737,770	1,63	2'832,57
	A RIPORTARE							238'631'057,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'631'057,68
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3663 / 4658 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.28 Manufatto di monte Tombino scatolare - 1° parte 1° Manufatto intermedio Tombino scatolare - 2° parte 2° Manufatto intermedio Tombino scatolare - 3° parte Manufatto di valle</p>							
	SOMMANO m³					41,497	69,52	2'884,87
3664 / 4659 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.28 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare 1° parte - platea 1° Manufatto intermedio - platea Tombino scatolare 2° parte - platea 2° Manufatto intermedio - platea Tombino scatolare 3° parte - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					97,980	128,07	12'548,30
3665 / 4660 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.</p>							
	A RIPORTARE							238'646'490,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'646'490,85
	CASSEFORME FONDAZIONE TM.28 Manufatto di monte - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
	Tombino scatolare 1° parte - platea	2,000	17,200		0,400	13,760		
	1° Manufatto intermedio - platea	2,000	3,600		0,400	2,880		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
	Tombino scatolare 2° parte - platea	2,000	37,850		0,400	30,280		
	2° Manufatto intermedio - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	2,800		0,400	2,240		
	Tombino scatolare 3° parte - platea	2,000	16,600		0,400	13,280		
	Manufatto di valle - platea	2,000	4,400		0,400	3,520		
		1,000	2,800		0,400	1,120		
	SOMMANO m²					77,640	22,35	1 735,25
3666 / 4661 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.28 vedi distinta				21292,400	21'292,400		
	SOMMANO kg					21'292,400	1,45	30'873,98
3667 / 4662 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.28 Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,400	4,700	9,400		
		2,000	3,300	0,400	4,700	12,408		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Tombino scatolare 1° parte - pareti	2,000	17,200	0,400	2,000	27,520		
	Tombino scatolare 1° parte - soletta		17,200	2,800	0,400	19,264		
	1° Manufatto intermedio - pareti	2,000	2,800	0,400	4,200	9,408		
		2,000	3,300	0,400	4,200	11,088		
		2,000	2,000	0,400	2,000	-3,200		
	Tombino scatolare 2° parte - pareti	2,000	37,850	0,400	2,000	60,560		
	Tombino scatolare 2° parte - soletta		37,850	2,800	0,400	42,392		
	2° Manufatto intermedio - pareti	2,000	2,500	0,400	4,200	8,400		
		2,000	3,300	0,400	4,200	11,088		
		2,000	2,000	0,400	2,000	-3,200		
	Tombino scatolare 3° parte - pareti	2,000	16,600	0,400	2,000	26,560		
	Tombino scatolare 3° parte - soletta		16,600	2,800	0,400	18,592		
	Manufatto di valle - pareti (H/peso=(1,10+2,75)/2)	2,000	1,150	0,400	1,100	1,012		
		2,000	2,850	0,400	1,925	4,389		
			2,800	0,400	3,000	3,360		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	A RIPORTARE					255,841		238'679'100,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					255,841		238'679'100,08
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					265,441 -9,600		
	SOMMANO m³					255,841	132,46	33'888,70
3668 / 4663 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.</p> <p>CASSEFORME ELEVAZIONE TM.28</p> <p>Manufatto di monte - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30)</p> <p>Manufatto di monte - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50)</p> <p>Manufatto di monte - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00+2,00)</p> <p>Tombino scatolare 1° parte - interno pareti</p> <p>Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti</p> <p>Tombino scatolare 1° parte- bordo esterno soletta</p> <p>Tombino scatolare1° p.- interno inferiore soletta</p> <p>1° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+3,60+3,30+3,60)</p> <p>1° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+2,80+2,50+2,80)</p> <p>1° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00+2,00)</p> <p>Tombino scatolare 2° parte - interno pareti</p> <p>Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti</p> <p>Tombino scatolare 2° parte- bordo esterno soletta</p> <p>Tombino scatolare2° p.- interno inferiore soletta</p> <p>2° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+2,80+3,30+2,80)</p> <p>2° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+2,00+2,50+2,00)</p> <p>2° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00+2,00)</p> <p>Tombino scatolare 3° parte - interno pareti</p> <p>Tombino scatolare 3° parte - esterno pareti</p> <p>Tombino scatolare 3° parte- bordo esterno soletta</p> <p>Tombino scatolare 3° p.- interno inferiore soletta</p> <p>Manufatto di valle - esterno pareti</p> <p>(H/peso=(1,10+2,75)/2)</p> <p>Manufatto di valle - esterno parapetto</p> <p>Manufatto di valle - interno pareti</p> <p>(H/peso=(1,10+2,75)/2)</p> <p>Manufatto di valle - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00)</p>							
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					1'128,346 -44,000		
	SOMMANO m²					1'084,346	22,35	24'235,13
3669 / 4664 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro</p>							
	A RIPORTARE							238'737'223,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238 769'117,68
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3670 / 4665 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare 1° parte - risvolto platea</p> <p>Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti</p> <p>Tombino scatolare 1° parte - risvolto soletta</p> <p>Tombino scatolare 1° parte - esterno soletta</p> <p>Tombino scatolare 1° p- muretto frontale monte</p> <p>Tombino scatolare 1° p- muretto frontale valle</p> <p>---</p> <p>Tombino scatolare 2° parte - risvolto platea</p> <p>Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti</p> <p>Tombino scatolare 2° parte - risvolto soletta</p> <p>Tombino scatolare 2° parte - esterno soletta</p> <p>Tombino scatolare 2° p- muretto frontale monte</p> <p>Tombino scatolare 2° p- muretto frontale valle</p> <p>---</p> <p>Tombino scatolare 3° parte - risvolto platea</p> <p>Tombino scatolare 3° parte - esterno pareti</p> <p>Tombino scatolare 3° parte - risvolto soletta</p> <p>Tombino scatolare 3° parte - esterno soletta</p> <p>Tombino scatolare 3° p- muretto frontale monte</p> <p>Tombino scatolare 3° p- muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
		2,000	17,200		0,400	13,760		
		2,000	17,200		2,000	68,800		
		2,000	17,200	0,400		13,760		
			17,200	2,800		48,160		
			2,800		2,000	5,600		
			2,800		1,250	3,500		
		2,000	37,850		0,400	30,280		
		2,000	37,850		2,000	151,400		
		2,000	37,850	0,400		30,280		
			37,850	2,800		105,980		
			2,800		1,500	4,200		
			2,800		1,250	3,500		
		2,000	16,600		0,400	13,280		
		2,000	16,600		2,000	66,400		
		2,000	16,600	0,400		13,280		
			16,600	2,800		46,480		
			2,800		1,500	4,200		
			2,800		0,600	1,680		
						624,540	31,58	19'722,97
3671 / 4666 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI</p> <p>DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE</p> <p>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE</p> <p>RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm</p> <p>(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Vedi voce n° 4665 [m² 624.540]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
						624,540		
						624,540	3,31	2'067,23
3672 / 4667 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei</p>							
	A RIPORTARE							238 790'907,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238 790'907,88
	<p>terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento;</p> <p>- per ogni metro lineare di copertina.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597</p> <p>*</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>COPERTINE SU PARETI TM.28</p> <p>Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		12,000			12,000		
						12,000	72,17	866,04
3673 / 4668 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...</p> <p>A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597</p> <p>*</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)</p> <p>Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		10,900		22,020	240,018		
						240,018	5,35	1'284,10
3674 / 4669 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597</p> <p>*</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p> <p>GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)</p> <p>Manufatto di monte</p> <p>1° Manufatto intermedio</p> <p>2° Manufatto intermedio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					437,400		
			2,700	2,700		60,000		
			3,000	2,700		60,000		486,000
			2,700	2,200		60,000		356,400
						1'279,800	4,45	5'695,11
3675 / 4670 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597</p> <p>*</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento</p>							
	A RIPORTARE							238 798'753,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238 798 753,13
	SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte 1° Manufatto intermedio 2° Manufatto intermedio SOMMANO kg	14,000 12,000 12,000			5,000 5,000 5,000	70,000 60,000 60,000	4,45	845,50
3676 / 4671 E.01.020.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento RIEMPIMENTO CON MASSI SALT DI QUOTA Manufatto di monte 1° Manufatto intermedio 2° Manufatto intermedio SOMMANO m³		2,500 2,800 2,500	2,500 2,500 2,000	0,300 0,300 0,300	1,875 2,100 1,500	23,00	125,93
3677 / 4881 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.28 magrone di protezione SOMMANO m³		71,650	2,800	0,050	10,031	69,52	697,36
3678 / 4882 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.28 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=(71,65*2,80)/6) SOMMANO kg	13,320	33,437			445,381	1,85	823,95
	A RIPORTARE							238 801 245,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'801'390,46
3680 / 4672 A.01.001	<p>Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * (Cat 693)</p> <p>TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.29 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000		
						2'500,000	3,51	8'775,00
3681 / 4673 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM29 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000 -51,720 -612,020		
						2'500,000 -663,740		
						1'836,260	9,71	17'830,08
3682 / 4674 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM29 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4673 [m³ 1 836.260]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'836,260		
						1'836,260	1,63	2'993,10
	A RIPORTARE							238'830'988,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'830'988,64
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3683 / 4675 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.29 Manufatto di monte Tombino scatolare Manufatto di valle</p>							
	SOMMANO m³					51,720	69,52	3'595,57
3684 / 4676 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.29 Manufatto di monte - platea Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					160,040	128,07	20'496,32
3685 / 4677 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.29 Manufatto di monte - platea *(lung.=1,10+3,90+6,00+3,90+1,10) Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea *(lung.=1,10+3,90+6,00+3,90+1,10)</p>							
	SOMMANO m²	2,000	16,000 63,320 16,000	6,000 4,000 6,000	0,500 0,500 0,500	8,000 63,320 8,000	22,35	1'772,80
	A RIPORTARE					79,320		238'856'853,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO							238'856'853,33		
3686 / 4678 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.29 vedi distinta SOMMANO kg				20750,800	20'750,800				
						20'750,800	1,45	30'088,66		
3687 / 4679 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.29 Tombino scatolare - platea SOMMANO ml	2,000		4,000		8,000				
						8,000	13,65	109,20		
3688 / 4680 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.29 Manufatto di monte - pareti Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto lato valle Manufatto di valle - pareti SOMMANO m ³	2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000	3,900 1,100 3,000 68,320 4,000 4,000 3,900 1,100	0,400 0,400 0,400 0,500 0,400 0,400 0,400 0,400	2,200 2,200 0,970 2,000 0,300 0,500 2,600 2,600	6,864 1,936 1,164 136,640 109,312 0,480 0,800 8,112 2,288		267,596	132,46	35'445,77
3689 / 4681 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI									
	A RIPORTARE							238'922'496,96		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'922'496,96
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.</p> <p>CASSEFORME ELEVAZIONE TM.29</p> <p>Manufatto di monte - pareti *(lung.=3,50+1,10+0,40+1,50+3,90)</p> <p>Tombino scatolare - interno pareti</p> <p>Tombino scatolare - esterno pareti</p> <p>(lung.=0,10+0,10)</p> <p>Tombino scatolare - bordo esterno soletta</p> <p>Tombino scatolare - interno inferiore soletta</p> <p>Tombino scatolare - fronte soletta lato monte *(lung.=0,10+3,000+0,10)</p> <p>(lung.=0,40+0,40)</p> <p>Tombino scatolare - fronte soletta lato valle *(lung.=0,10+3,000+0,10)</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=4,00+0,40+4,00+0,40)</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=4,00+0,40+4,00+0,40)</p> <p>Manufatto di valle - pareti *(lung.=3,50+1,10+0,40+1,50+3,90)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m²</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	10,400		2,200	45,760		
		2,000	3,000		0,970	5,820		
		2,000	63,320		2,000	253,280		
		2,000	63,320		2,000	253,280		
		2,000	0,200		2,000	0,800		
		2,000	68,320		0,400	54,656		
			68,320	3,000		204,960		
			3,200		0,400	1,280		
			0,800		0,200	0,160		
			3,200		0,400	1,280		
			8,800		0,300	2,640		
			8,800		0,500	4,400		
		2,000	0,400		0,200	-0,160		
		2,000	10,400		2,600	54,080		
						882,396		
						-0,160		
						882,236	22,35	19'717,97
3690 / 4682 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE</p> <p>ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI</p> <p>PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.</p> <p>Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.</p> <p>SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.29</p> <p>Tombino scatolare - inferiore soletta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		68,320	3,000		204,960		
						204,960	16,77	3'437,18
3691 / 4683 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO</p> <p>IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.</p> <p>ARMATURA ELEVAZIONE TM.29</p> <p>vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				29363,600	29'363,600		
						29'363,600	1,45	42'577,22
	A RIPORTARE							238'988'229,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'988'229,33
3692 / 4684 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.29 Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2) Tombino scatolare - soletta *(par.ug.=2*1)							
	SOMMANO ml	4,000 2,000		4,000	2,000	8,000 8,000	13,65	218,40
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							157'459,09
	A RIPORTARE							238'988'447,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							238'988'447,73	
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)								
3693 / 4685 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=63,320-0,40-0,40) Tombino scatolare - parapetto frontale monte Tombino scatolare - parapetto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 4,000	63,320 63,320 63,320 62,520 4,000 4,000		4,000	0,500 2,000 0,400 250,080 0,300 0,500	63,320 253,280 50,656 250,080 1,200 2,000	31,58	19'596,53
3694 / 4686 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4685 [m² 620.536]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					620,536 620,536		3,31	2'053,97
3695 / 4687 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.21 Manufatto di monte Manufatto di valle</p>		3,800 3,800			3,800 3,800			
	A RIPORTARE					7,600			239'010'098,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,600		239'010'098,23
	SOMMANO ml					7,600	72,17	548,49
3696 / 4688 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle</p>					83,676		
	SOMMANO kg					83,676		
			3,800		22,020	83,676		
			3,800		22,020	83,676		
						167,352	5,35	895,33
3697 / 4883 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.29 magrone di protezione</p>					13,504		
	SOMMANO m³					13,504	69,52	938,80
			67,520	4,000	0,050	13,504		
						13,504	69,52	938,80
3698 / 4884 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.29 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((67,52*4,00)/6))</p>					599,573		
	SOMMANO kg					599,573	1,85	1'109,21
		13,320	45,013			599,573		
						599,573	1,85	1'109,21
3699 / 4911 B.08.002.2.a	<p>D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in</p>							
	A RIPORTARE							239'013'590,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'013'920,56
3700 / 4689 A.01.001	<p>Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * (Cat 694) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.30 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000		
						2'500,000	3,51	8'775,00
3701 / 4690 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM30 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000 -56,032 -630,080		
						2'500,000 -686,112		
						1'813,888	9,71	17'612,85
3702 / 4691 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM30 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4690 [m³ 1 813.888]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'813,888		
						1'813,888	1,63	2'956,64
	A RIPORTARE							239'043'265,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'043'265,05
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3703 / 4692 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.30</p> <p>Manufatto di monte</p> <p>Tombino scatolare</p> <p>Manufatto di valle</p>							
	SOMMANO m³					56,032	69,52	3'895,34
3704 / 4693 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.30</p> <p>Manufatto di monte - platea</p> <p>Tombino scatolare - platea</p> <p>Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m³					175,450	128,07	22'469,88
3705 / 4694 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.30</p> <p>Manufatto di monte - platea</p> <p>Tombino scatolare - platea</p> <p>Manufatto di valle - platea</p>							
	SOMMANO m²					70,180	22,35	1'568,52
	A RIPORTARE							239'071'198,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'071'198,79
3706 / 4695 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.30 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				20248,100	20'248,100		
						20'248,100	1,45	29'359,74
3707 / 4696 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.30 Tombino scatolare - platea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000		5,000		10,000		
						10,000	13,65	136,50
3708 / 4697 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.30</p> <p>Manufatto di monte - pareti (H/peso=(1,50+3,05)/2)</p> <p>(lung.=(1,10*1,10)/2)</p> <p>Tombino scatolare - pareti</p> <p>Tombino scatolare - soletta</p> <p>Tombino scatolare - foro centrale su soletta</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato monte</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato valle</p> <p>Tombino scatolare - parapetto foro centrale *(lung.=5,00+2,00+5,00+2,00)</p> <p>Tombino scatolare - cordolo barriera</p> <p>Manufatto di valle - pareti</p>	2,000	1,970	0,500	1,500	2,955		
		2,000	2,330	0,500	2,275	5,301		
		2,000	4,000	0,300	0,300	0,720		
		2,000	0,605	0,300		0,363		
		2,000	61,580	0,500	2,500	153,950		
			61,580	5,000	0,600	184,740		
		1,000	2,000	4,000	0,600	-4,800		
			5,000	0,400	0,200	0,400		
			5,000	0,400	0,200	0,400		
			14,000	0,400	0,200	1,120		
			5,000	0,750	1,070	4,013		
			5,000	0,750	1,480	5,550		
			5,000	0,750	0,650	2,438		
		2,000	2,900	0,500	2,200	6,380		
	A RIPORTARE					363,530		239'100'695,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					363,530		239'100'695,03
3709 / 4698 B.04.001	(H/peso=(2,20+3,13)/2)	2,000	1,400	0,500	2,665	3,731		
	Sommano positivi m ³					372,061		
	Sommano negativi m ³					-4,800		
	SOMMANO m ³					367,261	132,46	48'647,39
	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.30							
	Manufatto di monte - pareti *(par.ug.=2*2)	4,000	1,970		1,500	11,820		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,50+3,05)/2)	4,000	2,330		2,275	21,203		
		2,000		0,400	1,500	1,200		
		2,000	4,000		0,300	2,400		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,10*1,10)/2)	4,000	0,605			2,420		
		2,000	1,500	0,300		0,900		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	61,580		2,500	307,900		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	61,580		2,500	307,900		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	61,580		0,600	73,896		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		61,580	4,000		246,320		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato monte		4,000		0,600	2,400		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato valle		4,000		0,600	2,400		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte	2,000	5,000		0,200	2,000		
	2,000	0,400		0,200	0,160			
Tombino scatolare - parapetto lato valle	2,000	5,000		0,200	2,000			
	2,000	0,400		0,200	0,160			
Tombino scatolare - foro centrale soletta *(lung.=4,00+2,00+4,00+2,00)		12,000		0,600	7,200			
Tombino scatolare - parapetto foro centrale *(lung.=5,00+2,80+5,00+2,80)		15,600		0,200	3,120			
(lung.=4,00+2,00+4,00+2,00)		12,000		0,200	2,400			
Tombino scatolare - cordolo barriera *(lung.=5,00+0,75+5,00+0,75)		11,500		1,070	12,305			
(lung.=5,00+0,75+5,00+0,75)		11,500		1,480	17,020			
(lung.=5,00+0,75+5,00+0,75)		11,500		0,650	7,475			
Manufatto di valle - pareti *(par.ug.=2*2)	4,000	2,900		2,200	25,520			
(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,20+3,13)/2)	4,000	1,400		2,665	14,924			
	2,000		0,500	2,200	2,200			
SOMMANO m ²					1'077,243	22,35	24'076,38	
3710 / 4699 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.30 Tombino scatolare - inferiore soletta		61,580	4,000		246,320		
SOMMANO m ²					246,320	16,77	4'130,79	
	A RIPORTARE							239'177'549,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								239'177'549,59
3711 / 4700 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.30 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					35'833,100		
						35'833,100	1,45	51'957,99
3712 / 4701 I.01.009	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.30 Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2) Tombino scatolare - soletta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	4,000 2,000		5,000	2,500	10,000 10,000		
						20,000	13,65	273,00
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							186'515,53
	A RIPORTARE							239'229'780,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'229'780,58
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3713 / 4702 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA TM.30</p> <p>Tombino scatolare - risvolto platea Tombino scatolare - esterno pareti Tombino scatolare - risvolto soletta Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=61,68-0,40-0,40) Tombino scatolare - foro centrale su soletta Tombino scatolare - cordolo barriera Tombino scatolare - parapetto frontale monte Tombino scatolare - parapetto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m² Sommano negativi m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000 60,880 2,800 3,000 5,000 5,000	61,580 61,580 61,580 60,880 2,800 0,750 5,000 5,000		5,000 2,500 0,600 5,000 5,000 5,000 0,200 0,200	61,580 307,900 73,896 304,400 -14,000 -11,250 1,000 1,000		
						749,776 -25,250		
						724,526	31,58	22'880,53
3714 / 4703 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4702 [m² 724.526]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
						724,526		
						724,526	3,31	2'398,18
3715 / 4704 E.01.055.m	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)</p> <p>Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *</p>							
	A RIPORTARE							239'255'059,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'255'059,29
3716 / 4705 B.07.115.a	<p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.30 Manufatto di monte Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		5,160 5,160			5,160 5,160 <hr/> 10,320	72,17	744,79
3717 / 4706 B.07.115.b	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		13,500 13,500		22,020 22,020	297,270 297,270 <hr/> 594,540	5,35	3'180,79
3718 / 4885 B.03.025.a	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Foro centrale su soletta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		2,200	4,200	60,000	554,400 <hr/> 554,400	4,45	2'467,08
3719 / 4886 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.30 magrone di protezione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		55,710	5,000	0,050	13,928 <hr/> 13,928	69,52	968,27
	A RIPORTARE							239'262'420,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								239'262'420,22
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.30 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldada Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((55,71*5,00)/6))	13,320	46,425			618,381		
	SOMMANO kg					618,381	1,85	1'144,00
3720 / 4912 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Velella prefabbricata_vedi tavola					8,000		
	SOMMANO m²					8,000	51,64	413,12
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro Parziale Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * (Cat 694) euro							34'196,76
								250'056,78
A RIPORTARE								239'263'977,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'263'977,34
3721 / 4721 A.01.001	<p>Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * (Cat 695) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.31 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000		
						2'500,000	3,51	8'775,00
3722 / 4722 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM31 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000 -64,510 -1'226,370		
						2'500,000 -1'290,880		
						1'209,120	9,71	11'740,56
3723 / 4723 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM31 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4722 [m³ 1 209.120]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'209,120		
						1'209,120	1,63	1'970,87
	A RIPORTARE							239'286'463,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'286'463,77
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3724 / 4707 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.31 Manufatto di monte - risvolti Tombino scatolare Manufatto di valle Manufatto di valle - risvolti</p>	2,000 2,000	2,700 2,700	1,000 1,000	0,150 0,150	0,810 0,810		
	SOMMANO m³					64,147	69,52	4'459,50
3725 / 4708 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.31 Manufatto di monte - platea risvolti Tombino scatolare - platea Manufatto di valle - platea Manufatto di valle - platea risvolti</p>	2,000 2,000	2,400 2,400	1,000 1,000	0,500 0,400	2,400 1,920		
	SOMMANO m³					198,620	128,07	25'437,26
3726 / 4709 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.31 Manufatto di monte - platea risvolti *(lung.=1,00+2,40+1,00) Tombino scatolare - platea *(lung.=74,60-2,40)</p> <p>Manufatto di valle - platea *(lung.=1,50+1,00+2,40+7,30+2,40+1,00+1,50)</p>	2,000 2,000 2,000	4,400 17,100		0,500 0,400	4,400 6,840		
	A RIPORTARE					88,440		239'316'360,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					88,440		239'316'360,53
	SOMMANO m ²					88,440	22,35	1'976,63
3727 / 4710 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.31 vedi distinta				31725,800	31'725,800		
	SOMMANO kg					31'725,800	1,45	46'002,41
3728 / 4711 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.31 Tombino scatolare - platea	2,000	5,000			10,000		
	SOMMANO ml					10,000	13,65	136,50
3729 / 4712 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.31 Manufatto di monte - pareti risvolti Tombino scatolare - pareti Tombino scatolare - soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto lato valle Manufatto di valle - pareti Manufatto di valle - pareti risvolti	2,000	1,000	0,400	4,000	3,200		
		2,000		74,600	0,500	3,000		223,800
				74,600	5,000	0,600		223,800
				5,000	0,400	0,400		0,800
				5,000	0,400	0,400		0,800
		2,000		3,500	0,500	4,000		14,000
				5,000	0,400	4,000		8,000
				4,000	0,400	3,000		-4,800
		2,000		1,000	0,400	4,000		3,200
	Sommano positivi m ³					477,600		
	Sommano negativi m ³					-4,800		
	A RIPORTARE					472,800		239'364'476,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					472,800		239'364'476,07
	SOMMANO m ³					472,800	132,46	62'627,09
3730 / 4713 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.31</p> <p>Manufatto di monte - pareti risvolti *(lung.=1,00+0,40+1,00) 2,000 2,400 4,000 19,200</p> <p>Tombino scatolare - interno pareti 2,000 74,600 3,000 447,600</p> <p>Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=74,60-0,40) 2,000 74,200 3,000 445,200</p> <p>(lung.=0,50+0,50) 1,000 1,000 3,000 3,000</p> <p>Tombino scatolare - bordo esterno soletta *(lung.=74,60-0,40) 2,000 74,200 0,600 89,040</p> <p>1,000 5,000 0,600 3,000</p> <p>1,000 4,000 0,600 2,400</p> <p>Tombino scatolare - interno inferiore soletta 74,600 4,000 298,400</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato monte 2,000 5,000 0,400 4,000</p> <p>Tombino scatolare - parapetto lato valle 1,000 5,000 0,400 2,000</p> <p>1,000 4,000 0,400 1,600</p> <p>Manufatto di valle - esterno pareti *(lung.=3,50+1,00+0,40+7,00+0,40+1,00+3,50) 16,800 4,000 67,200</p> <p>4,000 3,000 -12,000</p> <p>Manufatto di valle - interno pareti *(lung.=3,50+4,00+3,50) 11,000 4,000 44,000</p> <p>4,000 3,000 -12,000</p> <p>Manufatto di valle - bordo apertura *(lung.=3,00+4,00+3,00) 10,000 0,400 3,000 12,000</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m² 1'438,640</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi m² -24,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m² 1'414,640</p>							
3731 / 4714 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.</p> <p>Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *</p> <p>SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.31</p> <p>Tombino scatolare - inferiore soletta 74,600 4,000 298,400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m² 298,400</p>						22,35	31'617,20
3732 / 4715 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p>						16,77	5'004,17
	A RIPORTARE							239'463'724,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'549'428,96
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3734 / 4717 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA TM.31</p> <p>Tombino scatolare - risolto platea *(lung.=74,60-2,40) (lung.=2,40+1,00)</p> <p>Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=74,60-0,40)</p> <p>Tombino scatolare - risolto soletta *(lung.=74,60-0,40)</p> <p>Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=74,60-0,40-0,40)</p> <p>Tombino scatolare - muretto frontale monte</p> <p>Tombino scatolare - muretto frontale valle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000	72,200 3,400 2,000 74,200 74,200 73,800 5,000 5,000	1,000 5,000	0,500 0,500 3,000 0,600 0,400 0,400	72,200 3,400 4,000 445,200 89,040 369,000 2,000 2,000	31,58	31'164,41
3735 / 4718 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4717 [m² 986.840]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					986,840 986,840	3,31	3'266,44
3736 / 4719 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *</p> <p>SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Manufatto di monte Manufatto di valle</p>		3,700	4,200	60,000	932,400		
	A RIPORTARE					932,400		239'583'859,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					932,400		239'583'859,81
	SOMMANO kg					932,400	4,45	4'149,18
3737 / 4720 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte Manufatto di valle	12,000			5,000	60,000		
	SOMMANO kg					60,000	4,45	267,00
3738 / 4887 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.31 magrone di protezione		73,800	5,000	0,050	18,450		
	SOMMANO m³					18,450	69,52	1'282,64
3739 / 4888 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.31 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((73,80*5,00)/6))	13,320	61,500			819,180		
	SOMMANO kg					819,180	1,85	1'515,48
3740 / 4913 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							239'591'074,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'591'435,59
3741 / 4737 A.01.001	<p>Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * (Cat 696) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.32 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000		
						2'500,000	3,51	8'775,00
3742 / 4738 A.02.003.c	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.</p> <p>Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM32 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'500,000 -39,620 -781,400		
						2'500,000		
						-821,020		
						1'678,980	9,71	16'302,90
3743 / 4739 A.02.007.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>OVVERO DI FRANTUMATI DI ROCCIA O SMARINO DI GALLERIA, DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE DI PRESTITO, COMPRESO IL COMPATTAMENTO A STRATI FINO A RAGGI ... ARPATE, RIVESTITA CON TERRA VEGETALE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE ED ONERE PER DARE IL RILEVATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM32 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4738 [m³ 1 678.980]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'678,980		
						1'678,980	1,63	2'736,74
	A RIPORTARE							239'619'250,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'619'250,23
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3744 / 4724 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.32 Manufatto di monte - risvolti Tombino scatolare *(lung.=(60,25+58,55)/2)</p>	2,000	2,900	1,500	0,150	1,305		
			59,400	4,300	0,150	38,313		
	SOMMANO m³					39,618	69,52	2 754,24
3745 / 4725 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.32 Manufatto di monte - platea risvolti Tombino scatolare - platea *(lung.=(60,25+58,55)/2)</p>	2,000	2,600	1,500	0,500	3,900		
			59,400	4,000	0,500	118,800		
	SOMMANO m³					122,700	128,07	15 714,19
3746 / 4726 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.32 Manufatto di monte - platea risvolti *(lung.=1,50+2,60+1,50) Tombino scatolare - platea *(lung.=(60,25+58,55)/2-2,60)</p>	2,000	5,600		0,500	5,600		
		2,000	56,800		0,500	56,800		
		1,000	4,000		0,500	2,000		
	SOMMANO m²					64,400	22,35	1 439,34
3747 / 4727 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p>							
	A RIPORTARE							239'639'158,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'639'158,00
3748 / 4728 I.01.009	<p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.32 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					22'918,200		
						22'918,200	1,45	33'231,39
3749 / 4729 B.03.035.c	<p>I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)</p> <p>Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.32 Tombino scatolare - platea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000	4,000			8,000		
						8,000	13,65	109,20
3750 / 4730 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.32 Manufatto di monte - pareti risvolti Tombino scatolare - pareti</p> <p>Tombino scatolare - soletta *(lung.=(60,25+58,55)/2) Tombino scatolare - foro su soletta Tombino scatolare - parapetto lato monte Tombino scatolare - parapetto foro su soletta (H/peso=(0,10+0,14)/2)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³ SOMMANO m³</p>	2,000	1,500	0,400	4,000	4,800		
			60,250	0,500	3,000	90,375		
			58,550	0,500	3,000	87,825		
			59,400	4,000	0,500	118,800		
			1,700	3,300	0,500	-2,805		
			4,000	0,400	0,500	0,800		
			4,380	0,300	0,100	0,131		
		2,000	1,860	0,500	0,120	0,223		
			4,380	0,300	0,140	0,184		
						303,138		
						-2,805		
						300,333	132,46	39'782,11
	A RIPORTARE							239'712'280,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'712'280,70
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.32 Manufatto di monte - pareti risvolti *(lung.=1,50+0,40+1,50) Tombino scatolare - interno pareti</p> <p>Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=60,25-0,40) (lung.=58,55-0,40) Tombino scatolare - bordo esterno soletta *(lung.=60,25-0,40) (lung.=58,55-0,40)</p> <p>Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=(60,25+58,55)/2) Tombino scatolare - bordo foro su soletta *(lung.=3,30+1,86+3,30+1,86) Tombino scatolare - parapetto foro su soletta *(lung.=3,30+1,86+3,30+1,86)*(H/peso=(0,10+0,14)/2) (lung.=4,38+2,52+4,38+2,52)*(H/peso=(0,10+0,14)/2) Tombino scatolare - parapetto lato monte</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	3,400		4,000	27,200		
			60,250		3,000	180,750		
			58,550		3,000	175,650		
			59,850		3,000	179,550		
			58,150		3,000	174,450		
			59,850		0,500	29,925		
			58,150		0,500	29,075		
		1,000	4,000		0,500	2,000		
			59,400	3,000		178,200		
			10,320		0,500	5,160		
			10,320		0,120	1,238		
			13,800		0,120	1,656		
		2,000	4,000		0,500	4,000		
						988,854	22,35	22'100,89
3751 / 4731 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.32 Tombino scatolare - inferiore soletta *(lung.=(60,25+58,55)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		59,400	3,000		178,200		
						178,200	16,77	2'988,41
3752 / 4732 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.32 vedi distinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				43415,100	43'415,100		
						43'415,100	1,45	62'951,89
3753 / 4733	L.01.009 IDRAULICA							
	A RIPORTARE							239'800'321,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'800'594,89
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3754 / 4734 B.06.095	<p>OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM</p> <p>Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiali ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA TM.32 Tombino scatolare - risolto platea *(lung.=60,25-2,60) (lung.=58,55-2,60) (lung.=2,60+1,50)</p> <p>Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=60,25-0,40) (lung.=58,55-0,40) Tombino scatolare - risolto soletta *(lung.=60,25-0,40) (lung.=58,55-0,40) Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=(60,25+58,55)/2-0,40) Tombino scatolare - foro su soletta Tombino scatolare - muretto frontale monte</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m² Sommano negativi m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
		2,000	57,650		0,500	28,825		
			55,950			55,950		
		2,000	4,100		0,500	4,100		
		2,000	2,200	1,500		6,600		
			59,850		3,000	179,550		
			58,150		3,000	174,450		
			59,850		0,500	29,925		
			58,150		0,500	29,075		
			59,000	4,000		236,000		
			2,300	4,380		-10,074		
			4,000		0,500	2,000		
						746,475		
						-10,074		
						736,401	31,58	23'255,54
3755 / 4735 E.01.030.d	<p>E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA Vedi voce n° 4734 [m² 736.401]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
						736,401		
						736,401	3,31	2'437,49
3756 / 4736 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p>							
	A RIPORTARE							239'826'287,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'826'287,92
	Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Foro centrale su soletta SOMMANO kg		1,900	3,380	60,000	385,320		
						385,320	4,45	1 714,67
3757 / 4889 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.32 magrone di protezione SOMMANO m³		59,140	7,000	0,050	20,699		
						20,699	69,52	1'438,99
3758 / 4890 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.32 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((59,14*7,00)/6)) SOMMANO kg	13,320	68,997			919,040		
						919,040	1,85	1 700,22
3759 / 4914 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola SOMMANO m²					7,000		
						7,000	51,64	361,48
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro Parziale Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -							30'908,39
	A RIPORTARE							239'831'503,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'831'503,28
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * (Cat 731) MF.A - Opere provvisionali (SbCat 432)							
3760 / 1400 PA.OC.0099	Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato - a struttura scatolare in cemento armato - dall. il cui volume di scavo teorico non superi i 60 m3 Infissione e traslazione di manufatti scatoari sotto la sede ferroviaria, compatibile con i Sistemi....., il cui volume di scavo teorico non superi i 60 m SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 432 - MF.A - Opere provvisionali					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	15'603,00	15'603,00
3761 / 1401 PA.OC.0100	Struttura provvisoria di sostegno del binario sia in rettilo che in curva realizzata con Sistema d.r scatoari di luce esterna retta fino a 4,5 metri Realizzazione di Sist. autor. da RFI per il sostegno provvisorio di due binari per un angolo formato.....°. Per scatoari di luce esterna retta fino a 4,5 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 432 - MF.A - Opere provvisionali					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	118'215,73	118'215,73
3762 / 1402 PA.OC.0101	Struttura provvisoria di sostegno del binario sia in rettilo che in curva realizzata con Sistema d.,per ogni metro lineare in più rispetto a 4,5 metri Sovraprezzo alla sottovoce PM.OV.A.3103.1 per scatoari di luce esterna retta maggiore di 4,5 metri..... per ogni metro lineare in più rispetto a 4,5 metr SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 432 - MF.A - Opere provvisionali (par.ug.=13,85-4,5)	9,350				9,350		
	SOMMANO m					9,350	7'310,00	68'348,50
	Parziale MF.A - Opere provvisionali (SbCat 432) euro -----							202'167,23
	A RIPORTARE							240'033'670,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							240'033'670,51
	MF.B - Demolizioni (SbCat 433)							
3763 / 28 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni Travi del rostro	4,000	11,650	1,300	1,000	60,580		
	Parete del rostro superficieXspessore *(lung.=(11,37+2,35)/2)	2,000	6,860	1,100	8,800	132,810		
	Dem. Parziale muro reggispinta dir Catania		462,500			462,500		
	SOMMANO m³					655,890	26,49	17'374,53
3764 / 3244 PA.OC.0148	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni, su passaggi a livello, passatoie a Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o s.....azioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metr SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M					70,000		
	SOMMANO m					70,000	10,14	709,80
3765 / 3245 PA.OC.0149	Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di qualunque modello, da eseguire in un qualsiasi punto del Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.....rnita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in oper SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	15,38	123,04
3766 / 3246 PA.OC.0150	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, di rotaie di qualsiasi lunghezza e tipo secondo le prescrizioni della Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera.....ltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori oper SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M					35,000		
	SOMMANO cad					35,000	4,02	140,70
3767 / 3247 PA.OC.0151	Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non limitrofe alle singole tratt.....lle singole tratte di lavoro (distanze entro 10 km							
	A RIPORTARE							240'052'018,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							240'052'018,58
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M SOMMANO tkm					84,000 93,333 <hr/> 177,333	0,31	54,97
3768 / 3248 PA.OC.0152	Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non limitrofe alle singole tratt.....ngole tratte di lavoro (distanze superiori a 10 km) SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M SOMMANO tkm					84,000 93,333 <hr/> 177,333	0,04	7,09
3769 / 3249 PA.OC.0153	Scavi di materie di qualsiasi natura, durezza e consistenza, nell'ambito dei piazzali di stazione o degli scali merci Scavi e relativo carico, trasp./scar. delle materie di scavo, classificate rifiuto, utilizzando mez.....utilizzando mezzi stradali forniti dall'Appaltator SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M SOMMANO m³					161,000 <hr/> 161,000	5,70	917,70
3770 / 3250 PA.OC.0154	Campionamenti dei terreni e dei rifiuti Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Part.....embre 2010 (Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002) SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M SOMMANO cad					0,322 <hr/> 0,322	34,64	11,15
3771 / 3251 PA.OC.0155	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). AVVERTENZE 5005248 Avvertenza alla Voce Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosità ed at.....ribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M SOMMANO cad					0,322 <hr/> 0,322	959,47	308,95
	A RIPORTARE							240'053'318,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							240'053'318,44
3772 / 3252 PA.OC.0156	<p>Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi. Compenso per il conferimento dei</p> <p>Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione d.....ne di quanto compensato con la voce AM.M.L.O.2102.E</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *</p> <p>SbCat 433 - MF.B - Demolizioni</p> <p>DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO to</p>					9,333		
						9,333	52,44	489,42
3773 / 3253 PA.OC.0157	<p>Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Compenso per il conferimento dei rifiuti in</p> <p>Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.....mento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *</p> <p>SbCat 433 - MF.B - Demolizioni</p> <p>DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO to</p>					273,700		
						273,700	19,19	5'252,30
3774 / 3254 PA.OC.0148	<p>Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni, su passaggi a livello, passatoie a</p> <p>Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o s.....azioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metr</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *</p> <p>SbCat 433 - MF.B - Demolizioni</p> <p>DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					150,000		
						150,000	10,14	1'521,00
3775 / 3255 PA.OC.0158	<p>Demolizioni di scambi semplici o intersezioni di qualsiasi tipo e tangente armati sia su legnami che su traversoni in</p> <p>Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI.....e di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UN</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *</p> <p>SbCat 433 - MF.B - Demolizioni</p> <p>DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	1'035,24	1'035,24
3776 / 3256 PA.OC.0159	<p>Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore, compreso il trasporto e lo scarico per il conferimento</p> <p>Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim..... recupero/in discarica delle traverse o traversoni</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *</p> <p>SbCat 433 - MF.B - Demolizioni</p> <p>DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M</p>					50,000		
	A RIPORTARE					50,000		240'061'616,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					50,000		240'061'616,40
	SOMMANO cad					50,000	5,87	293,50
3777 / 3257 PA.OC.0149	Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di qualunque modello, da eseguire in un qualsiasi punto del Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera.....rnita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in oper SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					12,000		
	SOMMANO cad					6,000		
	SOMMANO cad					18,000	15,38	276,84
3778 / 3258 PA.OC.0150	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, di rotaie di qualsiasi lunghezza e tipo secondo le prescrizioni della Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera.....ltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori oper SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					63,000		
	SOMMANO cad					8,000		
	SOMMANO cad					71,000	4,02	285,42
3779 / 3259 PA.OC.0151	Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non limitrofe alle singole tratt.....lle singole tratte di lavoro (distanze entro 10 km SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					180,000		
	SOMMANO tkm					200,000		
	SOMMANO tkm					380,000	0,31	117,80
3780 / 3260 PA.OC.0152	Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non limitrofe alle singole tratt.....ngole tratte di lavoro (distanze superiori a 10 km SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					180,000		
	SOMMANO tkm					200,000		
	SOMMANO tkm					380,000		240'062'589,96
	A RIPORTARE					380,000		240'062'589,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					380,000		240'062'589,96
	SOMMANO tkm					380,000	0,04	15,20
3781 / 3261 PA.OC.0153	Scavi di materie di qualsiasi natura, durezza e consistenza, nell'ambito dei piazzali di stazione o degli scali merci Scavi e relativo carico, trasp./scar. delle materie di scavo, classificate rifiuto, utilizzando mez.....utilizzando mezzi stradali forniti dall'Appaltator SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					405,000		
	SOMMANO m³					405,000	5,70	2'308,50
3782 / 3262 PA.OC.0154	Campionamenti dei terreni e dei rifiuti Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Part.....embre 2010 (Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002) SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					0,810		
	SOMMANO cad					0,810	34,64	28,06
3783 / 3263 PA.OC.0155	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). AVVERTENZE 5005248 Avvertenza alla Voce Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosità ed at....ribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					0,810		
	SOMMANO cad					0,810	959,47	777,17
3784 / 3264 PA.OC.0156	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi. Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione d.....ne di quanto compensato con la voce AM.MLO.2102.E SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					20,000		
	SOMMANO to					12,500		
						32,500	52,44	1'704,30
3785 / 3265 PA.OC.0157	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Compenso per il conferimento dei rifiuti in							
	A RIPORTARE							240'067'423,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							240'080'635,51
	MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri (SbCat 434)							
3786 / 16 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri scavo lato Catania					8'651,920		
	SOMMANO m³					8'651,920	3,51	30'368,24
3787 / 17 A.01.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO CIECO Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina, per lo svuotamento di vani di manufatti già eseguiti a foro cieco (galleria artificiale) con le ... danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso ogni onere e prescrizione di cui alla voce A.01.001. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri scavo dentro gli scatoari lato Catania		13,850	1,000	258,100	3'574,685		
	SOMMANO m³					3'574,685	8,93	31'921,94
3788 / 22 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUDE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri materiale ferroviario:traverse e traversoni di legno traverse *(H/peso=(5200+4000)/1000) traversoni *(H/peso=3000/1000)					9,200 3,000	9,200 3,000	
	SOMMANO t					12,200	49,72	606,58
3789 / 23 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	A RIPORTARE							240'143'532,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							240'143'532,27
	<p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - M.F.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri Vasca di varo</p> <p>Cordoli laterali Muro reggispinta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	44,850 14,850 44,850 14,850	14,850 7,900 0,300 1,200	0,400 0,600 0,300 6,600	266,409 70,389 8,073 117,612	462,483 119,84	55'423,96
3790 / 24 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - M.F.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri Manufatto in opera *(lung.=11,530+0,20)*(larg.=13,850+0,20+0,20)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		11,730	14,250	0,200	33,431	33,431 69,52	2'324,12
3791 / 25 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - M.F.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri Platea di fondazione Manufatto a spinta Manufatto in opera</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		42,230 11,530	13,850 13,850	1,300 1,300	760,351 207,598	967,949 128,07	123'965,23
3792 / 26 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - M.F.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri Vasca di varo *(lung.=2*44,850+14,85) (lung.=14,850+2*7,90) Cordoli laterali *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=44,850+0,30) Muro reggispinta *(lung.=14,850+1,20)</p>	4,000 2,000	104,550 30,650 45,150 16,050		0,400 0,600 0,300 6,600	41,820 18,390 54,180 211,860		
	A RIPORTARE					326,250		240'325'245,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							240'602'287,78
	MF.D - Elevazione scatolare e muri (SbCat 435)							
3795 / 39 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri</p>							
	Travi del rostro	4,000	11,650	1,300	1,000	60,580		
	Parete del rostro superficieXspessore *(lung.=(11,37+2,35)/2)	2,000	6,860	1,100	8,800	132,810		
	Muri d'ala SX (H/peso=(2,72+8,89)/2)	2,000	3,190	1,100	2,720	19,089		
		2,000	8,500	1,100	5,805	108,554		
	Muri d'ala DX (H/peso=(2,94+7,74)/2)	2,000	2,680	1,100	2,940	17,334		
		2,000	8,850	1,100	5,340	103,970		
	Piedritti scatolare direzione catania							
		2,000	24,960	1,100	7,800	428,314		
	SOMMANO m³					870,651	132,46	115'326,43
3796 / 40 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri</p>							
	Travi del rostro *(par.ug.=4,000*2)*(larg.=1,300+1,00)	8,000	11,650	2,300		214,360		
	Parete del rostro *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=(11,37+2,35)/2)	4,000	6,860		8,800	241,472		
				1,100	8,800	9,680		
	Muri d'ala DX *(lung.=2*3,190+1,10) (par.ug.=2,000*4)*(H/peso=(2,72+8,89)/2)	2,000	7,480		2,720	40,691		
		8,000	8,500		5,805	394,740		
	Muri d'ala SX *(lung.=2*2,680+1,10) (par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(2,94+7,74)/2)	2,000	6,460		2,940	37,985		
		4,000	8,850		5,340	189,036		
	Piedritti scatolare direzione catania *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=24,960+1,10)	4,000	26,060		7,800	813,072		
	SOMMANO m²					1'941,036	22,35	43'382,15
3797 / 41 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p>							
	A RIPORTARE							240'760'996,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							240'760'996,36
	<p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri B-S1-M1/0 - manufatto fuori opera DX - Muro d'ala 1 SX B-S1-M2/0 - manufatto fuori opera DX - Muro d'ala 2 SX B-S1-P1/0 - manufatto fuori opera DX - Muro piedritto 1 Scatolare B-S1-P2/0 - manufatto fuori opera DX - Muro piedritto 2 Scatolare B-S2-M1/0 - manufatto in opera DX - Muro d'ala 1 DX B-S2-M2/0 - manufatto in opera DX - Muro d'ala 1 DX</p> <p>B-ROS/0 - manufatto fuori opera DX - rostro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					4'876,300 3'469,700 40'975,000 48'734,900 11'709,100 12'464,500 11'068,300 133'297,800	1,45	193'281,81
3798 / 42 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri Magrone dietro profilo redirettivo dir Catania</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		52,300 52,300 52,300	0,500 0,900 1,400	2,300 1,000 2,070	60,145 47,070 151,565 258,780	69,52	17'990,39
3799 / 43 B.09.020.3.1	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - SIS ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40</p> <p>Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri Inghisaggio scatolare muro d'ala</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000	76,130			152,260 152,260	10,39	1'581,98
3800 / 44 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri Inghisaggio con barre f 26 L = 160 cm peso 3.94 kg/cad</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	152,250			3,940	599,865 599,865	1,45	869,80
	A RIPORTARE							240'974'720,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							240'975'135,98
	MF.E - Impalcato/soletta di copertura (SbCat 436)							
3802 / 18 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 436 - MF.E - Impalcato/soletta di copertura</p>							
	solettone di copertura scatolare		24,960	13,850	1,100	380,266		
	Muri paraghiaia scatolare dir Catania	2,000	0,500	13,850	0,300	4,155		
	Cordolo	1,000	14,240	0,760		10,822		
	SOMMANO m³					395,243	132,46	52'353,89
3803 / 19 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 436 - MF.E - Impalcato/soletta di copertura</p>							
	solettone di copertura scatolare		24,960	11,650		290,784		
	sponde laterali *(lung.=24,96+13,85)	2,000	38,810		1,100	85,382		
	Muretti paraghiaia *(lung.=13,850+0,30)	4,000	14,150		0,500	28,300		
	Casseforme cordolo laterali	2,000	14,240		1,720	48,986		
	Casseforme cordolo tappi	2,000		0,760		1,520		
	SOMMANO m²					454,972	22,35	10'168,62
3804 / 20 B.04.004.b	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - ARMA ... NTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE DA M 10,01 A 18,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.</p> <p>Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 436 - MF.E - Impalcato/soletta di copertura</p>							
	Travi del rostro dir Catania	4,000	11,650		1,000	46,600		
	Soletta superiore scatolare dir Catania		24,960		11,650	290,784		
	SOMMANO m²					337,384	23,26	7'847,55
3805 / 21 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro</p>							
	A RIPORTARE							241'045'506,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							241'093'206,66
	MF.F - Idraulica di linea (SbCat 437)							
3806 / 29 B.06.085	D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 437 - MF.F - Idraulica di linea Guaina *(larg.=13,85+2*1,1)		24,960	16,050		400,608		
	SOMMANO m²					400,608	20,83	8'344,66
3807 / 30 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 437 - MF.F - Idraulica di linea Massetto protettivo *(larg.=13,85+2*1,1)		24,960	16,050	0,050	20,030		
	SOMMANO m³					20,030	69,52	1'392,49
3808 / 31 I.01.009	IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 437 - MF.F - Idraulica di linea giunzione muri-sottopasso *(lung.=13,85+7,80) giunzione scatolare soletta *(par.ug.=2,000*2)	2,000 4,000	21,650 24,960			43,300 99,840		
	SOMMANO ml					143,140	13,65	1'953,86
	Parziale MF.F - Idraulica di linea (SbCat 437) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							11'691,01
	A RIPORTARE							241'104'897,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							241'104'897,67
	MF.G - Conglomerati bituminosi (SbCat 438)							
3809 / 32 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi dir Catania		52,300	9,750	0,040	20,397		
	SOMMANO m³					20,397	163,23	3'329,40
3810 / 33 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi dir Catania		52,300	9,750	0,070	35,695		
	SOMMANO m³					35,695	154,34	5'509,17
3811 / 34 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi dir Catania		52,300	9,750	0,120	61,191		
	SOMMANO m³					61,191	137,63	8'421,72
3812 / 35 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							241'122'157,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							241'173'331,66
	MF.H - Lavori diversi (SbCat 440)							
3815 / 38 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi strato di transizione tra i due scatolari sotto i due tronchetti SOMMANO m³	0,500	12,000	2,000	2,900	34,800		
						34,800	69,52	2'419,30
3816 / 3266 PA.OC.0161	Compenso per la maggiore compattazione dell'ultimo strato di riempimento di cui alle voci BA.MT.A.313 e 314, per Compenso per compattazione dell'ultimo strato di riempimento.....per compattazione dell'ultimo strato di riempiment SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO m²					900,000		
						900,000	0,34	306,00
3817 / 3267 PA.OC.0162	Piattaforma del corpo stradale ferroviario, costituito da uno strato dello spessore compreso tra 30 cm. e 34 cm, Piattaforma del corpo stradale ferroviario, realizzata con terre idonee, fortemente compattate, pro.....tamente compattate, provenienti da cave di prestit SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO m²					900,000		
						900,000	5,74	5'166,00
3818 / 3268 PA.OC.0163	Sub Ballast per piattaforma ferroviaria costituito da uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore di 12 cm.. Formazione di 'sub ballast' per piattaforma ferroviaria, costituito da uno strato di conglomerato bi.....di conglomerato bituminoso dello spessore di 12 cm SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO m²					900,000		
						900,000	13,69	12'321,00
3819 / 3269 PA.OC.0164	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse, traversoni in Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambie scambi di raggio inferiore o uguale a							
	A RIPORTARE							241'193'543,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							241'193'543,96
	400 metr SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO to					18,000		
						20,000		
						15,000		
						12,500		
						5,000		
						<u>70,500</u>	3,27	230,54
3820 / 3270 PA.OC.0165	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse, traversoni in Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lun....., rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO to					70,500		
						<u>70,500</u>	4,40	310,20
3821 / 3271 PA.OC.0151	Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non limitrofe alle singole tratt.....lle singole tratte di lavoro (distanze entro 10 km SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO tkm					705,000		
						<u>705,000</u>	0,31	218,55
3822 / 3272 PA.OC.0152	Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non limitrofe alle singole tratt.....ngole tratte di lavoro (distanze superiori a 10 km SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO tkm					705,000		
						<u>705,000</u>	0,04	28,20
3823 / 3273	ROTAIE DI ACCAIO RIGENERATE DA M 36 - TIPO 60 UIC							
	A RIPORTARE							241'194'331,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							241'194'331,45
PA.OC.0166	ROTAIE DI ACCIAIO RIGENERATE DA M 36 - TIPO 60 UIC.....ROTAIE DI ACCIAIO RIGENERATE DA M 36 - TIPO 60 UIC SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO cad					9,000		
						9,000	653,55	5'881,95
3824 / 3274 PA.OC.0167	TRAVERSE DI LEGNO DI ROVERE DA M 2,60 DEL GRUPPO 7; DA TRATTARE TRAVERSE DI LEGNO DI ROVERE DA M 2,60 DEL GRUPPO 7; DA TRATTARE.....LEGNO DI ROVERE DA M 2,60 DEL GRUPPO 7; DA TRATTAR SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO cad					250,000		
						250,000	18,22	4'555,00
3825 / 3275 PA.OC.0168	SCAMBIO SEMPLICE S.60U/250/0.092 SINISTRO, CON ATTACCHI ELASTICI, CUORE MONOBLOCCO DI ACCIAIO FUSO AL MN CON ATTACCHI SCAMBIO SEMPLICE S.60U/250/0.092 SINISTRO, CON ATTACCHI ELASTICI, CUORE MONOBLOCCO DI ACCIAIO FUSO A..... ... A POSA IN CAP. COMPLETO DEI MATERIALIACCESSORI SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO cad					1,000		
						1,000	86'260,36	86'260,36
3826 / 3276 PA.OC.0169	TTRAVERSONI DI LEGNO PER APPARECCHI DEL BINARIO DI LUNGHEZZA 4800 MM DI ROVERE ECO IMPREGNATO TTRAVERSONI DI LEGNO PER APPARECCHI DEL BINARIO DI LUNGHEZZA 4800 MM DI ROVERE ECO IMPREGNATO.....NARIO DI LUNGHEZZA 4800 MM DI ROVERE ECO IMPREGNAT SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO cad					50,000		
						50,000	405,99	20'299,50
3827 / 3277 PA.OC.0170	Pietrisco per massicciata ferroviaria di natura minerale sottoposto unicamente a lavorazione meccanica, in cui il 100% Fornitura di pietrisco di prima categoria.....Fornitura di pietrisco di prima categoria SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E							
	A RIPORTARE							241'311'328,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							241'311'328,26
	TRVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO m³					378,000 94,500 <hr/> 472,500	25,66	12'124,35
3828 / 3278 PA.OC.0171	Trasporto di pietrisco, occorrente per formazione di massicciata di binari, oppure di pietrischetto o detrito di cava, Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltator.....tradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 2 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO m³k					18'900,000 <hr/> 18'900,000	0,26	4'914,00
3829 / 3279 PA.OC.0172	Carico su carri ferroviari di qualsiasi tipo, di pietrisco che risulti esuberante rispetto alla sagoma regolamentare, Carico su carri ferroviari, di qualsiasi tipo, di pietrisco, nell'ambito dei piazzali di stazione oco, nell'ambito dei piazzali di stazione o di scal SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO m³					472,500 <hr/> 472,500	3,33	1'573,43
3830 / 3280 PA.OC.0173	Scarico di pietrisco dai carri ferroviari di qualunque tipo, lungo la linea e nelle stazioni, occorrente per Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore.....ietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltator SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO m³					472,500 <hr/> 472,500	1,17	552,83
3831 / 3281 PA.OC.0174	Costruzione di brevi tratti di binario (massimo 300 metri), da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni per lavori Costruzione di brevi tratti di binario da eseguirsi impiegando traverse di legno nuove o usate servi.....uove o usate servibili poste ad interasse di cm 60 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M SOMMANO m					150,000 <hr/> 150,000	120,86	18'129,00
3832 / 3282 PA.OC.0149	Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di qualunque modello, da eseguire in un qualsiasi punto del Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in							
	A RIPORTARE							241'348'621,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							241'348'621,87
	<p>opera.....mita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in oper SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M</p> <p style="text-align: right;">8,000</p> <p>COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M</p> <p style="text-align: right;">4,000</p> <p>COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M</p> <p style="text-align: right;">4,000</p> <p style="text-align: right;">16,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: right;">15,38</p> <p style="text-align: right;">246,08</p>							
3833 / 3283 PA.OC.0175	<p>Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, durante interruzioni parziali, su rotaie.....ziali, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metr SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M</p> <p style="text-align: right;">26,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: right;">26,000</p> <p style="text-align: right;">324,64</p> <p style="text-align: right;">8'440,64</p>							
3834 / 3284 PA.OC.0176	<p>Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita media.....eguita mediante procedimento elettrico a scintilli SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M</p> <p style="text-align: right;">300,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p style="text-align: right;">300,000</p> <p style="text-align: right;">4,82</p> <p style="text-align: right;">1'446,00</p>							
3835 / 3285 PA.OC.0177	<p>Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie saldate o posa in opera saltuaria di Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie saldate o di picc.....saldate o di picchetti di riferimento del tracciat SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIAIA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M</p> <p style="text-align: right;">4,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: right;">4,000</p> <p style="text-align: right;">43,68</p> <p style="text-align: right;">174,72</p>							
3836 / 3286 PA.OC.0178	<p>Stabilizzazione dinamica della massicciata. Stabilizzazione dinamica della massicciata. Stabilizzazione dinamica della massicciata.....Stabilizzazione dinamica della massicciata SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi</p>							
	A RIPORTARE							241'358'929,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							241'586'377,24
	MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri (SbCat 434)							
3842 / 46 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri scavo lato Ragusa							
	SOMMANO m³					13'670,760		
						13'670,760	3,51	47'984,37
3843 / 47 A.01.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO CIECO Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina, per lo svuotamento di vani di manufatti già eseguiti a foro cieco (galleria artificiale) con le ... danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso ogni onere e prescrizione di cui alla voce A.01.001. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri scavo dentro gli scatoari lato Ragusa							
	SOMMANO m³		13,850	1,000	258,100	3'574,685		
						3'574,685	8,93	31'921,94
3844 / 48 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUDE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri materiale ferroviario:traverse e traversoni di legno traverse *(H/peso=(5200+4000)/1000) traversoni *(H/peso=3000/1000)							
	SOMMANO t					9,200		
						3,000		
						12,200	49,72	606,58
3845 / 1407 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	A RIPORTARE							241'666'890,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							241'666'890,13
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - M.F.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri Vasca di varo		44,850 14,850	14,850 7,900	0,400 0,600	266,409 70,389		
	Cordoli laterali Muro reggispinta	2,000	44,850 14,850	0,300 1,200	0,300 6,600	8,073 117,612		
	SOMMANO m³					462,483	119,84	55'423,96
3846 / 1408 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - M.F.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri Manufatto in opera *(lung.=11,420+0,20)*(larg.=13,850+0,20+0,20)		11,620	14,250	0,200	33,117		
	SOMMANO m³					33,117	69,52	2'302,29
3847 / 1409 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - M.F.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri Platea di fondazione Manufatto a spinta Manufatto in opera		42,230 11,420	13,850 13,850	1,300 1,300	760,351 205,617		
	SOMMANO m³					965,968	128,07	123'711,52
3848 / 1410 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - M.F.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri Vasca di varo *(lung.=2*44,850+14,85) (lung.=14,850+2*7,90) Cordoli laterali *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=44,850+0,30) Muro reggispinta *(lung.=14,850+1,20)			104,550 30,650	0,400 0,600	41,820 18,390		
		4,000 2,000	45,150 16,050		0,300 6,600	54,180 211,860		
	A RIPORTARE					326,250		241'848'327,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					326,250		241'848'327,90
	Platea di fondazione Manufatto a spinta *(lung.=42,23+13,85) Manufatto in opera *(lung.=2*11,420+13,85) SOMMANO m²	2,000	56,080 36,690		1,300 1,300	145,808 47,697	22,35	11'616,52
3849 / 1411 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri A-VAR/0 - manufatto fuori opera SX - Vasca di varo A-S2-SI/1 - manufatto in opera SX - Soletta fondazione scatolare A-S1-SI/0 - manufatto fuori opera SX - Soletta fondazione scatolare SOMMANO kg					58'140,800 36'737,500 80'712,000	1,45	254'605,93
3850 / 1421 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri Trave guida SOMMANO kg Parziale MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri (SbCat 434) euro -----	2,000	41,850		83,210	6'964,677 6'964,677	1,70	11'839,95 540'013,06
	A RIPORTARE							242'126'390,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							242'126'390,30
	MF.D - Elevazione scatolare e muri (SbCat 435)							
3851 / 1423 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri</p> <p>Travi del rostro</p> <p>Parete del rostro superficieXspessore *(lung.=(11,37+2,35)/2)</p> <p>Muri d'ala SX (H/peso=(2,79+8,78)/2)</p> <p>Muri d'ala DX (H/peso=(2,56+7,69)/2)</p> <p>Piedritti scatolare direzione catania</p>	4,000	11,650	1,300	1,000	60,580		
		2,000	6,860	1,100	8,800	132,810		
		2,000	3,590	1,100	2,790	22,035		
		2,000	8,110	1,100	5,785	103,216		
		2,000	1,440	1,100	2,560	8,110		
		2,000	10,090	1,100	5,125	113,765		
		2,000	26,030	1,100	7,700	440,948		
	SOMMANO m ³					881,464	132,46	116'758,72
3852 / 1424 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri</p> <p>Travi del rostro *(par.ug.=4,000*2)*(larg.=1,300+1,00)</p> <p>Parete del rostro *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=(11,37+2,35)/2)</p> <p>Muri d'ala SX *(lung.=2*3,590+1,10) (par.ug.=2,000*4)*(H/peso=(2,79+8,78)/2)</p> <p>Muri d'ala DX *(lung.=2*1,440+1,10) (par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(2,56+7,69)/2)</p> <p>Piedritti scatolare direzione catania *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=26,03+1,10)</p>	8,000	11,650	2,300		214,360		
		4,000	6,860	1,100	8,800	241,472		
					8,800	9,680		
		2,000	8,280		2,790	46,202		
		8,000	8,110		5,785	375,331		
		2,000	3,980		2,560	20,378		
		4,000	10,090		5,125	206,845		
		4,000	27,130		7,800	846,456		
	SOMMANO m ²					1'960,724	22,35	43'822,18
3853 / 1425 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p>							
	A RIPORTARE							242'286'971,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							242'286'971,20
	<p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri A-S1-M1/0 - manufatto fuori opera SX - Muro d'ala 1 SX A-S1-M2/0 - manufatto fuori opera SX - Muro d'ala 2 SX A-S1-P1/0 - manufatto fuori opera SX - Muro piedritto 1 Scatolare A-S1-P2/0 - manufatto fuori opera SX - Muro piedritto 2 Scatolare A-S2-M1/0 - manufatto in opera SX - Muro d'ala 1 DX A-S2-M2/0 - manufatto in opera SX - Muro d'ala 1 DX</p> <p>A-ROS/0 - manufatto fuori opera SX - rostro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					7'958,800 3'596,800 37'577,500 42'101,900 9'645,400 10'294,400 11'721,300 122'896,100	1,45	178'199,35
3854 / 1426 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri Magrone dietro profilo redirettivo dir Catania</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		53,800 53,800 53,800	0,500 0,900 1,400	2,300 1,000 2,070	61,870 48,420 155,912 266,202	69,52	18'506,36
3855 / 1427 B.09.020.3.1	<p>OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - SIS ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40</p> <p>Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri Inghisaggio scatolare muro d'ala</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000	76,130			152,260 152,260	10,39	1'581,98
3856 / 1428 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri Inghisaggio con barre f 26 L = 160 cm peso 3.94 kg/cad</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	152,250			3,940	599,865 599,865	1,45	869,80
	A RIPORTARE							242'486'128,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							242'486'544,33
	MF.E - Impalcato/soletta di copertura (SbCat 436)							
3858 / 1403 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 436 - MF.E - Impalcato/soletta di copertura</p> <p>solettone di copertura scatolare Muri paraghiaia scatolare dir Catania Cordolo</p>							
	SOMMANO m³					395,547	132,46	52'394,16
3859 / 1404 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 436 - MF.E - Impalcato/soletta di copertura</p> <p>solettone di copertura scatolare sponde laterali *(lung.=24,98+13,85) Muretti paraghiaia *(lung.=13,850+0,30)</p>							
	SOMMANO m²					404,743	22,35	9'046,01
3860 / 1405 B.04.004.b	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - ARMA ... NTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE DA M 10,01 A 18,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.</p> <p>Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 436 - MF.E - Impalcato/soletta di copertura</p> <p>Travi del rostro Soletta superiore scatolare dir Catania</p>							
	SOMMANO m²					337,617	23,26	7'852,97
3861 / 1406 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,</p>							
	A RIPORTARE							242'555'837,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							242'744'007,86
	MF.F - Idraulica di linea (SbCat 437)							
3862 / 1413 B.06.085	D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 437 - MF.F - Idraulica di linea Guaina *(larg.=13,85+2*1,1)		24,980	16,050		400,929		
	SOMMANO m²					400,929	20,83	8'351,35
3863 / 1414 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 437 - MF.F - Idraulica di linea Massetto protettivo *(larg.=13,85+2*1,1)		24,960	16,050	0,050	20,030		
	SOMMANO m³					20,030	69,52	1'392,49
3864 / 1415 I.01.009	IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 437 - MF.F - Idraulica di linea giunzione muri-sottopasso *(lung.=13,85+7,80) giunzione scatolare soletta *(par.ug.=2,000*2)	2,000 4,000	21,650 24,960			43,300 99,840		
	SOMMANO ml					143,140	13,65	1'953,86
	Parziale MF.F - Idraulica di linea (SbCat 437) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							11'697,70
	A RIPORTARE							242'755'705,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							242'755'705,56
	MF.G - Conglomerati bituminosi (SbCat 438)							
3865 / 1416 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi dir Catania		53,800	9,750	0,040	20,982		
	SOMMANO m³					20,982	163,23	3'424,89
3866 / 1417 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi dir Catania		53,800	9,750	0,070	36,719		
	SOMMANO m³					36,719	154,34	5'667,21
3867 / 1418 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi dir Catania		53,800	9,750	0,120	62,946		
	SOMMANO m³					62,946	137,63	8'663,26
3868 / 1419 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							242'773'460,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							242'828'521,61
	Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * (Cat 740) MS.E - Elevazione (SbCat 80)							
3872 / 1393 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Concio 1 Concio 2		20,000 23,320	0,450 0,450	1,500 1,500	13,500 15,741		
	SOMMANO m³					29,241	132,46	3'873,26
3873 / 1394 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Concio 1 *(lung.=20,000+0,45) Concio 2 *(lung.=23,320+0,45)	2,000 2,000	20,450 23,770		1,500 1,500	61,350 71,310		
	SOMMANO m²					132,660	22,35	2'964,95
3874 / 1395 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri Concio 1 Concio 2	2372,150 2675,530			0,500 0,500	1'186,075 1'337,765		
	SOMMANO kg					2'523,840	1,45	3'659,57
3875 / 2613 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A RIPORTARE							242'839'019,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							242'836'122,83
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3876 / 1396 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Concio 1 Concio 2		20,000 23,320		0,450 0,450	9,000 10,494		
	SOMMANO m²					19,494	51,64	1'006,67
3877 / 1719 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Concio 1 Concio 2	2,000 2,000	20,000 23,200		1,500 1,500	60,000 69,600		
	SOMMANO m²					129,600	42,33	5'485,97
3878 / 2589 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Concio 1 Concio 2	2,000 2,000	20,000 23,200		1,500 1,500	60,000 69,600		
	SOMMANO m²					129,600	12,21	1'582,42
3879 / 3047 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.							
	A RIPORTARE							242'844'197,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							242'850'943,57
3880 / 1438 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * (Cat 741) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Spiccato CLS</p> <p>OS26 - Concio n. 1</p> <p>OS26 - Concio n. 2</p> <p>OS26 - Concio n. 3</p> <p>OS26 - Concio n. 4</p> <p>OS26 - Concio n. 5</p> <p>OS26 - Concio n. 6</p> <p>OS26 - Concio n. 7</p> <p>OS26 - Concio n. 8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
						110,241	132,46	14'602,52
3881 / 1439 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *</p> <p>SbCat 80 - MS.E - Elevazione</p> <p>Spiccato CASSERI</p> <p>OS26 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,45)</p> <p>OS26 - Concio n. 2 *(lung.=20+0,45)</p> <p>OS26 - Concio n. 3 *(lung.=20+0,45)</p> <p>OS26 - Concio n. 4 *(lung.=20+0,45)</p> <p>OS26 - Concio n. 5 *(lung.=20+0,45)</p> <p>OS26 - Concio n. 6 *(lung.=20+0,45)</p> <p>OS26 - Concio n. 7 *(lung.=20+0,45)</p> <p>OS26 - Concio n. 8 *(lung.=23,32+0,45)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
						500,760	22,35	11'191,99
3882 / 1440 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p>							
	A RIPORTARE							242'876'738,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							242'885'241,20
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3884 / 1441 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS26 - Concio n. 1 OS26 - Concio n. 2 OS26 - Concio n. 3 OS26 - Concio n. 4 OS26 - Concio n. 5 OS26 - Concio n. 6 OS26 - Concio n. 7 OS26 - Concio n. 8							
	SOMMANO m²					244,980	42,33	10'370,00
3885 / 2587 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS26 - Concio n. 1 OS26 - Concio n. 2 OS26 - Concio n. 3 OS26 - Concio n. 4 OS26 - Concio n. 5 OS26 - Concio n. 6 OS26 - Concio n. 7 OS26 - Concio n. 8							
	SOMMANO m²					244,980	12,21	2'991,21
3886 / 3045 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS26 - Concio n. 1							
	A RIPORTARE					30,000		242'898'602,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							242'911'353,62
3887 / 4953 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * (Cat 746) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS</p> <p>Concio n. 1 *(larg.=(0,77+0,91)/2)*(H/peso=(3,25+4,25)/2) Concio n. 2 *(larg.=(0,91+1,02)/2)*(H/peso=(4,25+5,05)/2) Concio n. 3 *(larg.=(1,02+1,15)/2)*(H/peso=(5,05+5,95)/2)</p> <p>Cordolo di testa Concio n. 1 Concio n. 2 Concio n. 3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
						292,345	132,46	38'724,02
3888 / 4954 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI</p> <p>Concio n. 1 *(lung.=20,000+(0,77+0,91)/2)*(H/peso=(3,25+4,25)/2) Concio n. 2 *(lung.=20,000+(0,91+1,02)/2)*(H/peso=(4,25+5,05)/2) Concio n. 3 *(lung.=20,000+(1,02+1,15)/2)*(H/peso=(5,05+5,95)/2)</p> <p>Cordolo di testa Concio n. 1 *(lung.=20,000+0,75) Concio n. 2 *(lung.=20,000+0,75) Concio n. 3 *(lung.=20,000+0,75)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
						639,235	22,35	14'286,90
3889 / 4955 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p>							
	A RIPORTARE							242'964'364,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							243'013'379,97
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3891 / 4956 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Spiccato CASSERI Concio n. 1 *(H/peso=(3,25+4,25)/2) Concio n. 2 *(H/peso=(4,25+5,05)/2) Concio n. 3 *(H/peso=(5,05+5,95)/2)							
	SOMMANO m²					278,000	42,33	11'767,74
3892 / 4957 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Spiccato CASSERI Concio n. 1 *(H/peso=(3,25+4,25)/2) Concio n. 2 *(H/peso=(4,25+5,05)/2) Concio n. 3 *(H/peso=(5,05+5,95)/2)							
	SOMMANO m²					278,000	12,21	3'394,38
3893 / 4959 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Spiccato CASSERI Concio n. 1 *(H/peso=(3,25+4,25)/2) Concio n. 2 *(H/peso=(4,25+5,05)/2) Concio n. 3 *(H/peso=(5,05+5,95)/2)							
	SOMMANO m²					278,000	12,21	3'394,38
	A RIPORTARE					278,000		243'028'542,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					278,000		243'028'542,09
	SOMMANO m ²					278,000	52,05	14'469,90
3894 / 4960 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Veletta frontale Concio n. 1 Concio n. 2 Concio n. 3							
	SOMMANO m ²							
3895 / 4961 L01.012.b	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Barbacani *(par.ug.=2*60/5)	24,000			0,500	12,000		
	SOMMANO ml					12,000	9,64	115,68
3896 / 4962 L01.012.c	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Tubo a tergo del muro					60,000		
	SOMMANO ml					60,000	11,27	676,20
3897 / 4963 I.01.013.b	TUBAZIONI SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere							
	A RIPORTARE							243'045'662,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								243'045'662,91
	e magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Tubo a tergo del muro					60,000		
	SOMMANO ml					60,000	1,27	76,20
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							32'359,14
	Parziale Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * (Cat 746) euro							134'385,49
A RIPORTARE								243'045'739,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							243'045'739,11
3898 / 4964 B.03.035.c	<p>Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * (Cat 747) MS.E - Elevazione (SbCat 80)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccatto CLS</p> <p>Concio n. 1 *(larg.=(1,26+1,05)/2)*(H/peso=(6,70+5,20)/2) Concio n. 2 *(larg.=(1,05+0,89)/2)*(H/peso=(5,20+4,10)/2) Concio n. 3 *(larg.=(0,89+0,60)/2)*(H/peso=(4,10+2,00)/2)</p> <p>Cordolo di testa Concio n. 1 Concio n. 2 Concio n. 3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
						196,431	132,46	26'019,25
3899 / 4965 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccatto CASSERI</p> <p>Concio n. 1 *(lung.=8,400+(1,26+1,05)/2)*(H/peso=(6,70+5,20)/2) Concio n. 2 *(lung.=20,000+(1,05+0,89)/2)*(H/peso=(5,20+4,10)/2) Concio n. 3 *(lung.=20,000+(0,89+0,60)/2)*(H/peso=(4,10+2,00)/2)</p> <p>Cordolo di testa Concio n. 1 *(lung.=8,400+0,42) Concio n. 2 *(lung.=20,000+0,42) Concio n. 3 *(lung.=20,000+0,42)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
						450,169	22,35	10'061,28
3900 / 4966 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p>							
	A RIPORTARE							243'081'819,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							243'119'429,76
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3902 / 4967 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superficie, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Spiccatto CASSERI Concio n. 1 *(H/peso=(6,70+5,20)/2) Concio n. 2 *(H/peso=(5,20+4,10)/2) Concio n. 3 *(H/peso=(4,10+2,00)/2)		8,400 20,000 20,000		5,950 4,650 3,050	49,980 93,000 61,000		
	SOMMANO m²					203,980	42,33	8'634,47
3903 / 4968 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto dae acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Spiccatto CASSERI Concio n. 1 *(H/peso=(6,70+5,20)/2) Concio n. 2 *(H/peso=(5,20+4,10)/2) Concio n. 3 *(H/peso=(4,10+2,00)/2)		8,400 20,000 20,000		5,950 4,650 3,050	49,980 93,000 61,000		
	SOMMANO m²					203,980	12,21	2'490,60
3904 / 4970 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Spiccatto CASSERI Concio n. 1 *(H/peso=(6,70+5,20)/2) Concio n. 2 *(H/peso=(5,20+4,10)/2) Concio n. 3 *(H/peso=(4,10+2,00)/2)		8,400 20,000 20,000		5,950 4,650 3,050	49,980 93,000 61,000		
	SOMMANO m²					203,980	52,05	10'617,16
3905 / 4971 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	A RIPORTARE							243'141'171,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							243'141'171,99
	<p>Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 *</p> <p>SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura</p> <p>Veletta frontale</p> <p>Concio n. 1</p> <p>Concio n. 2</p> <p>Concio n. 3</p>							
	SOMMANO m²					19,360	51,64	999,75
3906 / 4972 I.01.012.b	<p>TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 *</p> <p>SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura</p> <p>Barbacani *(par.ug.=2*48,40/5)</p>							
	SOMMANO ml	19,360			0,500	9,680	9,64	93,32
3907 / 4973 I.01.012.c	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per lavori eseguiti all'aperto.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 *</p> <p>SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura</p> <p>Tubo a tergo del muro</p>							
	SOMMANO ml					48,400	11,27	545,47
3908 / 4974 I.01.013.b	<p>TUBAZIONI SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)</p> <p>Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 *</p> <p>SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura</p>							
	A RIPORTARE							243'142'810,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							243'142'872,00
3909 / 1784 A.01.001	<p>Lotto4 - ID - IDRAULICA (SpCat 33) Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * (Cat 468) CS.G - Idraulica di linea (SbCat 106)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea</p>							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40	1,000	16,000	13,500	1,000	216,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS50	1,000	17,500	13,500	1,000	236,250		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65	3,000	18,500	13,500	1,000	749,250		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80	3,000	19,500	13,500	1,000	789,750		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100	2,000	21,500	13,500	1,000	580,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	2,000	22,500	13,500	1,000	607,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	3,000	23,500	13,500	1,000	951,750		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	50,000	8,660	0,300	1'948,500		
	SOMMANO m ³					6'079,500	3,51	21'339,04
3910 / 1785 A.02.001.a	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3</p> <p>Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.</p> <p>Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea</p>							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40	1,000	16,000	13,500		216,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS50	1,000	17,500	13,500		236,250		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65	3,000	18,500	13,500		749,250		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80	3,000	19,500	13,500		789,750		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100	2,000	21,500	13,500		580,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	2,000	22,500	13,500		607,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	3,000	23,500	13,500		951,750		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	50,000	8,660		6'495,000		
	SOMMANO m ²					10'626,000	2,98	31'665,48
3911 / 1786 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea</p>							
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN315		1572,250	0,720	1,120	1'267,862		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN400		8300,100	0,800	1,200	7'968,096		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN500		5561,820	0,900	1,300	6'507,329		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN630		5816,850	1,030	1,430	8'567,638		
	A RIPORTARE					24'310,925		243'195'876,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					24'310,925		243'195'876,52
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN800		1015,460	1,200	1,600	1'949,683		
	Collettore scatolare 200 x 100 cm		268,000	3,000	2,000	1'608,000		
	Pozzetto separatore	24,000	2,300	2,800	3,000	463,680		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40	1,000	4,600	3,100	0,800	11,408		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS50	1,000	6,100	3,100	0,800	15,128		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65	3,000	7,100	3,100	0,800	52,824		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80	3,000	8,100	3,100	0,800	60,264		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100	2,000	10,100	3,100	0,800	50,096		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	2,000	10,700	3,100	0,800	53,072		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	3,000	11,700	3,100	0,800	87,048		
	Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma PS1-PS287 e PD1-PD279 *(par.ug.=288+280)*(H/peso=1,44+0,2)	568,000	1,200	1,200	1,640	1'341,389		
	SOMMANO m³					30'003,517	6,96	208'824,48
3912 / 1787 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetto separatore	24,000	2,300	2,800	1,000	154,560		
	SOMMANO m³					154,560	2,23	344,67
3913 / 1788 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40	1,000	16,000	13,500	2,000	432,000		
	(a detrarre volume vasche NS40)	-1,000	4,000	2,500	2,000	-20,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS50	1,000	17,500	13,500	2,000	472,500		
	(a detrarre volume vasche NS50)	-1,000	5,500	2,500	2,000	-27,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65	3,000	18,500	13,500	2,000	1'498,500		
	(a detrarre volume vasche NS65)	-3,000	6,500	2,500	2,000	-97,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80	3,000	19,500	13,500	2,000	1'579,500		
	(a detrarre volume vasche NS80)	-3,000	7,500	2,500	2,000	-112,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100	2,000	21,500	13,500	2,000	1'161,000		
	(a detrarre volume vasche NS100)	-2,000	9,500	2,500	2,000	-95,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	2,000	22,500	13,500	2,000	1'215,000		
	(a detrarre volume vasche NS125)	-2,000	9,500	2,500	2,000	-95,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	3,000	23,500	13,500	2,000	1'903,500		
	(a detrarre volume vasche NS150)	-3,000	10,500	2,500	2,000	-157,500		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	50,000		4,620	3'465,000		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	50,000	8,660	0,300	1'948,500		
	Sommano positivi m³					13'675,500		
	Sommano negativi m³					-605,000		
	SOMMANO m³					13'070,500	1,63	21'304,91
3914 / 1789 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	A RIPORTARE							243'426'350,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							243'426'350,58
3915 / 1790 D.01.001.c	<p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale idoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	15,000	50,000	6,540	0,300	1'471,500		
						1'471,500	0,67	985,91
3916 / 1791 D.01.017.a	<p>D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS50 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1,000	13,000	10,500	0,300	40,950		
		1,000	14,500	10,500	0,300	45,675		
		3,000	15,500	10,500	0,300	146,475		
		3,000	16,500	10,500	0,300	155,925		
		2,000	18,500	10,500	0,300	116,550		
		2,000	19,500	10,500	0,300	122,850		
		3,000	20,500	10,500	0,300	193,725		
		15,000	50,000	4,000	0,300	900,000		
						1'722,150	20,00	34'443,00
3917 / 1792 F.01.019.2.d	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS50 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1,000	13,000	10,500	0,060	8,190		
		1,000	14,500	10,500	0,060	9,135		
		3,000	15,500	10,500	0,060	29,295		
		3,000	16,500	10,500	0,060	31,185		
		2,000	18,500	10,500	0,060	23,310		
		2,000	19,500	10,500	0,060	24,570		
		3,000	20,500	10,500	0,060	38,745		
						164,430	154,34	25'378,13
3917 / 1792 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e</p>							
	A RIPORTARE							243'487'157,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							243'487'157,62
	striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	50,000	6,540		4'905,000		
	SOMMANO m ²					4'905,000	1,28	6'278,40
3918 / 1793 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Letto di posa, rinfilanco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN315 Letto di posa, rinfilanco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN400 Letto di posa, rinfilanco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN500 Letto di posa, rinfilanco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN630 Letto di posa, rinfilanco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN800 Letto di posa, rinfilanco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN1000 Spartitraffico Rinfilanco Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma PS1-PS287 e PD1-PD279 *(H/peso=1,44+0,2) a dedurre ingombro pozzetti	0,469	1572,250			737,385		
		0,554	8300,110			4'598,261		
		0,659	5561,820			3'665,239		
		0,801	5816,850			4'659,297		
		0,997	1015,460			1'012,414		
		1,200	40,270			48,324		
		0,400	10095,000			4'038,000		
		63,000	2,500	1,570	0,200	49,455		
		568,000	1,200	1,200	1,640	1'341,389		
		-568,000	1,000	1,000	1,640	-931,520		
	Sommano positivi m ³					20'149,764		
	Sommano negativi m ³					-931,520		
	SOMMANO m ³					19'218,244	18,73	359'957,71
3919 / 1794 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Collettore raccolta acque di piattaforma - DN315 Raccordo Pozzetto di scarico in rilevato - margine esterno Raccordo Pozzetto di scarico margine interno tratto in curva	1108,000	1572,250			1'572,250		
		557,000	1,500			1'662,000		
			1,500			835,500		
	SOMMANO ml					4'069,750	27,25	110'900,69
3920 / 1795 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400							
	A RIPORTARE							243'964'294,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							243'964'294,42
	<p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Collettore raccolta acque di piattaforma - DN400 Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	72,000	8300,110 2,500			8'300,110 180,000	41,93	355'571,01
3921 / 1796 I.01.025.2.f	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Collettore raccolta acque di piattaforma - DN500 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	3,000	5561,850 2,000			5'561,850 6,000	67,87	377'889,98
3922 / 1797 I.01.025.2.g	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Collettore raccolta acque di piattaforma - DN630 Pozzetto separatore - scarico Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS50 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	9,000 1,000 1,000 3,000 2,000 2,000 3,000	5816,850 3,000 23,000 25,000 2,000 2,000 3,000			5'816,850 27,000 23,000 25,000 6,000 4,000 6,000 9,000	117,26	693'809,83
3923 / 1798 I.01.025.2.h	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN</p>							
	A RIPORTARE							245'391'565,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							245'391'565,24
	13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Collettore raccolta acque di piattaforma - DN800 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 SOMMANO ml		1015,460			1'015,460		
		3,000	26,000			78,000		
		3,000	27,000			81,000		
		2,000	28,000			56,000		
						1'230,460	191,61	235'768,44
3924 / 1799 I.01.025.2.i	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 1000 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 837 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Collettore raccolta acque di piattaforma - DN1000 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 SOMMANO ml		40,270			40,270		
		2,000	30,000			60,000		
		3,000	31,000			93,000		
						193,270	288,90	55'835,70
3925 / 1800 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Tubazione microfessurata su spartitraffico SOMMANO ml		10095,000			10'095,000		
						10'095,000	15,34	154'857,30
3926 / 1801 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO- MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Tubazione microfessurata su spartitraffico SOMMANO ml		10095,000			10'095,000		
						10'095,000	2,21	22'309,95
3927 / 1802 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNIEN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	A RIPORTARE							245'860'336,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							245'860'336,63
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Spartitraffico		10095,000	2,500		25'237,500		
	SOMMANO m²					25'237,500	1,84	46'437,00
3928 / 1803 PA.OC.0146	Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo. E ... il rinfianco, il rinterro. dimensioni interne 35 x 30 cm. Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo. Esclusi il chiusino, gli scavi, il rinfianco.....anco, il rinterro. - dimensioni interne 35 x 30 cm SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Canaletta rettangolare		10339,350			10'339,350		
	SOMMANO m					10'339,350	54,24	560'806,34
3929 / 1804 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Letto di posa cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto tubazione microfessurata Letto di posa Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia Pozzetto separatore Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma Rivestimento base spartitraffico Letto di posa tubazioni scatolari Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma PS1-PS287 e PD1-PD279	0,150 105,000 72,000 24,000 15,000	30170,950 0,850 0,600 2,600 2,400 8899,000 268,000	0,850 0,600 3,100 2,400 1,300 3,000	0,100 0,100 0,150 0,150 0,050 0,100	4'525,643 7,586 2,592 29,016 12,960 578,435 80,400		
	SOMMANO m³	568,000	1,200	1,200	0,100	81,792		
						5'318,424	69,52	369'736,84
3930 / 1805 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetto separatore Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40 Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS50 Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80	22,000 1,000 1,000 3,000 3,000	2,300 4,600 6,100 7,100 8,100	2,800 3,100 3,100 3,100 3,100	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	42,504 4,278 5,673 19,809 22,599		
	A RIPORTARE					94,863		246'837'316,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					94,863		246'837'316,81
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	2,000	10,100	3,100	0,300	18,786		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	2,000	10,700	3,100	0,300	19,902		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	3,000	11,700	3,100	0,300	32,643		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	2,100	2,100	0,300	19,845		
	Collettore scatolare 200 x 100 cm		268,000	2,600	0,400	278,720		
	SOMMANO m³					464,759	107,49	49'956,94
3931 / 1806 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetto separatore - pareti	22,000	8,000	1,500	0,250	66,000		
	Pozzetto separatore - soletta superiore	22,000	2,300	2,800	0,250	35,420		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	7,200	1,500	0,300	48,600		
	Collettore scatolare 200 x 100 cm	2,000	268,000	1,000	0,300	160,800		
	SOMMANO m³		268,000	1,600	0,300	128,640		
	SOMMANO m³					439,460	132,46	58'210,87
3932 / 1807 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetto separatore - pareti	22,000	9,000		2,050	405,900		
	Pozzetto separatore - pareti	22,000	7,000		1,050	161,700		
	Pozzetto separatore - soletta superiore	22,000	1,500	2,000		66,000		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	8,400		1,900	239,400		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	6,000		1,500	135,000		
	Collettore scatolare 200 x 100 cm	2,000	268,000		0,400	214,400		
		2,000	268,000		1,000	536,000		
		2,000	268,000	1,000	1,300	696,800		
	SOMMANO m²		268,000	1,000		268,000		
	SOMMANO m²					2'723,200	22,35	60'863,52
3933 / 1808 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetto separatore	143,920			90,000	12'952,800		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	68,450			90,000	6'160,500		
	Collettore scatolare 200 x 100 cm	568,160			90,000	51'134,400		
	A RIPORTARE					70'247,700		247'006'348,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					70'247,700		247'006'348,14
	SOMMANO kg					70'247,700	1,45	101'859,16
3934 / 1809 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40 Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS50 Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	1,000 1,000 3,000 3,000 2,000 2,000 3,000	4,600 6,100 7,100 8,100 10,100 10,700 11,700	3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100	4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500	64,170 85,095 297,135 338,985 281,790 298,530 489,645		
	SOMMANO kg					1'855,350	1,85	3'432,40
3935 / 1810 I.02.010	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Raccolta acque per convogliamento su embrici Embrice Da PK 0+000 a 11+260 (passo medio 7,5 ml) *(par.ug.=2/7,5)	0,267	11260,000			3'006,420		
	SOMMANO cad					3'006,420	14,96	44'976,04
3936 / 1811 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm ² , o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Embrice Da PK 0+000 a 11+260 (passo medio 7,5 ml) *(par.ug.=2/7,5)	0,267	11260,000		1,250	3'758,025		
	SOMMANO ml					3'758,025	20,73	77'903,86
3937 / 1812 E.02.010.b	DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	A RIPORTARE							247'234'519,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							247'234'519,60
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Cordolino in cls di margine da Pk 0+000 a pk 11+260 (2 carreggiate, 4 lati) a dedurre estesa viadotti e gallerie *(lung.=798+110) Svincoli: SV08 Francofonte Ovest *(par.ug.=3*2) SV08 Francofonte Est *(par.ug.=3*2)	4,000 -4,000	11260,000 908,000			45'040,000 -3'632,000		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml	6,000 6,000	150,000 150,000			900,000 900,000		
	SOMMANO ml					46'840,000 -3'632,000		
						43'208,000	15,20	656'761,60
3938 / 1813 I.02.080.c	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma PS1-PS287 e PD1-PD279					568,000		
	SOMMANO cad					568,000	180,55	102'552,40
3939 / 1814 I.02.085.c	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma Prolunga per h media 1,44 m PS1-PS287 e PD1-PD279 *(H/peso=44/50)	568,000			0,880	499,840		
	SOMMANO cad					499,840	103,75	51'858,40
3940 / 1815 I.02.090.a	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma PS1-PS287 e PD1-PD279					568,000		
	SOMMANO cad					568,000	138,11	78'446,48
	A RIPORTARE							248'124'138,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							248'124'138,48
3941 / 1816 C.03.026.a	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso: - la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta ceme ... erimetrici e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetto di ispezione tubazione microforata Pozzetto di ispezione acque prima pioggia	105,000 72,000	6,000 6,000	6,000 6,000	10,000 10,000	37'800,000 25'920,000		
	SOMMANO dm ³					63'720,000	0,48	30'585,60
3942 / 1817 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Chiusino pozzetti 100kg/cad PS1-PS287 e PD1-PD279	568,000			100,000	56'800,000		
	Chiusino Pozzetto di ispezione tubazione microforata Chiusino Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia Chiusino Pozzetto separatore Chiusino Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	105,000 72,000 9,000 15,000 6,000 6,000 4,000 4,000 6,000			99,000 43,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000	10'395,000 3'096,000 891,000 1'485,000 594,000 594,000 396,000 396,000 594,000		
	SOMMANO kg					75'241,000	2,75	206'912,75
3943 / 1818 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Griglia pozzetto separatore	9,000	1,500	1,000	40,000	540,000		
	SOMMANO kg					540,000	4,45	2'403,00
3944 / 1819 I.03.001.e	IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in							
	A RIPORTARE							248'364'039,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							248'364'039,83
	<p>continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	14'626,30	14'626,30
3945 / 1820 I.03.001.f	<p>IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S</p> <p>Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS50</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	15'369,43	15'369,43
3946 / 1821 I.03.001.g	<p>IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S</p> <p>Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000		
						2,000		
						2,000		
						10,000	26'200,17	262'001,70
3947 / 1822 I.03.001.h	<p>IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=150 L/S</p> <p>Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	27'284,17	81'852,51
	A RIPORTARE							248'737'889,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							248 737'889,77
3948 / 1835 I.01.010.f	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300</p> <p>Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	15,000	6,000			90,000		
						90,000	49,03	4'412,70
3949 / 1836 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	15,000	6,900	3,400	3,250	1'143,675		
						1'143,675	6,96	7'959,98
3950 / 1837 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	15,000	6,900	3,400	1,250	439,875		
						439,875	2,23	980,92
3951 / 1838 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	15,000	6,900	3,400	0,150	52,785		
						52,785	69,52	3'669,61
3952 / 1839 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40</p>							
	A RIPORTARE							248 754'912,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							248 754 912,98
	(RCK>=40 N/mm ^q) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	15,000	6,600	3,100	0,400	122,760		
	SOMMANO m ³					122,760	128,07	15 721,87
3953 / 1840 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mm ^q) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti Vasca raccolta sversamenti accidentali - soletta superiore	15,000 15,000	18,200 6,600	3,500 3,100	0,300 0,400	286,650 122,760		
	SOMMANO m ³					409,410	132,46	54 230,45
3954 / 1841 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti Vasca raccolta sversamenti accidentali - soletta superiore	15,000 15,000 15,000	19,400 17,000 6,600		4,300 3,500	1 251,300 892,500 306,900		
	SOMMANO m ²			3,100		2 450,700	22,35	54 773,14
3955 / 1842 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Scaletta marinara vasca raccolta sversamenti accidentali	30,000	4,000		5,000	600,000		
	SOMMANO kg					600,000	4,45	2 670,00
	A RIPORTARE							248 882 308,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							248'882'308,44
3956 / 1843 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Chiusino pozzetto di ispezione vasca raccolta sversamenti accidentali	30,000			99,000	2'970,000		
	SOMMANO kg					2'970,000	2,75	8'167,50
3957 / 1844 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	532,170			90,000	47'895,300		
	SOMMANO kg					47'895,300	1,45	69'448,18
3958 / 2067 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Cunetta alla francese TIPO CU1 TIPO CU1 TIPO CU1 *(lung.=532,940-7,62)		3070,950 4300,050 525,320	0,678 0,678 0,678		2'082,104 2'915,434 356,167		
	SOMMANO m³					5'353,705	107,49	575'469,75
3959 / 2068 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea TIPO CU1 TIPO CU1 TIPO CU1 *(lung.=532,940-7,62)		3070,950 4300,050 525,320	1,090 1,090 1,090		3'347,336 4'687,055 572,599		
	A RIPORTARE					8'606,990		249'535'393,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8'606,990		249'535'393,87
	SOMMANO m ²					8'606,990	16,77	144'339,22
3960 / 2069 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea TIPO CU1 TIPO CU1 TIPO CU1 *(lung.=532,940-7,62)	5,389 5,389 5,389	3070,950 4300,050 525,320	2,300 2,300 2,300		38'063,504 53'297,830 6'511,184		
	SOMMANO kg					97'872,518	1,85	181'064,16
3961 / 2070 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	1,000 1,000 2,000 1,000 3,000 5,000 13,000	16,000 16,000 18,500 19,500 21,500 22,500 50,000	13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 8,660	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,300	216,000 216,000 499,500 263,250 870,750 1'518,750 1'688,700		
	SOMMANO m ³					5'272,950	3,51	18'508,05
3962 / 2071 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	1,000 1,000 2,000 1,000 3,000 5,000 13,000	16,000 16,000 18,500 19,500 21,500 22,500 50,000	13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 8,660		216,000 216,000 499,500 263,250 870,750 1'518,750 5'629,000		
	SOMMANO m ²					9'213,250	2,98	27'455,49
3963 / 2072 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A							
	A RIPORTARE							249'906'760,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							249'906'760,79
	ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN315		325,000	0,720	1,120	262,080		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN400		6668,260	0,800	1,200	6'401,530		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN500		5405,190	0,900	1,300	6'324,072		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN630		5153,660	1,030	1,430	7'590,826		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN800		532,910	1,200	1,600	1'023,187		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN1000		6,910	1,400	1,800	17,413		
	Pozzetto separatore	22,000	2,300	2,800	3,000	425,040		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20	1,000	4,100	3,100	0,300	3,813		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30	1,000	4,600	3,100	0,300	4,278		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65	2,000	7,100	3,100	0,800	35,216		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80	1,000	8,100	3,100	0,800	20,088		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100	3,000	10,100	3,100	0,800	75,144		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	5,000	10,700	3,100	0,800	132,680		
	Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma PS288-PS510 e PD280-PD516 *(H/peso=1,44+0,2)	460,000	1,200	1,200	1,640	1'086,336		
	SOMMANO m³					23'401,703	6,96	162'875,85
3964 / 2073 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetto separatore	22,000	2,300	2,800	1,000	141,680		
	SOMMANO m³					141,680	2,23	315,95
3965 / 2074 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arbate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20	1,000	16,000	13,500	2,000	432,000		
	(a detrarre volume vasche NS20)	-1,000	3,250	2,500	2,000	-16,250		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30	1,000	16,000	13,500	2,000	432,000		
	(a detrarre volume vasche NS30)	-1,000	4,000	2,500	2,000	-20,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65	2,000	18,500	13,500	2,000	999,000		
	(a detrarre volume vasche NS65)	-2,000	6,500	2,500	2,000	-65,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80	1,000	19,500	13,500	2,000	526,500		
	(a detrarre volume vasche NS80)	-1,000	7,500	2,500	2,000	-37,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100	3,000	21,500	13,500	2,000	1'741,500		
	(a detrarre volume vasche NS100)	-3,000	9,500	2,500	2,000	-142,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	5,000	22,500	13,500	2,000	3'037,500		
	(a detrarre volume vasche NS125)	-5,000	9,500	2,500	2,000	-237,500		
	A RIPORTARE					6'649,750		250'069'952,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6'649,750		250'069'952,59
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	50,000		4,620	3'003,000		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	50,000	8,660	0,300	1'688,700		
	Sommano positivi m³					11'860,200		
	Sommano negativi m³					-518,750		
	SOMMANO m³					11'341,450	1,63	18'486,56
3966 / 2075 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, depositi in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	50,000	6,540	0,300	1'275,300		
	SOMMANO m³					1'275,300	0,67	854,45
3967 / 2076 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20	1,000	13,000	10,500	0,300	40,950		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30	1,000	13,000	10,500	0,300	40,950		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65	2,000	15,500	10,500	0,300	97,650		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80	1,000	16,500	10,500	0,300	51,975		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100	3,000	18,500	10,500	0,300	174,825		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	5,000	19,500	10,500	0,300	307,125		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	50,000	4,000	0,300	780,000		
	SOMMANO m³					1'493,475	20,00	29'869,50
3968 / 2077 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.							
	Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	PER METRO CUBO COMPATTATO.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20	1,000	13,000	10,500	0,060	8,190		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30	1,000	13,000	10,500	0,060	8,190		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65	2,000	15,500	10,500	0,060	19,530		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80	1,000	16,500	10,500	0,060	10,395		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100	3,000	18,500	10,500	0,060	34,965		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	5,000	19,500	10,500	0,060	61,425		
	A RIPORTARE					142,695		250'119'163,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					142,695		250'119'163,10
	SOMMANO m ³					142,695	154,34	22'023,55
3969 / 2078 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	50,000	6,540		4'251,000		
	SOMMANO m ²					4'251,000	1,28	5'441,28
3970 / 2079 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Letto di posa, rinfiaccio e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN315 Letto di posa, rinfiaccio e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN400 Letto di posa, rinfiaccio e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN500 Letto di posa, rinfiaccio e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN630 Letto di posa, rinfiaccio e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN800 Letto di posa, rinfiaccio e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN1000 Spartitraffico Rinfiaccio Pozzetto di ispezione tubazione microforata Rinfiaccio Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia PS288-PS510 e PD280-PD516 *(H/peso=1,44+0,2) a dedurre ingombro pozzetti	0,469	325,100			152,472		
		0,554	6668,260			3'694,216		
		0,659	5405,190			3'562,020		
		0,801	5153,660			4'128,082		
		0,997	532,910			531,311		
		1,245	6,910			8,603		
		0,400	8106,000			3'242,400		
		94,000	2,500	2,290	0,200	107,630		
		57,000	2,500	1,570	0,200	44,745		
		460,000	1,200	1,200	1,640	1'086,336		
		-460,000	1,000	1,000	1,640	-754,400		
	Sommano positivi m ³					16'557,815		
	Sommano negativi m ³					-754,400		
	SOMMANO m ³					15'803,415	18,73	295'997,96
3971 / 2080 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	A RIPORTARE							250'442'625,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							250'442'625,89
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Collettore raccolta acque di piattaforma - DN315		325,100			325,100		
	Raccordo Pozzetto di scarico in rilevato - margine esterno	703,000	1,500			1'054,500		
	Raccordo Pozzetto di scarico margine interno tratto in curva	441,000	1,500			661,500		
	SOMMANO ml					2'041,100	27,25	55'619,97
3972 / 2081 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Collettore raccolta acque di piattaforma - DN400 Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia	57,000	6668,260 2,500			6'668,260 142,500		
	SOMMANO ml					6'810,760	41,93	285'575,17
3973 / 2082 I.01.025.2.f	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Collettore raccolta acque di piattaforma - DN500 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65	2,000	5405,190 2,000			5'405,190 4,000		
	SOMMANO ml					5'409,190	67,87	367'121,73
3974 / 2083 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Collettore raccolta acque di piattaforma - DN630 Pozzetto separatore - scarico Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	9,000 1,000 1,000 1,000 3,000 5,000	5153,660 3,000 23,000 23,000 2,000 2,000 3,000			5'153,660 27,000 23,000 23,000 2,000 6,000 15,000		
	SOMMANO ml					5'249,660	117,26	615'575,13
	A RIPORTARE							251'766'517,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							251'766'517,89
3975 / 2084 I.01.025.2.h	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrato non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Collettore raccolta acque di piattaforma - DN800 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000	532,910			532,910		
		1,000	26,000			26,000		
		3,000	27,000			27,000		
			28,000			84,000		
						695,910	191,61	133'343,32
3976 / 2085 I.01.025.2.i	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 1000</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrato non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 837 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Collettore raccolta acque di piattaforma - DN1000 Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	5,000	6,910			6,910		
			30,000			150,000		
						156,910	288,90	45'331,30
3977 / 2086 I.01.012.d	<p>TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Tubazione microfessurata su spartitraffico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		7250,000			7'250,000		
						7'250,000	15,34	111'215,00
3978 / 2087 I.01.013.e	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180</p> <p>Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Tubazione microfessurata su spartitraffico</p>		7250,000			7'250,000		
	A RIPORTARE					7'250,000		252'056'407,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7'250,000		252'056'407,51
	SOMMANO ml					7'250,000	2,21	16'022,50
3979 / 2088 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Spartitraffico		7250,000	2,500		18'125,000		
	SOMMANO m ²					18'125,000	1,84	33'350,00
3980 / 2089 PA.OC.0146	Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo. E ... il rinfianco, il rinterro. dimensioni interne 35 x 30 cm. Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo. Esclusi il chiusino, gli scavi, il rinfianco.anco, il rinterro. - dimensioni interne 35 x 30 cm SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Canaletta rettangolare		7944,180			7'944,180		
	SOMMANO m					7'944,180	54,24	430'892,32
3981 / 2090 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Letto di posa cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto ispezione etubo microfessurato Letto di posa Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia Pozzetto separatore Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma Rivestimento base spartitraffico Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma PS288-PS510 e PD280-PD516	0,150 94,000 57,000 22,000 13,000 460,000	4300,050 0,850 0,600 2,600 2,400 1,200	0,850 0,600 3,100 2,400 1,300 1,200	0,100 0,100 0,150 0,150 0,050 0,100	645,008 6,792 2,052 26,598 11,232 526,890 66,240		
	SOMMANO m ³					1'284,812	69,52	89'320,13
3982 / 2091 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	A RIPORTARE							252'625'992,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							252'625'992,46
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetto separatore	20,000	2,300	2,800	0,300	38,640		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20	1,000	4,100	3,100	0,300	3,813		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30	1,000	4,600	3,100	0,300	4,278		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65	2,000	7,100	3,100	0,300	13,206		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80	1,000	8,100	3,100	0,300	7,533		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100	3,000	10,100	3,100	0,300	28,179		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	5,000	10,700	3,100	0,300	49,755		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	2,100	2,100	0,300	17,199		
	SOMMANO m³					162,603	107,49	17'478,20
3983 / 2092 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetto separatore - pareti	20,000	8,000	1,500	0,250	60,000		
	Pozzetto separatore - soletta superiore	20,000	2,300	2,800	0,250	32,200		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	7,200	1,500	0,300	42,120		
	SOMMANO m³					134,320	132,46	17'792,03
3984 / 2093 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetto separatore - pareti	20,000	9,000		2,050	369,000		
	Pozzetto separatore - pareti	20,000	7,000		1,050	147,000		
	Pozzetto separatore - soletta superiore	20,000	1,500	2,000		60,000		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	8,400		1,900	207,480		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	6,000		1,500	117,000		
	SOMMANO m²					900,480	22,35	20'125,73
3985 / 2094 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetto separatore	130,840			90,000	11'775,600		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	59,320			90,000	5'338,800		
	A RIPORTARE					17'114,400		252'681'388,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17'114,400		252'681'388,42
	SOMMANO kg					17'114,400	1,45	24'815,88
3986 / 2095 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20 Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30 Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	1,000 1,000 2,000 1,000 3,000 5,000	4,100 4,600 7,100 8,100 10,100 10,700	3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100	4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500	57,195 64,170 198,090 112,995 422,685 746,325		
	SOMMANO kg					1'601,460	1,85	2'962,70
3987 / 2096 I.02.010	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Raccolta acque per convogliamento su embrici Embrice Da PK 19+616 a 11+260 (passo medio 7,5 ml) *(par.ug.=2/7,5)* (lung.=19616-11260)	0,267	8356,000			2'231,052		
	SOMMANO cad					2'231,052	14,96	33'376,54
3988 / 2097 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm ² , o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Embrice Da PK 19+616 a 11+260 (passo medio 7,5 ml) *(par.ug.=2/7,5)* (lung.=19616-11260)	0,267	8356,000		1,250	2'788,815		
	SOMMANO ml					2'788,815	20,73	57'812,13
3989 / 2098 I.02.080.c	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							252'800'355,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							252'800'355,67
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma PS288-PS510 e PD280-PD516 SOMMANO cad					460,000		
						460,000	180,55	83'053,00
3990 / 2099 I.02.085.c	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma Prolunga per h media 1,44 m PS288-PS510 e PD280-PD516 *(H/peso=44/50) SOMMANO cad	460,000			0,880	404,800		
						404,800	103,75	41'998,00
3991 / 2100 I.02.090.a	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma PS288-PS510 e PD280-PD516 SOMMANO cad					460,000		
						460,000	138,11	63'530,60
3992 / 2101 E.02.010.b	DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Cordolino in cls di margine da Pk 19+616 a pk 11+260 (2 carreggiate, 4 lati) *(lung.=19616-11260) a dedurre estese viadotti e gallerie *(lung.=264+46,52) Svincoli: SV09 Lentini Ospedale *(par.ug.=4*2) SV10 Lentini Centro *(par.ug.=4*2) Sommano positivi ml Sommano negativi ml SOMMANO ml	4,000	8356,000			33'424,000		
		-4,000	310,520			-1'242,080		
		8,000	150,000			1'200,000		
		8,000	150,000			1'200,000		
						35'824,000		
						-1'242,080		
						34'581,920	15,20	525'645,18
	A RIPORTARE							253'514'582,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							253'514'582,45
3993 / 2102 C.03.026.a	<p>LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900</p> <p>In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso: - la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta ceme ... erimetrici e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetto di ispezione tubazione microforata Pozzetto di ispezione acque prima pioggia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO dm³</p>	94,000 57,000	6,000 6,000	6,000 6,000	10,000 10,000	33'840,000 20'520,000	0,48	26'092,80
3994 / 2103 E.05.002	<p>LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</p> <p>Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Chiusino Pozzetto di ispezione tubazione microforata Chiusino Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia Chiusino Pozzetto separatore Chiusino Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125</p> <p>Chiusino pozzetti scarico di piattaforma 100 kg/cad PS288-PS510 e PD280-PD516</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	94,000 57,000 9,000 13,000 4,000 2,000 6,000 10,000 460,000			99,000 43,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000	9'306,000 2'451,000 891,000 1'287,000 396,000 198,000 594,000 990,000 46'000,000	2,75	170'810,75
3995 / 2104 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Griglia pozzetto separatore</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	9,000	1,500	1,000	40,000	540,000 540,000	4,45	2'403,00
3996 / 2105 I.03.001.c	<p>IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S</p> <p>Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in</p>							253'713'889,00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							253'713'889,00
	<p>continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	9'790,11	9'790,11
3997 / 2106 I.03.001.d	<p>IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S</p> <p>Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	13'315,05	13'315,05
3998 / 2107 I.03.001.g	<p>IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S</p> <p>Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000 1,000 3,000 5,000		
						11,000	26'200,17	288'201,87
3999 / 2108 I.01.010.f	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300</p> <p>Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	13,000	6,000			78,000		
						78,000	49,03	3'824,34
4000 / 2109 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A</p>							
	A RIPORTARE							254'029'020,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							254'029'020,37
	ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	13,000	6,900	3,400	3,250	991,185		
	SOMMANO m³					991,185	6,96	6'898,65
4001 / 2110 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	13,000	6,900	3,400	1,250	381,225		
	SOMMANO m³					381,225	2,23	850,13
4002 / 2111 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	13,000	6,900	3,400	0,150	45,747		
	SOMMANO m³					45,747	69,52	3'180,33
4003 / 2112 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	13,000	6,600	3,100	0,400	106,392		
	SOMMANO m³					106,392	128,07	13'625,62
4004 / 2113 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A RIPORTARE							254'053'575,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							254'053'575,10
	<p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea</p> <p>Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti Vasca raccolta sversamenti accidentali - soletta superiore</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	13,000 13,000	18,200 6,600	3,500 3,100	0,300 0,400	248,430 106,392	132,46	46'999,72
4005 / 2114 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea</p> <p>Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti Vasca raccolta sversamenti accidentali - soletta superiore</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	13,000 13,000 13,000	19,400 17,000 6,600	3,100	4,300 3,500	1'084,460 773,500 265,980	22,35	47'470,06
4006 / 2115 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea</p> <p>Vasca raccolta sversamenti accidentali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	461,210			90,000	41'508,900 41'508,900	1,45	60'187,90
4007 / 2116 E.05.002	<p>LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</p> <p>Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisorie, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea</p> <p>Chiusino pozzetto di ispezione vasca raccolta sversamenti accidentali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	26,000			99,000	2'574,000 2'574,000	2,75	7'078,50
4008 / 2117 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p>							
	A RIPORTARE							254'215'311,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							254'215'311,28
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Scaletta marinara vasca raccolta sversamenti accidentali	26,000	4,000		5,000	520,000		
	SOMMANO kg					520,000	4,45	2'314,00
4009 / 2305 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea SV10 (COMUNE DI LENTINI) Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4 Rampa 5 Rotatoria 1 a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(par.ug.=800/2037)	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 -0,393	430,000 439,000 360,000 240,000 356,000 212,000 3862,000			860,000 878,000 720,000 480,000 712,000 212,000 -1'517,766		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml					3'862,000 -1'517,766		
	SOMMANO ml					2'344,234	117,26	274'884,88
4010 / 2306 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea SV10 (COMUNE DI LENTINI) Rampa 1 *(H/peso=1,2*1,2-0,3-0,3*3,14) Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4 Rampa 5 Rotatoria 1 a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(par.ug.=800/2037)	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 -0,393	430,000 439,000 360,000 240,000 356,000 212,000 764,676			0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 -300,518		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					764,676 -300,518		
	SOMMANO m³					464,158	18,73	8'693,68
4011 / 2307	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -							
	A RIPORTARE							254'501'203,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							254'501'203,84
I.02.001.a	<p>RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea SV10 (COMUNE DI LENTINI) Rampa 1 *(lung.=430/20) Rampa 3 *(lung.=360/20) Rampa 4 *(lung.=240/20) Rampa 5 *(lung.=356/20) Rotatoria 1 *(lung.=212/20) a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(par.ug.=800/2037)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi ml Sommano negativi ml</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 -0,393	21,500 18,000 12,000 17,800 10,600 522,200		3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 -205,225	150,500 126,000 84,000 124,600 37,100 522,200 -205,225		20,73 6'570,89
4012 / 2308 E.02.013.a	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CONGLO ... DELL' ARGINELLO IN TERRA - - DIMENSIONI ALLA BASE DI CM 8</p> <p>In sommità di cm 5, con altezza media di cm 4.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea SV10 (COMUNE DI LENTINI) Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4 Rampa 5 Rotatoria 1 a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(par.ug.=800/2037)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi ml Sommano negativi ml</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 -0,393	430,000 439,000 360,000 240,000 356,000 212,000 3785,539		860,000 878,000 720,000 480,000 712,000 212,000 -1'487,717	3'862,000 -1'487,717		0,48 1'139,66
4013 / 2309 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea SV10 (COMUNE DI LENTINI) Rampa 2 a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(par.ug.=800/2037)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000 -0,393	439,000 298,520	1,700 0,200	298,520 -117,318	298,520 -117,318		69,52 12'597,16
	A RIPORTARE							254'521'511,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							254'521'511,55	
4014 / 2310 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=(1330,56+5256+6446,7+4426,064+2784+1272,6)/8536)</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO m³</p>	-17,000			2,521	-42,857			
							-42,857	6,96	-298,28
4015 / 2311 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=(773,85+3033,15+3631,09+2407,005+1445,65+628,725+3242,4)/8536)</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO m³</p>	-17,000			1,776	-30,192			
							-30,192	18,73	-565,50
4016 / 2312 I.01.025.2.d	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=3366/8536)</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO ml</p>	-17,000			0,394	-6,698			
							-6,698	27,25	-182,52
4017 / 2313 I.01.025.2.e	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *</p>								
	A RIPORTARE								254'520'465,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							254'520'465,25
4018 / 2314 I.01.025.2.f	<p>SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=5617,5/8536)</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO ml</p> <p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=5510/8536)</p>	-17,000			0,658	-11,186		
						-11,186	41,93	-469,03
4019 / 2315 I.01.025.2.g	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=3005/8536)</p>	-17,000			0,646	-10,982		
						-10,982	67,87	-745,35
4020 / 2316 I.01.025.2.h	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=1450/8536)</p>	-17,000			0,352	-5,984		
						-5,984	117,26	-701,68
4021 / 2317 I.01.025.2.i	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 1000</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 837 conforme alla norma UNI EN</p>	-17,000			0,170	-2,890		
						-2,890	191,61	-553,75
	A RIPORTARE							254'517'995,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							254'517'995,44
	13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=505/8536)	-17,000			0,059	-1,003		
	SI DETRAGGONO ml					-1,003	288,90	-289,77
4022 / 2318 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=7250/8536)	-17,000			0,849	-14,433		
	SI DETRAGGONO ml					-14,433	15,34	-221,40
4023 / 2319 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO- MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilagaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=7250/8536)	-17,000			0,849	-14,433		
	SI DETRAGGONO ml					-14,433	2,21	-31,90
4024 / 2320 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=18125/8536)	-17,000			2,123	-36,091		
	SI DETRAGGONO m²					-36,091	1,84	-66,41
4025 / 2321 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	A RIPORTARE							254'517'385,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							254'517'385,96
4026 / 2322 I.02.001.a	<p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=1264,865/8536)</p> <p style="text-align: center;">SI DETRAGGONO m³</p> <p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p>	-17,000			0,148	-2,516	69,52	-174,91
						-2,516		
4027 / 2323 E.02.013.a	<p>LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CONGLO ... DELL' ARGINELLO IN TERRA - - DIMENSIONI ALLA BASE DI CM 8</p> <p>In sommità di cm 5, con altezza media di cm 4.</p>	-17,000			0,186	-3,162	20,73	-65,55
						-3,162		
4028 / 2324 C.03.026.a	<p>LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900</p> <p>In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso: - la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta ceme ... erimetrici e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione.</p>	-17,000			3,882	-65,994	0,48	-31,68
						-65,994		
4029 / 2325 E.05.002	<p>LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</p> <p>Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera.</p>	-17,000			58,445	-993,565	0,48	-476,91
						-993,565		
	A RIPORTARE							254'516'636,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							254'516'125,51
	V.I.P - Idraulica di piattaforma V01 (SbCat 107)							
4030 / 1845 I.02.105	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</p> <p>Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magist ... dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - V.I.P - Idraulica di piattaforma V01 Pozzetti raccolta acque viadotto - passo 5 ml Viadotto Barbaianni *(par.ug.=2/5) Viadotto Margi *(par.ug.=2/5)</p>	0,400 0,400	80,000 110,000			32,000 44,000		
	SOMMANO cad					76,000	114,92	8'733,92
4031 / 1846 PA.OC.0074	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5,0 mm; PN 5,0 MPa</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. con caratteristiche spec.....rte. DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5.0 mm; PN 5.0 MP</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - V.I.P - Idraulica di piattaforma V01 Tubazione 200 per raccordo</p>	76,000			0,500	38,000		
	SOMMANO m					38,000	89,62	3'405,56
4032 / 1847 B.07.115.a	<p>OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - V.I.P - Idraulica di piattaforma V01 Staffa reggi tubo</p>	81,000			4,250	344,250		
	SOMMANO kg					344,250	5,35	1'841,74
4033 / 1848 PA.OC.0024	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. DN 400 mm; acciaio Fe 42; s=6,3 mm; PN 4,0 MPa</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. con caratteristiche spec.....rte. DN 400 mm; acciaio Fe 42; s=6.3 mm; PN 4.0 MP</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - V.I.P - Idraulica di piattaforma V01 Tubazione 400 per viadotti Barbaianni *(lung.=82,7+82,6) Margi pluviali</p>	2,000 2,000	165,300 111,700 50,000			165,300 223,400 100,000		
	SOMMANO m					488,700	207,50	101'405,25
4034 / 1849 I.02.080.d	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI							
	A RIPORTARE							254'631'511,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							254'631'511,98
	<p>INTERNE 100X100 cm - h=100 cm</p> <p>Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VLP - Idraulica di piattaforma V01 Pozzetto di transizione tra Viadotto e corpo stradale *(par.ug.=2,000+2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	4,000				4,000		
						4,000	206,39	825,56
4035 / 1850 I.02.085.e	<p>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm</p> <p>Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VLP - Idraulica di piattaforma V01 Pozzetto di transizione tra Viadotto e corpo stradale *(par.ug.=2,000+2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	4,000			2,000	8,000		
						8,000	137,23	1'097,84
4036 / 1851 I.02.105	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</p> <p>Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magist ... dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VLP - Idraulica di piattaforma V01 Pozzetto raccolta acque viadotto</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					44,000		
						44,000	114,92	5'056,48
4037 / 2118 I.02.105	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI</p> <p>Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magist ... dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VLP - Idraulica di piattaforma V01 Pozzetti raccolta acque viadotto passo 5 ml Viadotto Buonafede *(par.ug.=2/5) Viadotto San Leonardo *(par.ug.=2/5) arrot.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	0,400	48,000			19,200		
		0,400	294,000		0,200	117,600		
						0,200		
						137,000	114,92	15'744,04
4038 / 2119	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura.							
	A RIPORTARE							254'654'235,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							254'654'235,90
PA.OC.0074	DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5,0 mm; PN 5,0 MPa Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, con caratteristiche spec.....rte. DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5.0 mm; PN 5.0 MP SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VLP - Idraulica di piattaforma V01 Tubazione 200 per raccordo	137,000			0,500	68,500		
	SOMMANO m					68,500	89,62	6'138,97
4039 / 2120 PA.OC.0023	RealFornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. DN 300 mm; acciaio Fe 42; s=5,9 mm; PN 4,5 MPa Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, con caratteristiche spec.....rte. DN 300 mm; acciaio Fe 42; s=5.9 mm; PN 4.5 MP SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VLP - Idraulica di piattaforma V01 Tubazione 300 per viadotto Buonafede *(lung.=48,3+48,1) pluviali	2,000	96,400	10,000		96,400 20,000		
	SOMMANO m					116,400	155,87	18'143,27
4040 / 2121 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VLP - Idraulica di piattaforma V01 Staffa reggi tubo Staffa reggi tubo	280,000 45,000			4,250 4,250	1'190,000 191,250		
	SOMMANO kg					1'381,250	5,35	7'389,69
4041 / 2122 I.02.085.e	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VLP - Idraulica di piattaforma V01 Pozzetto di transizione tra Viadotto e corpo stradale *(par.ug.=3,000+2)	5,000			2,000	10,000		
	SOMMANO cad					10,000	137,23	1'372,30
4042 / 2123 I.02.080.d	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							254'687'280,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							254'687'280,13
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VLP - Idraulica di piattaforma V01 Pozzetto di transizione tra Viadotto e corpo stradale *(par.ug.=3,000+2) SOMMANO cad	5,000				5,000 <hr/> 5,000	206,39	1'031,95
4043 / 2124 I.02.085.e	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VLP - Idraulica di piattaforma V01 Pozzetto di transizione tra Viadotto e corpo stradale *(par.ug.=3,000+2) SOMMANO cad	5,000			2,000	10,000 <hr/> 10,000	137,23	1'372,30
4044 / 2125 PA.OC.0024	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. DN 400 mm; acciaio Fe 42; s=6,3 mm; PN 4,0 MPa Fornitura. trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. con caratteristiche spec.....rte. DN 400 mm; acciaio Fe 42; s=6.3 mm; PN 4.0 MP SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VLP - Idraulica di piattaforma V01 Tubazione 500 per viadotto San Leonardo (magg. del 25% per diametro 500 mm) *(lung.=254,8+237,2)*(H/peso=500/400) SOMMANO m		492,000		1,250	615,000 <hr/> 615,000	207,50	127'612,50
	Parziale VLP - Idraulica di piattaforma V01 (SbCat 107) euro -----							301'171,37
	A RIPORTARE							254'817'296,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							254'817'296,88
	GN.H - Idraulica di piattaforma (SbCat 110)							
4045 / 2285 C.03.021.b	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... AGGIO DI FONDO GALLERIA - - TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30 Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma IMBOCCO SUD SX DX GN DX GN SX IMBOCCO NORD SX *(lung.=39+8,6) DX *(lung.=44+8,6)		40,000 40,000 707,000 725,000 47,600 52,600			40,000 40,000 707,000 725,000 47,600 52,600		
	SOMMANO ml					1'612,200	10,03	16'170,37
4046 / 2286 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Tubi laterali alla galleria per raccolta acque calotta	2,000	707,000			1'414,000		
	SOMMANO ml					1'414,000	15,34	21'690,76
4047 / 2287 I.01.010.c	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 160 Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Tubi di collegamento tra pozzetti e tubi laterali	35,000 35,000 35,000 10,000 10,000 10,000 10,000 35,000 35,000 35,000 8,000	1,500 1,500 0,200 1,500 1,500 0,200 0,200 1,500 1,500 0,200 1,500			52,500 52,500 7,000 15,000 15,000 2,000 2,000 52,500 52,500 7,000 12,000		
	A RIPORTARE					270,000		254'855'158,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					270,000		254'855'158,01
4048 / 2288 I.01.010.f	DX *(par.ug.=2*4) Collegamenti tra pozzetti sifonati (par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4)	8,000	1,500			12,000		
		8,000	0,200			1,600		
		8,000	0,200			1,600		
	SOMMANO ml					285,200	14,23	4'058,40
	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300							
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Tubi tra pozzetti acque bianche							
		34,000	25,000			850,000		
		34,000	25,000			850,000		
	Tubi tra pozzetti sifonati							
		34,000	25,000			850,000		
	Tubi tra pozzetti acque bianche IMBOCCO NORD SX							
		2,000	47,600			95,200		
	DX							
		2,000	52,600			105,200		
	Tubi tra pozzetti sifonati IMBOCCO NORD SX							
			52,600			52,600		
	DX							
			47,600			47,600		
	Tubi tra pozzetti acque bianche IMBOCCO SUD SX							
		2,000	40,000			80,000		
DX								
	2,000	40,000			80,000			
Tubi tra pozzetti sifonati IMBOCCO SUD SX								
		40,000			40,000			
DX								
		40,000			40,000			
Tubi tra pozzetti acque bianche								
	34,000	25,000			850,000			
	34,000	25,000			850,000			
Tubi tra pozzetti sifonati								
	34,000	25,000			850,000			
SOMMANO ml					5'640,600	49,03	276'558,62	
4049 / 2289 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Rinfianco							
		34,000	25,000	0,500	0,450	191,250		
	a dedurre tubi A DEDURRE (par.ug.=(34)*(-1)) Magrone pozzetti A SOMMARE							
		-34,000	25,000		0,080	-68,000		
		35,000	0,800	0,800	0,100	2,240		
		35,000	0,800	0,800	0,100	2,240		
		35,000	0,600	0,600	0,100	1,260		
		35,000	1,050	0,600	0,100	2,205		
	A RIPORTARE					131,195		255'135'775,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					131,195		255'135'775,03
	Cuffia in cemento per tubo di drenaggio di fondo Rinfianco		707,000	1,360	0,150	144,228		
	a dedurre tubi A DEDURRE	34,000	25,000	0,500	0,450	191,250		
	(par.ug.=34)*(-1))	-34,000	25,000		0,080	-68,000		
	Magrone pozzetti A SOMMARE	35,000	0,800	0,800	0,100	2,240		
		35,000	0,800	0,800	0,100	2,240		
		35,000	0,600	0,600	0,100	1,260		
		35,000	1,050	0,600	0,100	2,205		
	Cuffia in cemento per tubo di drenaggio di fondo Rinfianco		851,000	1,360	0,150	173,604		
	IMBOCCO NORD							
	SX		47,600	0,500	0,450	10,710		
	DX		52,600	0,500	0,450	11,835		
	a dedurre tubi IMBOCCO NORD							
	SX		47,600		-0,080	-3,808		
	DX		52,600		-0,080	-4,208		
	Magrone pozzetti IMBOCCO NORD							
	SX *(par.ug.=2*5)	10,000	0,800	0,800	0,100	0,640		
	DX *(par.ug.=2*5)	10,000	0,600	0,600	0,100	0,360		
	Cuffia in cemento per tubo di drenaggio di fondo IMBOCCO NORD							
	SX		47,600	1,360	0,150	9,710		
	DX		52,600	1,360	0,150	10,730		
	Rinfianco IMBOCCO SUD							
	SX		40,000	0,500	0,450	9,000		
	DX		40,000	0,500	0,450	9,000		
	a dedurre tubi IMBOCCO SUD							
	SX		40,000		-0,080	-3,200		
	DX		40,000		-0,080	-3,200		
	Magrone pozzetti IMBOCCO SUD							
	SX *(par.ug.=2*4)	8,000	0,800	0,800	0,100	0,512		
	DX *(par.ug.=2*4)	8,000	0,600	0,600	0,100	0,288		
	Cuffia in cemento per tubo di drenaggio di fondo IMBOCCO SUD							
	SX		40,000	1,360	0,150	8,160		
	DX		40,000	1,360	0,150	8,160		
	Sommano positivi m³					795,327		
	Sommano negativi m³					-150,416		
	SOMMANO m³					644,911	69,52	44'834,21
4050 / 2290 C.02.003.a	C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO							
	Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Rinfianco tubo pozzetti sifonati (par.ug.=2*34)	68,000	25,000		0,450	765,000		
	SOMMANO m²					765,000	19,84	15'177,60
4051 / 2291	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E							
	A RIPORTARE							255'195'786,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							255'195'786,84
C.03.026.a	<p>VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900</p> <p>In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso: - la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta ceme ... erimetrici e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Pozzetti acque bianche lato sx</p> <p>lato dx</p> <p>Pozzetti sifonati lato sx</p> <p>Pozzetti acque bianche lato sx</p> <p>lato dx</p> <p>Pozzetti sifonati lato sx</p> <p>Pozzetti acque bianche IMBOCCO NORD SX *(par.ug.=2*5) DX *(par.ug.=2*5) Pozzetti sifonati IMBOCCO NORD SX DX Pozzetti acque bianche IMBOCCO SUD SX *(par.ug.=2*4) DX *(par.ug.=2*4) Pozzetti sifonati IMBOCCO SUD SX DX</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO dm³</p>	35,000	8,000	8,000	7,000	15'680,000		
		35,000	8,000	8,000	10,200	22'848,000		
		35,000	6,000	6,000	7,500	9'450,000		
		35,000	10,500	6,000	7,000	15'435,000		
		35,000	8,000	8,000	7,000	15'680,000		
		35,000	8,000	8,000	10,200	22'848,000		
		35,000	6,000	6,000	7,500	9'450,000		
		35,000	10,500	6,000	7,000	15'435,000		
		10,000	8,000	8,000	7,000	4'480,000		
		10,000	8,000	8,000	10,200	6'528,000		
		5,000	6,000	6,000	7,500	1'350,000		
		5,000	10,500	6,000	7,000	2'205,000		
		8,000	8,000	8,000	7,000	3'584,000		
		8,000	8,000	8,000	10,200	5'222,400		
		4,000	6,000	6,000	7,500	1'080,000		
		4,000	10,500	6,000	7,000	1'764,000		
						153'039,400	0,48	73'458,91
4052 / 2292 I.01.012.d	<p>TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150</p> <p>Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Tubi laterali alla galleria per raccolta acque calotta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000	725,000			1'450,000		
						1'450,000	15,34	22'243,00
4053 / 2293 C.02.003.a	C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO							
	A RIPORTARE							255'291'488,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							255'291'488,75
	<p>Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Rinfianco tubo pozzetti sifonati (par.ug.=2*34)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	68,000	25,000		0,450	765,000		
						765,000	19,84	15'177,60
4054 / 2294 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Grembiolino metallico - pozzetto raccolta acque di infiltrazione - canna dx Grembiolino metallico - pozzetto raccolta acque di infiltrazione - canna sx</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					2'100,000		
			70,000		30,000	2'100,000		
			70,000		30,000	2'100,000		
						4'200,000	4,45	18'690,00
4055 / 2295 E.05.002	<p>LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</p> <p>Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisorie, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Caditoia grigliata - canna dx Caditoia grigliata - canna sx</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					1'015,000		
			35,000		29,000	1'015,000		
			35,000		29,000	1'015,000		
						2'030,000	2,75	5'582,50
4056 / 2296 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Vasca di accumulo acque di piattaforma</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					4,337		
			5,900	4,900	0,150	4,337		
						4,337	69,52	301,51
4057 / 2297 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p>							
	A RIPORTARE							255'331'240,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							255'331'240,36
4058 / 2298 B.03.031.c	<p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Vasca di accumulo acque di piattaforma</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		5,900	4,900	4,000	115,640		
						115,640	6,96	804,85
4059 / 2299 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Vasca di accumulo acque di piattaforma</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		5,900	4,600	0,400	10,856		
						10,856	128,07	1'390,33
4060 / 2300 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Vasca di accumulo - pareti Vasca di accumulo - soletta superiori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	19,200	2,500	0,300	14,400			
		5,600	4,600	0,300	7,728			
						22,128	132,46	2'931,07
4060 / 2300 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Vasca di accumulo Vasca di accumulo Vasca di accumulo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	204,000			3,700	754,800		
		18,000			2,500	45,000		
		5,000	4,000			20,000		
						819,800	22,35	18'322,53
	A RIPORTARE							255'354'689,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							255'354'689,14
4061 / 2301 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Vasca di accumulo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	32,430			90,000	2'918,700		
						2'918,700	1,45	4'232,12
4062 / 2302 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Vasca di accumulo acque di piattaforma</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		5,900	4,900	2,000	57,820		
						57,820	2,23	128,94
4063 / 2303 E.05.002	<p>LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</p> <p>Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Chiusino pozzetto ispezione vasca di accumulo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		2,000		99,000	198,000		
						198,000	2,75	544,50
4064 / 2304 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma scaletta marinara</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,000	2,500		5,000	25,000		
						25,000	4,45	111,25
	<p>Parziale GN.H - Idraulica di piattaforma (SbCat 110) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							542'409,07
	A RIPORTARE							255'359'705,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							255'359'705,95	
	CS.M - Sistemazioni idrauliche (SbCat 111)								
4065 / 1823 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Fosso di guardia rivestito - Tipo R0 Fosso di guardia rivestito - Tipo R1 Fosso di guardia rivestito - Tipo R2 Fosso di guardia rivestito - Tipo R3 Canaletta mezzo tubo DN400 Scarico canaletta mezzo tubo DN400 Fosso rivestito in presenza di barriere	0,364 0,923 1,898 3,887 0,245 2,769 0,923	5376,000 3263,000 5064,000 4323,000 1234,000 2,000 1901,000			1'956,864 3'011,749 9'611,472 16'803,501 302,330 5,538 1'754,623			
	SOMMANO m³					33'446,077		3,51	117'395,73
4066 / 1824 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		25,000 158,000	2,000 1,800	1,700 1,500	85,000 426,600			
	SOMMANO m³					511,600		6,96	3'560,74
4067 / 1825 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Letto pozzetti *(par.ug.=7*2)	14,000	158,000 25,000 2,500	1,800 2,000 2,500	0,150 0,150 0,150	42,660 7,500 13,125			
	SOMMANO m³					63,285		69,52	4'399,57
4068 / 1826 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa								
	A RIPORTARE							255'485'061,99	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							255'485'061,99
	<p>correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1,095 1,299	158,000 25,000			173,010 32,475 <hr/> 205,485	99,54	20'453,98
4069 / 1827 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Testate: Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(lung.=5*2) Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm *(lung.=2,000*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	1,095 1,299	25,000 158,000 10,000 4,000	2,020 1,700		50,500 268,600 10,950 5,196 <hr/> 335,246	22,35	7'492,75
4070 / 1828 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		158,000 25,000	2,660 3,200	4,500 4,500	1'891,260 360,000 <hr/> 2'251,260	1,85	4'164,83
4071 / 1829 I.01.001.h	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		158,000			158,000 <hr/> 158,000	26,57	4'198,06
4072 / 1830 I.01.001.i	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100</p>							
	A RIPORTARE							255'521'371,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							255'521'371,61
	<p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA</p> <p>Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *</p> <p>SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche</p> <p>Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		25,000			25,000		
						25,000	36,04	901,00
4073 / 1831 I.02.080.g	<p>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p> <p>Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;</p> <p>- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA</p> <p>Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *</p> <p>SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche</p> <p>Pozzetti inizio fine tombini</p> <p>Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p>Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,000		
						4,000		
						14,000	596,56	8'351,84
4074 / 1832 I.02.085.n	<p>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p> <p>Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;</p> <p>- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA</p> <p>Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *</p> <p>SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche</p> <p>Pozzetti inizio fine tombini</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					14,000		
						14,000	420,21	5'882,94
4075 / 1833 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA</p> <p>Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *</p> <p>SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche</p> <p>Letto di posa Canaletta mezzo tubo DN400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,049	1234,000			60,466		
						60,466	69,52	4'203,60
4076 / 1834 I.02.025	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER</p>							
	A RIPORTARE							255'540'710,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							255'540'710,99
	RIVESTIMENTO CUNETTE							
	In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Canaletta mezzo tubo DN400		1234,000	0,710		876,140		
	SOMMANO m²					876,140	20,45	17'917,06
4077 / 1852 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	TIPO R0	5376,000	1,149	0,080	494,162			
	TIPO R1	5164,000	1,914	0,100	988,390			
	TIPO R2	5064,000	2,871	0,110	1'599,262			
	TIPO R3	4323,000	4,064	0,150	2'635,301			
	TIPO R0	2456,000	1,149	0,080	225,756			
	TIPO R1	4426,000	1,914	0,100	847,136			
	TIPO R2	1652,000	2,871	0,110	521,718			
	TIPO R3	3403,000	4,064	0,150	2'074,469			
	CR	205,000	3,000	0,200	123,000			
	CR2	205,000	6,000	0,200	246,000			
	TIPO R0	-9,270	1,149	0,080	-0,852			
	TIPO R1	-6,940	1,914	0,100	-1,328			
	TIPO R2	-4,880	2,871	0,110	-1,541			
	TIPO R3	-8,550	4,064	0,150	-5,212			
	CR	-0,410	3,000	0,200	-0,246			
	CR2	-0,410	6,000	0,200	-0,492			
	Sommano positivi m³				9'755,194			
	Sommano negativi m³				-9,671			
	SOMMANO m³				9'745,523	107,49	1'047'546,27	
4078 / 1853 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	TIPO R0	5,398	5376,000	1,149	0,080	2'667,486		
	TIPO R1	5,398	5164,000	1,914	0,100	5'335,327		
	TIPO R2	5,398	5064,000	2,871	0,110	8'632,815		
	TIPO R3	5,398	4323,000	4,064	0,150	14'225,354		
	TIPO R0	5,398	2456,000	1,149	0,080	1'218,628		
	TIPO R1	5,398	4426,000	1,914	0,100	4'572,842		
	TIPO R2	5,398	1652,000	2,871	0,110	2'816,234		
	TIPO R3	5,398	3403,000	4,064	0,150	11'197,983		
	A RIPORTARE					50'666,669		256'606'174,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					50'666,669		256'606'174,32
	CR	5,398	205,000	3,000	0,200	663,954		
	CR2	5,398	205,000	6,000	0,200	1'327,908		
	TIPO R0	5,398	-9,270	1,149	0,080	-4,600		
	TIPO R1	5,398	-6,940	1,914	0,100	-7,170		
	TIPO R2	5,398	-4,880	2,871	0,110	-8,319		
	TIPO R3	5,398	-8,550	4,064	0,150	-28,135		
	CR	5,398	-0,410	3,000	0,200	-1,328		
	CR2	5,398	-0,410	6,000	0,200	-2,656		
	Sommano positivi kg					52'658,531		
	Sommano negativi kg					-52,208		
	SOMMANO kg					52'606,323	1,85	97'321,70
4079 / 1854 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche TIPO R0 TIPO R1 TIPO R2 TIPO R3 TIPO R0 TIPO R1 TIPO R2 TIPO R3 CR CR2 TIPO R0 TIPO R1 TIPO R2 TIPO R3 CR CR2							
	Sommano positivi m ²					79'879,328		
	Sommano negativi m ²					-76,381		
	SOMMANO m ²					79'802,947	16,77	1'338'295,42
4080 / 1855 I.02.080.d	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1 ^a categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Scarico mezzo tubo DN400							
	SOMMANO cad		10,000			10,000		
						10,000	206,39	2'063,90
4081 / 2049 I.02.085.e	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA							
	A RIPORTARE							258'043'855,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258'043'855,34
	<p>PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm</p> <p>Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Scarico mezzo tubo DN400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>		10,000			10,000		
						10,000	137,23	1'372,30
4082 / 2050 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Fosso di guardia rivestito - Tipo R0 Fosso di guardia rivestito - Tipo R1 Fosso di guardia rivestito - Tipo R2 Fosso di guardia rivestito - Tipo R3 Canaletta trapezzoidale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,360	2456,000			884,160		
		0,920	4426,000			4'071,920		
		1,900	1652,000			3'138,800		
		3,890	3403,000			13'237,670		
		7,300	392,000			2'861,600		
						24'194,150	3,51	84'921,47
4083 / 2051 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		65,000	1,800	1,500	175,500		
			30,000	2,000	1,700	102,000		
			30,000	2,800	2,550	214,200		
			60,000	3,500	3,250	682,500		
						1'174,200	6,96	8'172,43
4084 / 2052 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p>		65,000	1,800	0,150	17,550		
	A RIPORTARE					17,550		258'138'321,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17,550		258'138'321,54
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=8*2)		30,000 30,000 60,000	2,000 2,800 3,500	0,150 0,150 0,150	9,000 12,600 31,500		
	SOMMANO m³	16,000	2,500	2,500	0,150	15,000		
						85,650	69,52	5'954,39
4085 / 2053 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm	1,095 1,299 3,070 4,705	65,000 30,000 30,000 60,000			71,175 38,970 92,100 282,300		
	SOMMANO m³					484,545	99,54	48'231,61
4086 / 2054 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		65,000 30,000 30,000 60,000	1,700 2,020 3,260 4,240		110,500 60,600 97,800 254,400		
	Testate: Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(lung.=2*3) Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm *(lung.=2,000*3)	1,095 1,299 3,070 4,705	6,000 2,000 2,000 6,000			6,570 2,598 6,140 28,230		
	SOMMANO m²					566,838	22,35	12'668,83
4087 / 2055 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		65,000 30,000 30,000 60,000	2,660 3,200 3,200 4,860	4,500 4,500 4,500 4,500	778,050 432,000 432,000 1'312,200		
	A RIPORTARE					2'954,250		258'205'176,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'954,250		258'205'176,37
	SOMMANO kg					2'954,250	1,85	5'465,36
4088 / 2056 I.01.001.h	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		65,000			65,000		
	SOMMANO ml					65,000	26,57	1'727,05
4089 / 2057 I.01.001.i	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		30,000			30,000		
	SOMMANO ml					30,000	36,04	1'081,20
4090 / 2058 I.01.001.m	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 150</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		30,000			30,000		
	SOMMANO ml					30,000	86,21	2'586,30
4091 / 2059 I.01.006.a	<p>TUBAZIONI MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA - AD ELEMENTI INCASTRATI</p> <p>Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		60,000		170,000	10'200,000		
	SOMMANO kg					10'200,000	2,77	28'254,00
4092 / 2060 I.02.080.g	<p>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p>							
	A RIPORTARE							258'244'290,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258'244'290,28
	<p>Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(par.ug.=2,000*3) Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm *(par.ug.=2,000*3)</p>	6,000				6,000 2,000 2,000		
	SOMMANO cad					6,000		
						16,000	596,56	9'544,96
4093 / 2061 I.02.085.n	<p>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p> <p>Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Pozzetti inizio fine tombini</p>					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	420,21	6'723,36
4094 / 2062 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Canale a U R 2x2</p>		568,000	2,800	2,400	3'816,960		
	SOMMANO m³					3'816,960	6,96	26'566,04
4095 / 2063 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Canale a U R 2x2 *(H/peso=2,400-2)</p>		568,000	2,800	0,400	636,160		
	SOMMANO m³					636,160	2,23	1'418,64
4096 / 2064 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON</p>							
	A RIPORTARE							258'288'543,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258'288'543,28
	<p>CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Canaletta trapezzoidale Canale a U R 2x2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		392,000 568,000	6,700 2,800	0,150 0,200	393,960 318,080	69,52	49'501,02
4097 / 2065 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Canaletta trapezzoidale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1,320	392,000			517,440 517,440	99,54	51'505,98
4098 / 2066 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Canaletta trapezzoidale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		392,000	6,600	4,500	11'642,400 11'642,400	1,85	21'538,44
4099 / 2281 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Canale a U R 2x2 - fondo pareti laterali</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	568,000 568,000	2,400 0,300	0,300 2,000	408,960 681,600	107,49	117'224,29
	A RIPORTARE							258'528'313,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258'528'313,01
4100 / 2282 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Canale a U R 2x2 - fondo testate fondo pareti laterali *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2,000*30)	2,000 30,000 4,000 60,000	568,000 568,000	 2,400 0,300	0,300 0,300 2,000 2,000	340,800 21,600 4'544,000 36,000		
	SOMMANO m²					4'942,400	22,35	110'462,64
4101 / 2283 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche incidenza 60kg/mc vedi volume cls		1090,560		60,000	65'433,600		
	SOMMANO kg					65'433,600	1,85	121'052,16
4102 / 2284 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche giunto ogni 15m *(larg.=2,2+2+2)	38,000		6,200		235,600		
	SOMMANO ml					235,600	13,65	3'215,94
4103 / 2326 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=29083,06/8536)	-17,000			3,407	-57,919		
	SI DETRAGGONO m³					-57,919	3,51	-203,30
4104 / 2327	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -							
	A RIPORTARE							258'762'840,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258 762'840,45
B.01.001.a	<p>... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=4051,8/8536)</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO m³</p>	-17,000			0,475	-8,075		
						-8,075	6,96	-56,20
4105 / 2328 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=774,885/8536)</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO m³</p>	-17,000			0,091	-1,547		
						-1,547	69,52	-107,55
4106 / 2329 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=642,725/8536)</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO m³</p>	-17,000			0,075	-1,275		
						-1,275	107,49	-137,05
4107 / 2330 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=1036,44/8536)</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO m²</p>	-17,000			0,121	-2,057		
						-2,057	22,35	-45,97
	A RIPORTARE							258 762'493,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258 762'343,93
	FF.A - Impianto di sollevamento (SbCat 114)							
4110 / 2333 P.01.002.d	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	72,15	288,60
4111 / 2334 P.01.006.g	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	36,24	144,96
4112 / 2335 P.01.013.1.d	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	243,79	975,16
4113 / 2336 P.02.002	<p>TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO - EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE</p> <p>Comprendente: - n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra trasparente costruito in materiale resistente agli urti, fornito con flacone contenente talco; - n.1 paio ... itura, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte, fornito e posto in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p>					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		258 763'752,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		258 763'752,65
	SOMMANO cad					1,000	239,40	239,40
4114 / 2337 P.02.006	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... UREZZA E ALLARMI PER LA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE Fornitura e posa in opera di interblocchi, costituiti dai seguenti elementi (alcuni elementi sono cablati nel quadro elettrico generale di cabina): - n. 3 relé a cartellino 24 V ... ollegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'587,91	1'587,91
4115 / 2338 P.02.009	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO - SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da pulsante di emergenza entro quadretto, relé ausiliari 24V c.c., lampeggiatore con p ... ollegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	426,16	1'278,48
4116 / 2339 P.02.010	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di combustibili liquidi o gassosi, comp ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	82,39	329,56
4117 / 2340 P.02.011	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa v ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	120,24	480,96
	A RIPORTARE							258 767'668,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258 767'668,96
4118 / 2341 P.02.013	<p>TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA</p> <p>Del tipo con condensatore remoto esterno, condotto con griglia, Kit valvola di non ritorno, avente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7 KW, portata d'aria pari a 1500 mc/h. Il tutto fornito e posto in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	5'164,12	20'656,48
4119 / 2342 P.02.025	<p>TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... ER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA</p> <p>220 V - 50 Hz, carico massimo 4 A, sensore a termistore, campo di regolazione 5/30 °C, differenziale 0,5 °c, montaggio a parete, temperatura di funzionamento 0-40 °C, classe di protezione IP 30. Fornito e posto in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	175,18	700,72
4120 / 2343 P.02.040.a	<p>TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	29,94	89,82
4121 / 2344 P.02.040.b	<p>TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE</p> <p>Fino a 15 mt. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	491,11	1'473,33
4122 / 2345 P.02.040.c	<p>TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E</p>							
	A RIPORTARE							258 790'589,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258 790'589,31
	<p>PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	922,92	922,92
4123 / 2346 P.02.040.d	<p>TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	743,52	743,52
4124 / 2347 P.02.040.e	<p>TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	54,05	54,05
4125 / 2348 P.02.040.f	<p>TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	68,00	68,00
4126 / 2349 P.02.040.g	<p>TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					80,000		
						80,000	2,47	197,60
	A RIPORTARE							258 792'575,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258 792'575,40
4127 / 2350 P.02.045.a	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A Blocco meccanico a tenuta stagna dalle due parti e rispondenti alle norme vigenti, compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	50,82	457,38
4128 / 2351 P.02.045.b	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - A 4 POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A Blocco meccanico a tenuta stagna dalle due parti e rispondenti alle norme vigenti, compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	70,57	211,71
4129 / 2352 P.02.120	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO Completamente programmabile, conforme alla direttiva europea EN54 parte 2 e parte 4. - controllo di 2 loop con possibilità di collegare fino a 120 elementi per ogni loop; - ident ... protezione IP 40; - batteria in tampone 2x18 Ah; - alimentazione 230 V 50 Hz. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	3'430,71	3'430,71
4130 / 2353 P.02.125	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO Conforme alla normativa europea UNI- EN 54 parte 5. Caratteristiche principali: - n.3 modalità di programmazione; - funzionamento termovelocimetro programmabile; - lettura delle ... ica di funzionamento a allarme con due LED; - uscita per indicatore parallelo Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	111,32	1'001,88
4131 / 2354 P.02.130	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO MODULO DI INGRESSO/USCITA CHE AGISCE DA INTERFACCIA TRA LA CENTRALE DI COMANDO SERIE CA-A E DISPOSITIVI							
	A RIPORTARE							258 797'677,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258 797'677,08
	<p>DI SEGNALAZIONE</p> <p>Come pulsanti o sirene. Caratteristiche principali: - alimentato direttamente dal loop a due conduttori twistati e schermati; - alta immunità ai disturbi; - fornito con scatola i ... idità 93% max.</p> <p>Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	95,89	575,34
4132 / 2355 P.02.135	<p>TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A</p> <p>Il CA-BP-ISO integra, al suo interno, un modulo isolatore per proteggere la linea loop dal cortocircuito. caratteristiche principali: - alimentazione 24 Vdc DA Loop; - assorbimen ... tezione IP 40.</p> <p>Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	110,14	330,42
4133 / 2356 P.02.150	<p>TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER INTERFACCIAMENTO A PC</p> <p>Caratteristiche principali: - la scheda permette il collegamento del PC alla centrale per la configurazione, il collegamento in modalità minirete (due centrali) o collegamento in ... RS232, RS 485.</p> <p>Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	129,84	129,84
4134 / 2357 P.03.004.a	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO LSZH - ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE AL FUOCO</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo, per applicazioni EIA RS485, schermo totale, esente da alogeni e a basso sviluppo di fumi e gas tossici. L'armatura a treccia assicura la prote ... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					80,000		
						80,000	4,94	395,20
	A RIPORTARE							258 799'107,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO							258 799'107,88		
4135 / 2358 P.03.005.14	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento CIRCUITO P09 CIRCUITO P10 CIRCUITO P11 CIRCUITO P12 CIRCUITO P13 CIRCUITO P15 CIRCUITO P16 CIRCUITO P17 CIRCUITO P18 CIRCUITO P19 CIRCUITO P27</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					25,000 20,000 15,000 15,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 5,000		280,000	3,29	921,20
4136 / 2359 P.03.005.23	<p>TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento CIRCUITO N1.0 CIRCUITO P14</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					20,000 30,000		50,000	2,37	118,50
4137 / 2360 P.03.005.25	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento CIRCUITO P26</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					15,000		15,000	4,29	64,35
4138 / 2361 P.03.005.26	<p>TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ...</p>									
	A RIPORTARE									258 800'211,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258'800'211,93
	<p>to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento CIRCUITO N1.0 CIRCUITO P07 CIRCUITO P08 CIRCUITO P14</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					20,000 30,000 30,000 30,000		
4139 / 2362 P.03.005.30	<p>TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento CIRCUITO N3.0</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					20,000 20,000	5,18 6,76	569,80 135,20
4140 / 2363 P.03.005.46	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento CIRCUITO RA CIRCUITO P01 CIRCUITO P03 CIRCUITO P07</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					20,000 40,000 45,000 50,000		
4141 / 2364 P.03.005.54	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento CIRCUITO RA CIRCUITO P01 CIRCUITO P03 CIRCUITO P05</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					60,000 120,000 135,000 150,000		
4142 / 2365	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					465,000	15,21	7'072,65
	A RIPORTARE							258'809'291,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258'809'291,58
P.03.005.59	ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento DA TRASFORMATORE A QUADRO QGBT DA GRUPPO ELETTROGENO A QUADRO QGBT SOMMANO ml					80,000 160,000 <hr/> 240,000	48,53	11'647,20
4143 / 2366 P.03.010.b	TECNOLOGICI CAVI CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV - FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione: - tens ... siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento SOMMANO ml					30,000 <hr/> 30,000	23,40	702,00
4144 / 2367 P.03.010.c	TECNOLOGICI CAVI CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV - SEZ. 35 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo di media tensione del tipo isolato ... compresa incidenza giunzioni e terminali e tutto quanto necessita per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento SOMMANO ml					60,000 <hr/> 60,000	31,58	1'894,80
4145 / 2368 P.03.013.b	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento SOMMANO ml					200,000 <hr/> 200,000	3,51	702,00
4146 / 2369 P.03.013.c	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera.							
	A RIPORTARE							258'824'237,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258'824'237,58
	<p>2 metri pvc grigio. Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p>					60,000		
	SOMMANO cad					60,000	11,08	664,80
4147 / 2370 P.03.018.03. 0025	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p>CIRCUITO P20 CIRCUITO P21 CIRCUITO P22 CIRCUITO P23 CIRCUITO P24</p>					30,000 30,000 30,000 30,000 80,000		
	SOMMANO ml					200,000	6,77	1'354,00
4148 / 2371 P.03.018.03. 0040	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p>DA GRUPPO DI CONTINUITA' UPSDK A QUADRO QGBT</p>					15,000		
	SOMMANO ml					15,000	8,05	120,75
4149 / 2372 P.03.020.d	<p>TECNOLOGICI CAVI ESECUZIONE DI TERMINALI PER CAVI DI MEDIA TENSIONE - REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 35 MM²</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera. Comprensivi di accessori e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p>					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	189,05	2'268,60
4150 / 2373 P.03.021	<p>TECNOLOGICI CAVI ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E BASSA TENSIONE</p> <p>Fornitura e posa in opera per l'attestazione provvisoria e la giunzione definitiva delle linee in cavo di bassa tensione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p>							
	A RIPORTARE							258'828'645,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258'828'645,73
	SOMMANO cad					6,000		
4151 / 2374 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM² Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					6,000	373,58	2'241,48
	SOMMANO ml					80,000		
4152 / 2375 P.03.055.1.c	TECNOLOGICI CAVI COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME INSTALLATO SU PASSERELLA - SEZIONE 30 X 3 MM Compreso di fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					90,000		
	SOMMANO ml					90,000	3,28	262,40
4153 / 2376 P.03.060.1.c	TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M Compreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	25,08	2'257,20
4154 / 2377 P.03.065.2.e	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO MULTIMODALE RESISTENTE AL FUOCO - 12 FIBRE Armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/k ... È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					100,000		
	SOMMANO ml					100,000	89,55	716,40
4155 / 2378 P.03.065.5	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA Da 8 a 16 fibre.					100,000		
	SOMMANO ml					100,000	11,23	1'123,00
	A RIPORTARE							258'835'246,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258'835'246,21
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	508,82	1'017,64
4156 / 2379 P.03.065.6	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO CASSETTO OTTICO							
	Per fibre ottiche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	1'211,46	2'422,92
4157 / 2380 P.03.065.7.a	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO MODULO OTTICO - SFP 1000LX10 DA 10 KM							
	Compresa fornitura e posa in opera. Single Mode, Doppia Fibra (Tx = 1310, Rx =1310) LC conn. Temperatura di lavoro: da -10°C a 70°C e umidità di lavoro da 0% a 85%. Compresa la messa in servizio. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	498,85	997,70
4158 / 2381 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE							
	Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi. Fornito e posta in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					50,000		
	SOMMANO cad					50,000	5,88	294,00
4159 / 2382 P.03.090	TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI							
	Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	26,35	79,05
4160 / 2383 P.03.095	TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA							
	A RIPORTARE							258'840'057,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258'840'057,52
	In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento SOMMANO cad					4,000		
						4,000	8,75	35,00
4161 / 2384 P.04.005.08. a	TECNOLOGICI SORGENTI GRUPPO ELETTRICO RAFFREDDATO AD ACQUA -1500 GIRI DA 400 KVA - SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE - Fattore di potenza 0,8; - frequenza 50Hz; - tensione 400/231V Trifase; - regime di rotazione 1.500 giri/min; - percentuale di carico massimo inseribile ISO 8528-5 60% della pot ... o), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. Compreso di fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento SOMMANO cad					1,000		
						1,000	51'136,83	51'136,83
4162 / 2385 P.04.010.d	TECNOLOGICI SORGENTI CISTERNA METALLICA PER STOCCAGGIO GASOLIO - DA 4000 LITRI A doppia camera e rivestimento anticorrosivo in vetroresina per posa interrata, con valvola limitatrice e pozzetto. Compresa di fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento SOMMANO cad					1,000		
						1,000	6'277,82	6'277,82
4163 / 2386 P.04.020	TECNOLOGICI SORGENTI GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE Per locale tecnico, con tecnologia a microprocessore, della potenza di 1000 VA/900W con commutazione PWM - sinusoidale, atto ad alimentare utenze privilegiate, sia in presenza che in assenza di onere e/ magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento SOMMANO cad					1,000		
						1,000	852,90	852,90
4164 / 2387 P.05.002.c	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartitori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A RIPORTARE							258'898'360,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258'898'360,07
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					28,160		
	SOMMANO m²					28,160	3'478,61	97'957,66
4165 / 2388 P.05.003	TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE							
	Dati elettrici: - tensione nominale: 24 kV; - valore efficace della tensione nominale di tenuta: a f = 50 Hz / 1 min 50 kV; - valore di picco della tensione nominale di tenuta a ... ssorio per dare il quadro finito a regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	21'342,10	21'342,10
4166 / 2389 P.05.005	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI UNITÀ ARRIVO SEMPLICE							
	Composta da: - unità di arrivo semplice 24 KV - 16KA - 630 A, - presenza tensione, - canalina superiore e resistenza anticondensa 50 W 220 V 50Hz regolata da termostato e protett ... ssorio per dare il quadro finito a regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	3'682,54	3'682,54
4167 / 2390 P.05.009	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE							
	Forniti e posti in opera. Sono compresi: - gli allacci elettrici MT, BT e BTS; - la morsetteria; - i pulsanti; - i fusibili, etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Relè indiretto 51/50/51N + toroide. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'354,55	1'354,55
4168 / 2391 P.05.010.1.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA							
	Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;							
	A RIPORTARE							259'022'696,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'022'696,92
	<p>- gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	24,91	149,46
4169 / 2392 P.05.010.2.i	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					22,000		
						22,000	51,62	1'135,64
4170 / 2393 P.05.010.3.h	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TRIPOLARE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	85,35	256,05
4171 / 2394 P.05.010.4.i	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	103,34	516,70
4172 / 2395 P.05.011.1.1.	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE</p>							
	A RIPORTARE							259'024'754,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'024'754,77
e	<p>QUADRIPOLORE CON SGANCIATORI MAGNETOTERMICI STANDARD CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 25KA - In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A</p> <p>In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ... otezione termica regolabile. Protezione contro i cortocircuiti mediante dispositivo magnetico a soglia magnetica fissa. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					7,000		
						7,000	614,76	4'303,32
4173 / 2396 P.05.011.2.1. b	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE QUADRIPOLORE CON UNITÀ DI CONTROLLO ELETTRONICA CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO E CORTO CIRCUITO CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 36KA - In = 630 A</p> <p>In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ... te di sovraccarico Ir regolabile; protezione al cortocircuito a soglia regolabile Isd, protezione del neutro inclusa. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	2'534,93	2'534,93
4174 / 2397 P.05.012.b	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX</p> <p>- Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	167,17	167,17
4175 / 2398 P.05.013.2.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A</p> <p>Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera.</p>							
	A RIPORTARE							259'031'760,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'031'760,19
	Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	54,97	54,97
4176 / 2399 P.05.015.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO							
	Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di c ... i test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					40,000		
	SOMMANO cad					40,000	22,66	906,40
4177 / 2400 P.05.015.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - SD DI SEGNALAZIONE GUASTO							
	Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di c ... , su modulo DIN; visualizzazione sul fronte dell'avvenuto intervento su guasto (SD) attraverso un indicatore meccanico. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					40,000		
	SOMMANO cad					40,000	25,54	1'021,60
4178 / 2401 P.05.020.3.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI							
	Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	73,58	588,64
4179 / 2402 P.05.020.3.p	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI							
	Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:							
	A RIPORTARE							259'034'331,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'034'331,80
	<p>- la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					14,000		
						14,000	105,83	1'481,62
4180 / 2403 P.05.020.3.r	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	99,00	99,00
4181 / 2404 P.05.020.4.p	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 3 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	116,35	232,70
4182 / 2405 P.05.020.5.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	133,11	266,22
4183 / 2406	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE							
	A RIPORTARE							259'036'411,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'036'411,34
P.05.020.5.b	<p>TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	97,76	293,28
4184 / 2407 P.05.020.5.o	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	157,29	157,29
4185 / 2408 P.05.020.5.v	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					9,000		
						9,000	196,96	1 772,64
4186 / 2409 P.05.025.i	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI TRASFORMATORI DI CORRENTE TA A PRIMARIO - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 600/5</p> <p>Idonei per impiego con strumenti di misura (amperometri, contatori di energia, ecc). Caratteristiche: - corrente al secondario: 5A; - tensione d'impiego massima Ue: 720 V; - freq ... ,2 In; - fattore di sicurezza fs: < 5; - grado di protezione: IP20 ai morsetti. Compresa la fornitura e posa in opera.</p>							
	A RIPORTARE							259'038'634,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'038'634,55
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	58,41	175,23
4187 / 2410 P.05.035.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A							
	Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	50,38	403,04
4188 / 2411 P.05.035.g	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 125 A							
	Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 1000 V; - corrente termica convenzionale: 125 A ... C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 1100 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 1100 A.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	419,82	5'037,84
4189 / 2412 P.05.040.r	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI COMMUTATORE DI RETE AUTOMATICO COMPOSTO DA DUE INTERRUTTORI SCATOLATI - DA IN = 400 A ICU = 150 KA A 380/415 V							
	Con protezione magnetotermica montati su piastra ai quali vengono associati un interblocco elettrico e un interblocco meccanico. Interruttori equipaggiati di telecomandi e contat ... gli accessori e il montaggio. Il passaggio dall'alimentazione rete al gruppo elettrogeno è comandato dall'automatismo.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	9'289,33	9'289,33
4190 / 2413 P.05.045.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MULTIMETRO - PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'INSTALLAZIONE ELETTRICA							
	- Precisione corrente e tensione 0,5%; - collegamento diretto della tensione 450V; - precisione energia e potenza 1%. Effettua le seguenti misure di valori RMS istantanei: corren ... play LCD retroilluminato.							
	A RIPORTARE							259'053'539,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'053'539,99
	<p>Compresa la fornitura e posa in opera. Inclusa nella fornitura Porta RS485-protocollo modbus. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	584,00	1'168,00
4191 / 2414 P.05.050	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED</p> <p>Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	45,60	273,60
4192 / 2415 P.05.060	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE</p> <p>Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	1'215,74	1'215,74
4193 / 2416 P.06.060.1.b	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLAFONIERA STAGNA CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO - CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 2X58W</p> <p>Cablata e rifasata, grado di protezione IP65, I. Completa di tubi fluorescenti ed accessori elettrici e di installazione; conformità EN 60598, CEI 34.21. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					25,000		
						25,000	96,91	2'422,75
4194 / 2417 P.06.076	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA</p> <p>Autoalimentato per circuiti di illuminazione di emergenza, in esecuzione IP65 per lampada fluorescente da 1 x 24 W, autonomia di funzionamento 3 ore. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *</p>							
	A RIPORTARE							259'058'620,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'058'620,08
4195 / 2418 P.07.001.b	SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento SOMMANO cad					6,000		
						6,000	259,61	1'557,66
4196 / 2419 P.07.010.f	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBI ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO MEDIO - DIAMETRO NOMINALE DI 25 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Serie media per installazione alla vista per impia ... to su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento SOMMANO ml					160,000		
						160,000	6,37	1'019,20
4197 / 2420 P.07.110.1.a	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento SOMMANO ml					150,000		
						150,000	11,02	1'653,00
4197 / 2420 P.07.110.1.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC DIMENSIONE 100x100x70 MM - FORNITURA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento SOMMANO cad					25,000		
						25,000	9,11	227,75
4198 / 2421 P.07.110.1.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC DIMENSIONE 100x100x70 MM - POSA IN OPERA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento							
	A RIPORTARE							259'063'077,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'063'077,69
	SOMMANO cad					25,000		
						25,000	26,65	666,25
4199 / 2422 P.09.010	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO Compresa fornitura e posa in opera. Compresa l'attivazione dell'impianto, costituito da pannello segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena con pressione acustica di ... tipo autoalimentato, completo di batteria interna a tampone ed accessori di installazione. Conformità alle norme EN54. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	199,36	598,08
4200 / 2423 P.10.005.f	TECNOLOGICI TRASFORMATORI TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 500 KVA Avente le seguenti caratteristiche: - tensione nominale: 24 KV; - rapporto di trasformazione: 20/0,4 kV; - tensione di cto standard: 6%; - gruppo Dyn11. Costruito a norme CEI 14- ... i a 1120 Watt; - Perdite a carico a 75°C non superiori 5950 Watt; - Perdite a carico a 120°C non superiori a 6500 Watt. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	14'648,80	14'648,80
4201 / 2424 P.12.003	TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA Caratteristiche tecniche: - linee interne: massimo 24; - linee esterne: massimo 8; - modem: programmazione remota; - sistema: DISA; - caller: ID INTERNI analogici; - riconoscime Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	3'235,25	3'235,25
4202 / 2425 P.13.005	TECNOLOGICI TELECONTROLLO MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s Servizi base Etwway, classe C10, TCP Open, completo dei servizi base, servizi FactoryCast e con software incluso. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	A RIPORTARE							259'082'226,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'082'226,07
	SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	2 776,19	2 776,19
4203 / 2426 P.13.007	TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO							
	Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware, sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per postazioni periferiche di rilev ... secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	395,52	395,52
4204 / 2427 P.13.010.7	TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - MODULO GPRS/UMTS							
	Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa.							
	Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	514,50	514,50
4205 / 2428 P.13.095	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE							
	(In fibra) su sistema aziendale RMT, x 100/1000 BX, fibra ottica monomodale, Single Fiber, distanza massima di trasmissione 20KM, Tx 1550nm, Rx 1310nm, Sff con connettore LC, mod ... eratura di lavoro da -40°C a 65°C, umidità relativa da 5% a 95%.							
	Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	5'071,41	10'142,82
4206 / 2429 P.13.130.a	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA							
	2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	161,70	161,70
4207 / 2430	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA							
	A RIPORTARE							259'096'216,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'096'216,80
P.13.130.b	<p>ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA</p> <p>2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	239,64	239,64
4208 / 2431 P.13.150.b	<p>TECNOLOGICI TELECONTROLLO PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO FORNICE - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI</p> <p>Fornitura e posa in opera di PLC "Master" destinato all'acquisizione dei segnali di stato, misura ed allarme relativi alle utenze di cabina e di galleria predisposto per switch r ... noltre da almeno :</p> <ul style="list-style-type: none"> - N. 1500 Digital Input; - N. 300 Digital Output. - N. 300 Analogic Input; - N. 150 Analogic Output. <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	45'722,60	45'722,60
4209 / 2432 P.13.160.b	<p>TECNOLOGICI TELECONTROLLO RIPROGRAMMAZIONE PLC E SOFTWARE SCADA A RMT - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI</p> <p>Adeguamento e integrazione PLC e software Scada locale per automazione di galleria sul Sistema RMT di ANAS comprensivo di min 5gg di test in loco, comprensivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - As Built deg ... ciascun dispositivo onstallato in galleria; <p>il tutto per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	14'257,41	14'257,41
4210 / 2433 P.13.180.b	<p>TECNOLOGICI TELECONTROLLO SOFTWARE DI SUPERVISIONE E CONTROLLO PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO FORNICE - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 500 E 1000 METRI</p> <p>Fornitura, installazione, configurazione, messa in servizio e collaudo di software di Supervisione SCADA comprensivo di sviluppo delle pagine grafiche, che consenta le seguenti f ... vo di Licenza Runtime SCADA in modo tale da consentire l'utilizzo del software di Supervisione e Controllo 24h/365 gg.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	31'468,70	31'468,70
4211 / 2434 P.15.011.a	<p>TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 - FORNITURA</p>							
	A RIPORTARE							259'187'905,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'187'905,15
	Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensib ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	1'681,73	6'726,92
4212 / 2435 P.15.011.b	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 - POSA IN OPERA							
	Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensib ... che se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	503,87	2'015,48
4213 / 2436 P.15.040.a	TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA							
	Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	129,01	516,04
4214 / 2437 P.15.040.b	TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - POSA IN OPERA							
	Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	24,07	96,28
4215 / 2438 P.15.045	TECNOLOGICI TVCC SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX							
	Fornitura, posa in opera e messa in servizio su Sistema RMT aziendale di Switch Industriale Tipo 8 porte 10/100TX Standalone PoE, con 2 porte SFP, combo converter Industriale 10/100/ 1000 (T) a due porte SFP.							
	A RIPORTARE							259'197'259,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'197'259,87
	Incluso alimentatore. Temperatura di lavoro da -40°C a +65°C - umidità da 5% a 95%. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	2'007,30	2'007,30
4216 / 2439 P.15.065	TECNOLOGICI TVCC SERVER AID Personal Computer in chassis idoneo ad essere installato in un rack 19". Il server deve supportare un sistema operativo Windows, utilizzare interfacce user-friendly e deve essere ... Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	3'133,05	3'133,05
4217 / 2440 P.15.070	TECNOLOGICI TVCC PIATTAFORMA VMS In grado di gestire fino a 50 telecamere dotata di software client/server enterprise-class per un sistema di gestione a matrice video virtuale. Il sistema VMS permette la gestione ... Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	10'812,27	10'812,27
4218 / 2441 P.15.080.a	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente progettato ... sare più monitor. La finestra del "live view" dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc... SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	649,38	649,38
4219 / 2442 P.15.080.b	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente progettato ... sare più monitor. La finestra del "live view" dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc... SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	192,59	192,59
	A RIPORTARE							259'214'054,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'214'054,46
4220 / 2443 P.18.005.1.b	<p>TECNOLOGICI VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO SISTEMA DI COMANDO CON VARIATORE DI VELOCITÀ PER VENTILATORE IN GALLERIA FORNITURA - PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 24,9 MC/SEC.</p> <p>Sistema elettronico per il controllo della velocità , senso di rotazione e commutazione in emergenza di ventilatore assiale reversibile per gallerie stradali. Da installare diret ... collegamento a pc e software per dialogo e comunicazione, franco cantiere e quanto altro necessario per la fornitura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento Voce assimilabile per inverter pompe 90KW</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	11'049,80	33'149,40
4221 / 2444 PA.IT.0059	<p>Fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico, racchiusa in apposito contenitore metallico,.. di rifasamento automatico della potenza di 15 KVA Fornitura e posa in opera di batteria di rifasamento automatico della potenza di 15 KVAR..... di rifasamento automatico della potenza di 15 KVA SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	502,70	502,70
4222 / 2445 PA.IT.0060	<p>Fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico, racchiusa in apposito contenitore metallico,..di rifasamento automatico della potenza di 100 KVA Fornitura e posa in opera di batteria di rifasamento automatico della potenza di 100 KVAR.....di rifasamento automatico della potenza di 100 KVA SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	2'831,84	2'831,84
4223 / 2446 PA.IT.0067	<p>Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a doppia interruzione con contatto Commutatore bipolare con portata fino a 63 A.....Commutatore bipolare con portata fino a 63 A SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					14,000		
						14,000	23,25	325,50
4224 / 2447 PA.IT.0066	<p>Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo, adatto per installazione Interruttore orario senza riserva di carica.....Interruttore orario senza riserva di carica SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	34,86	34,86
	A RIPORTARE							259'250'898,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'250'898,76
4225 / 2448 PA.IT.0068	Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o dimensione adatti a filo esterno o in Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari.....ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	7,84	109,76
4226 / 2449 PA.IT.0069	Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi tipo o dimensione, com Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore.....in opera di interruttore crepuscolare o ritardator SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	7,28	7,28
4227 / 2450 PA.IT.0057	Fornitura di sezionatore-portafusibili per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccari..one 400-500V. per ogni sezionatore-portafusibili 2 Fornitura di sezionatore-portafusibili 2P per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovracc.....izzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	9,82	9,82
4228 / 2451 PA.IT.0058	Fornitura di sezionatore-portafusibili per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccari..e 400-500V. per ogni sezionatore-portafusibili 3P+ Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovra.....izzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	17,84	35,68
4229 / 2452 PA.IT.0056	Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre apparecchiature di tipo modulare a ..a in opera di apparecchiature a scatto su guida DI Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN.....a in opera di apparecchiature a scatto su guida DI SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	6,63	19,89
4230 / 2453 PA.IT.0061	Trasformatori a raffreddamento naturale in aria per alimentazioni varie con tensione primaria 380-22..a monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA.....a monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento							
	A RIPORTARE							259'251'081,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'251'081,19
4231 / 2454 PA.IT.0062	Posa in opera di trasformatori monofasi e trifasi in aria. AVVERTENZE 5001245 AVVERTENZE E NORME PER..formatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 V Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 VA.....formatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 V SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento SOMMANO cad					1,000 <hr/> 1,000	54,80	54,80
4232 / 2455 PA.IT.0063	Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti. a DIN. portalampada spia completa di gemma colorat portalampada spia completa di gemma colorata.....portalampada spia completa di gemma colorata SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento SOMMANO cad					1,000 <hr/> 1,000	6,40	6,40
4233 / 2456 PA.OC.0147	Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento a ser ... nza 2,2 kW, portata fino a 54 mc/h, prevalenza 5,5 - 13 m. Stazione di sollevamento doppia pompa, capacità serbatoio da 1200 a 1300 l, elettropompa sommergibil.....er corpi solidi di dimensioni fino a 50 mm, potenz SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento SOMMANO cad					17,000 <hr/> 17,000	6,76	114,92
4234 / 2457 PA.OC.0180	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE con girante a canali. ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE con girante a canali. Fornitura di elettropompa sommergibile con girante a.....e per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento SOMMANO cad Parziale FF.A - Impianto di sollevamento (SbCat 114) euro Parziale Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * (Cat 468) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					0,000 <hr/> 0,000	6'824,10	0,00
						4,000 <hr/> 4,000	140'680,00	562'720,00
								1'051'633,38
								16'671'105,31
	A RIPORTARE							259'813'977,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'813'977,31
	Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * (Cat 476) CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * (SbCat 204)							
4235 / 1749 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2 Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 Fosso di guardia rivestito - Tipo 0							
	SOMMANO m³					232,853	6,96	1'620,66
4236 / 1750 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *							
	SOMMANO ml		32,000			32,000		
						32,000	27,25	872,00
4237 / 1751 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm Cunetta alla francese							
	SOMMANO m³		13,000 255,000	1,300 1,100	0,150 0,100	2,535 28,050		
						30,585	69,52	2'126,27
4238 / 1752 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione							
	A RIPORTARE							259'818'596,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'818'596,24
	<p>indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,557	13,000			7,241		
						7,241	99,54	720,77
4239 / 1753 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		13,000	1,280		16,640		
						16,640	22,35	371,90
4240 / 1754 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		13,000	1,750	4,500	102,375		
						102,375	1,85	189,39
4241 / 1755 I.01.001.e	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 40</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		13,000			13,000		
						13,000	11,30	146,90
4242 / 1756 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto</p>							
	A RIPORTARE							259'820'025,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'820'025,20
	<p>nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Embrice</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		20,000			20,000		
						20,000	20,73	414,60
4243 / 1757 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		255,000	0,310		79,050		
						79,050	107,49	8'497,08
4244 / 1758 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		255,000	1,030		262,650		
						262,650	16,77	4'404,64
4245 / 1759 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	5,389	255,000	1,200		1'649,034		
						1'649,034	1,85	3'050,71
4246 / 1760 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa</p>							
	A RIPORTARE							259'836'392,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'836'392,23
	<p>correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * TIPO R0</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		109,000	1,149	0,080	10,019		
						10,019	107,49	1'076,94
4247 / 1761 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * TIPO R0</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		109,000	1,149		125,241		
						125,241	16,77	2'100,29
4248 / 1762 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * TIPO R0</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	5,398	109,000	1,149		676,051		
						676,051	1,85	1'250,69
4249 / 1864 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		20,000	1,700	2,000	68,000		
						68,000	6,96	473,28
4250 / 1865 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN</p>							
	A RIPORTARE							259'841'293,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							259'841'293,43	
	<p>206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Cunetta alla francese</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		20,000 127,000	1,700 1,100	0,150 0,100	5,100 13,970	19,070	69,52	1'325,75
4251 / 1866 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1,200	20,000			24,000	24,000	99,54	2'388,96
4252 / 1867 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		20,000	2,600		52,000	52,000	22,35	1'162,20
4253 / 1868 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		20,000	3,500	4,500	315,000	315,000	1,85	582,75
4254 / 1869 I.01.001.h	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80</p> <p>Eventualmente poggiate su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte</p>								
	A RIPORTARE								259'846'753,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'846'753,09
	<p>secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		20,000			20,000		
						20,000	26,57	531,40
4255 / 1939 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		25,000			25,000		
						25,000	20,73	518,25
4256 / 2461 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *</p> <p>Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		127,000	0,310		39,370		
						39,370	107,49	4'231,88
4257 / 2462 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *</p> <p>Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		127,000	1,030		130,810		
						130,810	16,77	2'193,68
4258 / 2463 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa</p>							
	A RIPORTARE							259'854'228,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'857'781,22
	CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * (SbCat 205)							
4261 / 1763 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Fosso di guardia rivestito - Tipo 2 Fosso di guardia rivestito - Tipo 1	1,900 0,920	156,000 247,000			296,400 227,240		
	SOMMANO m³					523,640	3,51	1'837,98
4262 / 1764 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		22,000 105,000 170,000	1,300 0,600 0,800	1,100 0,800 1,200	31,460 50,400 163,200		
	SOMMANO m³					245,060	6,96	1'705,62
4263 / 1765 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400	0,469 0,545	105,000 170,000			49,245 92,650		
	SOMMANO m³					141,895	18,73	2'657,69
4264 / 1766 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A RIPORTARE							259'863'982,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'863'982,51
4265 / 1767 I.01.025.2.e	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * SOMMANO ml IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *		105,000			105,000		
						105,000	27,25	2'861,25
4266 / 1768 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm Cunetta alla francese		170,000			170,000		
						170,000	41,93	7'128,10
4267 / 1769 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm		22,000 680,000	1,300 1,100	0,150 0,100	4,290 74,800		
						79,090	69,52	5'498,34
4268 / 1770 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2	0,557	22,000			12,254		
						12,254	99,54	1'219,76
	A RIPORTARE							259'880'689,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'880'689,96
	<p>metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		22,000	1,280		28,160		
						28,160	22,35	629,38
4269 / 1771 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		22,000	1,750	4,500	173,250		
						173,250	1,85	320,51
4270 / 1772 I.01.001.e	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 40</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		22,000			22,000		
						22,000	11,30	248,60
4271 / 1773 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Embrice</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		15,000			15,000		
						15,000	20,73	310,95
4272 / 1774 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p>							
	A RIPORTARE							259'882'199,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'882'199,40
4273 / 1775 B.04.004.a	<p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * TIPO R1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		247,000	1,914	0,100	47,276	107,49	5'081,70
						47,276		
4274 / 1776 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * TIPO R1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		247,000	1,914		472,758	16,77	7'928,15
						472,758		
4274 / 1776 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * TIPO R1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	5,398	247,000	1,914		2'551,948	1,85	4'721,10
						2'551,948		
4275 / 1777 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * TIPO R2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		156,000	2,871	0,110	49,266	107,49	5'295,60
						49,266		
4276 / 1778 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA</p>							
	A RIPORTARE							259'905'225,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'905'225,95
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * TIPO R2		156,000	2,871		447,876		
	SOMMANO m²					447,876	16,77	7'510,88
4277 / 1779 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * TIPO R2	5,398	156,000	2,871		2'417,635		
	SOMMANO kg					2'417,635	1,85	4'472,62
4278 / 1780 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Cunetta francese TIPO CU2		680,000	0,310		210,800		
	SOMMANO m³					210,800	107,49	22'658,89
4279 / 1781 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Cunetta francese TIPO CU2		680,000	1,030		700,400		
	SOMMANO m²					700,400	16,77	11'745,71
4280 / 1782 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A RIPORTARE							259'951'614,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'961'837,98
	CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * (SbCat 208)							
4283 / 1857 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo II *(larg.=(0,9+0,3)/2)		255,000	0,600	0,300	45,900		
	SOMMANO m³					45,900	3,51	161,11
4284 / 1858 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm		36,000	1,400	1,200	60,480		
	SOMMANO m³					60,480	6,96	420,94
4285 / 1859 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm Cunetta alla francese		36,000 78,000	1,400 1,100	0,150 0,100	7,560 8,580		
	SOMMANO m³					16,140	69,52	1'122,05
4286 / 1860 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm	0,645	36,000			23,220		
	A RIPORTARE					23,220		259'963'542,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					23,220		259'963'542,08
	SOMMANO m ³					23,220	99,54	2'311,32
4287 / 1861 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm</p>		36,000	1,420		51,120		
	SOMMANO m ²					51,120	22,35	1'142,53
4288 / 1862 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm</p>		36,000	1,890	4,500	306,180		
	SOMMANO kg					306,180	1,85	566,43
4289 / 1863 I.01.001.g	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 60</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm</p>		36,000			36,000		
	SOMMANO ml					36,000	18,80	676,80
4290 / 1940 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *</p>		25,000			25,000		
	SOMMANO ml					25,000	20,73	518,25
	A RIPORTARE							259'968'757,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'968'757,41
4291 / 2482 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		78,000	0,310		24,180		
						24,180	107,49	2'599,11
4292 / 2483 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.</p> <p>Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		78,000	1,030		80,340		
						80,340	16,77	1'347,30
4293 / 2484 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	5,389	78,000	1,200		504,410		
						504,410	1,85	933,16
4294 / 2485 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *</p>							
	A RIPORTARE							259'973'636,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'973'636,98
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm SOMMANO m³		37,000	1,800	1,500	99,900		
						99,900	6,96	695,30
4295 / 2486 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=2*2) SOMMANO m³	4,000	37,000 2,500	1,800 2,500	0,150 0,150	9,990 3,750		
						13,740	69,52	955,20
4296 / 2487 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm SOMMANO m³	1,095	37,000			40,515		
						40,515	99,54	4'032,86
4297 / 2488 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Testate: Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(lung.=2*2) SOMMANO m²	1,095	37,000 4,000	1,700		62,900 4,380		
						67,280	22,35	1'503,71
4298 / 2489 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A RIPORTARE							259'980'824,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'980'824,05
4299 / 2490 I.01.001.h	<p>Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		37,000	2,660	4,500	442,890		
						442,890	1,85	819,35
						37,000		
			37,000			37,000	26,57	983,09
4300 / 2491 I.02.080.g	<p>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p> <p>Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(par.ug.=2*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	4,000				4,000		
						4,000		
							596,56	2'386,24
4301 / 2492 I.02.085.n	<p>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p> <p>Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Pozzetti inizio fine tombini *(par.ug.=2*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	4,000				4,000		
						4,000		
							420,21	1'680,84
	<p>Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * (SbCat 208) euro</p> <p>-----</p>							24'855,59
	A RIPORTARE							259'986'693,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'986'900,87
	CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * (SbCat 210)							
4303 / 2003 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	233,000			340,180		
	SOMMANO m³					340,180	3,51	1'194,03
4304 / 2004 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		31,000 20,000	1,800 0,720	1,500 1,120	83,700 16,128		
	SOMMANO m³					99,828	6,96	694,80
4305 / 2005 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315	0,469	20,000			9,380		
	SOMMANO m³					9,380	18,73	175,69
4306 / 2006 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315					20,000		
	A RIPORTARE					20,000		259'988'965,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,000		259'988'965,39
	SOMMANO ml					20,000	27,25	545,00
4307 / 2007 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Cunetta alla francese		31,000 195,000	1,800 1,100	0,150 0,100	8,370 21,450		
	SOMMANO m³					29,820	69,52	2'073,09
4308 / 2019 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	31,000			33,945		
	SOMMANO m³					33,945	99,54	3'378,89
4309 / 2020 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		31,000	1,700		52,700		
	SOMMANO m²					52,700	22,35	1'177,85
4310 / 2021 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		31,000	2,660	4,500	371,070		
	A RIPORTARE					371,070		259'996'140,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					371,070		259'996'140,22
	SOMMANO kg					371,070	1,85	686,48
4311 / 2022 I.01.001.h	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p>		31,000			31,000		
	SOMMANO ml					31,000	26,57	823,67
4312 / 2023 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *</p>		15,000			15,000		
	SOMMANO ml					15,000	20,73	310,95
4313 / 2024 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * Cunetta francese TIPO CU2</p>		195,000	0,310		60,450		
	SOMMANO m ³					60,450	107,49	6'497,77
4314 / 2025 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *</p>							
	A RIPORTARE							260'004'459,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'010'160,24
	CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * (SbCat 211)							
4316 / 2008 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo II Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2 *(larg.=(1,5+0,5)/2) Fosso di guardia rivestito - Tipo R1</p>	0,230 0,923	623,000 338,000 20,000	1,000	0,500	143,290 169,000 18,460		
	SOMMANO m³					330,750	3,51	1'160,93
4317 / 2009 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400</p>		151,000 632,000 44,000	1,800 0,720 0,850	1,500 1,120 1,250	407,700 509,645 46,750		
	SOMMANO m³					964,095	6,96	6'710,10
4318 / 2010 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315</p>	0,469	632,000			296,408		
	SOMMANO m³					296,408	18,73	5'551,72
4319 / 2011 I.01.025.2.d	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA</p>							
	A RIPORTARE							260'023'582,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'023'582,99
4320 / 2012 I.01.025.2.e	<p>Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		632,000			632,000		
						632,000	27,25	17'222,00
4321 / 2013 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *</p> <p>Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Cunetta alla francese</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		44,000			44,000		
						44,000	41,93	1'844,92
4322 / 2014 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *</p> <p>Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		151,000	1,800	0,150	40,770		
			676,000	1,100	0,100	74,360		
						115,130	69,52	8'003,84
4323 / 2015 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2</p>	1,095	151,000			165,345		
						165,345	99,54	16'458,44
	A RIPORTARE							260'067'112,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'067'112,19
	<p>metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		151,000	1,700		256,700		
						256,700	22,35	5'737,25
4324 / 2016 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		151,000	2,660	4,500	1'807,470		
						1'807,470	1,85	3'343,82
4325 / 2017 I.01.001.h	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		151,000			151,000		
						151,000	26,57	4'012,07
4326 / 2018 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		35,000			35,000		
						35,000	20,73	725,55
4327 / 2027 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p>							
	A RIPORTARE							260'080'930,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'080'930,88
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Cunetta francese TIPO CU2 SOMMANO m ³		676,000	0,310		209,560		
						209,560	107,49	22'525,60
4328 / 2028 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Cunetta francese TIPO CU2 SOMMANO m ²		676,000	1,030		696,280		
						696,280	16,77	11'676,62
4329 / 2029 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	676,000	1,200		4'371,557		
	SOMMANO kg					4'371,557	1,85	8'087,38
4330 / 2030 I.02.025	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Canaletta mezzo tubo DN400 SOMMANO m ²		218,000	0,710		154,780		
						154,780	20,45	3'165,25
4331 / 2458 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	A RIPORTARE							260'126'385,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'127'821,43
	CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * (SbCat 212)							
4334 / 1960 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo II Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2</p>	0,230 0,650	902,000 139,000			207,460 90,350		
	SOMMANO m³					297,810	3,51	1'045,31
4335 / 1961 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315</p>		98,000 85,000	1,800 0,800	1,500 1,200	264,600 81,600		
	SOMMANO m³					346,200	6,96	2'409,55
4336 / 1962 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315</p>	0,554	85,000			47,090		
	SOMMANO m³					47,090	18,73	882,00
4337 / 1963 I.01.025.2.d	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *</p>							
	A RIPORTARE							260'132'158,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'132'158,29
4338 / 1964 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Cunetta alla francese pozzetti inizio/fine tombini *(par.ug.=8*2)		85,000			85,000		
	SOMMANO ml					85,000	27,25	2'316,25
4339 / 1965 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		98,000	1,800	0,150	26,460		
	SOMMANO m ³	16,000	553,000	1,100	0,100	60,830		
			2,500	2,500	0,150	15,000		
						102,290	69,52	7'111,20
4340 / 1966 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm testate Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(lung.=8*2)	1,095	98,000			107,310		
	SOMMANO m ³					107,310	99,54	10'681,64
4341 / 1967 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.		98,000	1,700		166,600		
	SOMMANO m ²	1,095	16,000			17,520		
						184,120	22,35	4'115,08
	A RIPORTARE							260'156'382,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'156'382,46
4342 / 1968 I.01.001.h	<p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		98,000	2,660	4,500	1'173,060		
						1'173,060	1,85	2'170,16
						98,000		
						98,000	26,57	2'603,86
4343 / 1969 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					280,000		
						280,000		
						280,000	20,73	5'804,40
4344 / 2466 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		553,000	0,310		171,430		
						171,430	107,49	18'427,01
4345 / 2467 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a</p>							
	A RIPORTARE							260'185'387,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'185'387,89
	<p>10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		553,000	1,030		569,590		
						569,590	16,77	9'552,02
4346 / 2468 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	5,389	553,000	1,200		3'576,140		
						3'576,140	1,85	6'615,86
4347 / 2469 I.02.080.g	<p>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p> <p>Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(par.ug.=2*8)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	16,000				16,000		
						16,000	596,56	9'544,96
4348 / 2470 I.02.085.n	<p>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p> <p>Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Pozzetti inizio fine tombini</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					16,000		
						16,000	420,21	6'723,36
	<p>Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * (SbCat 212) euro ----- ----- ----- ----- -----</p>							90'002,66
	A RIPORTARE							260'217'824,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'217'824,09
	CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * (SbCat 213)							
4349 / 1870 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1	0,230	710,000			163,300		
	SOMMANO m³					163,300	3,51	573,18
4350 / 1871 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		8,000	0,800	1,200	7,680		
	SOMMANO m³					7,680	6,96	53,45
4351 / 1872 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400	0,554	8,000			4,432		
	SOMMANO m³					4,432	18,73	83,01
4352 / 1873 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400					8,000		
	A RIPORTARE					8,000		260'218'533,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,000		260'218'533,73
	SOMMANO ml					8,000	41,93	335,44
4353 / 1874 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * Cunetta alla francese		458,000	1,100	0,100	50,380		
	SOMMANO m³					50,380	69,52	3'502,42
4354 / 1942 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *		110,000			110,000		
	SOMMANO ml					110,000	20,73	2'280,30
4355 / 1970 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * Cunetta francese TIPO CU2		458,000	0,310		141,980		
	SOMMANO m³					141,980	107,49	15'261,43
4356 / 1971 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *							
	A RIPORTARE							260'239'913,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'253'303,72
	CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * (SbCat 214)							
4358 / 1875 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1	0,230	58,000			13,340		
	SOMMANO m³					13,340	3,51	46,82
4359 / 1876 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Cunetta alla francese		58,000	1,100	0,100	6,380		
	SOMMANO m³					6,380	69,52	443,54
4360 / 1943 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *		48,000			48,000		
	SOMMANO ml					48,000	20,73	995,04
4361 / 2471 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Cunetta francese TIPO CU2		58,000	0,310		17,980		
	A RIPORTARE					17,980		260'254'789,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17,980		260'254'789,12
	SOMMANO m ³					17,980	107,49	1'932,67
4362 / 2472 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Cunetta francese TIPO CU2		58,000	1,030		59,740		
	SOMMANO m ²					59,740	16,77	1'001,84
4363 / 2473 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	58,000	1,200		375,074		
	SOMMANO kg					375,074	1,85	693,89
4364 / 2474 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		200,000	2,000	1,700	680,000		
	SOMMANO m ³					680,000	6,96	4'732,80
4365 / 2475 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *							
	A RIPORTARE							260'263'150,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'263'150,32
4366 / 2476 B.03.030.a	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Pozzetti inizio/fine tombino	2,000	200,000 2,500	2,000 2,500	0,150 0,150	60,000 1,875		
	SOMMANO m³					61,875	69,52	4'301,55
4367 / 2477 B.04.001	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	200,000			259,800		
	SOMMANO m³					259,800	99,54	25'860,49
4368 / 2478 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Testate: Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	200,000 10,000	2,020		404,000 12,990		
	SOMMANO m²					416,990	22,35	9'319,73
4369 / 2479 I.01.001.i	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		200,000	3,200	4,500	2'880,000		
	SOMMANO kg					2'880,000	1,85	5'328,00
	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100							
	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	A RIPORTARE							260'307'960,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'317'201,63
	CS.G - Idraulica di linea sec. 095 * (SbCat 215)							
4372 / 1877 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	39,000			56,940		
	SOMMANO m³					56,940	3,51	199,86
4373 / 1878 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 * Cunetta alla francese		52,000	1,100	0,100	5,720		
	SOMMANO m³					5,720	69,52	397,65
4374 / 1944 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 *			1,000		1,000		
	SOMMANO ml					1,000	20,73	20,73
4375 / 1973 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 * Cunetta francese TIPO CU2		52,000	0,310		16,120		
	A RIPORTARE					16,120		260'317'819,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'321'554,98
	CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * (SbCat 217)							
4380 / 1880 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo II Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2 *(larg.=(1,5+0,5)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,230	82,000 147,000	1,000	0,500	18,860 73,500	3,51	324,18
4381 / 1881 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Cunetta alla francese</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>			350,000	1,100	38,500	69,52	2'676,52
4382 / 1946 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		23,000			23,000	20,73	476,79
4383 / 2493 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Cunetta francese</p>							
	A RIPORTARE							260'325'032,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'325'032,47
	TIPO CU2		350,000	0,310		108,500		
	SOMMANO m³					108,500	107,49	11'662,67
4384 / 2494 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Cunetta francese TIPO CU2		350,000	1,030		360,500		
	SOMMANO m²					360,500	16,77	6'045,59
4385 / 2495 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	350,000	1,200		2'263,380		
	SOMMANO kg					2'263,380	1,85	4'187,25
4386 / 2496 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000	2,000	1,700	68,000		
	SOMMANO m³					68,000	6,96	473,28
4387 / 2497 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	A RIPORTARE							260'347'401,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'347'401,26
	SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Pozzetti inizio/fine tombino SOMMANO m³	2,000	20,000 2,500	2,000 2,500	0,150 0,150	6,000 1,875 <hr/> 7,875	69,52	547,47
4388 / 2498 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm SOMMANO m³	1,299	20,000			25,980 <hr/> 25,980	99,54	2'586,05
4389 / 2499 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Testate: Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm SOMMANO m²	1,299	20,000 2,000	2,020		40,400 <hr/> 2,598 <hr/> 42,998	22,35	961,01
4390 / 2500 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm SOMMANO kg		20,000	3,200	4,500	288,000 <hr/> 288,000	1,85	532,80
4391 / 2501 I.01.001.i	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A RIPORTARE							260'352'028,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'354'782,93
	CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * (SbCat 218)							
4394 / 1882 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Fosso di guardia rivestito - Tipo R1	0,923	39,000			35,997		
	SOMMANO m³					35,997	3,51	126,35
4395 / 1883 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		20,000 262,000	2,000 0,720	1,700 1,120	68,000 211,277		
	SOMMANO m³					279,277	6,96	1'943,77
4396 / 1884 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315	0,469	262,000			122,878		
	SOMMANO m³					122,878	18,73	2'301,50
4397 / 1885 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		262,000			262,000		
	A RIPORTARE					262,000		260'359'154,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					262,000		260'359'154,55
	SOMMANO ml					262,000	27,25	7'139,50
4398 / 1886 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Cunetta alla francese pozzetti inizio fine tombino		20,000 262,000 2,000	2,000 1,100 2,500	0,150 0,100 0,150	6,000 28,820 1,875		
	SOMMANO m³					36,695	69,52	2'551,04
4399 / 1887 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	20,000			25,980		
	SOMMANO m³					25,980	99,54	2'586,05
4400 / 1888 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm testate Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	20,000 2,000	2,020		40,400 2,598		
	SOMMANO m²					42,998	22,35	961,01
4401 / 1889 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A RIPORTARE							260'372'392,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'372'392,15
4402 / 1900 I.01.001.i	<p>Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		20,000	3,200	4,500	288,000	1,85	532,80
					288,000			
4403 / 1947 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		20,000			20,000	36,04	720,80
					20,000			
4404 / 1976 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * TIPO R1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		9,000			9,000	20,73	186,57
					9,000			
4405 / 1977 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		39,000	1,914	0,100	7,465	107,49	802,41
					7,465			
	A RIPORTARE							260'374'634,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'374'634,73
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * TIPO R1 SOMMANO m²		39,000	1,914		74,646		
						74,646	16,77	1'251,81
4406 / 1978 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * TIPO R1 SOMMANO kg	5,398	39,000	1,914		402,939		
						402,939	1,85	745,44
4407 / 2504 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Cunetta francese TIPO CU2 SOMMANO m³		262,000	0,310		81,220		
						81,220	107,49	8'730,34
4408 / 2505 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Cunetta francese TIPO CU2 SOMMANO m²		262,000	1,030		269,860		
						269,860	16,77	4'525,55
4409 / 2506 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A RIPORTARE							260'389'887,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'395'055,87
	CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * (SbCat 219)							
4412 / 1890 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo II *(lung.=106+124)	0,230	230,000			52,900		
	SOMMANO m³					52,900	3,51	185,68
4413 / 1948 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *		70,000			70,000		
	SOMMANO ml					70,000	20,73	1'451,10
4414 / 2509 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		30,000	1,800	1,500	81,000		
			30,000	2,000	1,700	102,000		
	SOMMANO m³					183,000	6,96	1'273,68
4415 / 2510 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		30,000	1,800	0,150	8,100		
	A RIPORTARE					8,100		260'397'966,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,100		260'397'966,33
4416 / 2511 B.03.030.a	<p>Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=2*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	4,000	30,000 2,500	2,000 2,500	0,150 0,150	9,000 3,750 <hr/> 20,850	69,52	1'449,49
4417 / 2512 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Testate: Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	1,095 1,299	30,000 30,000	1,700 2,020		32,850 38,970 <hr/> 71,820	99,54	7'148,96
4418 / 2513 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	1,095 1,299	30,000 30,000	2,660 3,200	4,500 4,500	51,000 60,600 <hr/> 116,388	22,35	2'601,27
4419 / 2514 I.01.001.h	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		30,000 30,000	2,660 3,200	4,500 4,500	359,100 432,000 <hr/> 791,100	1,85	1'463,54
4419 / 2514 I.01.001.h	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80</p> <p>Eventualmente poggiate su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte</p>							
	A RIPORTARE							260'410'629,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'410'629,59
	<p>secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		30,000			30,000		
						30,000	26,57	797,10
4420 / 2515 I.01.001.i	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		30,000			30,000		
						30,000	36,04	1'081,20
4421 / 2516 I.02.080.g	<p>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p> <p>Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000 2,000		
						4,000	596,56	2'386,24
4422 / 2517 I.02.085.n	<p>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p> <p>Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Pozzetti inizio fine tombini</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	420,21	1'680,84
	<p>Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * (SbCat 219) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							21'519,10
	A RIPORTARE							260'416'574,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'419'564,87
	CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * (SbCat 221)							
4425 / 1892 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo B *(lung.=117+76+71+261)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1,460	525,000			766,500		
						766,500	3,51	2'690,42
4426 / 1893 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		6,000	0,800	1,200	5,760		
						5,760	6,96	40,09
4427 / 1894 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 Rinfianco Pozzetto in trincea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,554 5,000	6,000 2,500	2,290	0,200	3,324 5,725		
						9,049	18,73	169,49
4428 / 1895 I.01.025.2.e	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400</p>					6,000		
	A RIPORTARE					6,000		260'422'464,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,000		260'422'464,87
	SOMMANO ml					6,000	41,93	251,58
4429 / 1896 I.01.025.2.g	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Pozzetto in trincea</p>	5,000	2,500			12,500		
	SOMMANO ml					12,500	117,26	1'465,75
4430 / 1897 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto in trincea</p>	5,000	280,000 0,850	1,100 0,850	0,100 0,100	30,800 0,361		
	SOMMANO m³					31,161	69,52	2'166,31
4431 / 1901 E.05.002	<p>LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</p> <p>Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea</p>	5,000			64,000	320,000		
	SOMMANO kg					320,000	2,75	880,00
4432 / 1950 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *</p>							
	A RIPORTARE							260'427'228,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'427'228,51
	SOMMANO ml		80,000			80,000		
						80,000	20,73	1'658,40
4433 / 2518 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Cunetta francese TIPO CU2							
	SOMMANO m³		280,000	0,310		86,800		
						86,800	107,49	9'330,13
4434 / 2519 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Cunetta francese TIPO CU2							
	SOMMANO m²		280,000	1,030		288,400		
						288,400	16,77	4'836,47
4435 / 2520 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Cunetta francese TIPO CU2							
	SOMMANO kg	5,389	280,000	1,200		1'810,704		
						1'810,704	1,85	3'349,80
4436 / 2521 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.							
	A RIPORTARE							260'446'403,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							260'446'403,31	
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm SOMMANO m ³		20,000 20,000	1,800 2,000	1,500 1,700	54,000 68,000	122,000	6,96	849,12
4437 / 2522 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=2*2) SOMMANO m ³		20,000 20,000 4,000	1,800 2,000 2,500	0,150 0,150 0,150	5,400 6,000 3,750	15,150	69,52	1'053,23
4438 / 2523 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm SOMMANO m ³		1,095 1,299	20,000 20,000		21,900 25,980	47,880	99,54	4'765,98
4439 / 2524 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Testate: Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm SOMMANO m ²		1,095 1,299	20,000 20,000 2,000 2,000	1,700 2,020	34,000 40,400 2,190 2,598	79,188	22,35	1'769,85
4440 / 2525 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C								
	A RIPORTARE							260'454'841,49	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'454'841,49
4441 / 2526 I.01.001.h	<p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		20,000 20,000	2,660 3,200	4,500 4,500	239,400 288,000	1,85	975,69
4442 / 2527 I.01.001.i	<p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		20,000			20,000 20,000	26,57	531,40
4443 / 2528 I.02.080.g	<p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		20,000			20,000 20,000	36,04	720,80
4444 / 2529 I.02.085.n	<p>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p> <p>Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000 2,000	596,56	2'386,24
	A RIPORTARE							260'459'455,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'459'455,62
	DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm							
	Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1 ^a categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati. Ie tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA					4,000		
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *							
	Pozzetti inizio fine tombini							
	SOMMANO cad					4,000	420,21	1'680,84
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * (SbCat 221) euro							41'571,59

	A RIPORTARE							260'461'136,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'461'136,46
	CS.G - Idraulica di linea sec. 102 * (SbCat 222)							
4445 / 1951 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 222 - CS.G - Idraulica di linea sec. 102 *</p>		91,000			91,000		
	SOMMANO ml					91,000	20,73	1'886,43
4446 / 1979 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 222 - CS.G - Idraulica di linea sec. 102 * Cunetta francese TIPO CU2</p>		56,000	0,310		17,360		
	SOMMANO m ³					17,360	107,49	1'866,03
4447 / 1980 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.</p> <p>Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 222 - CS.G - Idraulica di linea sec. 102 * Cunetta francese TIPO CU2</p>		56,000	1,030		57,680		
	SOMMANO m ²					57,680	16,77	967,29
4448 / 1981 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 222 - CS.G - Idraulica di linea sec. 102 *</p>							
	A RIPORTARE							260'465'856,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'466'526,17
	CS.G - Idraulica di linea sec. 103 * (SbCat 223)							
4449 / 1898 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1	0,230	49,000			11,270		
	SOMMANO m³					11,270	3,51	39,56
4450 / 1899 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 * Cunetta alla francese		99,000	1,100	0,100	10,890		
	SOMMANO m³					10,890	69,52	757,07
4451 / 1952 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 *		13,000			13,000		
	SOMMANO ml					13,000	20,73	269,49
4452 / 1982 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 * Cunetta francese TIPO CU2		99,000	0,310		30,690		
	A RIPORTARE					30,690		260'467'592,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'473'785,59
	CS.G - Idraulica di linea sec. 104 * (SbCat 224)							
4455 / 1856 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 *(larg.=(0,9+0,3)/2)		100,000	0,600	0,300	18,000		
	SOMMANO m³					18,000	3,51	63,18
4456 / 2530 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		30,000 30,000	1,800 3,500	1,500 3,250	81,000 341,250		
	SOMMANO m³					422,250	6,96	2'938,86
4457 / 2531 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=2*2)	4,000	30,000 30,000 2,500	1,800 3,500 2,500	0,150 0,150 0,150	8,100 15,750 3,750		
	SOMMANO m³					27,600	69,52	1'918,75
4458 / 2532 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	A RIPORTARE							260'478'706,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'478'706,38
	SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm SOMMANO m³	1,095 4,705	30,000 30,000			32,850 141,150 <hr/> 174,000	99,54	17'319,96
4459 / 2533 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm Testate: Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm SOMMANO m²	1,095 4,705	30,000 30,000	1,700 4,240		51,000 127,200 <hr/> 2,190 9,410 <hr/> 189,800	22,35	4'242,03
4460 / 2534 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm SOMMANO kg		30,000 30,000	2,660 4,860	4,500 4,500	359,100 656,100 <hr/> 1'015,200	1,85	1'878,12
4461 / 2535 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm SOMMANO ml		30,000			30,000 <hr/> 30,000	26,57	797,10
4462 / 2536 I.01.006.a	TUBAZIONI MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA - AD ELEMENTI INCASTRATI Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *							
	A RIPORTARE							260'502'943,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'525'920,42
	CS.G - Idraulica di linea sec. 106 * (SbCat 226)							
4467 / 1903 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2 *(larg.=(1,5+0,5)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		78,000	1,000	0,500	39,000		
						39,000	3,51	136,89
4468 / 1904 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 * Cunetta alla francese</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		23,000	1,100	0,100	2,530		
						2,530	69,52	175,89
4469 / 1954 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		9,000			9,000		
						9,000	20,73	186,57
4470 / 1985 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 * Cunetta francese TIPO CU2</p>		23,000	0,310		7,130		
	A RIPORTARE					7,130		260'526'419,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'527'858,61
	CS.G - Idraulica di linea sec. 107 * (SbCat 227)							
4473 / 1905 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 227 - CS.G - Idraulica di linea sec. 107 * Cunetta alla francese</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		36,000	1,100	0,100	3,960		
						3,960	69,52	275,30
4474 / 1955 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 227 - CS.G - Idraulica di linea sec. 107 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		101,000			101,000		
						101,000	20,73	2'093,73
4475 / 2000 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 227 - CS.G - Idraulica di linea sec. 107 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		36,000	0,310		11,160		
						11,160	107,49	1'199,59
4476 / 2001 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.</p> <p>Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 227 - CS.G - Idraulica di linea sec. 107 *</p>							
	A RIPORTARE							260'531'427,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'532'479,75
	CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * (SbCat 228)							
4478 / 1906 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, ascì ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	823,000			1'201,580		
	SOMMANO m³					1'201,580	3,51	4'217,55
4479 / 1907 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		152,000	1,800	1,500	410,400		
	SOMMANO m³					410,400	6,96	2'856,38
4480 / 1908 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Rinfianco Pozzetto in trincea	1,000	2,500	2,290	0,200	1,145		
	SOMMANO m³					1,145	18,73	21,45
4481 / 1909 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Pozzetto in trincea	1,000	2,500			2,500		
	A RIPORTARE					2,500		260'539'575,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,500		260'539'575,13
	SOMMANO ml					2,500	117,26	293,15
4482 / 1910 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto in trincea</p>	1,000	152,000 81,000 0,850	1,800 1,100 0,850	0,150 0,100 0,100	41,040 8,910 0,072		
	SOMMANO m³					50,022	69,52	3'477,53
4483 / 1911 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p>	1,095	152,000			166,440		
	SOMMANO m³					166,440	99,54	16'567,44
4484 / 1912 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p>		152,000	1,700		258,400		
	SOMMANO m²					258,400	22,35	5'775,24
4485 / 1913 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunita e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p>		152,000	2,660	4,500	1'819,440		
	A RIPORTARE					1'819,440		260'565'688,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'819,440		260'565'688,49
	SOMMANO kg					1'819,440	1,85	3'365,96
4486 / 1914 I.01.001.h	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p>		152,000			152,000		
	SOMMANO ml					152,000	26,57	4'038,64
4487 / 1925 E.05.002	<p>LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</p> <p>Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea</p>	1,000			64,000	64,000		
	SOMMANO kg					64,000	2,75	176,00
4488 / 1956 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *</p>		108,000			108,000		
	SOMMANO ml					108,000	20,73	2'238,84
4489 / 1988 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Cunetta francese TIPO CU2</p>		81,000	0,310		25,110		
	A RIPORTARE					25,110		260'575'507,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'580'575,17
	CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * (SbCat 229)							
4492 / 1915 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	327,000			477,420		
	SOMMANO m³					477,420	3,51	1'675,74
4493 / 1916 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		38,000 5,000	1,800 0,800	1,500 1,200	102,600 4,800		
	SOMMANO m³					107,400	6,96	747,50
4494 / 1917 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 Rinfianco Pozzetto in trincea	0,554 1,000	5,000 2,500	2,290	0,200	2,770 1,145		
	SOMMANO m³					3,915	18,73	73,33
4495 / 1918 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *							
	A RIPORTARE							260'583'071,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'583'071,74
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 SOMMANO ml					5,000		
						5,000	41,93	209,65
4496 / 1919 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Pozzetto in trincea	1,000	2,500			2,500		
						2,500	117,26	293,15
4497 / 1920 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto in trincea	1,000		38,000	1,800	0,150	10,260	
				86,000	1,100	0,100	9,460	
		1,000	0,850	0,850	0,100	0,072		
						19,792	69,52	1'375,94
4498 / 1921 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	38,000			41,610		
						41,610	99,54	4'141,86
4499 / 1922 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	A RIPORTARE							260'589'092,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'589'092,34
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm SOMMANO m²		38,000	1,700		64,600		
						64,600	22,35	1'443,81
4500 / 1923 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm SOMMANO kg		38,000	2,660	4,500	454,860		
						454,860	1,85	841,49
4501 / 1924 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiate su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm SOMMANO ml		38,000			38,000		
						38,000	26,57	1'009,66
4502 / 1937 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea SOMMANO kg	1,000			64,000	64,000		
						64,000	2,75	176,00
4503 / 1957 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *							
	A RIPORTARE							260'592'563,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'592'563,30
4504 / 1991 B.03.031.a	<p style="text-align: center;">SOMMANO ml</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Cunetta francese TIPO CU2</p>		58,000			58,000		
						58,000	20,73	1'202,34
4505 / 1992 B.04.004.a	<p style="text-align: center;">SOMMANO m³</p> <p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Cunetta francese TIPO CU2</p>		86,000	0,310		26,660		
						26,660	107,49	2'865,68
4506 / 1993 B.05.050.a	<p style="text-align: center;">SOMMANO m²</p> <p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Cunetta francese TIPO CU2</p>		86,000	1,030		88,580		
						88,580	16,77	1'485,49
	<p style="text-align: center;">SOMMANO kg</p> <p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Cunetta francese TIPO CU2</p>	5,389	86,000	1,200		556,145		
						556,145	1,85	1'028,87
	<p>Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * (SbCat 229) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							18'570,51
	A RIPORTARE							260'599'145,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'599'145,68
	CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * (SbCat 230)							
4507 / 1926 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Fosso di guardia rivestito - Tipo R3 *(lung.=68+47)	3,887	115,000			447,005		
	SOMMANO m³					447,005	3,51	1'568,99
4508 / 1927 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Rinfiaccio Pozzetto in trincea	3,000	2,500	2,290	0,200	3,435		
	SOMMANO m³					3,435	18,73	64,34
4509 / 1928 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Pozzetto in trincea	3,000	2,500			7,500		
	SOMMANO ml					7,500	117,26	879,45
4510 / 1929 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto in trincea	3,000	466,000 0,850	1,100 0,850	0,100 0,100	51,260 0,217		
	A RIPORTARE					51,477		260'601'658,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					51,477		260'601'658,46
	SOMMANO m³					51,477	69,52	3'578,68
4511 / 1938 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea	3,000			64,000	192,000		
	SOMMANO kg					192,000	2,75	528,00
4512 / 1958 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *		104,000			104,000		
	SOMMANO ml					104,000	20,73	2'155,92
4513 / 1994 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * TIPO R3		115,000	4,064	0,150	70,104		
	SOMMANO m³					70,104	107,49	7'535,48
4514 / 1995 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * TIPO R3		115,000	4,064		467,360		
	A RIPORTARE					467,360		260'615'456,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					467,360		260'615'456,54
	SOMMANO m ²					467,360	16,77	7'837,63
4515 / 1996 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * TIPO R3	5,398	115,000	4,064		2'522,809		
	SOMMANO kg					2'522,809	1,85	4'667,20
4516 / 2539 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Cunetta francese TIPO CU2		466,000	0,310		144,460		
	SOMMANO m ³					144,460	107,49	15'528,01
4517 / 2540 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Cunetta francese TIPO CU2		466,000	1,030		479,980		
	SOMMANO m ²					479,980	16,77	8'049,26
4518 / 2541 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	466,000	1,200		3'013,529		
	A RIPORTARE					3'013,529		260'651'538,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'013,529		260'651'538,64
	SOMMANO kg					3'013,529	1,85	5'575,03
4519 / 2542 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm		10,000 20,000	2,000 2,800	1,700 2,550	34,000 142,800		
	SOMMANO m ³					176,800	6,96	1'230,53
4520 / 2543 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=2*3)	6,000	10,000 20,000 2,500	2,000 2,800 2,500	0,150 0,150 0,150	3,000 8,400 5,625		
	SOMMANO m ³					17,025	69,52	1'183,58
4521 / 2544 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm	1,299 3,070	10,000 20,000			12,990 61,400		
	SOMMANO m ³					74,390	99,54	7'404,78
4522 / 2545 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2							
	A RIPORTARE							260'666'932,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'666'932,56
	<p>metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm Testate: Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		10,000 20,000	2,020 3,260		20,200 65,200		
4523 / 2546 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	1,299 3,070	2,000 4,000		4,500 4,500	2,598 12,280	22,35	2'241,21
4524 / 2547 I.01.001.i	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100</p> <p>Eventualmente poggiate su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		10,000	3,200 3,200		144,000 288,000	1,85	799,20
4525 / 2548 I.01.001.m	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 150</p> <p>Eventualmente poggiate su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		10,000			10,000	36,04	360,40
4526 / 2549 I.02.080.g	<p>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p> <p>Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1ª categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		20,000			20,000	86,21	1'724,20
	A RIPORTARE							260'672'057,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'678'158,19
	CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * (SbCat 231)							
4528 / 1930 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	0,230 1,460	113,000 288,000			25,990 420,480		
	SOMMANO m³					446,470	3,51	1'567,11
4529 / 1931 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	1,800	1,500	32,400		
	SOMMANO m³					32,400	6,96	225,50
4530 / 1932 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Cunetta alla francese		12,000 360,000	1,800 1,100	0,150 0,100	3,240 39,600		
	SOMMANO m³					42,840	69,52	2'978,24
4531 / 1933 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *							
	A RIPORTARE							260'682'929,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'682'929,04
4532 / 1934 B.04.001	<p>Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *</p>	1,095	12,000			13,140		
						13,140	99,54	1'307,96
4533 / 1935 B.05.050.a	<p>Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *</p>		12,000	1,700		20,400		
						20,400	22,35	455,94
4534 / 1936 I.01.001.h	<p>Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *</p>		12,000	2,660	4,500	143,640		
						143,640	1,85	265,73
4534 / 1936 I.01.001.h	<p>Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80</p> <p>Eventualmente poggiate su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *</p>		12,000			12,000		
						12,000	26,57	318,84
4535 / 1959 I.02.001.a	<p>Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *</p>					160,000		
						160,000		
	A RIPORTARE					160,000		260'685'277,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					160,000		260'685'277,51
4536 / 1997 B.03.031.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * Cunetta francese TIPO CU2</p>					160,000	20,73	3'316,80
	SOMMANO m³		360,000	0,310		111,600		
						111,600	107,49	11'995,88
4537 / 1998 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.</p> <p>Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * Cunetta francese TIPO CU2</p>					370,800		
	SOMMANO m²		360,000	1,030		370,800	16,77	6'218,32
4538 / 1999 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * Cunetta francese TIPO CU2</p>	5,389	360,000	1,200		2'328,048		
	SOMMANO kg					2'328,048	1,85	4'306,89
	<p>Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * (SbCat 231) euro</p> <p>-----</p>							32'957,21
	A RIPORTARE							260'711'115,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'711'115,40
	CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * (SbCat 232)							
4539 / 2233 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo II Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2 *(larg.=(1,5+0,5)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,230	23,000 209,000	1,000	0,500	5,290 104,500	3,51	385,36
4540 / 2234 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 Collettore raccolta acque di piattaforma - DN500</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		205,000 263,000	0,720 0,900	1,120 1,300	165,312 307,710	6,96	3'292,23
4541 / 2235 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN500 Rinfianco Pozzetto in trincea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,469 0,659 6,000	205,000 263,000 2,500	2,290	0,200	96,145 173,317 6,870	18,73	5'175,70
4542 / 2236 I.01.025.2.d	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN</p>							
	A RIPORTARE							260'719'968,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'719'968,69
4543 / 2237 I.01.025.2.f	<p>13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrato non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		205,000			205,000	27,25	5'586,25
4544 / 2238 I.01.025.2.g	<p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrato non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrato non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		263,000			263,000	67,87	17'849,81
4545 / 2239 B.03.025.a	<p>Pozzetto in trincea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *</p> <p>Letto di posa Pozzetto in trincea Cunetta francese</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	6,000	2,500			15,000	117,26	1'758,90
4546 / 2240 I.02.001.a	<p>Letto di posa Pozzetto in trincea Cunetta francese</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente</p>	6,000	0,850	0,850	0,100	0,434	69,52	1'079,92
	A RIPORTARE					15,534		260'746'243,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'746'243,57
	<p>Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Embrice</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		94,000			94,000		
						94,000	20,73	1'948,62
4547 / 2241 E.05.002	<p>LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</p> <p>Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	6,000			64,000	384,000		
						384,000	2,75	1'056,00
4548 / 2551 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		9,000	3,500	3,250	102,375		
						102,375	6,96	712,53
4549 / 2552 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm Pozzetti inizio/fine tombino</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	9,000 2,500	3,500 2,500	0,150 0,150	4,725 1,875		
						6,600	69,52	458,83
4550 / 2553 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in</p>							
	A RIPORTARE							260'750'419,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'750'419,55
	<p>conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	4,705	9,000			42,345		
						42,345	99,54	4'215,02
4551 / 2554 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm Testate: Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	4,705	2,000	9,000	4,240	38,160		
						9,410		
						47,570	22,35	1'063,19
4552 / 2555 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>			9,000	4,860	4,500		
						196,830		
						196,830	1,85	364,14
4553 / 2556 I.01.006.a	<p>TUBAZIONI MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA - AD ELEMENTI INCASTRATI</p> <p>Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		9,000			170,000		
						1'530,000		
						1'530,000	2,77	4'238,10
4554 / 2557 I.02.080.g	<p>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm</p> <p>Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;</p>							
	A RIPORTARE							260'760'300,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'760'300,00
	- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm SOMMANO cad					2,000		
						2,000	596,56	1'193,12
4555 / 2558 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Pozzetti inizio fine tombini SOMMANO cad					2,000		
						2,000	420,21	840,42
4556 / 2564 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Cunetta francese TIPO CU2							
						46,810		
			151,000	0,310		46,810	107,49	5'031,61
4557 / 2565 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Cunetta francese TIPO CU2							
						155,530		
			151,000	1,030		155,530	16,77	2'608,24
4558 / 2566 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e							
	A RIPORTARE							260'769'973,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'900'738,66
	CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * (SbCat 233)							
4560 / 2139 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1	0,230	92,000			21,160		
	SOMMANO m³					21,160	3,51	74,27
4561 / 2140 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		6,000	0,800	1,200	5,760		
	SOMMANO m³					5,760	6,96	40,09
4562 / 2141 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 Rinfianco Pozzetto in trincea	0,554 2,000	6,000 2,500	2,290	0,200	3,324 2,290		
	SOMMANO m³					5,614	18,73	105,15
4563 / 2142 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400					6,000		
	A RIPORTARE					6,000		260'900'958,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,000		260'900'958,17
	SOMMANO ml					6,000	41,93	251,58
4564 / 2143 I.01.025.2.g	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Pozzetto in trincea</p>	2,000	2,500			5,000		
	SOMMANO ml					5,000	117,26	586,30
4565 / 2144 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto in trincea</p>	2,000	37,000 0,850	1,100 0,850	0,100 0,100	4,070 0,145		
	SOMMANO m³					4,215	69,52	293,03
4566 / 2145 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Embrice</p>		14,000			14,000		
	SOMMANO ml					14,000	20,73	290,22
4567 / 2146 E.05.002	<p>LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</p> <p>Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *</p>							
	A RIPORTARE							260'902'379,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'902'379,30
4568 / 2242 B.03.031.a	<p>Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Cunetta francese TIPO CU2</p>	2,000			64,000	128,000		
						128,000	2,75	352,00
4569 / 2243 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		37,000	0,310		11,470		
						11,470	107,49	1'232,91
4570 / 2244 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORISALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		37,000	1,030		38,110		
						38,110	16,77	639,10
	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORISALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	5,389	37,000	1,200		239,272		
						239,272	1,85	442,65
	<p>Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * (SbCat 233) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							4'307,30
	A RIPORTARE							260'905'045,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'905'045,96
	CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * (SbCat 234)							
4571 / 2147 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Fosso di guardia rivestito - Tipo R2 *(lung.=121+33)	1,898	154,000			292,292		
	SOMMANO m³					292,292	3,51	1'025,94
4572 / 2148 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		45,000 7,000	2,000 0,800	1,700 1,200	153,000 6,720		
	SOMMANO m³					159,720	6,96	1'111,65
4573 / 2149 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 Rinfianco Pozzetto in trincea	0,554 2,000	7,000 2,500	2,290	0,200	3,878 2,290		
	SOMMANO m³					6,168	18,73	115,53
4574 / 2150 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *							
	A RIPORTARE							260'907'299,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'907'299,08
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 SOMMANO ml					7,000		
						7,000	41,93	293,51
4575 / 2151 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Pozzetto in trincea	2,000	2,500			5,000		
						5,000	117,26	586,30
4576 / 2152 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto in trincea	2,000		45,000 66,000 0,850	2,000 1,100 0,850	13,500 7,260 0,145		
						20,905	69,52	1'453,32
4577 / 2153 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	45,000			58,455		
						58,455	99,54	5'818,61
4578 / 2154 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	A RIPORTARE							260'915'450,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'915'450,82
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm SOMMANO m²		45,000	2,020		90,900		
						90,900	22,35	2'031,62
4579 / 2155 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm SOMMANO kg		45,000	3,200	4,500	648,000		
						648,000	1,85	1'198,80
4580 / 2156 I.01.001.i	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100 Eventualmente poggiate su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm SOMMANO ml		45,000			45,000		
						45,000	36,04	1'621,80
4581 / 2157 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Embrice SOMMANO ml		27,000			27,000		
						27,000	20,73	559,71
4582 / 2158 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *							
	A RIPORTARE							260'920'862,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'920'862,75
4583 / 2245 B.03.031.a	<p>Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * TIPO R2</p>	2,000			64,000	128,000		
						128,000	2,75	352,00
4584 / 2246 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * TIPO R2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		154,000	2,871	0,110	48,635		
						48,635	107,49	5'227,78
4585 / 2247 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * TIPO R2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		154,000	2,871		442,134		
						442,134	16,77	7'414,59
4586 / 2559 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *</p>	5,398	154,000	2,871		2'386,639		
	SOMMANO kg					2'386,639	1,85	4'415,28
	A RIPORTARE							260'938'272,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'938'272,40
4587 / 2560 B.04.004.a	Cunetta francese TIPO CU2		66,000	0,310		20,460	107,49	2'199,25
	SOMMANO m³					20,460		
4588 / 2561 B.05.050.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00						16,77	1'140,02
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Cunetta francese TIPO CU2	SOMMANO m²	66,000	1,030		67,980		
4589 / 2562 I.02.080.g	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C						1,85	789,60
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Cunetta francese TIPO CU2	SOMMANO kg	5,389	66,000	1,200	426,809		
4590 / 2563 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm						596,56	3'579,36
	Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm *(par.ug.=2,000*3)	SOMMANO cad	6,000			6,000		
	A RIPORTARE							260'945'980,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'948'501,89
	CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * (SbCat 235)							
4591 / 2159 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2	0,650	376,000			244,400		
	SOMMANO m³					244,400	3,51	857,84
4592 / 2160 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		47,000	0,800	1,200	45,120		
	SOMMANO m³					45,120	6,96	314,04
4593 / 2161 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 Rinfianco Pozzetto in trincea	0,554 3,000	47,000 2,500	2,290	0,200	26,038 3,435		
	SOMMANO m³					29,473	18,73	552,03
4594 / 2162 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400					47,000		
	A RIPORTARE					47,000		260'950'225,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					47,000		260'950'225,80
	SOMMANO ml					47,000	41,93	1'970,71
4595 / 2163 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * Pozzetto in trincea	3,000	2,500			7,500		
	SOMMANO ml					7,500	117,26	879,45
4596 / 2164 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * Cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto in trincea	3,000	271,000 0,850	1,100 0,850	0,100 0,100	29,810 0,217		
	SOMMANO m³					30,027	69,52	2'087,48
4597 / 2165 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * Embrice		48,000			48,000		
	SOMMANO ml					48,000	20,73	995,04
4598 / 2166 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *							
	A RIPORTARE							260'956'158,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'956'158,48
4599 / 2248 B.03.031.a	<p>Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * Cunetta francese TIPO CU2</p>	3,000			64,000	192,000		
						192,000	2,75	528,00
4600 / 2249 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * Cunetta francese TIPO CU2</p>		271,000	0,310		84,010		
						84,010	107,49	9'030,23
4601 / 2250 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * Cunetta francese TIPO CU2</p>		271,000	1,030		279,130		
						279,130	16,77	4'681,01
	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * Cunetta francese TIPO CU2</p>	5,389	271,000	1,200		1'752,503		
						1'752,503	1,85	3'242,13
	<p>Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * (SbCat 235) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							25'137,96
	A RIPORTARE							260'973'639,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'973'639,85
	CS.G - Idraulica di linea VS.117 (SbCat 236)							
4602 / 2167 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117 Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	118,000			172,280		
	SOMMANO m³					172,280	3,51	604,70
4603 / 2168 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117 Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	1,800	1,500	32,400		
	SOMMANO m³					32,400	6,96	225,50
4604 / 2169 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117 Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	1,800	0,150	3,240		
	SOMMANO m³					3,240	69,52	225,24
4605 / 2170 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117 Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	12,000			13,140		
	A RIPORTARE					13,140		260'974'695,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,140		260'974'695,29
	SOMMANO m³					13,140	99,54	1'307,96
4606 / 2171 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117 Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	1,700		20,400		
	SOMMANO m²					20,400	22,35	455,94
4607 / 2172 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunit e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117 Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	2,660	4,500	143,640		
	SOMMANO kg					143,640	1,85	265,73
4608 / 2173 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117 Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000			12,000		
	SOMMANO ml					12,000	26,57	318,84
4609 / 2174 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117 Embrice		32,000			32,000		
	SOMMANO ml					32,000	20,73	663,36
	A RIPORTARE							260'977'707,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'977'707,12
	CS.G - Idraulica di linea sec. 119 * (SbCat 237)							
4610 / 2188 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 * Fosso di guardia rivestito - Tipo 1 Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	0,920 1,460	89,000 85,000			81,880 124,100		
	SOMMANO m³					205,980	3,51	722,99
4611 / 2189 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 * Cunetta alla francese		75,000	1,100	0,100	8,250		
	SOMMANO m³					8,250	69,52	573,54
4612 / 2190 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 * Embrice		9,000			9,000		
	SOMMANO ml					9,000	20,73	186,57
4613 / 2251 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 * TIPO R1		89,000	1,914	0,100	17,035		
	A RIPORTARE					17,035		260'979'190,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'985'579,14
	CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * (SbCat 238)							
4616 / 2031 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *</p> <p>Fosso di guardia rivestito - Tipo 3 Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2 Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3</p>	3,890 0,650 1,460	30,000 114,000 154,000			116,700 74,100 224,840		
	SOMMANO m³					415,640	3,51	1'458,90
4617 / 2032 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *</p> <p>Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400</p>		41,000 24,000	1,800 0,800	1,500 1,200	110,700 23,040		
	SOMMANO m³					133,740	6,96	930,83
4618 / 2033 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *</p> <p>Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 Rinfianco Pozzetto in trincea</p>	0,554 2,000	24,000 2,500	2,290	0,200	13,296 2,290		
	SOMMANO m³					15,586	18,73	291,93
4619 / 2034 I.01.025.2.e	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA</p>							
	A RIPORTARE							260'988'260,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	RIPORTO							260'988'260,80			
4620 / 2035 I.01.025.2.g	<p>Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					24,000					
						24,000	41,93	1'006,32			
4621 / 2036 B.03.025.a	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Pozzetto in trincea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000	2,500			5,000					
						5,000	117,26	586,30			
4622 / 2037 B.03.030.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto in trincea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000				41,000 35,000 0,850	1,800 1,100 0,850	0,150 0,100 0,100	11,070 3,850 0,145		
						15,065	69,52	1'047,32			
4623 / 2038 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1,095	41,000			44,895					
						44,895	99,54	4'468,85			
	A RIPORTARE							260'995'369,59			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'995'369,59
	<p>sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		41,000	1,700		69,700		
						69,700	22,35	1'557,80
4624 / 2039 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		41,000	2,660	4,500	490,770		
						490,770	1,85	907,92
4625 / 2040 I.01.001.h	<p>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80</p> <p>Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		41,000			41,000		
						41,000	26,57	1'089,37
4626 / 2041 E.05.002	<p>LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</p> <p>Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisorie, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,000			64,000	128,000		
						128,000	2,75	352,00
4627 / 2042 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA</p>							
	A RIPORTARE							260'999'276,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'999'276,68
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Embrice SOMMANO ml		119,000			119,000		
						119,000	20,73	2'466,87
4628 / 2043 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * TIPO R3 SOMMANO m³		30,000	4,064	0,150	18,288		
						18,288	107,49	1'965,78
4629 / 2044 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * TIPO R3 SOMMANO m²		30,000	4,064		121,920		
						121,920	16,77	2'044,60
4630 / 2045 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * TIPO R3 SOMMANO kg	5,398	30,000	4,064		658,124		
						658,124	1,85	1'217,53
4631 / 2046 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A RIPORTARE							261'006'971,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'006'971,46
4632 / 2047 B.04.004.a	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Cunetta francese TIPO CU2		35,000	0,310		10,850	107,49	1'166,27
	SOMMANO m³					10,850		
4633 / 2048 B.05.050.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00						16,77	604,56
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Cunetta francese TIPO CU2		35,000	1,030		36,050		
4633 / 2048 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C						1,85	418,73
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	35,000	1,200		226,338		
	SOMMANO kg					226,338		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * (SbCat 238) euro							23'581,88
	----- -----							
	A RIPORTARE							261'009'161,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'012'783,75
	CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * (SbCat 240)							
4636 / 2175 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2 Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	0,650 1,460	147,000 123,000			95,550 179,580		
	SOMMANO m³					275,130	3,51	965,71
4637 / 2176 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * Collettore raccolta acque di piattaforma - DN315 Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		271,000 27,000	0,720 2,000	1,120 1,700	218,534 91,800		
	SOMMANO m³					310,334	6,96	2'159,92
4638 / 2177 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Letto di posa cunetta alla francese	0,150	27,000 435,000	2,000	0,150	8,100 65,250		
	SOMMANO m³					73,350	69,52	5'099,29
4639 / 2178 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	A RIPORTARE							261'021'008,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'021'008,67
4640 / 2179 B.04.001	SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm SOMMANO m³	1,299	27,000			35,073 <hr/> 35,073	99,54	3'491,17
4641 / 2180 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm SOMMANO m²		27,000	2,020		54,540 <hr/> 54,540	22,35	1'218,97
4642 / 2181 A.02.009	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm SOMMANO kg		27,000	3,200	4,500	388,800 <hr/> 388,800	1,85	719,28
4643 / 2182 I.01.025.2.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * Letto di posa, rinfilando e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN315 SOMMANO m³	0,469	271,000			127,099 <hr/> 127,099	18,73	2'380,56
	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	A RIPORTARE							261'028'818,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'028'818,65
4644 / 2183 I.01.001.i	SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * SOMMANO ml IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		271,000			271,000		
						271,000	27,25	7'384,75
4645 / 2184 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * Cunetta alla francese TIPO CU1		27,000			27,000		
						27,000	36,04	973,08
4646 / 2185 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * TIPO CU1		271,000	0,678		183,738		
						183,738	107,49	19'750,00
4647 / 2186 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *		271,000	1,090		295,390		
						295,390	16,77	4'953,69
	A RIPORTARE							261'061'880,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'061'880,17
	TIPO CU1	5,389	271,000	2,300		3'358,964		
	SOMMANO kg					3'358,964	1,85	6'214,08
4648 / 2187 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * Embrice</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		15,000			15,000		
						15,000	20,73	310,95
4649 / 2267 I.02.025	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</p> <p>In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * Canaletta mezzo tubo DN400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		155,000	0,710		110,050		
						110,050	20,45	2'250,52
	<p>Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * (SbCat 240) euro</p> <p>-----</p>							57'871,97
	A RIPORTARE							261'070'655,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'070'655,72
	CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * (SbCat 241)							
4650 / 2204 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	733,000			1'070,180		
	SOMMANO m³					1'070,180	3,51	3'756,33
4651 / 2205 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		261,000	1,800	1,500	704,700		
	SOMMANO m³					704,700	6,96	4'904,71
4652 / 2206 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Cunetta alla francese		261,000 550,000	1,800 1,100	0,150 0,100	70,470 60,500		
	SOMMANO m³					130,970	69,52	9'105,03
4653 / 2207 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	261,000			285,795		
	A RIPORTARE					285,795		261'088'421,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					285,795		261'088'421,79
	SOMMANO m ³					285,795	99,54	28'448,03
4654 / 2208 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		261,000	1,700		443,700		
	SOMMANO m ²					443,700	22,35	9'916,70
4655 / 2209 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		261,000	2,660	4,500	3'124,170		
	SOMMANO kg					3'124,170	1,85	5'779,71
4656 / 2210 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		261,000			261,000		
	SOMMANO ml					261,000	26,57	6'934,77
4657 / 2211 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm ² , o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Embrice		65,000			65,000		
	SOMMANO ml					65,000	20,73	1'347,45
	A RIPORTARE							261'140'848,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'140'848,45
4658 / 2254 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		550,000	0,310		170,500		
						170,500	107,49	18'327,04
4659 / 2255 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.</p> <p>Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		550,000	1,030		566,500		
						566,500	16,77	9'500,21
4660 / 2256 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	5,389	550,000	1,200		3'556,740		
						3'556,740	1,85	6'579,97
4661 / 2268 I.02.025	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE</p> <p>In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * canaletta mezzo tubo DN 400</p>		95,000	0,710		67,450		
	A RIPORTARE					67,450		261'175'255,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'176'635,02
	CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * (SbCat 243)							
4662 / 2273 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		15,000	0,720	1,120	12,096		
						12,096	6,96	84,19
4663 / 2274 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,469	15,000			7,035		
						7,035	18,73	131,77
4664 / 2275 I.01.025.2.d	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					15,000		
						15,000	27,25	408,75
4665 / 2276 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * Cunetta alla francese</p>		90,000	1,100	0,100	9,900		
	A RIPORTARE					9,900		261'177'259,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9,900		261'177'259,73
	SOMMANO m ³					9,900	69,52	688,25
4666 / 2277 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * Embrice</p>		45,000			45,000		
	SOMMANO ml					45,000	20,73	932,85
4667 / 2278 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * Cunetta francese TIPO CU2</p>		90,000	0,310		27,900		
	SOMMANO m ³					27,900	107,49	2'998,97
4668 / 2279 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.</p> <p>Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * Cunetta francese TIPO CU2</p>		90,000	1,030		92,700		
	SOMMANO m ²					92,700	16,77	1'554,58
4669 / 2280 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *</p>							
	A RIPORTARE							261'183'434,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'184'511,10
	CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * (SbCat 244)							
4670 / 2223 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
						32,256		
			40,000	0,720	1,120			
			26,000	1,800	1,500	70,200		
						102,456	6,96	713,09
4671 / 2224 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 Rinfiaccio Pozzetto in trincea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
		0,469	40,000			18,760		
		6,000	2,500	2,290	0,200	6,870		
						25,630	18,73	480,05
4672 / 2225 I.01.025.2.d	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>							
						40,000		
						40,000	27,25	1'090,00
4673 / 2226 I.01.025.2.g	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA</p>							
	A RIPORTARE							261'186'794,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'186'794,24
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Pozzetto in trincea	6,000	2,500			15,000		
	SOMMANO ml					15,000	117,26	1'758,90
4674 / 2227 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto in trincea	6,000	26,000 475,000 0,850	1,800 1,100 0,850	0,150 0,100 0,100	7,020 52,250 0,434		
	SOMMANO m³					59,704	69,52	4'150,62
4675 / 2228 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	26,000			28,470		
	SOMMANO m³					28,470	99,54	2'833,90
4676 / 2229 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		26,000	1,700		44,200		
	SOMMANO m²					44,200	22,35	987,87
4677 / 2230 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A RIPORTARE							261'196'525,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'196'525,53
4678 / 2231 I.02.001.a	<p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Embrice</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		26,000	2,660	4,500	311,220		
						311,220	1,85	575,76
4679 / 2232 E.05.002	<p>LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</p> <p>Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	6,000				10,000		
						10,000	20,73	207,30
4680 / 2260 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Cunetta francese TIPO CU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					384,000		
						384,000	2,75	1'056,00
4681 / 2261 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a</p>		475,000	0,310		147,250		
						147,250	107,49	15'827,90
	A RIPORTARE							261'214'192,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'228'079,91
	CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * (SbCat 245)							
4683 / 2193 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *</p> <p>Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2 Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3</p>	0,230 0,650 1,460	644,000 258,000 380,000			148,120 167,700 554,800		
	SOMMANO m³					870,620	3,51	3'055,88
4684 / 2194 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *</p> <p>Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p>		50,000 24,000 36,000	0,720 1,800 2,000	1,120 1,500 1,800	40,320 64,800 129,600		
	SOMMANO m³					234,720	6,96	1'633,65
4685 / 2195 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *</p> <p>Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 Rinfiaccio Pozzetto in trincea</p>	0,469 3,000	50,000 2,500	2,290	0,200	23,450 3,435		
	SOMMANO m³					26,885	18,73	503,56
4686 / 2196 I.01.025.2.d	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3.</p>							
	A RIPORTARE							261'233'273,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'233'273,00
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *		50,000			50,000		
	SOMMANO ml					50,000	27,25	1'362,50
4687 / 2197 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrato non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * Pozzetto in trincea	3,000	2,500			7,500		
	SOMMANO ml					7,500	117,26	879,45
4688 / 2198 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto in trincea	3,000		24,000 36,000 505,000 0,850	1,800 2,000 1,100 0,850	0,150 0,150 0,100 0,100	6,480 10,800 55,550 0,217	
	SOMMANO m³					73,047	69,52	5'078,23
4689 / 2199 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,095 1,299	24,000 37,000			26,280 48,063		
	SOMMANO m³					74,343	99,54	7'400,10
4690 / 2200 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A RIPORTARE							261'247'993,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'247'993,28
	<p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		24,000 37,000	1,700 2,020		40,800 74,740 <hr/> 115,540	22,35	2'582,32
4691 / 2201 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRORALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normative vigenti, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		24,000 37,000	2,660 3,200	4,500 4,500	287,280 532,800 <hr/> 820,080	1,85	1'517,15
4692 / 2202 I.02.001.a	<p>IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20</p> <p>In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm², o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * Embrice</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		120,000			120,000 <hr/> 120,000	20,73	2'487,60
4693 / 2203 E.05.002	<p>LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE</p> <p>Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisorie, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	3,000			64,000	192,000 <hr/> 192,000	2,75	528,00
4694 / 2263 B.03.031.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²)</p>							
	A RIPORTARE							261'255'108,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'286'700,44
	CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * (SbCat 246)							
4697 / 2126 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 Pozzetto connessione a tombino pk 5+321</p>							
	SOMMANO m³					411,533	6,96	2'864,27
4698 / 2127 B.01.005.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00</p> <p>Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Pozzetto connessione a tombino pk 5+321</p>							
	SOMMANO m³					17,241	2,23	38,45
4699 / 2128 A.02.009	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 Rinfianco Pozzetto ispezione Rinfianco Pozzetto in trincea</p>							
	SOMMANO m³	0,469	230,000			107,870		
		0,554	200,000			110,800		
		9,000	2,500	2,290	0,200	10,305		
		3,000	2,500	2,290	0,200	3,435		
	SOMMANO m³					232,410	18,73	4'353,04
4700 / 2129 I.01.025.2.d	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA</p>							
	A RIPORTARE							261'293'956,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'293'956,20
4701 / 2130 I.01.025.2.e	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 SOMMANO ml					230,000		
						230,000	27,25	6'267,50
4702 / 2131 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 SOMMANO ml					200,000		
						200,000	41,93	8'386,00
4703 / 2132 B.03.025.a	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Pozzetto raccolta acque in dx Pozzetto ispezione SOMMANO ml	3,000	2,500			7,500		
		9,000	2,500			22,500		
						30,000	117,26	3'517,80
4703 / 2132 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto raccolta acque in dx Letto di posa Pozzetto ispezione Pozzetto connessione a tombino pk 5+321 SOMMANO m³					54,000		
		3,000	0,850	0,850	0,100	0,217		
		9,000	0,850	0,850	0,100	0,650		
			2,900	2,900	0,150	1,262		
						56,129	69,52	3'902,09
4704 / 2133 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in							
	A RIPORTARE							261'316'029,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'316'029,59
	<p>conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Pozzetto connessione a tombino pk 5+321</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		2,600	2,600	0,400	2,704		
						2,704	107,49	290,65
4705 / 2134 B.03.035.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Pozzetto connessione a tombino pk 5+321</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		9,200	3,500	0,300	9,660		
						9,660	132,46	1'279,56
4706 / 2135 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Pozzetto connessione a tombino pk 5+321</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		10,400		3,900	40,560		
			8,000		3,500	28,000		
						68,560	22,35	1'532,32
4707 / 2136 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Pozzetto connessione a tombino pk 5+321</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	12,360			90,000	1'112,400		
						1'112,400	1,45	1'612,98
4708 / 2137 C.03.026.a	<p>LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900</p>							
	A RIPORTARE							261'320'745,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'320'745,10
	In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso: - la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta ceme ... erimetrici e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Pozzetto raccolta acque in sx	9,000	4,000	4,000	5,500	792,000		
	SOMMANO dm³					792,000	0,48	380,16
4709 / 2138 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Caditoia grigliata - Pozzetto raccolta acque in sx Caditoia grigliata - Pozzetto raccolta acque in dx Chiusino - pozzetto ispezione	9,000			23,000	207,000		
		3,000			64,000	192,000		
		9,000			99,000	891,000		
	SOMMANO kg					1'290,000	2,75	3'547,50
4710 / 2212 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 Fosso di guardia rivestito - Tipo 1	0,230	61,000			14,030		
		0,920	77,000			70,840		
	SOMMANO m³					84,870	3,51	297,89
4711 / 2213 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		1150,000	0,720	1,120	927,360		
			70,000	0,800	1,200	67,200		
			12,000	1,800	1,500	32,400		
	SOMMANO m³					1'026,960	6,96	7'147,64
4712 / 2214 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE							
	A RIPORTARE							261'332'118,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'332'118,29
	<p>ANTICAPILLARE O FILTRO</p> <p>Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 Rinfiacco Pozzetto in trincea</p>	0,469	1150,000			539,350		
	SOMMANO m³	0,554	70,000			38,780		
		9,000	2,500	2,290	0,200	10,305		
						588,435	18,73	11'021,39
4713 / 2215 I.01.025.2.d	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315</p>					1'150,000		
	SOMMANO ml					1'150,000	27,25	31'337,50
4714 / 2216 I.01.025.2.e	<p>IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400</p> <p>Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coostrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400</p>					70,000		
	SOMMANO ml					70,000	41,93	2'935,10
4715 / 2217 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto in trincea</p>	9,000	12,000	1,800	0,150	3,240		
			195,000	1,100	0,100	21,450		
			0,850	0,850	0,100	0,650		
	A RIPORTARE					25,340		261'377'412,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					25,340		261'377'412,28
	SOMMANO m ³					25,340	69,52	1'761,64
4716 / 2218 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	12,000			13,140		
	SOMMANO m ³					13,140	99,54	1'307,96
4717 / 2219 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	1,700		20,400		
	SOMMANO m ²					20,400	22,35	455,94
4718 / 2220 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	2,660	4,500	143,640		
	SOMMANO kg					143,640	1,85	265,73
4719 / 2221 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mm ² , o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Embrice		15,000			15,000		
	A RIPORTARE					15,000		261'381'203,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,000		261'381'203,55
	SOMMANO ml					15,000	20,73	310,95
4720 / 2222 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisoriale, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea	9,000			64,000	576,000		
	SOMMANO kg					576,000	2,75	1'584,00
4721 / 2257 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Cunetta francese TIPO CU2 TIPO CU2		195,000 540,000	0,310 0,310		60,450 167,400		
	SOMMANO m ³					227,850	107,49	24'491,60
4722 / 2258 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSEFORME ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Cunetta francese TIPO CU2 TIPO CU2		195,000 540,000	1,030 1,030		200,850 556,200		
	SOMMANO m ²					757,050	16,77	12'695,73
4723 / 2259 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normative vigenti, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *							
	A RIPORTARE							261'420'285,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'420'285,83
	Cunetta francese TIPO CU2 TIPO CU2	5,389 5,389	195,000 540,000	1,200 1,200		1'261,026 3'492,072		
	SOMMANO kg					4'753,098	1,85	8'793,23
4724 / 2266 I.02.090.c	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * pozzetto raccolta acque in dx pozzetto ispezione		3,000 9,000			3,000 9,000		
	SOMMANO cad					12,000	215,16	2'581,92
4725 / 2269 I.02.025	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * canaletta mezzo tubo DN 400		55,000	0,710		39,050		
	SOMMANO m²					39,050	20,45	798,57
4726 / 2270 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * TIPO R1		77,000	1,914	0,100	14,738		
	SOMMANO m³					14,738	107,49	1'584,19
4727 / 2271 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.							
	A RIPORTARE							261'434'043,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'438'176,25
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4730 / 4801 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO -sezione tipo *(lung.=7+10)		17,000	4,500		76,500		
	SOMMANO m²					<u>76,500</u>	2,80	214,20
4731 / 4802 E.01.065.c	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione marcati CE in accordo il regolamento UE 305/2011 con maglia esago ... e sempre una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche MATERASSI RENO -sezione tipo *(lung.=7+10)		17,000	4,500		76,500		
	SOMMANO m²					<u>76,500</u>	56,47	4'319,96
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							4'534,16
	Parziale Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * (Cat 665) euro							4'723,38
	----- -----							
	A RIPORTARE							261'442'710,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								261'443'235,81
TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)								
4734 / 4804 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE USCITA TOMBINO TM.03 -sezione tipo							
			5,700	3,200		18,240		
			3,000	1,500		4,500		
			3,420	1,500		5,130		
			16,000	0,500		8,000		
	SOMMANO m²					35,870		100,44
4735 / 4805 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI USCITA TOMBINO TM.03 -sezione tipo							
			5,700	3,200	0,500	9,120		
			3,000	1,500	0,500	2,250		
			3,420	1,500	0,500	2,565		
	SOMMANO m³					13,935		1'687,95
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							1'788,39
	Parziale Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * (Cat 667) euro							2'021,58
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
A RIPORTARE								261'445'024,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'457'964,11
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4739 / 4756 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.05 -sezione tipo 1 *(larg.=1+0,50+1+2+1+0,50+1) -sezione tipo 2 *(larg.=1+0,50+1+2,50+1+0,50+1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
			160,000	7,000		1'120,000		
			480,000	7,500		3'600,000		
						4'720,000	2,80	13'216,00
4740 / 4757 E.01.027.1.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.05 -sezione tipo 1 - sponde fosso *(larg.=1,00+2,00+1,00) -sezione tipo 2 - sponde fosso *(larg.=1,00+2,50+1,00)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
			160,000	4,000	0,500	320,000		
			480,000	4,500	0,500	1'080,000		
						1'400,000	121,13	169'582,00
4741 / 4758 E.01.027.1.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.05 -sezione tipo 1 - sponde fosso -sezione tipo 2 - sponde fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
		2,000	160,000	1,000	1,000	320,000		
		2,000	480,000	1,000	1,000	960,000		
						1'280,000	101,79	130'291,20
	<p>Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro Parziale Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * (Cat 669) euro</p> <p>----- ----- -----</p>							313'089,20
								325'702,68
	A RIPORTARE							261'771'053,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'776'772,13
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4744 / 4916 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.06 -sezione tipo 1 *(larg.=1+0,50+1+2,50+1+0,50+1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		130,000	7,500		975,000		
						975,000	2,80	2'730,00
4745 / 4917 E.01.027.1.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.05 sponde fosso *(larg.=1+2,50+1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		130,000	4,500	0,500	292,500		
						292,500	121,13	35'430,53
4746 / 4918 E.01.027.1.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.05 sponde fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	130,000	1,000	1,000	260,000		
						260,000	101,79	26'465,40
	<p>Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro Parziale Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * (Cat 670) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- -----</p>							64'625,93
								70'344,75
	A RIPORTARE							261'841'398,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'841'710,45
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4748 / 4789 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.07 -sezione tipo *(larg.=1+0,50+1+1+0,50+1) fosso *(larg.=1+0,50+1+1+0,50+1)							
	SOMMANO m ²					84,000 48,000 <hr/> 132,000	2,80	369,60
4749 / 4790 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.07 -sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1+1+1) fosso *(larg.=1+1+1)							
	SOMMANO m ³					21,000 12,000 <hr/> 33,000	121,13	3'997,29
4750 / 4791 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.07 -sezione tipo - sponde fosso fosso							
	SOMMANO m ³	2,000 2,000	14,000 14,000	1,000 1,000	1,000 1,000	28,000 28,000 <hr/> 56,000	101,79	5'700,24
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro Parziale Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * (Cat 671) euro ----- ----- -----							10'067,13 10'379,52
	A RIPORTARE							261'851'777,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'851'777,58
4751 / 4921 A.02.007.c	<p>Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * (Cat 672) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)</p> <p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIPIIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI</p> <p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					94,350	0,55	51,89
						94,350		
4752 / 4922 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.08 volume su tabulato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					5'384,460	3,51	18'899,45
						5'384,460		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							18'951,34
	A RIPORTARE							261'870'728,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'870'728,92
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4753 / 4741 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.08 Fosso di monte: -sezione tipo *(larg.=2,50+8,00+2,50) Fosso di valle: -sezione tipo *(larg.=2,50+8,00+2,50)</p>		225,000	13,000		2'925,000		
			60,000	13,000		780,000		
	SOMMANO m ²					3'705,000	2,80	10'374,00
4754 / 4742 E.01.027.1.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.08 Fosso di monte: -sezione tipo - fondo fosso Fosso di valle: -sezione tipo - fondo fosso</p>		225,000	8,000	0,500	900,000		
			60,000	8,000	0,500	240,000		
	SOMMANO m ³					1'140,000	121,13	138'088,20
4755 / 4743 E.01.027.1.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.08 Fosso di monte: -sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1,50+1,00) Fosso di valle: -sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1,50+1,00)</p>	2,000	225,000	2,500	1,000	1'125,000		
		2,000	60,000	2,500	1,000	300,000		
	A RIPORTARE					1'425,000		262'019'191,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							262'165'720,84
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4759 / 4760 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.12 -sezione tipo *(larg.=1,00+0,50+1,00+((3+5)/2)+1+0,50+1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		5,000	9,000		45,000		
						45,000	2,80	126,00
4760 / 4761 E.01.027.1.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.12 -sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+((3+5)/2)+1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		5,000	6,000	0,500	15,000		
						15,000	121,13	1'816,95
4761 / 4762 E.01.027.1.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.12 -sezione tipo - sponde fosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	5,000	1,000	1,000	10,000		
						10,000	101,79	1'017,90
	<p>Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro Parziale Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * (Cat 676) euro</p> <p>----- ----- -----</p>							2'960,85
								3'048,60
	A RIPORTARE							262'168'681,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							262'169'093,72
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4763 / 4764 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.13 -sezione tipo 1 *(larg.=1+0,50+1+((4+6)/2)+1+0,50+1) -sezione tipo 2 *(lung.=(11,50+7,65))*(H/peso=1/2)							
	SOMMANO m ²					229,774	2,80	643,37
4764 / 4765 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMI FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.13 -sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+((4+6)/2)+1) -sezione tipo 2 *(lung.=(11,50+7,65))*(H/peso=1/2)							
	SOMMANO m ³	0,500				87,387	121,13	10'585,19
4765 / 4766 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMI FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.13 -sezione tipo - sponde fosso							
	SOMMANO m ³	2,000	15,000	1,000	1,000	30,000	101,79	3'053,70
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro Parziale Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * (Cat 677) euro							14'282,26
								14'694,29
	A RIPORTARE							262'183'375,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							262'184'768,47
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4769 / 4768 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.16 Fosso di monte: -sezione tipo *(larg.=1+0,50+1+3+1+0,50+1) Fosso di valle: -sezione tipo *(larg.=1+0,50+1+3+1+0,50+1)</p>		10,000	8,000		80,000		
			10,000	8,000		80,000		
	SOMMANO m ²					160,000	2,80	448,00
4770 / 4769 E.01.027.1.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.16 Fosso di monte: -sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+3+1) Fosso di valle: -sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+3+1)</p>		10,000	5,000	0,500	25,000		
			10,000	5,000	0,500	25,000		
	SOMMANO m ³					50,000	121,13	6'056,50
4771 / 4770 E.01.027.1.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.16 Fosso di monte: -sezione tipo - sponde fosso Fosso di valle: -sezione tipo - sponde fosso</p>	2,000	10,000	1,000	1,000	20,000		
		2,000	10,000	1,000	1,000	20,000		
	A RIPORTARE					40,000		262'191'272,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							262'196'706,01
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4773 / 4771 E.01.027.1.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMI FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.17</p> <p>Fosso di monte: -sezione tipo - fondo fosso</p> <p>Fosso di valle: -sezione tipo - sponde canale</p>	1,000	115,000	2,500	0,500	143,750		
	SOMMANO m³					143,750	121,13	17'412,44
4774 / 4772 E.01.027.1.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMI FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI CANALE LENTINI TOMBINO TM.17</p> <p>Fosso di monte: -sezione tipo - sponde canale *(larg.=1,000+1,50)</p> <p>Fosso di valle: -sezione tipo - sponde canale *(larg.=1+1,50+2)</p>	1,000	180,000	2,500	1,000	450,000		
	SOMMANO m³	1,000	115,000	4,500	1,000	517,500		
						967,500	101,79	98'481,83
4775 / 4785 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *</p> <p>SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI CANALE LENTINI TOMBINO TM.17_INTASAMENTO CIOTTOLI</p> <p>Fosso di monte: -sezione tipo - sponde canale</p> <p>Fosso di valle: -sezione tipo - sponde canale *(larg.=1+0,50+0,50)</p>	1,000	180,000	1,500	0,150	40,500		
	SOMMANO m³	1,000	115,000	2,000	0,150	34,500		
						75,000	69,52	5'214,00
	A RIPORTARE							262'317'814,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							262'317'814,28
4776 / 4796 A.01.001	Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * (Cat 682) TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugadori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,40+1,20))		0,500	15,000	3,600	0,600	16,200	
	SOMMANO m³						16,200	3,51
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro Parziale Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * (Cat 682) euro							56,86
								56,86
	A RIPORTARE							262'317'871,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								262'321'200,97
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4779 / 4745 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.20 Fosso di monte: -sezione tipo Fosso di valle: -sezione tipo <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
			115,000	4,500		517,500		
			75,000	4,500		337,500		
						<u>855,000</u>	2,80	2'394,00
4780 / 4746 E.01.065.c	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione marcati CE in accordo il regolamento UE 305/2011 con maglia esago ... e sempre una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche MATERASSI RENO FOSSO TOMBINO TM.20 Fosso di monte: -sezione tipo - fondo fosso e sponde Dx-Sx Fosso di valle: -sezione tipo - fondo fosso e sponde Dx-Sx <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
			115,000	4,500		517,500		
			75,000	4,500		337,500		
						<u>855,000</u>	56,47	48'281,85
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							50'675,85
	Parziale Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * (Cat 684) euro							54'005,68
	----- -----							
	A RIPORTARE							262'371'876,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							262'372'157,62
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4782 / 4774 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.22 Fosso di monte: -sezione tipo *(larg.=1+0,50+1+2+1+0,50+1) Fosso di valle: -sezione tipo *(larg.=1+0,50+1+2+1+0,50+1)</p>		10,000	7,000		70,000		
			10,000	7,000		70,000		
	SOMMANO m ²					140,000	2,80	392,00
4783 / 4775 E.01.027.1.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.22 Fosso di monte: -sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+2+1) Fosso di valle: -sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+2+1)</p>		10,000	4,000	0,500	20,000		
			10,000	4,000	0,500	20,000		
	SOMMANO m ³					40,000	121,13	4'845,20
4784 / 4776 E.01.027.1.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.22 Fosso di monte: -sezione tipo - sponde fosso Fosso di valle: -sezione tipo - sponde fosso</p>	2,000	10,000	1,000	1,000	20,000		
		2,000	10,000	1,000	1,000	20,000		
	A RIPORTARE					40,000		262'377'394,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							262'384'730,72
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4786 / 4778 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.23 Fosso di monte: -sezione tipo *(larg.=0,50+1+0,50+1+0,50+4+0,50+1+0,50+1+0,50) Fosso di valle: -sezione tipo *(larg.=0,50+1+0,50+1+0,50+4+0,50+1+0,50+1+0,50) Sistemazione fosso_piazzola di sosta *(larg.=0,50+1+0,50+1+0,50+4+0,50+1+0,50+1+0,50)</p>							
	SOMMANO m ²					1'364,000	2,80	3'819,20
4787 / 4779 E.01.027.1.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMI FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.23 Fosso di monte: -sezione tipo - sponde fosso -sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1,00+0,50+4+0,50+1) Fosso di valle: -sezione tipo - sponde fosso -sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+0,50+4+0,50+1) Sistemazione fosso_piazzola di sosta (larg.=1+0,50+4+0,50+1)</p>							
	SOMMANO m ³					558,000	121,13	67'590,54
4788 / 4780 E.01.027.1.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMI FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p>							
	A RIPORTARE							262'456'140,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							262'518'426,32
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4791 / 4752 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.24 Fosso di monte: -sezione tipo *(larg.=2,00+7,00+2,00) Fosso di valle: -sezione tipo *(larg.=2,00+7,00+2,00)		145,000	11,000		1'595,000		
	SOMMANO m ²					2'090,000		
						3'685,000	2,80	10'318,00
4792 / 4753 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.24 Fosso di monte: -sezione tipo - fondo fosso -sezione tipo - sponde fosso Fosso di valle: -sezione tipo - fondo fosso -sezione tipo - sponde fosso	2,000	145,000	7,000	0,500	507,500		
		2,000	145,000	1,000	0,500	145,000		
			190,000	7,000	0,500	665,000		
		2,000	190,000	1,000	0,500	190,000		
	SOMMANO m ³					1'507,500	121,13	182'603,48
4793 / 4754 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.24 Fosso di monte: -sezione tipo - sponde fosso Fosso di valle:	2,000	145,000	1,500	1,000	435,000		
	A RIPORTARE					435,000		262'711'347,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							262'843'198,10
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4805 / 4748 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.31 Fosso di monte: -sezione tipo *(larg.=2,50+7,00+2,50) Fosso di valle: -sezione tipo *(larg.=2,50+7,00+2,50)</p>		90,500	12,000		1'086,000		
			45,500	12,000		546,000		
	SOMMANO m ²					1'632,000	2,80	4'569,60
4806 / 4749 E.01.027.1.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.31 Fosso di monte: -sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1,00+0,50+4,00+0,50+1,00) Fosso di valle: -sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1,00+0,50+4,00+0,50+1,00)</p>		90,500	7,000	0,500	316,750		
			45,500	7,000	0,500	159,250		
	SOMMANO m ³					476,000	121,13	57'657,88
4807 / 4750 E.01.027.1.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.31 Fosso di monte: -sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1,50+1,00) Fosso di valle: -sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1,50+1,00)</p>	2,000	90,500	2,500	1,000	452,500		
		2,000	45,500	2,500	1,000	227,500		
	A RIPORTARE					680,000		262'905'425,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							262'975'081,53
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4809 / 4782 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.32 -sezione tipo *(larg.=1+1+1+0,50+1+0,50+0,50+3+0,50+0,50+1+0,50+1+1+1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		10,000	14,000		140,000		
						140,000	2,80	392,00
4810 / 4783 E.01.027.1.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMI FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.32 -sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+0,50+0,50+3+0,50+0,50+1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		10,000	7,000	0,500	35,000		
						35,000	121,13	4'239,55
4811 / 4784 E.01.027.1.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMI FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.32 -sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1+1,50+2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	10,000	4,500	1,000	90,000		
						90,000	101,79	9'161,10
	<p>Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro Parziale Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * (Cat 696) euro</p> <p>----- -----</p>							13'792,65
								14'231,40
	A RIPORTARE							262'988'874,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							264'218'493,57
	ID.8 - Sistemazioni idrauliche (SbCat 493)							
4825 / 4937 E.01.030.b	<p>LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)</p> <p>Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 716 - Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO_CONTRADA_CANNELLAZZA Attraversamento idraulico OM02: -sezione tipo 1 *(larg.=1,00+0,50+12,00+0,50+1,00) -sezione tipo 2 *(larg.=1+1+0,50+1+0,50+10,00+0,50+1+0,50+1+1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
						570,000		
						612,000		
						1'182,000	2,80	3'309,60
4826 / 4938 E.01.027.1.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMI FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 716 - Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO_CONTRADA_CANNELLAZZA Attraversamento idraulico OM02: -sezione tipo 1 *(larg.=1,00+0,50+12,00+0,50+1,00) -sezione tipo 2 *(larg.=1+0,50+10,00+0,50+1,00)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
						285,000		
						221,000		
						506,000	121,13	61'291,78
4827 / 4939 E.01.027.1.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMI FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 716 - Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO_CONTRADA_CANNELLAZZA Attraversamento idraulico OM02: -sezione tipo 1 -sezione tipo 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
						152,000		
						114,000		
						68,000		
						102,000		
						436,000	101,79	44'380,44
	Parziale ID.8 - Sistemazioni idrauliche (SbCat 493) euro							108'981,82
	A RIPORTARE							264'327'475,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							264'327'475,39
	Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica rilevato * (Cat 789)							
4828 / 4944 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 789 - Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica rilevato * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE _SISTEMAZIONE RILEVATO -sezione tipo *(lung.=42,00+159,85+589,70)*(H/peso=0,50+1,00+1,00+0,15+3,15+0,50) SOMMANO m²		791,550		7,300	5'778,315		
						5'778,315	2,80	16'179,28
4829 / 4946 E.01.065.c	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione marcati CE in accordo il regolamento UE 305/2011 con maglia esago ... e sempre una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 789 - Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica rilevato * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche MATERASSI RENO _SISTEMAZIONE RILEVATO sezione tipo *(lung.=42+159,85+589,70)*(larg.=3,00+1,00) SOMMANO m²		791,550	4,000		3'166,200		
						3'166,200	56,47	178'795,31
4830 / 4947 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 789 - Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica rilevato * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GABBIONI _SISTEMAZIONE RILEVATO -sezione tipo 1 *(lung.=42,00+159,85+589,70) SOMMANO m³		791,550	1,000	1,000	791,550		
						791,550	101,79	80'571,87
	Parziale ID.8 - Sistemazioni idrauliche (SbCat 493) euro Parziale Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica rilevato * (Cat 789) euro ----- ----- ----- ----- -----							275'546,46 275'546,46
	A RIPORTARE							264'603'021,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							264'603'021,85
	Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica Viadotto S.Leonardo * (Cat 790)							
4831 / 4945 E.01.027.1.a	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 790 - Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica Viadotto S.Leonardo * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GABBIONI _SISTEMAZIONE IDRAULICA -sezione tipo</p>	2,000	80,000	1,500	1,000	240,000		
		2,000	80,000	2,000	1,000	320,000		
		2,000	80,000	2,500	1,000	400,000		
		2,000	80,000	6,500	1,000	1'040,000		
		2,000	80,000	1,000	1,000	160,000		
	GABBIONI _PROTEZIONE PILE VIADOTTO							
	-sezione tipo	3,000	64,470	4,000	1,000	773,640		
		3,000	64,470	1,000	1,000	193,410		
		3,000	64,470	1,000	1,000	193,410		
		3,000	64,470	0,500	1,000	96,705		
		3,000	64,470	0,500	1,000	96,705		
	SOMMANO m³					3'513,870	101,79	357'676,83
4832 / 4948 E.01.027.1.b	<p>DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAMME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m</p> <p>In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.</p> <p>SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 790 - Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica Viadotto S.Leonardo * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GABBIONI _PROTEZIONE PILE VIADOTTO -sezione tipo</p>	3,000	64,470	4,000	0,500	386,820		
	SOMMANO m³					386,820	121,13	46'855,51
	Parziale ID.8 - Sistemazioni idrauliche (SbCat 493) euro							404'532,34
	Parziale Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica Viadotto S.Leonardo * (Cat 790) euro							404'532,34
	Parziale Lotto4 - ID - IDRAULICA (SpCat 33) euro							21'864'682,19

	A RIPORTARE							265'007'554,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							265'007'554,19
4833 / 1602 A.02.004.a	<p>Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) (SpCat 34) Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * (Cat 552) MA.A - Interventi a verde (PI) (SbCat 253)</p> <p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 253 - MA.A - Interventi a verde (PI) -Altri inerbimenti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	48403,000			0,400	19'361,200		
						19'361,200	15,77	305'326,12
4834 / 1603 F.01.004	<p>IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE</p> <p>Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 253 - MA.A - Interventi a verde (PI) -Altri inerbimenti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					48'403,000		
						48'403,000	0,96	46'466,88
4835 / 1604 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 253 - MA.A - Interventi a verde (PI) -Altri inerbimenti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					48'403,000		
						48'403,000	1,28	61'955,84
4836 / 1605 A.02.004.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione</p>							
	A RIPORTARE							265'421'303,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							265'791'457,07
	MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) (SbCat 254)							
4839 / 2997 PA.VE.0023	<p>SPIETRAMENTO DI TERRENI PIETROSI. Pala caricatrice gommata 90 hp, capacità benna 1,2-1,4 mc a caldo</p> <p>Pala caricatrice gommata 90 hp. capacità benna 1.2-1.4 mc a caldo.....ce gommata 90 hp. capacità benna 1.2-1.4 mc a cald</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *</p> <p>SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01</p> <p>Spietramento di aree *(par.ug.=16760,000/10000)</p> <p>-PISV-02</p> <p>Spietramento di aree *(par.ug.=6772,000/10000)</p>	1,676	95,000			159,220		
	SOMMANO h					223,535	65,79	14'706,37
4840 / 2998 A.02.004.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione e ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *</p> <p>SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01</p> <p>VEG-II</p> <p>-PISV-02</p> <p>VEG-II</p>	16760,000			0,400	6'704,000		
	SOMMANO m ³	6772,000			0,400	2'708,800	15,77	148'439,86
4841 / 2999 F.01.004	<p>IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE</p> <p>Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *</p> <p>SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01</p> <p>VEG-II</p> <p>-PISV-02</p> <p>VEG-II</p>					16'760,000		
	SOMMANO m ²					6'772,000	0,96	22'590,72
4842 / 3000 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure</p>							
	A RIPORTARE							265'977'194,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							265'977'194,02
	<p>culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01 VEG-II -PISV-02 VEG-II</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					16'760,000 6'772,000 <u>23'532,000</u>	1,28	30'120,96
4843 / 3001 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01 Scavo di preparazione *(par.ug.=1075+100) -PISV-02 Scavo di preparazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1175,000 962,000			0,400 0,400	470,000 384,800 <u>854,800</u>	3,51	3'000,35
4844 / 3002 D.01.001.c	<p>D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01 Rotonda+elemento evocativo tra rotonda e asse principale * (par.ug.=1075+100) -PISV-02 rotonda</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1175,000 962,000			0,400 0,400	470,000 384,800 <u>854,800</u>	20,00	17'096,00
4845 / 3003 D.01.047	<p>PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO</p> <p>Spessore reso di cm 2, costituito per ogni kg dalla seguente miscela in peso: 45% di aggregato fine calcareo, 46% di graniglia dura della pezzatura 3 - 5 e 5 - 10 e 9% di bitume puro. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01</p>							
	A RIPORTARE							266'027'411,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							266'027'411,33
	Rotonda: cordolo in asfalto *(par.ug.=1075-242) -PISV-02	833,000				833,000		
	Rotonda: cordolo in asfalto *(par.ug.=962-242)	720,000				720,000		
	SOMMANO m²					1'553,000	4,42	6'864,26
4846 / 3004 E.02.004.a	DIVERSI CORDONATURE STRADALI CORDOLO - IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25 Compreso ogni onere per l'allettamento con malta cementizia su fondazione da compensare a parte, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01 Rotonda *(par.ug.=42+15+15) Elemento evocativo tra rotatoria e asse principale -PISV-02 Rotonda *(par.ug.=42+15+15)	72,000				72,000		
						95,000		
		72,000				72,000		
	SOMMANO ml					239,000	24,60	5'879,40
4847 / 3005 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01 Rotonda Elemento evocativo tra rotatoria e asse principale -PISV-02 Rotonda	1075,000			0,200	215,000		
		75,000			0,200	15,000		
		962,000			0,200	192,400		
	SOMMANO m³					422,400	69,52	29'365,25
4848 / 3006 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01 (15x15 fili mm 8) Rotonda Elemento evocativo tra rotatoria e asse principale -PISV-02 (15x15 fili mm 8)	1075,000			5,300	5'697,500		
		75,000			5,300	397,500		
	A RIPORTARE					6'095,000		266'069'520,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6'095,000		266'069'520,24
	Rotonda	962,000			5,300	5'098,600		
	SOMMANO kg					11'193,600	1,85	20'708,16
4849 / 3007 PA.VE.0022	Travi in legno di abete o pino di prima scelta, a spigoli vivi, di qualsiasi lunghezza e sezione, fo..murature e la successiva suggellatura degli stessi Travi in legno di abete o pino di prima scelta. a spigoli vivi. di qualsiasi lunghezza e sezione. fo.....murature e la successiva suggellatura degli stessi SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01 Rotonda (71 pali 10X10 cm e Hmedia=2,20 m) Tra rotatoria e asse principale (81 pali 10X10 cm e Hmedia=2,20 m) -PISV-02 Rotonda (71 pali 10X10 cm e Hmedia=2,20 m)	71,000 81,000 71,000	2,200 2,200 2,200	0,100 0,100 0,100	0,100 0,100 0,100	1,562 1,782 1,562		
	SOMMANO m³					4,906	1'159,01	5'686,10
4850 / 3008 PA.VE.0031	Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici in legno, der..r dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Verniciatura con smalto colorato lucido. base di olio di resine naturali. di superfici in legno. der.....r dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01 Rotonda (71 pali 0,10X0,10 cm e Hmedia=2,20) Tra rotonda e asse principale (81 pali 0,10X0,10 cm e Hmedia=2,20) * (par.ug.=0,1*2,2*4*81) -PISV-02 Rotonda (71 pali 0,10X0,10 cm e Hmedia=2,20)	71,280				63,000 71,280 63,000		
	SOMMANO m²					197,280	22,04	4'348,05
4851 / 3009 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02 5-VEG-MA1 (Prunus, Calicotome, Olea, Pyrus, Rhamnus) * (par.ug.=26+13+13+13) 5-VEG-IDR1 (vasca) (12 Prunus, 12 Rhamnus, 12 Sambucus) -PISV-01 5-VEG-MA2 (Prunus, Calicotome, Olea, Pyrus, Rhamnus) * (par.ug.=56+28+56+28+28)	78,000 196,000				78,000 36,000 196,000		
	SOMMANO cad					310,000	80,83	25'057,30
4852 / 3010 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste							
	A RIPORTARE							266'125'319,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							266'125'319,85
	<p>nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *</p> <p>SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02</p> <p>5-VEG-MA1 26,000</p> <p>-PISV-01 56,000</p> <p>5-VEG-MA2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad 82,000</p>						16,33	1'339,06
4853 / 3011 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *</p> <p>SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02</p> <p>5-VEG-MA1 26,000</p> <p>-PISV-01 56,000</p> <p>5-VEG-MA2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad 82,000</p>						18,32	1'502,24
4854 / 3012 F.02.023	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *</p> <p>SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02</p> <p>5-VEG-MA1 13,000</p> <p>-PISV-01 56,000</p> <p>5-VEG-MA2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad 69,000</p>						16,33	1'126,77
4855 / 3013 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *</p> <p>SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02</p> <p>5-VEG-MA1 13,000</p>							
	A RIPORTARE					13,000		266'129'287,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,000		266'129'287,92
	5-VEG-IDR1 (vasca) -PISV-01 5-VEG-MA2 SOMMANO cad					10,000 56,000 79,000	18,32	1'447,28
4856 / 3014 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o delle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m,cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02 5-VEG-MA1 (Pistacia, Crataegus, Phillyrea, Cornus) 5-VEG-IDR1 (vasca) (Cornus) -PISV-01 5-VEG-MA2 (Pistacia, Crataegus, Phillyrea, Cornus) *(par.ug.=56*4) SOMMANO cad	224,000				78,000 10,000 224,000 312,000	17,92	5'591,04
4857 / 3015 F.02.021.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. In vasetto o alveolo. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02 5-VEG-IDR1 (vasca) (Phragmites 1300+Typha 1300) *(par.ug.=1300+1300) SOMMANO cad	2600,000				2'600,000 2'600,000	4,90	12'740,00
4858 / 3016 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac.pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02 5-VEG-MA1 5-VEG-IDR1 (vasca) *(par.ug.=12*3+10) -PISV-01 5-VEG-MA2 SOMMANO cad	46,000				156,000 46,000 420,000 622,000	0,97	603,34
4859 / 3017 PA.VE.0023	SPIETRAMENTO DI TERRENI PIETROSI. Pala caricatrice gommata 90 hp, capacità benna 1,2-1,4 mc a caldo Pala caricatrice gommata 90 hp. capacità benna 1.2-1.4 mc a caldo.....ce gommata 90 hp. capacità benna 1.2-1.4 mc a cald SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *							
	A RIPORTARE							266'149'669,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							266'149'669,58
	SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-03 Spietramento di aree *(par.ug.=15393,000/10000) -PISV-04 Spietramento di aree *(par.ug.=28848,000/10000)	1,539	95,000			146,205		
		2,885	95,000			274,075		
	SOMMANO h					420,280	65,79	27'650,22
4860 / 3018 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-03 VEG-I1 -PISV-04 VEG-I1	15393,000			0,400	6'157,200		
		28848,000			0,400	11'539,200		
	SOMMANO m ³					17'696,400	15,77	279'072,23
4861 / 3019 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-03 VEG-I1 -PISV-04 VEG-I1					15'393,000		
						28'848,000		
	SOMMANO m ²					44'241,000	0,96	42'471,36
4862 / 3020 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-03 VEG-I1 -PISV-04 VEG-I1					15'393,000		
						28'848,000		
	SOMMANO m ²					44'241,000	1,28	56'628,48
	A RIPORTARE							266'555'491,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							266'555'491,87
4863 / 3021 A.01.001	<p>MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *</p> <p>SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-03</p> <p>Scavo di preparazione tratti in asfalto plastico -PISV-03</p> <p>Scavo di preparazione viabilità di accesso -PISV-03</p> <p>Scavo di preparazione cordonatura *(lung.=91+180+125+92)</p> <p>Scavo prep. cordonatura viab. accesso -PISV-04</p> <p>Scavo di preparazione tratti in asfalto plastico -PISV-04</p> <p>Scavo di preparazione cordonatura *(lung.=153+95)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2095,000			0,400	838,000		
		118,000			0,400	47,200		
			488,000	0,400	0,200	39,040		
			67,000	0,400	0,200	5,360		
		823,000			0,400	329,200		
			248,000	0,400	0,200	19,840		
						1'278,640	3,51	4'488,03
4864 / 3022 D.01.001.c	<p>D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA</p> <p>Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *</p> <p>SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-03</p> <p>fondazione tratti in asfalto plastico -PISV-03</p> <p>fondazione viabilità di accesso -PISV-04</p> <p>fondazione tratti in asfalto plastico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2095,000			0,200	419,000		
		118,000			0,200	23,600		
		823,000			0,200	164,600		
						607,200	20,00	12'144,00
4865 / 3023 PA.VE.0032	<p>Pavimenti interi o a tratti di qualsiasi superficie con mattonelle di asfalto</p> <p>Pavimenti interi o a tratti di qualsiasi superficie con mattonelle di asfalto, dello spessore di 40falto, dello spessore di 40 mm del n. OM.PR.D.105.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *</p> <p>SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-03</p> <p>tratti con mattonelle di asfalto -PISV-04</p> <p>tratti con mattonelle di asfalto</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					2'095,000		
						823,000		
						2'918,000	14,50	42'311,00
	A RIPORTARE							266'614'434,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							266'614'434,90
4866 / 3024 E.02.004.a	<p>DIVERSI CORDONATURE STRADALI CORDOLO - IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25</p> <p>Compreso ogni onere per l'allettamento con malta cementizia su fondazione da compensare a parte, nonché ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *</p> <p>SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-03</p> <p>tratti di asfalto plastico</p> <p>viabilità di accesso</p> <p>-PISV-04</p> <p>tratti di asfalto plastico</p>					488,000		
						67,000		
						288,000		
	SOMMANO ml					843,000	24,60	20'737,80
4867 / 3025 PA.VE.0033	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcan.. elementi di formato 20x40 cm o 30x40 cm o 30x50 c</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcan.....0 cm o 30x50 cm - spessore compreso fra 28 e 35 mm</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *</p> <p>SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-03</p> <p>Viabilità di accesso</p>					118,000		
						118,000		
	SOMMANO m²					118,000	70,91	8'367,38
	<p>Parziale MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) (SbCat 254) euro</p> <p>-----</p>							852'083,01
	A RIPORTARE							266'643'540,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							266'643'540,08
	MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) (SbCat 273)							
4868 / 1644 F.02.021.a	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. In vasetto o alveolo. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 273 - MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) -PITi-01 VEG-GRA3 (308 Calicotome infesta, 308 Calicotome genista, 616 Genista aspalathoides, 308 Osyris alba) -PITi-02 VEG-GRA3 (360 Calicotome infesta, 360 Calicotome genista, 720 Genista aspalathoides, 360 Osyris alba) *(par.ug.=360+360+720+360)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	1800,000				1'540,000 1'800,000 <hr/> 3'340,000	4,90	16'366,00
4869 / 1645 PA.VE.0024	<p>Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..bo Shelter in polipropilene di altezza fino a 80 c Fornitura e posa in opera di protezione antilepre tipo "tubo Shelter" in polipropilene di altezza fi.....o Shelter" in polipropilene di altezza fino a 80 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 273 - MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) -PITi-01 VEG-GRA3 -PITi-02 VEG-GRA3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1'540,000 1'800,000 <hr/> 3'340,000	1,05	3'507,00
4870 / 1646 PA.VE.0002	<p>Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 273 - MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) -PITi-01 VEG-GRA3 -PITi-02 VEG-GRA3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1'540,000 1'800,000 <hr/> 3'340,000	0,97	3'239,80
4871 / 1647 A.02.004.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere</p>							
	A RIPORTARE							266'666'652,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							266'666'652,88
	Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 273 - MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) -PiTi-01 5-VEG-I3 -PiTi-02 5-VEG-I3	3372,000			0,400	1'348,800		
		3070,000			0,400	1'228,000		
	SOMMANO m³					2'576,800	15,77	40'636,14
4872 / 1648 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 273 - MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) -PiTi-01 5-VEG-I3 -PiTi-02 5-VEG-I3					3'372,000		
						3'070,000		
	SOMMANO m²					6'442,000	0,96	6'184,32
4873 / 1649 F.01.009.b	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto. La miscela utilizzata potrà essere composta: - miscuglio di sement ... e organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 273 - MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) -PiTi-01 5-VEG-I3 -PiTi-02 5-VEG-I3					3'372,000		
						3'070,000		
	SOMMANO m²					6'442,000	1,51	9'727,42
	Parziale MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) (SbCat 273) euro							79'660,68
	Parziale Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * (Cat 552) euro							1'715'646,57
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							266'723'200,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							266 723 200,76
	Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * (Cat 553) MA.C - Rilevati (NARi) (SbCat 255)							
4874 / 1525 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-01 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-02 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-05 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-06 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 SOMMANO cad					27,000 294,000 147,000 138,000 <hr/> 606,000	18,32	11 101,92
4875 / 1526 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-01 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-02 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-05 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-06 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 SOMMANO cad					36,000 392,000 196,000 184,000 <hr/> 808,000	18,32	14 802,56
4876 / 1527 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-01 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-02 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-05					36,000 392,000		
	A RIPORTARE					428,000		266 749 105,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					428,000		266'749'105,24
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-06 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 SOMMANO cad					196,000 184,000 808,000	16,33	13'194,64
4877 / 1528 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-01 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-02 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-05 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-06 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 SOMMANO cad					36,000 392,000 196,000 184,000 808,000	16,33	13'194,64
4878 / 1529 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-01 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-02 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-05 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 *(par.ug.=196*3+147) -NARi-06 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 SOMMANO cad	735,000				135,000 1'470,000 735,000 690,000 3'030,000	8,76	26'542,80
4879 / 1530 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-01 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) -NARi-02 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					36,000 392,000		
	A RIPORTARE					428,000		266'802'037,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					428,000		266'802'037,32
	-NARi-05 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) -NARi-06 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) SOMMANO cad					196,000 184,000 <hr/> 808,000	80,83	65'310,64
4880 / 1531 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-01 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-02 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-05 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-06 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 SOMMANO cad					171,000 1'862,000 931,000 874,000 <hr/> 3'838,000	0,97	3'722,86
4881 / 1532 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-01 5-VEG-I3 -NARi-02 5-VEG-I3 -NARi-05 5-VEG-I3 -NARi-06 5-VEG-I3	1012,000 6550,000 5065,000 5990,000			0,400 0,400 0,400 0,400	404,800 2'620,000 2'026,000 2'396,000 <hr/> 7'446,800	15,77	117'436,04
4882 / 1533 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-01 5-VEG-I3 -NARi-02 5-VEG-I3					1'012,000 6'550,000		
	A RIPORTARE					7'562,000		266'988'506,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7'562,000		266'988'506,86
	-NARi-05 5-VEG-I3 -NARi-06 5-VEG-I3					5'065,000		
	SOMMANO m²					5'990,000		
						18'617,000	0,96	17'872,32
4883 / 1534 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-01 5-VEG-I3 -NARi-02 5-VEG-I3 -NARi-05 5-VEG-I3 -NARi-06 5-VEG-I3					1'012,000		
	SOMMANO m²					6'550,000		
						5'065,000		
						5'990,000		
						18'617,000	1,28	23'829,76
4884 / 1608 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-03 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-04 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-07 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					168,000		
	SOMMANO cad					210,000		
						123,000		
						501,000	18,32	9'178,32
4885 / 1609 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-03 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					224,000		
	A RIPORTARE					224,000		267'039'387,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					224,000		267'039'387,26
	-NARi-04 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-07 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 SOMMANO cad					280,000 164,000 <hr/> 668,000	18,32	12'237,76
4886 / 1610 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-03 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-04 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-07 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 SOMMANO cad					224,000 280,000 164,000 <hr/> 668,000	16,33	10'908,44
4887 / 1611 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-03 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-04 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-07 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 SOMMANO cad					224,000 280,000 164,000 <hr/> 668,000	16,33	10'908,44
4888 / 1612 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-03 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) -NARi-04 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) -NARi-07 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) * (par.ug.=123+164+164+164)	615,000				840,000 1'050,000 <hr/> 615,000		
	A RIPORTARE					2'505,000		267'073'441,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'505,000		267'073'441,90
	SOMMANO cad					2'505,000	8,76	21'943,80
4889 / 1613 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-03 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) -NARi-04 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) -NARi-07 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					224,000		
						280,000		
						164,000		
	SOMMANO cad					668,000	80,83	53'994,44
4890 / 1614 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-03 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-04 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 -NARi-07 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					1'064,000		
						1'330,000		
						779,000		
	SOMMANO cad					3'173,000	0,97	3'077,81
4891 / 1615 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-03 5-VEG-I3 -NARi-04 5-VEG-I3 -NARi-07 5-VEG-I3	6098,000			0,400	2'439,200		
		6895,000			0,400	2'758,000		
		2836,000			0,400	1'134,400		
	SOMMANO m³					6'331,600	15,77	99'849,33
4892 / 1616	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL							
	A RIPORTARE							267'252'307,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							267'287'764,24
	MA.D - Trincee (NATr) (SbCat 256)							
4894 / 1535 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr01 5-TR1-VEG-GRA1 -NATr02 5-TR1-VEG-GRA1 -NATr03 5-TR1-VEG-GRA1 -NATr04 5-TR1-VEG-GRA1 SOMMANO cad					78,000 57,000 24,000 201,000 <hr/> 360,000	18,32	6'595,20
4895 / 1536 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-01 5-TR1-VEG-GRA1 -NATr-02 5-TR1-VEG-GRA1 -NATr-03 5-TR1-VEG-GRA1 -NATr-04 5-TR1-VEG-GRA1 SOMMANO cad					104,000 76,000 32,000 268,000 <hr/> 480,000	18,32	8'793,60
4896 / 1537 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-01 5-TR1-VEG-GRA1 -NATr-02 5-TR1-VEG-GRA1 -NATr-03 5-TR1-VEG-GRA1 -NATr-04					104,000 76,000 32,000		
	A RIPORTARE					212,000		267'303'153,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					212,000		267'303'153,04
	5-TR1-VEG-GRA1 SOMMANO cad					268,000 480,000	16,33	7'838,40
4897 / 1538 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-01 5-TR1-VEG-GRA1 -NATr-02 5-TR1-VEG-GRA1 -NATr-03 5-TR1-VEG-GRA1 -NATr-04 5-TR1-VEG-GRA1 SOMMANO cad					104,000 76,000 32,000 268,000 480,000	16,33	7'838,40
4898 / 1539 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-01 5-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) -NATr-02 5-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) -NATr-03 5-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) -NATr-04 5-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) SOMMANO cad					104,000 76,000 32,000 268,000 480,000	80,83	38'798,40
4899 / 1540 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-01 5-TR1-VEG-GRA1 -NATr-02 5-TR1-VEG-GRA1 -NATr-03 5-TR1-VEG-GRA1					390,000 285,000 120,000		
	A RIPORTARE					795,000		267'357'628,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					795,000		267'357'628,24
4900 / 1541 PA.VE.0002	-NATr-04 5-TR1-VEG-GRA1 SOMMANO cad					1'005,000		
						1'800,000	8,76	15'768,00
	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr)							
	-NATr-01 5-TR1-VEG-GRA1					494,000		
	-NATr-02 5-TR1-VEG-GRA1					361,000		
	-NATr-03 5-TR1-VEG-GRA1					1'273,000		
	-NATr-03 5-TR1-VEG-GRA1					152,000		
	SOMMANO cad					2'280,000	0,97	2'211,60
4901 / 1542 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr)							
	-NATr-01 5-VEG-I3	5291,000			0,400	2'116,400		
	-NATr-02 5-VEG-I3	4465,000			0,400	1'786,000		
	-NATr-03 5-VEG-I3	2051,000			0,400	820,400		
	-NATr-04 5-VEG-I3	3067,000			0,400	1'226,800		
	SOMMANO m³					5'949,600	15,77	93'825,19
4902 / 1543 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr)							
	-NATr-01 5-VEG-I3					5'291,000		
	-NATr-02 5-VEG-I3					4'465,000		
	-NATr-03 5-VEG-I3					2'051,000		
	A RIPORTARE					11'807,000		267'469'433,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11'807,000		267'469'433,03
	-NATr-04 5-VEG-I3 SOMMANO m²					3'067,000		
						14'874,000	0,96	14'279,04
4903 / 1544 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-01 5-VEG-I3 -NATr-02 5-VEG-I3 -NATr-03 5-VEG-I3 -NATr-04 5-VEG-I3					5'291,000		
						4'465,000		
						2'051,000		
						3'067,000		
	SOMMANO m²					14'874,000	1,28	19'038,72
4904 / 1650 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05 5-VEG-TR1-VEG-GRA1 -NATr-06 5-VEG-TR1-VEG-GRA1					84,000		
						90,000		
	SOMMANO cad					174,000	18,32	3'187,68
4905 / 1651 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05 5-VEG-TR1-VEG-GRA1 -NATr-06 5-VEG-TR1-VEG-GRA1					112,000		
						120,000		
	SOMMANO cad					232,000	18,32	4'250,24
	A RIPORTARE							267'510'188,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							267'510'188,71
4906 / 1652 F.02.023	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *</p> <p>SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr)</p> <p>-NATr-05</p> <p>5-VEG-TR1-VEG-GRA1</p> <p>-NATr-06</p> <p>5-VEG-TR1-VEG-GRA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					112,000		
						120,000		
						232,000	16,33	3'788,56
4907 / 1653 F.02.023	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *</p> <p>SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr)</p> <p>-NATr-05</p> <p>5-VEG-TR1-VEG-GRA1</p> <p>-NATr-06</p> <p>5-VEG-TR1-VEG-GRA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					112,000		
						120,000		
						232,000	16,33	3'788,56
4908 / 1654 PA.VE.0008	<p>Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia</p> <p>Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *</p> <p>SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr)</p> <p>-NATr-05</p> <p>5-VEG-TR1-VEG-GRA1</p> <p>-NATr-06</p> <p>5-VEG-TR1-VEG-GRA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					420,000		
						450,000		
						870,000	8,76	7'621,20
4909 / 1655 F.02.017.a	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere</p>							
	A RIPORTARE							267'525'387,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							267'525'387,03
	Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05 5-VEG-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) -NATr-06 5-VEG-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) SOMMANO cad					112,000 120,000 232,000	80,83	18'752,56
4910 / 1656 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05 5-VEG-TR1-VEG-GRA1 -NATr-06 5-VEG-TR1-VEG-GRA1 SOMMANO cad					532,000 570,000 1'102,000	0,97	1'068,94
4911 / 1657 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05 5-VEG-I3 -NATr-06 5-VEG-I3 SOMMANO m³	1255,000 5310,000			0,400 0,400	502,000 2'124,000 2'626,000	15,77	41'412,02
4912 / 1658 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05 5-VEG-I3 -NATr-06 5-VEG-I3 SOMMANO m²					1'255,000 5'310,000 6'565,000	0,96	6'302,40
	A RIPORTARE							267'592'922,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							267'601'326,15
	MA.E - Aree intercluse (NAAi) (SbCat 257)							
4914 / 2964 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *</p> <p>SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)</p> <p>-NAAi-01a 5-VEG-MA2 -NAAi-01 5-VEG-MA2 -NAAi-03 5-VEG-MA2 -NAAi-05 5-VEG-GRA1 -NAAi-06 5-VEG-MA1 -NAAi-07 5-VEG-MA1 -NAAi-08 5-VEG-MA1 -NAAi-08a 5-VEG-MA1 -NAAi-09 5-VEG-GAB -NAAi-10 5-VEG-MAA1 -NAAi-11 5-VEG-GRA1</p>							
	SOMMANO cad					306,000	18,32	5'605,92
4915 / 2965 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *</p> <p>SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)</p> <p>-NAAi-01 5-VEG-MA2 -NAAi-01a 5-VEG-MA2 -NAAi-03 5-VEG-MA2 -NAAi-05 5-VEG-GRA1 -NAAi-06 5-VEG-MA1 -NAAi-07 5-VEG-MA1 -NAAi-08 5-VEG-MA1 -NAAi-08a 5-VEG-MA1 -NAAi-11 5-VEG-GRA1</p>							
	A RIPORTARE					344,000		267'606'932,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					344,000		267'606'932,07
	SOMMANO cad					344,000	18,32	6'302,08
4916 / 2966 F.02.023	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *</p> <p>SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)</p> <p>-NAAi-01 5-VEG-MA2 -NAAi-01a 5-VEG-MA2 -NAAi-03 5-VEG-MA2 -NAAi-05 5-VEG-GRA1 -NAAi-06 5-VEG-MA1 -NAAi-07 5-VEG-MA1 -NAAi-08 5-VEG-MA1 -NAAi-08a 5-VEG-MA1 -NAAi-10 5-VEG-MAA1 -NAAi-11 5-VEG-GRA1</p>					56,000 6,000 96,000 100,000 8,000 4,000 8,000 3,000 8,000 40,000		
	SOMMANO cad					329,000	16,33	5'372,57
4917 / 2967 F.02.023	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *</p> <p>SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)</p> <p>-NAAi-01 5-VEG-MA2 -NAAi-01a 5-VEG-MA2 -NAAi-03 5-VEG-MA2 -NAAi-05 5-VEG-GRA1 -NAAi-06 5-VEG-MA1 -NAAi-07 5-VEG-MA1 -NAAi-08 5-VEG-MA1 -NAAi-08a 5-VEG-MA1 -NAAi-10 5-VEG-MAA1 -NAAi-11</p>					56,000 6,000 96,000 100,000 16,000 8,000 16,000 6,000 4,000		
	A RIPORTARE					308,000		267'618'606,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					308,000		267'618'606,72
	5-VEG-GRA1					40,000		
	SOMMANO cad					348,000	16,33	5'682,84
4918 / 2968 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-01 5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) -NAAi-01a 5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) *(par.ug.=6*4) -NAAi-03 5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) -NAAi-05 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) -NAAi-06 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) -NAAi-07 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) -NAAi-08 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) -NAAi-08a 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) -NAAi-09 5-VEG-GAB (Corylus, Cornus,Rosa) -NAAi-10 5-VEG-MAA1(Cornus, Phillyrea, Pistacia) *(par.ug.=8+8) -NAAi-11 5-VEG-GRA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)	24,000				224,000 24,000 384,000 375,000 48,000 24,000 48,000 18,000 48,000 16,000 150,000		
	SOMMANO cad					1'359,000	8,76	11'904,84
4919 / 2969 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o.elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m,cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-09 5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea) -NAAi-10 5-VEG-MAA1(Quercus pubescens)					60,000 8,000		
	SOMMANO cad					68,000	17,92	1'218,56
4920 / 2970 PA.VE.0010	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impre.. verde di circonferenza del tronco da 8 cm a 12 cm Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde di circonferenza del tronco da verde di circonferenza del tronco da 8 cm a 12 cm SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-10							
	A RIPORTARE							267'637'412,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							267'637'412,96
	5-VEG-MAA1(Quercus ilex) SOMMANO cad					4,000		
						4,000	40,63	162,52
4921 / 2971 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-01 5-VEG-MA2 (56Prunus spinosa+28Calicotome+56 Olea+28Pyrus+28 Rhamnus) -NAAi-01a 5-VEG-MA2 (6Prunus spinosa+3Calicotome+6Olea+3Pyrus+3 Rhamnus) *(par.ug.=6+3+6+3+3) -NAAi-03 5-VEG-MA2 (96Prunus spinosa+48Calicotome+96Olea+48Pyrus+48 Rhamnus) -NAAi-05 5-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) -NAAi-06 5-VEG-MA1 (16Prunus spinosa+8Calicotome+8 Olea+8Pyrus+8 Rhamnus) *(par.ug.=16+8+8+8+8) -NAAi-07 5-VEG-MA1 (10 Prunus spinosa+5Calicotome+5Olea+5Pyrus+5Rhamnus) -NAAi-08 5-VEG-MA1 (16 Prunus spinosa+8Calicotome+8Olea+8Pyrus+8Rhamnus) -NAAi-08a 5-VEG-MA1 (6 Prunus spinosa+3Calicotome+3Olea+3Pyrus+3Rhamnus) -NAAi-09 5-VEG-GAB (20Prunus spinosa+16Sambucus nigra) -NAAi-10 5-VEG-MAA1 (8 Prunus spinosa+8Rhamnus alaternus+8Sorbus domestica) -NAAi-11 5-VEG-GRA1 (300 Prunus spinosa)					196,000		
		21,000				21,000		
						336,000		
						100,000		
		48,000				48,000		
						24,000		
						48,000		
						18,000		
						36,000		
						24,000		
						40,000		
	SOMMANO cad					891,000	80,83	72'019,53
4922 / 2972 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-09 5-VEG-GAB1					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	18,32	219,84
4923 / 2973	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON							
	A RIPORTARE							267'709'814,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							267 709'814,85
F.02.071.a	<p>CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *</p> <p>SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)</p> <p>-NAAi-09</p> <p>5-VEG-GAB1 (45 Salix purpurea+45 Salix eleagnos)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					60,000		
						60,000	135,56	8'133,60
4924 / 2974 F.02.008.e	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *</p> <p>SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)</p> <p>-NAAi-09</p> <p>5-VEG-GAB1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,000		
						20,000	20,38	407,60
4925 / 2975 F.02.071.a	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *</p> <p>SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)</p> <p>-NAAi-10</p> <p>5-VEG-MAA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,000		
						8,000	135,56	1'084,48
4926 / 2976 F.02.068.b	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ILEX (LECCI) IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, palo tutore, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *</p> <p>SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)</p> <p>-NAAi-10</p> <p>5-VEG-MAA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	125,86	503,44
	A RIPORTARE							267 719'943,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							267 719'943,97
4927 / 2977 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-01 5-VEG-MA2 -NAAi-01a 5-VEG-MA2 -NAAi-03 5-VEG-MA2 -NAAi-05 5-VEG-GRA1 -NAAi-06 5-VEG-MA1 -NAAi-07 5-VEG-MA1 -NAAi-08 5-VEG-MA1 -NAAi-08a 5-VEG-MA1 -NAAi-09 5-VEG-GAB -NAAi-10 5-VEG-MAA1 -NAAi-11 5-VEG-GRA1					420,000 45,000 720,000 475,000 96,000 48,000 96,000 36,000 144,000 52,000 190,000		
	SOMMANO cad					2'322,000	0,97	2'252,34
4928 / 2978 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-01 5-VEG-I3 -NAAi-01a 5-VEG-I3 -NAAi-03 5-VEG-I3 -NAAi-05 5-VEG-I3 -NAAi-06 5-VEG-I2 -NAAi-07 5-VEG-I3 -NAAi-08 5-VEG-I3 -NAAi-08a 5-VEG-I3 -NAAi-09 5-VEG-I2 -NAAi-10 5-VEG-I3	12819,000 3135,000 7130,000 2492,000 1680,000 841,000 1477,000 1324,000 1270,000 1650,000			0,400 0,400	5'127,600 1'254,000 2'852,000 996,800 672,000 336,400 590,800 529,600 508,000 660,000		
	A RIPORTARE					13'527,200		267 722'196,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13'527,200		267'722'196,31
4929 / 2979 F.01.004	-NAAi-11 5-VEG-I3 SOMMANO m ³ IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-01 5-VEG-I3 -NAAi-01a 5-VEG-I3 -NAAi-03 5-VEG-I3 -NAAi-05 5-VEG-I3 -NAAi-06 5-VEG-I2 -NAAi-07 5-VEG-I3 -NAAi-08 5-VEG-I3 -NAAi-08a 5-VEG-I3 -NAAi-09 5-VEG-I2 -NAAi-10 5-VEG-I3 -NAAi-11 5-VEG-I3	308,000			0,400	123,200	15,77	215'266,81
	SOMMANO m ²					13'650,400		
4930 / 2980 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-01 5-VEG-I3 -NAAi-01a 5-VEG-I3 -NAAi-03 5-VEG-I3 -NAAi-05 5-VEG-I3 -NAAi-06 5-VEG-I2 -NAAi-07 5-VEG-I3 -NAAi-08 5-VEG-I3					12'819,000	0,96	32'728,32
	SOMMANO m ²					34'092,000		
	A RIPORTARE					29'574,000		267'970'191,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29'574,000		267'970'191,44
	-NAAi-08a 5-VEG-I3 -NAAi-09 5-VEG-I2 -NAAi-10 5-VEG-I3 -NAAi-11 5-VEG-I3 SOMMANO m²					1'324,000 1'270,000 1'650,000 308,000 34'126,000	1,28	43'681,28
4931 / 2981 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-12 5-VEG-MA1 -NAAi-13 5-VEG-MAA1 -NAAi-14 5-VEG-MAA1 5-VEG-MA1 SOMMANO cad					4,000 8,000 8,000 28,000 48,000	18,32	879,36
4932 / 2982 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-12 5-VEG-MA1 -NAAi-13 5-VEG-MA1 -NAAi-14 5-VEG-MA1 SOMMANO cad					8,000 16,000 56,000 80,000	18,32	1'465,60
4933 / 2983 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-12							
	A RIPORTARE							268'016'217,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'016'217,68
	5-VEG-MA1 -NAAi-13 5-VEG-MA1 -NAAi-14 5-VEG-MAA1 5-VEG-MA1 SOMMANO cad					4,000 8,000 16,000 28,000 <hr/> 56,000	16,33	914,48
4934 / 2984 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-12 5-VEG-MA1 -NAAi-13 5-VEG-MA1 -NAAi-14 5-VEG-MAA1 5-VEG-MA1 SOMMANO cad					8,000 16,000 8,000 56,000 <hr/> 88,000	16,33	1'437,04
4935 / 2985 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-12 5-VEG-MA1(Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) -NAAi-13 5-VEG-MA1(Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) -NAAi-14 5-VEG-MA1(Cornus, Phillyrea, Pistacia) *(par.ug.=8+16+8) 5-VEG-MA1(Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) -NAAi-15 5-VEG-GRA2 SOMMANO cad	32,000				24,000 48,000 32,000 168,000 171,000 <hr/> 443,000	8,76	3'880,68
4936 / 2986 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m,cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-14 4-VEG-MAA1 (Quercus p.) SOMMANO cad					8,000 <hr/> 8,000	17,92	143,36
	A RIPORTARE							268'022'593,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'022'593,24
4937 / 2987 PA.VE.0010	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impre.. verde di circonferenza del tronco da 8 cm a 12 cm Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde di circonferenza del tronco da verde di circonferenza del tronco da 8 cm a 12 cm SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-14 5-VEG-MAA1 (Quercus ilex)					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	40,63	325,04
4938 / 2988 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-12 5-VEG-MA1 (8Prunus spinosa+4Calicotome villosa+4 Olea+4Pyrus+4 Rhamnus) -NAAi-13 5-VEG-MA1 (16Prunus spinosa+8Calicotome villosa+8 Olea+8Pyrus+8 Rhamnus) *(par.ug.=16+8+8+8+8) -NAAi-14 5-VEG-MA1 (56Prunus spinosa+28Calicotome villosa+28 Olea+28Pyrus+28 Rhamnus) *(par.ug.=56+28*4) 5-VEG-MAA1 (16Prunus spinosa+16Rhamnus+16 Sorbus domestica) * (par.ug.=16*3)					24,000		
		48,000				48,000		
		168,000				168,000		
		48,000				48,000		
	SOMMANO cad					288,000	80,83	23'279,04
4939 / 2989 F.02.008.e	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-15 5-VEG-GRA2					81,000		
	SOMMANO cad					81,000	20,38	1'650,78
4940 / 2990 F.02.008.e	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... rto a discarica del materiale di							
	A RIPORTARE							268'047'848,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'047'848,10
4941 / 2991 F.02.071.a	<p>risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-15 5-VEG-GRA2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					90,000		
						90,000	20,38	1'834,20
4941 / 2991 F.02.071.a	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-14 5-VEG-MAA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,000		
						8,000	135,56	1'084,48
4942 / 2992 F.02.068.b	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ILEX (LECCI) IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, palo tutore, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-14 5-VEG-MAA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,000		
						8,000	125,86	1'006,88
4943 / 2993 PA.VE.0002	<p>Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-12 5-VEG-MA1 -NAAi-13 5-VEG-MA1 -NAAi-14 5-VEG-MAA1 5-VEG-MA1 -NAAi-15 5-VEG-GRA2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					48,000		
						96,000		
						96,000		
						336,000		
						171,000		
						747,000	0,97	724,59
	A RIPORTARE							268'052'498,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'052'498,25
4944 / 2994 A.02.004.a	<p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *</p> <p>SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)</p> <p>-NAAi-12 5-VEG-I3 -NAAi-13 5-VEG-I2 -NAAi-14 5-VEG-I3 -NAAi-15 5-VEG-I3</p>	792,000			0,400	316,800		
		7445,000			0,400	2'978,000		
		9535,000			0,400	3'814,000		
		3837,000			0,400	1'534,800		
	SOMMANO m³					8'643,600	15,77	136'309,57
4945 / 2995 F.01.004	<p>IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE</p> <p>Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *</p> <p>SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)</p> <p>-NAAi-12 5-VEG-I3 -NAAi-13 5-VEG-I2 -NAAi-14 5-VEG-I3 -NAAi-15 5-VEG-I3</p>					792,000		
						7'445,000		
						9'535,000		
						3'837,000		
	SOMMANO m²					21'609,000	0,96	20'744,64
4946 / 2996 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *</p> <p>SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)</p> <p>-NAAi-12 5-VEG-I3 -NAAi-13 5-VEG-I2 -NAAi-14 5-VEG-I3</p>					792,000		
						7'445,000		
						9'535,000		
	A RIPORTARE					17'772,000		268'209'552,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'237'211,98
4947 / 1545 PA.VE.0012	<p>Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * (Cat 554) MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) (SbCat 259)</p> <p>TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, DULCIS, QUERCUS SUBER CON ESPIANTO TEMPORANEO DI 4 ANN..ntro una distanza di 20 km dal luogo di espianto. TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. DULCIS. QUERCUS SUBER CON ESPIANTO TEMPORANEO DI 4 ANN..... entro una distanza di 20 km dal luogo di espianto SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-01 5-VEG-AI1 (Quercus sp.) -NAAn-02 5-VEG-AI1 (Quercus sp.) -NAAn-05 5-VEG-AI1 (Olea)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000 2,000 3,000 <hr/> 8,000	2'661,32	21'290,56
4948 / 1546 PA.VE.0015	<p>TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA - DISTANZA 20KM TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA - DISTANZA 20KM Trapianto di Ceratonia siliqua. Olea eu..... entro una distanza di 20 km dal luogo di espianto SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-01 5-VEG-AI1 (Quercus sp.) -NAAn-02 5-VEG-AI1 (Quercus sp.) -NAAn-05 5-VEG-AI1 (Olea)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000 2,000 3,000 <hr/> 8,000	1'745,79	13'966,32
4949 / 1547 F.02.023	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-06 5-VEG-FIL2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					58,000 <hr/> 58,000	16,33	947,14
4950 / 1548 F.02.023	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni</p>							
	A RIPORTARE							268'273'416,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'273'416,00
	<p>altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-06 5-VEG-FIL2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					58,000		
4951 / 1549 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-03 5-VEG-MA2 -NAAn-05 5-VEG-MA2 -NAAn-07 5-VEG-MA2 -NAAn-08 5-VEG-MA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					58,000	16,33	947,14
4952 / 1550 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-03 5-VEG-MA2 -NAAn-05 5-VEG-MA1 -NAAn-07 5-VEG-MA2 -NAAn-08 5-VEG-MA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,000		
						4,000		
						16,000		
						13,000		
						43,000	18,32	787,76
4952 / 1550 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-03 5-VEG-MA2 -NAAn-05 5-VEG-MA1 -NAAn-07 5-VEG-MA2 -NAAn-08 5-VEG-MA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,000		
						8,000		
						16,000		
						26,000		
						60,000	18,32	1'099,20
4953 / 1551 F.02.023	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in</p>							
	A RIPORTARE							268'276'250,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'276'250,10
	dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAAn) -NAAAn-03 5-VEG-MA2 -NAAAn-05 5-VEG-MA1 -NAAAn-07 5-VEG-MA2 -NAAAn-08 5-VEG-MA1 SOMMANO cad					10,000 4,000 16,000 13,000 <hr/> 43,000	16,33	702,19
4954 / 1552 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAAn) -NAAAn-03 5-VEG-MA2 -NAAAn-05 5-VEG-MA1 -NAAAn-06 5-VEG-FIL2 -NAAAn-07 5-VEG-MA2 -NAAAn-08 5-VEG-MA1 SOMMANO cad					10,000 8,000 58,000 16,000 26,000 <hr/> 118,000	16,33	1'926,94
4955 / 1553 F.02.008.e	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a scarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAAn) -NAAAn-06 5-CEG-FIL2 SOMMANO cad					36,000 <hr/> 36,000	20,38	733,68
4956 / 1554 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAAn) -NAAAn-03 5-VEG-MA2					40,000		
	A RIPORTARE					40,000		268'279'612,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,000		268'279'612,91
	-NAAAn-05 5-VEG-MA1 -NAAAn-06 5-VEG-FIL2 (Arbutus, Ligustrum, Pistacia, Rosa) -NAAAn-07 5-VEG-MA2 -NAAAn-08 5-VEG-MA1 SOMMANO cad					24,000 210,000 64,000 78,000 416,000	8,76	3'644,16
4957 / 1555 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAAn) -NAAAn-03 5-VEG-MA2 (210Prunus spinosa+5 Calicotome+10 Olea+5Pyrus+5 Rhamnus) -NAAAn-05 5-VEG-MA1 (8 Prunus spinosa+4 Calicotome+4 Olea+4Pyrus+4 Rhamnus) -NAAAn-06 5-VEG-FIL2 (58 Prunus spinosa+36Olea) *(par.ug.=58+36) -NAAAn-07 5-VEG-MA2 (16 Prunus spinosa+8 Calicotome+16 Olea+8Pyrus+8 Rhamnus) -NAAAn-08 5-VEG-MA1 (26 Prunus spinosa+13Calicotome+13 Olea+13Pyrus+13 Rhamnus) SOMMANO cad	94,000				35,000 24,000 94,000 56,000 78,000 287,000	80,83	23'198,21
4958 / 1556 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAAn) -NAAAn-03 5-VEG-MA2 -NAAAn-05 5-VEG-MA1 -NAAAn-06 5-VEG-fil2 -NAAAn-07 5-VEG-MA2 -NAAAn-08 5-VEG-MA1 SOMMANO cad					75,000 48,000 304,000 120,000 156,000 703,000	0,97	681,91
4959 / 1557 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA							
	A RIPORTARE							268'307'137,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'307'137,19
	<p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *</p> <p>SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn)</p> <p>-NAAn-01 5-VEG-I3 2722,000 0,400 1'088,800</p> <p>-NAAn-02 5-VEG-I3 1322,000 0,400 528,800</p> <p>-NAAn-03 5-VEG-I2 1574,000 0,400 629,600</p> <p>-NAAn-04 5-VEG-I3 245,000 0,400 98,000</p> <p>-NAAn-05 5-VEG-I3 3284,000 0,400 1'313,600</p> <p>-NAAn-06 5-VEG-I3 3169,000 0,400 1'267,600</p> <p>-NAAn-07 5-VEG-ST1 2013,000 0,400 805,200</p> <p>-NAAn-08 5-VEG-ST1 2035,000 0,400 814,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					6'545,600	15,77	103'224,11
4960 / 1558 F.01.004	<p>IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE</p> <p>Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *</p> <p>SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn)</p> <p>-NAAn-01 5-VEG-I3 2'722,000</p> <p>-NAAn-02 5-VEG-I3 1'322,000</p> <p>-NAAn-03 5-VEG-I2 1'574,000</p> <p>-NAAn-04 5-VEG-I3 245,000</p> <p>-NAAn-05 5-VEG-I3 3'284,000</p> <p>-NAAn-06 5-VEG-I3 3'169,000</p> <p>-NAAn-07 5-VEG-ST1 2'013,000</p> <p>-NAAn-08 5-VEG-ST1 2'035,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					16'364,000	0,96	15'709,44
4961 / 1559 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere</p>							
	A RIPORTARE							268'426'070,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'447'016,66
	MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) (SbCat 260)							
4962 / 1560 F.02.008.e	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a scarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *</p> <p>SbCat 260 - MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb)</p> <p>-NAUrb-01 5-VEG-GRA2 -NAUrb-02 5-VEG-GRA2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					117,000 153,000 <hr/> 270,000	20,38	5'502,60
4963 / 1561 F.02.008.e	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... rto a scarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *</p> <p>SbCat 260 - MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb)</p> <p>-NAUrb-01 5-VEG-GRA2 -NAUrb-02 5-VEG-GRA2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					130,000 170,000 <hr/> 300,000	20,38	6'114,00
4964 / 1562 PA.VE.0008	<p>Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia</p> <p>Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *</p> <p>SbCat 260 - MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb)</p> <p>-NAUrb-01 5-VEG-GRA2 -NAUrb-02 5-VEG-GRA2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					247,000 323,000 <hr/> 570,000	8,76	4'993,20
4965 / 1563 PA.VE.0002	<p>Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c</p> <p>Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *</p>							
	A RIPORTARE							268'463'626,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'463'626,46
	SbCat 260 - MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) -NAURb-01 5-VEG-GRA2 -NAURb-02 5-VEG-GRA2 SOMMANO cad					247,000 323,000 <hr/> 570,000	0,97	552,90
4966 / 1564 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 260 - MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) -NAURb-01 5-ST1 -NAURb-02 5-VEG-I3 SOMMANO m³	2867,000 1250,000			0,400 0,400	1'146,800 500,000 <hr/> 1'646,800	15,77	25'970,04
4967 / 1565 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 260 - MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) -NAURb-01 5-ST1 -NAURb-02 5-VEG-I3 SOMMANO m²					2'867,000 1'250,000 <hr/> 4'117,000	0,96	3'952,32
4968 / 1566 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 260 - MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) -NAURb-01 5-ST1 -NAURb-02 5-VEG-I3 SOMMANO m²					2'867,000 1'250,000 <hr/> 4'117,000	1,28	5'269,76
	A RIPORTARE							268'499'371,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'499'371,48
	MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) (SbCat 261)							
4969 / 1660 F.02.017.a	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01 5-VEG-MA1 (56 Prunus spinosa+28Calicotome+28Olea+28Pyrus piraster +28Rhamnus alaternus) *(par.ug.=56+28+28+28+28)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	168,000				168,000	80,83	13'579,44
4970 / 1661 F.02.023	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01 5-VEG-MA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					56,000		
4971 / 1662 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01 5-VEG-MA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					28,000		
4972 / 1663 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in</p>							
	A RIPORTARE							268'514'378,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'514'378,36
	dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01 5-VEG-MA1 SOMMANO cad					56,000		
						56,000	18,32	1'025,92
4973 / 1664 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01 5-VEG-MA1 SOMMANO cad					28,000		
						28,000	16,33	457,24
4974 / 1665 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus,Phillyrea,Pistacia) *(par.ug.=28+56+28+56) SOMMANO cad	168,000				168,000		
						168,000	8,76	1'471,68
4975 / 1666 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01 5-VEG-MA1 SOMMANO cad					336,000		
						336,000	0,97	325,92
4976 / 1667 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione e ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	A RIPORTARE							268'517'659,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'517'659,12
	Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01	4210,000			0,400	1'684,000		
	SOMMANO m ³					1'684,000	15,77	26'556,68
4977 / 1668 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE							
	Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01					4'210,000		
	SOMMANO m ²					4'210,000	0,96	4'041,60
4978 / 1669 F.01.019.2.e	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ONE - - DI PENDICE SEMINATA CON STRATO DI PAGLIA A SPRUZZO							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01					4'210,000		
	SOMMANO m ²					4'210,000	1,34	5'641,40
4979 / 1670 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12							
	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MA1 (8 Prunus spinosa+4Calicotome+4Olea+4Pyrus piraster + 4Rhamnus alaternus) 5-VEG-MAA1 (88Prunus spinosa+88Sorbus domestica +88Rhamnus alaternus) *(par.ug.=88*3)	264,000				24,000		
	SOMMANO cad					264,000		
						288,000	80,83	23'279,04
4980 / 1671 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20							
	A RIPORTARE							268'577'177,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'577'177,84
4981 / 1672 F.02.024.c	<p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *</p> <p>SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR)</p> <p>-NAR-02</p> <p>5-VEG-MA1</p> <p>5-VEG-MAA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,000 44,000 <hr/> 52,000	16,33	849,16
4982 / 1673 F.02.024.c	<p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *</p> <p>SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR)</p> <p>-NAR-02</p> <p>5-VEG-MA1</p> <p>5-VEG-MAA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000 44,000 <hr/> 48,000	18,32	879,36
4983 / 1674 F.02.023	<p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *</p> <p>SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR)</p> <p>-NAR-02</p> <p>5-VEG-MA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,000 <hr/> 8,000	18,32	146,56
4983 / 1674 F.02.023	<p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *</p> <p>SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR)</p> <p>-NAR-02</p> <p>5-VEG-MA1</p> <p>5-VEG-MAA1</p>					4,000 88,000		
	A RIPORTARE					92,000		268'579'052,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					92,000		268'579'052,92
	SOMMANO cad					92,000	16,33	1'502,36
4984 / 1675 F.02.071.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MAA1					44,000		
	SOMMANO cad					44,000	135,56	5'964,64
4985 / 1676 F.02.068.b	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ILEX (LECCI) IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, palo tutore, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MAA1					44,000		
	SOMMANO cad					44,000	125,86	5'537,84
4986 / 1677 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus,Phillyrea,Pistacia) 5-VEG-MAA1 (Cornus, Phillyrea,Pistacia)					24,000 176,000		
	SOMMANO cad					200,000	8,76	1'752,00
4987 / 1678 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o.elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m,cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MAA1 (Quercus pubescens)					44,000		
	A RIPORTARE					44,000		268'593'809,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					44,000		268'593'809,76
	SOMMANO cad					44,000	17,92	788,48
4988 / 1679 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MA1 5-VEG-MAA1					48,000 528,000		
	SOMMANO cad					576,000	0,97	558,72
4989 / 1680 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione e ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-I3	6144,000			0,400	2'457,600		
	SOMMANO m³					2'457,600	15,77	38'756,35
4990 / 1681 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-I3					6'144,000		
	SOMMANO m²					6'144,000	0,96	5'898,24
4991 / 1682 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in							
	A RIPORTARE							268'639'811,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'639'811,55
	dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-I3 SOMMANO m²					6'144,000		
						6'144,000	1,28	7'864,32
4992 / 1707 A.02.001.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, A2-5, A3. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) NAR-01 SOMMANO m²					4'200,000		
						4'200,000	0,60	2'520,00
4993 / 1708 PA.VE.0004	Altri interventi di drenaggio Canaletta di drenaggio tras ... onere e magistero per dare lopera a perfetta regola darte. Altri interventi di drenaggio Canaletta di drenaggio trasversale stradale in legno per aree soggette..... magistero per dare lopera a perfetta regola darte SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) NAR-01	265,000		0,500		132,500		
	SOMMANO ml					132,500	39,15	5'187,38
4994 / 1709 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, depositi in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I- Aree di rimodellamento (NAR) stimato volume complessivo				13840,000			
	SOMMANO m³					13'840,000	0,67	9'272,80
4995 / 1711 A.02.001.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, A2-5, A3. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in							
	A RIPORTARE							268'664'656,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'694'404,60
4998 / 1567 F.02.024.c	<p>Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * (Cat 555) MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) (SbCat 263)</p> <p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-01 5-VEG-FAU1 -RED-02 5-VEG-GAB</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,000 16,000 <hr/> 36,000	18,32	659,52
4999 / 1568 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED1 5-VEG-FAU1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,000 <hr/> 20,000	18,32	366,40
5000 / 1569 F.02.023	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED1 5-VEG-FAU1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,000 <hr/> 10,000	16,33	163,30
5001 / 1570 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p>							
	A RIPORTARE							268'695'593,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'695'593,82
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-02 5-VEG-GAB SOMMANO cad					12,000		
						12,000	18,32	219,84
5002 / 1571 F.02.071.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-01 5-VEG-FAU1 -RED-02 5-VEG-GAB (30 Salix purpurea+30 Salix eleagnos) SOMMANO cad					20,000		
						60,000		
						80,000	135,56	10'844,80
5003 / 1572 F.02.008.e	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-02 5-VEG-GAB SOMMANO cad					20,000		
						20,000	20,38	407,60
5004 / 1573 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-01 5-VEG-FAU1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea) *(par.ug.=20+20+10) -RED-02 5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa) SOMMANO cad	50,000				50,000		
						48,000		
						98,000	8,76	858,48
5005 / 1574 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o.elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia							
	A RIPORTARE							268'707'924,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268 707'924,54
5006 / 1575 F.02.017.a	<p>Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m,cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *</p> <p>SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED)</p> <p>-RED-01</p> <p>5-VEG-FAU1 (Salix) 20,000</p> <p>-RED-02</p> <p>5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea) 60,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad 80,000</p>						17,92	1'433,60
5006 / 1575 F.02.017.a	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *</p> <p>SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED)</p> <p>-RED-01</p> <p>5-VEG-GAB (30 Prunus spinosa + 30 Sambucus + 14 Rhamnus) * (par.ug.=30+30+14) 74,000</p> <p>-RED-02</p> <p>5-VEG-GAB (20 Prunus spinosa + 16 Sambucus) 36,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad 110,000</p>						80,83	8'891,30
5007 / 1576 PA.VE.0002	<p>Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.</p> <p>Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c</p> <p>Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *</p> <p>SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED)</p> <p>-RED-01</p> <p>5-VEG-FAU1 144,000</p> <p>-RED-02</p> <p>5-VEG-GAB 144,000</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad 288,000</p>						0,97	279,36
5008 / 1577 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *</p> <p>SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED)</p> <p>RED-01</p>							
	A RIPORTARE							268 718'528,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268 718'528,80
	5-VEG-FAU1 -RED-02 5-VEG-GAB SOMMANO m²					180,000 180,000 <hr/> 360,000	1,28	460,80
5009 / 1578 E.05.015.c	LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIO ... ICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNI H=METRI 1,85 Compresa fornitura e posa in opera. Torsione quadrata di lato non superiore a cm 5, fili non inferiori a mm 2,7 (anima mm 1,8) rete dell'altezza di m 1,25, sostenuta da paletti i ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-01 5-VEG-FAU1 SOMMANO ml					120,000 <hr/> 120,000	22,55	2 706,00
5010 / 1579 PA.VE.0021	TAVOLE DI ABETE DI SPESSORE 20-25 MM Tavole di abete di spessore 20-25 mm. fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del ma..... e magistero. - per ogni m² di superficie effettiv SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-01 5-VEG-FAU SOMMANO m²		40,000	0,500		20,000 <hr/> 20,000	27,73	554,60
5011 / 1618 F.02.071.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-04 5-VEG-FAU2 SOMMANO cad					20,000 <hr/> 20,000	135,56	2 711,20
5012 / 1619 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *							
	A RIPORTARE							268 724'961,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268 724'961,40
	SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03 5-VEG-GAB -RED-05 5-VEG-GAB -RED-06 5-VEG-FAU1 5-VEG-GAB -RED-07 5-VEG-GAB SOMMANO cad					16,000 16,000 20,000 16,000 16,000 84,000	18,32	1'538,88
5013 / 1620 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-04 5-VEG-FAU2 -RED-06 5-VEG-FAU1 SOMMANO cad					20,000 20,000 40,000	18,32	732,80
5014 / 1621 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-06 5-VEG-FAU1 SOMMANO cad					10,000 10,000	16,33	163,30
5015 / 1622 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03 5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa) -RED-04 5-VEG-FAU2 (Crataegus) -RED-05 5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa) -RED-06					48,000 20,000 48,000		
	A RIPORTARE					116,000		268 727'396,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					116,000		268 727'396,38
	5-VEG-FAU1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea) 5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa) *(par.ug.=12+16+20) -RED-07 5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa) *(par.ug.=12+16+20)	48,000				50,000 48,000 48,000		
	SOMMANO cad					262,000	8,76	2'295,12
5016 / 1623 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o.elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m,cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03 5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea) -RED-04 5-VEG-FAU2 (Ulmus) -RED-05 5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea) -RED-06 5-VEG-FAU1 (Salix sp.) 5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea) -RED-07 5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea)					60,000 20,000 60,000 20,000 60,000 60,000		
	SOMMANO cad					280,000	17,92	5'017,60
5017 / 1624 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03 5-VEG-GAB (20 Prunus spinosa + 16 Sambucus) -RED-04 5-VEG-FAU2 (30 Prunus spinosa + 30 Sorubus+ 14 Pyrus) -RED-05 5-VEG-GAB (20 Prunus spinosa + 16 Sambucus) -RED-06 5-VEG-FAU1 (30 Prunus spinosa + 30 Sambucus + 14 Rhamnus) * (par.ug.=30+30+14) 5-VEG-GAB (20Prunus spinosa +168 Sambucus) -RED-07 5-VEG-GAB (20 Prunus spinosa + 16 Sambucus) *(par.ug.=20+16)	74,000				36,000 80,000 36,000 74,000 36,000 36,000		
	SOMMANO cad	36,000				298,000	80,83	24'087,34
5018 / 1625 F.02.021.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. In vasetto o alveolo. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	A RIPORTARE							268 758'796,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268 758 796,44
5019 / 1626 F.02.071.a	<p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-04 5-VEG-FAU2 (20 Arundo, 40 Salix capres, 20 Salix pedicellata)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03 5-VEG-GAB (30 Salix purpurea+30 Salix eleagnos) -RED-05 5-VEG-GAB (30 Salix purpurea+30 Salix eleagnos) -RED-06 5-VEG-FAU1 (20 Salix sp.) 5-VEG-GAB (30 Salix purpurea+30 Salix eleagnos) -RED-07 5-VEG-GAB (30 Salix purpurea+30 Salix eleagnos)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					80,000 <hr/> 80,000	4,90	392,00
5020 / 1627 F.02.008.e	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03 5-VEG-GAB -RED-05 5-VEG-GAB -RED-06 5-VEG-GAB -RED-07 5-VEG-GAB</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					60,000 60,000 20,000 60,000 <hr/> 260,000	135,56	35 245,60
5021 / 1628 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED)</p>					20,000 20,000 20,000 20,000 <hr/> 80,000	20,38	1 630,40
	A RIPORTARE							268 796 064,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268 796'064,44
	-RED-03 5-VEG-GAB -RED-05 5-VEG-GAB -RED-06 5-VEG-GAB -RED-07 5-VEG-GAB SOMMANO cad					12,000 12,000 12,000 12,000 48,000	18,32	879,36
5022 / 1629 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03 5-VEG-GAB -RED-04 5-VEG-FAU2 -RED-05 5-VEG-GAB -RED-06 5-VEG-FAU1 5-VEG-GAB -RED-07 5-VEG-GAB SOMMANO cad					144,000 200,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 920,000	0,97	892,40
5023 / 1630 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03 5-VEG-GAB -RED-04 5-VEG-FAU2 -RED-05 5-VEG-GAB -RED-06 5-VEG-FAU1 5-VEG-GAB -RED-07 5-VEG-GAB SOMMANO m²					180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 1'080,000	1,28	1'382,40
5024 / 1631 E.05.015.c	LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIO ... ICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNI H=METRI 1,85 Compresa fornitura e posa in opera.							
	A RIPORTARE							268 799'218,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'805'739,80
	MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) (SbCat 264)							
5026 / 1591 F.02.071.a	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-01 5-VEG-FAU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,000		
						20,000	135,56	2'711,20
5027 / 1592 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-01 5-VEG-FAU2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,000		
						20,000	18,32	366,40
5028 / 1593 PA.VE.0008	<p>Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia</p> <p>Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-01 5-VEG-FAU2 (Crataegus) -RES-02 5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,000		
						48,000		
						68,000	8,76	595,68
5029 / 1594 PA.VE.0009	<p>Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia</p> <p>Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m,cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-01 5-VEG-FAU2 (Ulmus)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,000		
						20,000	17,92	358,40
	A RIPORTARE							268'809'771,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'809'771,48
5030 / 1595 F.02.017.a	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *</p> <p>SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES)</p> <p>-RES-01</p> <p>5-VEG-FAU2 (40 Prunus spinosa + 20 Sorbus domesticus + 20 Pyrus) * (par.ug.=40+20+20)</p> <p>-RES-02</p> <p>5-VEG-GAB (20 Prunus spinosa +16Sambucus)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	80,000				80,000		
						36,000		
						116,000	80,83	9'376,28
5031 / 1596 F.02.021.a	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>In vasetto o alveolo.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *</p> <p>SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES)</p> <p>-RES-01</p> <p>5-VEG-FAU2 (20 Arundo + 40Salix caprea+20Salix pedicellata) * (par.ug.=20+40+20)</p> <p>-RES-02</p> <p>5-VEG-GAB (30Salix eleagnos+30Salix purpurea)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	80,000				80,000		
						60,000		
						140,000	4,90	686,00
5032 / 1597 F.02.008.e	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *</p> <p>SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES)</p> <p>-RES-02</p> <p>5-VEG-GAB</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,000		
						20,000	20,38	407,60
5033 / 1598 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *</p> <p>SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES)</p> <p>-RES-02</p>							
	A RIPORTARE							268'820'241,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'820'241,36
	5-VEG-GAB SOMMANO cad					12,000		
						12,000	18,32	219,84
5034 / 1599 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-02 5-VEG-GAB					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	18,32	293,12
5035 / 1600 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-01 5-VEG-FAU2 -RES-02 5-VEG-GAB					200,000		
	SOMMANO cad					144,000		
						344,000	0,97	333,68
5036 / 1601 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-01 5-VEG-FAU2 -RES-02 5-VEG-GAB					120,000		
	SOMMANO m²					180,000		
						300,000	1,28	384,00
5037 / 1633 F.02.071.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *							
	A RIPORTARE							268'821'472,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'821'472,00
	SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2 SOMMANO cad					20,000		
						20,000	135,56	2'711,20
5038 / 1634 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2 SOMMANO cad					20,000		
						20,000	18,32	366,40
5039 / 1635 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2 (Crataegus) SOMMANO cad					20,000		
						20,000	8,76	175,20
5040 / 1636 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m,cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2 (Ulmus) SOMMANO cad					20,000		
						20,000	17,92	358,40
5041 / 1637 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2 (40 Prunus spinosa + 20 Sorbus domesticus + 20 Pyrus)					80,000		
	A RIPORTARE					80,000		268'825'083,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					80,000		268'825'083,20
	SOMMANO cad					80,000	80,83	6'466,40
5042 / 1638 F.02.021.a	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>In vasetto o alveolo. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2 (20 Arundo + 40Salix caprea+20Salix pedicellata)</p>					80,000		
	SOMMANO cad					80,000	4,90	392,00
5043 / 1639 PA.VE.0002	<p>Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c</p> <p>Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2</p>					200,000		
	SOMMANO cad					200,000	0,97	194,00
5044 / 1640 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2</p>					200,000		
	SOMMANO m²					200,000	1,28	256,00
	<p>Parziale MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) (SbCat 264) euro</p> <p>-----</p>							26'651,80
	A RIPORTARE							268'832'391,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'832'391,60
	MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) (SbCat 265)							
5045 / 1580 F.02.021.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. In vasetto o alveolo. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-FAU3 (1250Phragmites +1250 Typha +1000Salix eleagnos+ 1000 Salix purpurea) 5-VEG-FAU2 (20Arundo donax+40Salix caprea+20Salix pedicellata) -REP-02 5-VEG-GAB (30Salix eleagnos + 30Salix purpurea)					4'500,000 80,000 60,000		
	SOMMANO cad					4'640,000	4,90	22'736,00
5046 / 1581 F.02.071.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-FAU2					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	135,56	2'711,20
5047 / 1582 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-FAU2					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	18,32	366,40
5048 / 1583 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione.							
	A RIPORTARE							268'858'205,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'858'205,20
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-FAU2(40Prunus+20Pyrus+20Sorbus) -REP-02 5-VEG-GAB (20Prunus spinosa +16Sambucus) *(par.ug.=20+16) SOMMANO cad	36,000				80,000 36,000 <hr/> 116,000	80,83	9'376,28
5049 / 1584 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-02 5-VEG-GAB1 SOMMANO cad					12,000 <hr/> 12,000	18,32	219,84
5050 / 1585 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-02 5-VEG-GAB SOMMANO cad					16,000 <hr/> 16,000	18,32	293,12
5051 / 1586 F.02.008.e	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-02 5-VEG-GAB SOMMANO cad					20,000 <hr/> 20,000	20,38	407,60
5052 / 1587 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia							
	A RIPORTARE							268'868'502,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'868'502,04
	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-FAU2 (Crataegus) -REP-02 5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa) *(par.ug.=12+16+20) SOMMANO cad	48,000				20,000 48,000 <hr/> 68,000	8,76	595,68
5053 / 1588 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o.elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m,cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-FAU2 (Ulmus) SOMMANO cad					20,000 <hr/> 20,000	17,92	358,40
5054 / 1589 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-FAU2 -REP-02 5-VEG-GAB SOMMANO cad					200,000 144,000 <hr/> 344,000	0,97	333,68
5055 / 1590 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-I3 SOMMANO m²					3'180,000 <hr/> 3'180,000	1,28	4'070,40
5056 / 1641	IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1							
	A RIPORTARE							268'873'860,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'873'860,20
F.02.021.a	<p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. In vasetto o alveolo. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-03 5-VEG-FAU3 (800Phragmites +800 Typha +640 Salix eleagnos+ 640 Salix purpurea)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2'880,000		
						<u>2'880,000</u>	4,90	14'112,00
5057 / 1642 PA.VE.0002	<p>Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-03 5-VEG-FAU3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2'880,000		
						<u>2'880,000</u>	0,97	2'793,60
5058 / 1643 F.01.019.2.d	<p>OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE</p> <p>Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-03 5-VEG-I3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					9'034,000		
						<u>9'034,000</u>	1,28	11'563,52
	<p>Parziale MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) (SbCat 265) euro Parziale Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * (Cat 555) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							69'937,72
								207'924,72
	A RIPORTARE							268'902'329,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'902'329,32
	<p>Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * (Cat 556) MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) (SbCat 268)</p> <p>DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-02 5-VEG-I2 2050,000 0,400 820,000 -OAVi-02a 5-VEG-I3 1810,000 0,400 724,000 -OAVi-02b 5-VEG-I3 869,000 0,400 347,600 -OAVi-02c 5-VEG-I3 676,000 0,400 270,400 -OAVi-02d 5-VEG-I3 289,000 0,400 115,600 -OAVi-01 5-VEG-I2 1230,000 0,400 492,000 -OAVi-03 5-VEG-I2 906,000 0,400 362,400 -OAVi-03a 5-VEG-I3 6769,000 0,400 2'707,600 -OAVi-03b 5-VEG-I3 450,000 0,400 180,000 -OAVi-03c 5-VEG-I3 1835,000 0,400 734,000 -OAVi-04 5-VEG-I3 2048,000 0,400 819,200 -OAVi-04a 5-VEG-I3 95,000 0,400 38,000 -OAVi-05 5-VEG-I3 14,000 0,400 5,600 -OAVi-06 5-VEG-I3 50,000 0,400 20,000 -OAVi-06a 5-VEG-I3 967,000 0,400 386,800 -OAVi-06b 5-VEG-I3 410,000 0,400 164,000 -OAVi-07 5-VEG-I3 750,000 0,400 300,000 -OAVi-08 5-VEG-I3 868,000 0,400 347,200 -OAVi-09 5-VEG-I3 4221,000 0,400 1'688,400 -OAVi-09a 5-VEG-I3 498,000 0,400 199,200 -OAVi-10 5-VEG-I3 2940,000 0,400 1'176,000 -OAVi-11 5-VEG-I3 4639,000 0,400 1'855,600 -OAVi-12 5-VEG-I3 975,000 0,400 390,000 -OAVi-13 5-VEG-I3 1238,000 0,400 495,200 -OAVi-13a 5-VEG-I3 1674,000 0,400 669,600 -OAVi-13b 5-VEG-I3 803,000 0,400 321,200 -OAVi-13c 5-VEG-I3 363,000 0,400 145,200</p>							
	A RIPORTARE					15'774,800		268'902'329,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15'774,800		268'902'329,32
	-OAVi-13d 5-VEG-I3	1135,000			0,400	454,000		
	-OAVi-13e 5-VEG-I3	1757,000			0,400	702,800		
	-OAVi-13f 5-VEG-I3	88,000			0,400	35,200		
	-OAVi-13g 5-VEG-I3	794,000			0,400	317,600		
	SOMMANO m³					17'284,400	15,77	272'574,99
5060 / 2939 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-02 5-VEG-I3 -OAVi-02a 5-VEG-I3 -OAVi-02b 5-VEG-I3 -OAVi-02c 5-VEG-I3 -OAVi-02d 5-VEG-I3 -OAVi-01 5-VEG-I3 -OAVi-03 5-VEG-I2 -OAVi-03a 5-VEG-I3 -OAVi-03b 5-VEG-I3 -OAVi-03c 5-VEG-I3 -OAVi-04 5-VEG-I3 -OAVi-04a 5-VEG-I3 -OAVi-05 5-VEG-I3 -OAVi-06 5-VEG-I3 -OAVi-06a 5-VEG-I3 -OAVi-06b 5-VEG-I3 -OAVi-07 5-VEG-I3 -OAVi-08 5-VEG-I3 -OAVi-09 5-VEG-I3 -OAVi-09a 5-VEG-I3 -OAVi-10 5-VEG-I3 -OAVi-11 5-VEG-I3 -OAVi-12 5-VEG-I3 -OAVi-13 5-VEG-I3 -OAVi-13a 5-VEG-I3					2'050,000 1'810,000 869,000 676,000 289,000 1'230,000 906,000 6'769,000 450,000 1'835,000 2'048,000 95,000 14,000 50,000 967,000 410,000 750,000 868,000 4'221,000 498,000 2'940,000 4'639,000 975,000 1'238,000 1'674,000		
	A RIPORTARE					38'271,000		269'174'904,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					38'271,000		269'174'904,31
	-OAVi-13b 5-VEG-I3					803,000		
	-OAVi-13c 5-VEG-I3					363,000		
	-OAVi-13d 5-VEG-I3					1'135,000		
	-OAVi-13e 5-VEG-I3					1'757,000		
	-OAVi-13f 5-VEG-I3					88,000		
	-OAVi-13g 5-VEG-I3					794,000		
	SOMMANO m²					43'211,000	0,96	41'482,56
5061 / 2940 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-02 5-VEG-I3 -OAVi-02a 5-VEG-I3 -OAVi-02b 5-VEG-I3 -OAVi-02c 5-VEG-I3 -OAVi-02d 5-VEG-I3 -OAVi-01 5-VEG-I3 -OAVi-03 5-VEG-I2 -OAVi-03a 5-VEG-I3 -OAVi-03b 5-VEG-I3 -OAVi-03c 5-VEG-I3 -OAVi-04 5-VEG-I3 -OAVi-04a 5-VEG-I3 -OAVi-05 5-VEG-I3 -OAVi-06 5-VEG-I3 -OAVi-06a 5-VEG-I3 -OAVi-06b 5-VEG-I3 -OAVi-07 5-VEG-I3 -OAVi-08 5-VEG-I3 -OAVi-09 5-VEG-I3 -OAVi-09a 5-VEG-I3 -OAVi-10 5-VEG-I3 -OAVi-11					2'050,000 1'810,000 869,000 676,000 289,000 1'230,000 906,000 6'769,000 450,000 1'835,000 2'048,000 95,000 14,000 50,000 967,000 410,000 750,000 868,000 4'221,000 498,000 2'940,000		
	A RIPORTARE					29'745,000		269'216'386,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29'745,000		269'216'386,87
	5-VEG-I3 -OAVi-12 5-VEG-I3 -OAVi-13 5-VEG-I3 -OAVi-13a 5-VEG-I3 -OAVi-13b 5-VEG-I3 -OAVi-13c 5-VEG-I3 -OAVi-13d 5-VEG-I3 -OAVi-13e 5-VEG-I3 -OAVi-13f 5-VEG-I3 -OAVi-13g 5-VEG-I3					4'639,000 975,000 1'238,000 1'674,000 803,000 363,000 1'135,000 1'757,000 88,000 794,000		
	SOMMANO m²					43'211,000	1,28	55'310,08
5062 / 2941 PA.VE.0012	TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, DULCIS, QUERCUS SUBER CON ESPIANTO TEMPORANEO DI 4 ANN..ntro una distanza di 20 km dal luogo di espianato. TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. DULCIS. QUERCUS SUBER CON ESPIANTO TEMPORANEO DI 4 ANN..... entro una distanza di 20 km dal luogo di espianato SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-03 5-VEG-AI1 (Olea) -OAVi-04 5-VEG-AI1 (Olea) -OAVi-10 5-VEG-AI1 (Olea)					2,000 2,000 1,000		
	SOMMANO cad					5,000	2'661,32	13'306,60
5063 / 2942 PA.VE.0015	TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA - DISTANZA 20KM TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA - DISTANZA 20KM Trapianto di Ceratonia siliqua. Olea eu..... entro una distanza di 20 km dal luogo di espianato SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-03 5-VEG-AI1 (Olea) -OAVi-04 5-VEG-AI1 (Olea) -OAVi-10 5-VEG-AI1 (Olea)					2,000 2,000 1,000		
	SOMMANO cad					5,000	1'745,79	8'728,95
5064 / 2943 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	A RIPORTARE							269'293'732,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							269'293'732,50
	Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-07 5-VEG-MA1 -OAVi-08 5-VEG-MA1 -OAVi-09 5-VEG-MA1 -OAVi-11 5-VEG-GRA1 -OAVi-12 5-VEG-GRA1 -OAVi-13 5-VEG-GRA1 SOMMANO cad					1,000 1,000 12,000 72,000 12,000 33,000 <hr/> 131,000	18,32	2'399,92
5065 / 2944 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-07 5-VEG-MA1 -OAVi-08 5-VEG-MA1 -OAVi-09 5-VEG-MA1 -OAVi-11 5-VEG-GRA1 -OAVi-12 5-VEG-GRA1 -OAVi-13 5-VEG-GRA1 SOMMANO cad					2,000 2,000 24,000 96,000 16,000 44,000 <hr/> 184,000	18,32	3'370,88
5066 / 2945 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-07 5-VEG-MA1 -OAVi-08 5-VEG-MA1 -OAVi-09 5-VEG-MA1 -OAVi-11 5-VEG-GRA1 -OAVi-12 5-VEG-GRA1 -OAVi-13 5-VEG-GRA1 SOMMANO cad					1,000 1,000 12,000 96,000 16,000 44,000 <hr/> 170,000	16,33	2'776,10
	A RIPORTARE							269'302'279,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							269'302'279,40
5067 / 2946 F.02.023	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-07 5-VEG-MA1 -OAVi-08 5-VEG-MA1 -OAVi-09 5-VEG-MA1 -OAVi-11 5-VEG-GRA1 -OAVi-12 5-VEG-GRA1 -OAVi-13 5-VEG-GRA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000 2,000 24,000 96,000 16,000 44,000 <hr/> 184,000	16,33	3'004,72
5068 / 2947 PA.VE.0008	<p>Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia</p> <p>Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-07 5-VEG-MA1 -OAVi-08 5-VEG-MA1 -OAVi-09 5-VEG-MA1 -OAVi-11 5-VEG-GRA1 -OAVi-12 5-VEG-GRA1 -OAVi-13 5-VEG-GRA1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000 4,000 72,000 360,000 60,000 165,000 <hr/> 665,000	8,76	5'825,40
5069 / 2948 F.02.017.a	<p>OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-07 5-VEG-MA1 (2 Prunus spinosa+1Olea+1Pyrus+1Rhamnus+1Calicotome) -OAVi-08 5-VEG-MA1 (2 Prunus spinosa+1Olea+1Pyrus+1Rhamnus+</p>					6,000		
	A RIPORTARE					6,000		269'311'109,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,000		269'311'109,52
	1Calicotome) -OAVi-09 5-VEG-MA1 (24 Prunus spinosa+12Olea+12Pyrus+12Rhamnus+ 12Calicotome) -OAVi-11 5-VEG-GRA1 (Prunus spinosas) -OAVi-12 5-VEG-GRA1 (Prunus spinosas) -OAVi-13 5-VEG-GRA1 (Prunus spinosas) SOMMANO cad					6,000 72,000 96,000 16,000 44,000 <hr/> 240,000	80,83	19'399,20
5070 / 2949 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-07 5-VEG-MA1 -OAVi-08 5-VEG-MA1 -OAVi-09 5-VEG-MA1 -OAVi-11 5-VEG-GRA1 -OAVi-12 5-VEG-GRA1 -OAVi-13 5-VEG-GRA1 SOMMANO cad					12,000 12,000 144,000 456,000 76,000 209,000 <hr/> 909,000	0,97	881,73
5071 / 2950 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-22 5-VEG-MA1 -OAVi-23 5-VEG-MA1 -OAVi-18 5-VEG-MA2 -OAVi-19 5-VEG-MA2 -OAVi-20 5-VEG-MA2 -OAVi-21 5-VEG-MA2 SOMMANO cad					8,000 2,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 <hr/> 42,000	18,32	769,44
5072 / 2951 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della							
	A RIPORTARE							269'332'159,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							269'332'159,89
	buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-22 5-VEG-MA1 -OAVi-23 5-VEG-MA1 -OAVi-18 5-VEG-MA2 -OAVi-19 5-VEG-MA2 -OAVi-20 5-VEG-MA2 -OAVi-21 5-VEG-MA2					16,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000		
	SOMMANO cad					52,000	18,32	952,64
5073 / 2952 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-22 5-VEG-MA1 -OAVi-23 5-VEG-MA1 -OAVi-18 5-VEG-MA2 -OAVi-19 5-VEG-MA2 -OAVi-20 5-VEG-MA2 -OAVi-21 5-VEG-MA2					8,000 2,000 8,000 8,000 8,000 8,000		
	SOMMANO cad					42,000	16,33	685,86
5074 / 2953 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-22 5-VEG-MA1 -OAVi-23 5-VEG-MA1 -OAVi-18 5-VEG-MA2 -OAVi-19 5-VEG-MA2 -OAVi-20 5-VEG-MA2 -OAVi-21					16,000 4,000 8,000 8,000 8,000		
	A RIPORTARE					44,000		269'333'798,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					44,000		269'333'798,39
	5-VEG-MA2					8,000		
	SOMMANO cad					52,000	16,33	849,16
5075 / 2954 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-22 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) *(par.ug.=8+16+8+16) -OAVi-23 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) *(par.ug.=2+4+2+4) -OAVi-18 5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) -OAVi-19 5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) -OAVi-20 5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) -OAVi-21 5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)	48,000				48,000		
	SOMMANO cad					12,000		12,000
						32,000		32,000
						32,000		32,000
						32,000		32,000
						32,000		32,000
	SOMMANO cad					188,000	8,76	1'646,88
5076 / 2955 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-22 5-VEG-MA2 (16Prunus, 8Calicotome, 8 Olea, 8 Pyrus, 8 Rhamnus) * (par.ug.=16+8+8+8+8) -OAVi-23 5-VEG-MA2 (4Prunus, 2Calicotome, 2 Olea, 2 Pyrus, 2 Rhamnus) -OAVi-18 5-VEG-MA2 (8 Prunus, 4Calicotome, 8 Olea, 4 Pyrus, 4 Rhamnus) * (par.ug.=8+4+8+4+4) -OAVi-19 5-VEG-MA2 (8 Prunus, 4Calicotome, 8 Olea, 4 Pyrus, 4 Rhamnus) -OAVi-20 5-VEG-MA2 (8 Prunus, 4Calicotome, 8 Olea, 4 Pyrus, 4 Rhamnus) -OAVi-21 5-VEG-MA2 (8 Prunus, 4Calicotome, 8 Olea, 4 Pyrus, 4 Rhamnus)	48,000				48,000		
						12,000		12,000
						28,000		28,000
						28,000		28,000
						28,000		28,000
	SOMMANO cad					172,000	80,83	13'902,76
5077 / 2956 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi)							
	A RIPORTARE							269'350'197,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							269'350'197,19
	-OAVi-22 5-VEG-MA1 -OAVi-23 5-VEG-MA1 -OAVi-18 5-VEG-MA2 -OAVi-19 5-VEG-MA2 -OAVi-20 5-VEG-MA2 -OAVi-21 5-VEG-MA2					96,000 24,000 60,000 60,000 60,000 60,000		
	SOMMANO cad					360,000	0,97	349,20
5078 / 2957 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione e ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-14 5-VEG-I3 -OAVi-17 5-VEG-I3 -OAVi-17a 5-VEG-I3 -OAVi-18 5-VEG-I3 -OAVi-19 5-VEG-I3 -OAVi-20 5-VEG-I3 -OAVi-21 5-VEG-I3 -OAVi-22 5-VEG-I2 -OAVi-23 5-VEG-I2 -OAVi-23a 5-VEG-I3 -OAVi-24 5-VEG-I3 -OAVi-25 5-VEG-I3 -OAVi-26 5-VEG-I3	302,000 34,000 601,000 1232,000 2575,000 1140,000 1480,000 1942,000 1020,000 2088,000 1550,000 5144,000 942,000	0,400 0,400	120,800 13,600 240,400 492,800 1'030,000 456,000 592,000 776,800 408,000 835,200 620,000 2'057,600 376,800		8'020,000	15,77	126'475,40
	SOMMANO m³							
5079 / 2958 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-14 5-VEG-I3					302,000		
	A RIPORTARE					302,000		269'477'021,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					302,000		269'477'021,79
	-OAVi-17 5-VEG-I3 -OAVi-17a 5-VEG-I3 -OAVi-18 5-VEG-I3 -OAVi-19 5-VEG-I3 -OAVi-20 5-VEG-I3 -OAVi-21 5-VEG-I3 -OAVi-22 5-VEG-I2 -OAVi-23 5-VEG-I2 -OAVi-23a 5-VEG-I3 -OAVi-24 5-VEG-I3 -OAVi-25 5-VEG-I3 -OAVi-26 5-VEG-I3					34,000 601,000 1'232,000 2'575,000 1'140,000 1'480,000 1'942,000 1'020,000 2'088,000 1'550,000 5'144,000 942,000		
	SOMMANO m²					20'050,000	0,96	19'248,00
5080 / 2959 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-14 5-VEG-I3 -OAVi-17 5-VEG-I3 -OAVi-17a 5-VEG-I3 -OAVi-18 5-VEG-I3 -OAVi-19 5-VEG-I3 -OAVi-20 5-VEG-I3 -OAVi-21 5-VEG-I3 -OAVi-22 5-VEG-I2 -OAVi-23 5-VEG-I2 -OAVi-23a 5-VEG-I3 -OAVi-24 5-VEG-I3 -OAVi-25 5-VEG-I3 -OAVi-26 5-VEG-I3					302,000 34,000 601,000 1'232,000 2'575,000 1'140,000 1'480,000 1'942,000 1'020,000 2'088,000 1'550,000 5'144,000 942,000		
	SOMMANO m²					20'050,000	1,28	25'664,00
	A RIPORTARE							269'521'933,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							269'521'933,79
	Parziale MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) (SbCat 268) euro							619'604,47
	Parziale Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * (Cat 556) euro							619'604,47

	A RIPORTARE							269'521'933,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							269'521'933,79	
	Lotto4 MA.6 Interventi di mitigazione acustica * (Cat 558) MA.Y - Barriere antirumore (SbCat 271)								
5081 / 1710 G.05.015.a	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA ANTIRUMORE COMP ... 5 mm - - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da last ... meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025. Sono escluse le opere di fondazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 558 - Lotto4 MA.6 Interventi di mitigazione acustica * SbCat 271 - MA.Y - Barriere antirumore Barriera n.3: da progr 4+911 a progr 4+947,9 in sx					189,500	189,500		
	SOMMANO m²						189,500	320,57	60'748,02
5082 / 1714 G.05.015.a	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA ANTIRUMORE COMP ... 5 mm - - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da last ... meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025. Sono escluse le opere di fondazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 558 - Lotto4 MA.6 Interventi di mitigazione acustica * SbCat 271 - MA.Y - Barriere antirumore Barriera n.4A: da progr 0+850 a progr 0+938,70 in dx Barriera n.4C: da progr 0+980 a progr 1+312,70 in dx Barriera n.4D: da progr 1+270 a progr 1+357,9 in dx Barriera n.4E: da progr 1+340 a progr 1+394 in dx Barriera n.4G: da progr 1+405 a progr 2+196,7 in dx Barriera n.10: da progr 8+332 a progr 8+895 in dx		88,700		4,000	354,800			
			332,700		4,000	1'330,800			
			87,900		4,000	351,600			
			54,100		4,000	216,400			
			791,700		4,000	3'166,800			
			63,100		3,000	189,300			
	SOMMANO m²					5'609,700	320,57	1'798'301,53	
5083 / 1715 G.05.040.c	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - FORNITURA E POSA DI BARR ... MORE E DI SICUREZZA - - H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, c ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 558 - Lotto4 MA.6 Interventi di mitigazione acustica * SbCat 271 - MA.Y - Barriere antirumore Barriera n.4: da progr 0+814 a progr 0+856,16 in dx Barriera n.4B: da progr 0+931 a progr 0+988.16 in dx Barriera n.4F: da progr 1+384 a progr.1+411.16 in dx Barriera n.5: da progr 4+653 a dedurre (COMUNE DI LENTINI) Barriera n.6: da progr 4+667 a dedurre (COMUNE DI LENTINI) Barriera su Cordolo in c.a. pk 4+660 su SV10 COMUNE DI LENTINI					42,160	42,160		
						57,160	57,160		
						27,160	27,160		
						108,160	108,160		
		-1,000				108,160	-108,160		
						72,160	72,160		
		-1,000				72,160	-72,160		
						152,000	152,000		
	Sommano positivi ml						458,800		
	Sommano negativi ml						-180,320		
	A RIPORTARE					278,480		271'380'983,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							272'162'061,10
5087 / 2960 PA.VE.0035	<p>Lotto4 MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria * (Cat 559) MA.R - Espianti-trapianti (SbCat 270)</p> <p>ESPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, PRUNUS DULCIS, QUERCUS SUBER ESPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. PRUNUS DULCIS. QUERCUS SUBER</p> <p>Espianto di Ceratonia sil.....a computarsi con articolo a parte. Per ogni pianta SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 559 - Lotto4 MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria * SbCat 270 - MA.R - Espianti-trapianti Olivi Sughere</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					86,000 1,000	564,48	49'109,76
5088 / 2961 PA.VE.0036	<p>TRASPORTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, DULCIS, QUERCUS SUBER PRESSO IL COMUNE DI VITTORIA TRASPORTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. DULCIS. QUERCUS SUBER PRESSO IL COMUNE DI VITTORIA</p> <p>Tr.....to fino all'area individuata dalla Soprintendenza. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 559 - Lotto4 MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria * SbCat 270 - MA.R - Espianti-trapianti Trasporto di n. 87 esemplari fino a Vittoria km 60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO km/cad</p>	87,000	60,000			5'220,000 5'220,000	12,52	65'354,40
5089 / 2962 PA.VE.0035	<p>ESPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, PRUNUS DULCIS, QUERCUS SUBER ESPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. PRUNUS DULCIS. QUERCUS SUBER</p> <p>Espianto di Ceratonia sil.....a computarsi con articolo a parte. Per ogni pianta SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 559 - Lotto4 MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria * SbCat 270 - MA.R - Espianti-trapianti Olivi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,000 10,000	564,48	5'644,80
5090 / 2963 PA.VE.0036	<p>TRASPORTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, DULCIS, QUERCUS SUBER PRESSO IL COMUNE DI VITTORIA TRASPORTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. DULCIS. QUERCUS SUBER PRESSO IL COMUNE DI VITTORIA</p> <p>Tr.....to fino all'area individuata dalla Soprintendenza. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 559 - Lotto4 MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria * SbCat 270 - MA.R - Espianti-trapianti Trasporto di n. 10 esemplari fino a Vittoria, km 69</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO km/cad</p> <p style="text-align: right;">Parziale MA.R - Espianti-trapianti (SbCat 270) euro</p>	10,000	69,000			690,000 690,000	12,52	8'638,80 128'747,76
	A RIPORTARE							272'290'808,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							272'290'808,86
	Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * (Cat 560) MA.S - Aree di cantiere (SbCat 274)							
5091 / 1683 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 -CA.V17	20841,000 4408,000			0,400 0,400	8'336,400 1'763,200		
	SOMMANO m ³					10'099,600	15,77	159'270,69
5092 / 1684 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 -CA.V17					20'841,000 4'408,000		
	SOMMANO m ²					25'249,000	0,96	24'239,04
5093 / 1685 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 -CA.V17					20'841,000 4'408,000		
	SOMMANO m ²					25'249,000	1,28	32'318,72
5094 / 1686 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *							
	A RIPORTARE							272'506'637,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							272'506'637,31
	SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 1-VEG-MA1 (Prunus spinosa + Calicotome+ Olea + Pyrus + Rhamnus) SOMMANO cad					172,000		
						172,000	80,83	13'902,76
5095 / 1687 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 5-VEG-MA1 SOMMANO cad					60,000		
						60,000	16,33	979,80
5096 / 1688 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 5-VEG-MA1 SOMMANO cad					60,000		
						60,000	18,32	1'099,20
5097 / 1689 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 5-VEG-MA1 SOMMANO cad					28,000		
						28,000	16,33	457,24
5098 / 1690 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere							
	A RIPORTARE							272'523'076,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							272'523'076,31
5099 / 1691 PA.VE.0009	-CA.G.1A e CB.C7 5-VEG-MA1 SOMMANO cad					28,000		
						28,000	18,32	512,96
	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o.elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m,cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					176,000		
	SOMMANO cad					176,000	17,92	3'153,92
5100 / 1692 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 5-VEG-MA1					348,000		
	SOMMANO cad					348,000	0,97	337,56
5101 / 1693 F.02.039	IN VERDE PIANTUMAZIONE ALBERATURE DELLA VARIETÀ OLEA EUROPAEA A CESPUGLIO le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, innaffiamento, palo tutore, concimazione, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 VEG-AII (Olea europaea) nuovo impianto					436,000		
	SOMMANO cad					436,000	73,38	31'993,68
5102 / 1694 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o.elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m,cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 VEG-AII (Olea europaea) nuovo impianto					436,000		
	SOMMANO cad					436,000	17,92	7'813,12
5103 / 1695 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO							
	A RIPORTARE							272'566'887,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							272'566'887,55
	DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CB-C.8 e CA-V.18 -CA-V.19	25907,000 6400,000			0,400 0,400	10'362,800 2'560,000		
	SOMMANO m³					12'922,800	15,77	203'792,56
5104 / 1696 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CB-C.8 e CA-V.18 -CA-V.19					25'907,000 6'400,000		
	SOMMANO m²					32'307,000	0,96	31'014,72
5105 / 1697 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CB-C.8 e CA-V.18 -CA-V.19					25'907,000 6'400,000		
	SOMMANO m²					32'307,000	1,28	41'352,96
5106 / 1698 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CB-C.8 e CA-V.18 5-VEG-S1 (36 Prunus spinosa + 12 Olea + 24 Pyrus + 24Rhamnus) * (par.ug.=36+12+24+24)	96,000				96,000		
	SOMMANO cad					96,000	80,83	7'759,68
	A RIPORTARE							272'850'807,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							272'850'807,47
5107 / 1699 F.02.023	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *</p> <p>SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere</p> <p>-CB-C.8 e CA-V.18</p> <p>5-VEG-S1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					24,000		
						24,000	16,33	391,92
5108 / 1700 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *</p> <p>SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere</p> <p>-CB-C.8 e CA-V.18</p> <p>5-VEG-S1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					24,000		
						24,000	18,32	439,68
5109 / 1701 F.02.023	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *</p> <p>SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere</p> <p>-CB-C.8 e CA-V.18</p> <p>5-VEG-S1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					36,000		
						36,000	16,33	587,88
5110 / 1702 F.02.024.c	<p>IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230</p> <p>le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.</p> <p>SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)</p> <p>Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *</p> <p>SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere</p> <p>-CB-C.8 e CA-V.18</p> <p>5-VEG-S1</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					12,000		
						12,000	18,32	219,84
	A RIPORTARE							272'852'446,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							272'852'446,79
5111 / 1703 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o.elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m,cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CB-C.8 e CA-V.18 5-VEG-S1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					96,000		
	SOMMANO cad					96,000	17,92	1 720,32
5112 / 1704 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm.....pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CB-C.8 e CA-V.18 5-VEG-S1					192,000		
	SOMMANO cad					192,000	0,97	186,24
5113 / 1705 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA-V.19 VEG-AII (Citrus Aurantium) nuovo impianto					309,000		
	SOMMANO cad					309,000	18,32	5'660,88
5114 / 1706 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o.elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m,cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA-V.19 VEG-AII (Citrus Aurantium) nuovo impianto					309,000		
	SOMMANO cad					309,000	17,92	5'537,28
	Parziale MA.S - Aree di cantiere (SbCat 274) euro							574'742,65
	Parziale Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * (Cat 560) euro							574'742,65
	Parziale Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) (SpCat 34) euro							7'857'997,32
	----- -----							
	A RIPORTARE							272'865'551,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							272'865'551,51
5115 / 416 B.03.031.a	<p style="text-align: center;">Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA (SpCat 35) Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * (Cat 608) GN.L - Impianti (SbCat 457)</p> <p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti Pozzetto 125x80. h 1.05 CLS CLS CLS CLS CLS</p>							
	Parziale m³							1,371
	Successivi n. 19 pozzetti	19,000	1,371					26,049
	Parziale m³							26,049
	SOMMANO m³							27,420
5116 / 417 B.05.050.a	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C</p> <p>In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti Pozzetto 125x80. h 1.05 RETE RETE *(par.ug.=2*5,389) RETE *(par.ug.=2*5,389) RETE</p>							
	Parziale kg							38,815
	Successivi n. 19 pozzetti	19,000	38,815					737,485
	Parziale kg							737,485
	SOMMANO kg							776,300
5117 / 418 B.04.004.a	<p>OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00</p> <p>Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA</p>							
	A RIPORTARE							272'869'935,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							272'869'935,05	
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti Pozzetto 125x80. h 1.05 CASSERI *(lung.=1,45+1,00) CASSERI *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,25+0,15) CASSERI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,8+0,15) CASSERI CASSERI *(lung.=1,45+1,00)	2,000 4,000 4,000 2,000 2,000	2,450 1,400 0,950 1,450 2,450			0,200 1,050 1,050 1,000 0,200	0,980 5,880 3,990 2,900 0,980		
	Parziale m²					14,730			
	Successivi n. 19 pozzetti	19,000	14,730			279,870			
	Parziale m²					279,870			
	SOMMANO m²					294,600	16,77	4'940,44	
5118 / 419 P.01.015.1.c	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50x50 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti Pozzetti galleria								
	SOMMANO cad		20,000		2,000	40,000			
						40,000	289,72	11'588,80	
5119 / 420 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti Lungh. Dx Lungh. Sx	790,000 802,000 40,000				20,000 20,000 100,000	15'800,000 16'040,000 4'000,000 800,000		
	SOMMANO ml						36'640,000	11,02	403'772,80
5120 / 421 P.07.040.a	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... TUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - - DIAMETRO 50 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti Lungh. Dx Lungh. Sx	790,000 802,000 5,000 100,000				2,000 2,000 50,000 4,000	1'580,000 1'604,000 250,000 400,000		
	A RIPORTARE					3'834,000		273'290'237,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'834,000		273'290'237,09
	SOMMANO ml					3'834,000	5,63	21'585,42
5121 / 422 P.01.002.c	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti					100,000		
	SOMMANO cad					100,000	64,37	6'437,00
5122 / 1012 P.01.002.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CANNA SUD CANNA NORD					12,000 12,000		
	SOMMANO cad					24,000	72,15	1'731,60
5123 / 1013 P.01.006.g	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CANNA SUD CANNA NORD					12,000 12,000		
	SOMMANO cad					24,000	36,24	869,76
5124 / 1014 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	A RIPORTARE							273'320'860,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'320'860,87
	SbCat 457 - GN.L - Impianti CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					12,000 12,000 <hr/> 24,000	243,79	5'850,96
5125 / 1046 P.01.030	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti IMBOCCO SUD IMBOCCO NORD SOMMANO ml					250,000 250,000 <hr/> 500,000	4,89	2'445,00
5126 / 1047 P.02.002	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO - EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE Comprendente: - n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra trasparente costruito in materiale resistente agli urti, fornito con flacone contenente talco; - n.1 paio ... itura, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte, fornito e posto in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO SOMMANO cad					1,000 <hr/> 1,000	239,40	239,40
5127 / 1048 P.02.006	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... UREZZA E ALLARMI PER LA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE Fornitura e posa in opera di interblocchi, costituiti dai seguenti elementi (alcuni elementi sono cablati nel quadro elettrico generale di cabina): - n. 3 relé a cartellino 24 V ... ollegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO SOMMANO cad					1,000 <hr/> 1,000	1'587,91	1'587,91
5128 / 1049 P.02.009	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO - SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da pulsante di emergenza entro quadretto, relé ausiliari 24V c.c., lampeggiatore con p ... ollegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti							
	A RIPORTARE							273'330'984,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'330'984,14
	FABBRICATO TECNOLOGICO					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	426,16	1'278,48
5129 / 1050 P.02.010	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6							
	Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di combustibili liquidi o gassosi, comp ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	82,39	411,95
5130 / 1051 P.02.011	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)							
	Per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa v ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	120,24	601,20
5131 / 1052 P.02.013	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA							
	Del tipo con condensatore remoto esterno, condotto con griglia, Kit valvola di non ritorno, avente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7 KW, portata d'aria pari a 1500 mc/h. Il tutto fornito e posto in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	5'164,12	20'656,48
5132 / 1053 P.02.025	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... ER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA							
	220 V - 50 Hz, carico massimo 4 A, sensore a termistore, campo di regolazione 5/30 °C, differenziale 0,5 °c, montaggio a parete, temperatura di funzionamento 0-40 °C, classe di protezione IP 30. Fornito e posto in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	175,18	700,72
	A RIPORTARE							273'354'632,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'354'632,97
5133 / 1061 P.02.045.a	<p>TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A</p> <p>Blocco meccanico a tenuta stagna dalle due parti e rispondenti alle norme vigenti, compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					11,000		
						11,000	50,82	559,02
5134 / 1062 P.02.045.b	<p>TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - A 4 POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A</p> <p>Blocco meccanico a tenuta stagna dalle due parti e rispondenti alle norme vigenti, compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	70,57	282,28
5135 / 1071 P.03.004.a	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO LSZH - ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE AL FUOCO</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo, per applicazioni EIA RS485, schermo totale, esente da alogeni e a basso sviluppo di fumi e gas tossici. L'armatura a treccia assicura la protezione nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					100,000		
						100,000	4,94	494,00
5136 / 1072 P.03.005.14	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti</p> <p>CIRCUITO P15 CIRCUITO P16 CIRCUITO P17 CIRCUITO P18 CIRCUITO P19 CIRCUITO P21 CIRCUITO P22 CIRCUITO P23 CIRCUITO P24 CIRCUITO P25</p>					25,000		
						20,000		
						15,000		
						15,000		
						30,000		
						30,000		
						30,000		
						30,000		
						40,000		
						40,000		
	A RIPORTARE					275,000		273'355'968,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					275,000		273'355'968,27
	SOMMANO ml					275,000	3,29	904,75
5137 / 1073 P.03.005.23	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO N1.0 CIRCUITO P20					20,000 30,000		
	SOMMANO ml					50,000	2,37	118,50
5138 / 1074 P.03.005.25	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO P28					15,000		
	SOMMANO ml					15,000	4,29	64,35
5139 / 1075 P.03.005.26	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO N1.0 CIRCUITO P20					20,000 30,000		
	SOMMANO ml					50,000	5,18	259,00
5140 / 1076 P.03.005.41	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO P27					30,000		
	A RIPORTARE					30,000		273'357'314,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,000		273'357'314,87
	SOMMANO ml					30,000	6,43	192,90
5141 / 1077 P.03.005.46	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO RA					20,000		
	SOMMANO ml					20,000	8,40	168,00
5142 / 1078 P.03.005.50	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO P27					45,000		
	SOMMANO ml					45,000	11,44	514,80
5143 / 1079 P.03.005.54	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO RA					60,000		
	SOMMANO ml					60,000	15,21	912,60
5144 / 1080 P.03.005.56	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti DA TRASFORMATORE A QUADRO QGBT DA GRUPPO ELETTROGENO A QUADRO QGBT					80,000 160,000		
	SOMMANO ml					240,000	24,84	5'961,60
	A RIPORTARE							273'365'064,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'365'064,77
5145 / 1081 P.03.005.30	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO N3.0 SOMMANO ml					20,000		
						20,000	6,76	135,20
5146 / 1082 P.03.010.b	TECNOLOGICI CAVI CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV - FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione: - tens ... siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti DA FORNITURA A QMT SOMMANO ml					30,000		
						30,000	23,40	702,00
5147 / 1083 P.03.010.c	TECNOLOGICI CAVI CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV - SEZ. 35 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo di media tensione del tipo isolato ... compresa incidenza giunzioni e terminali e tutto quanto necessita per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti DA QMT A TRASFORMATORE SOMMANO ml					60,000		
						60,000	31,58	1'894,80
5148 / 1084 P.03.018.01. 0250	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti DA UPS A QUADRO QGBT SOMMANO ml					30,000		
						30,000	9,67	290,10
5149 / 1085 P.03.018.01. 0500	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ							
	A RIPORTARE							273'368'086,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'368'086,87
	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti DA UPS A QUADRO QGBT					45,000		
	SOMMANO ml					45,000	14,95	672,75
5150 / 1086 P.03.018.03. 0025	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ							
	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO C31 CIRCUITO C33 CIRCUITO C35 CIRCUITO C36 CIRCUITO C42					30,000 30,000 30,000 30,000 5,000		
	SOMMANO ml					125,000	6,77	846,25
5151 / 1087 P.03.018.03. 0040	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ							
	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti DA UPSDK A QUADRO QGBT					15,000		
	SOMMANO ml					15,000	8,05	120,75
5152 / 1088 P.03.020.d	TECNOLOGICI CAVI ESECUZIONE DI TERMINALI PER CAVI DI MEDIA TENSIONE - REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 35 MM²							
	Compresa fornitura e posa in opera. Comprensivi di accessori e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	189,05	2'268,60
5153 / 1089 P.03.021	TECNOLOGICI CAVI ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E BASSA TENSIONE							
	Fornitura e posa in opera per l'attestazione provvisoria e la giunzione definitiva delle linee in cavo di bassa tensione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti							
	A RIPORTARE							273'371'995,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'371'995,22
	SOMMANO cad					6,000		
						6,000	373,58	2'241,48
5154 / 1090 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM² Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					100,000		
	SOMMANO ml					100,000	3,28	328,00
5155 / 1091 P.03.040.3.e	TECNOLOGICI CAVI CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE NOMINALE 50 MM² Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CANNA SUD CANNA NORD					1'850,000 1'900,000		
	SOMMANO ml					3'750,000	3,47	13'012,50
5156 / 1092 P.03.055.1.c	TECNOLOGICI CAVI COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME INSTALLATO SU PASSERELLA - SEZIONE 30 X 3 MM Compreso di fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					110,000		
	SOMMANO ml					110,000	25,08	2'758,80
5157 / 1093 P.03.060.1.c	TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M Compreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	89,55	716,40
5158 / 1094 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti							
	A RIPORTARE							273'391'052,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'391'052,40
	FABBRICATO TECNOLOGICO					60,000		
	SOMMANO cad					60,000	5,88	352,80
5159 / 1095 P.03.090	TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	26,35	131,75
5160 / 1096 P.03.095	TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	8,75	70,00
5161 / 1097 P.04.002.f	TECNOLOGICI - SORGENTI - GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ -- POTENZA NOMINALE 60 KVA Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo statico on-line (carico alimentato dall'inverter sia in condizioni ordinarie che ... a in servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	18'427,17	18'427,17
5162 / 1098 P.04.005.06. a	TECNOLOGICI SORGENTI GRUPPO ELETTROGENO RAFFREDDATO AD ACQUA -1500 GIRI DA 250 KVA - SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE - Fattore di potenza 0,8; - frequenza 50Hz; - tensione 400/231V Trifase; - regime di rotazione 1.500 giri/min; - percentuale di carico massimo inseribile ISO 8528-5 60% della pot ... o), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. Compreso di fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	37'594,83	37'594,83
5163 / 1099 P.04.010.d	TECNOLOGICI SORGENTI CISTERNA METALLICA PER STOCCAGGIO GASOLIO - DA 4000 LITRI							
	A RIPORTARE							273'447'628,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'447'628,95
	<p>A doppia camera e rivestimento anticorrosivo in vetroresina per posa interrata, con valvola limitatrice e pozzetto. Compresa di fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	6'277,82	6'277,82
5164 / 1100 P.04.020	<p>TECNOLOGICI SORGENTI GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE</p> <p>Per locale tecnico, con tecnologia a microprocessore, della potenza di 1000 VA/900W con commutazione PWM - sinusoidale, atto ad alimentare utenze privilegiate, sia in presenza che in assenza di onere e/ magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	852,90	852,90
5165 / 1101 P.05.002.c	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA</p> <p>Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento ... elemento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartitori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					27,810		
						27,810	3'478,61	96'740,14
5166 / 1102 P.05.003	<p>TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE</p> <p>Dati elettrici: - tensione nominale: 24 kV; - valore efficace della tensione nominale di tenuta: a f = 50 Hz / 1 min 50 kV; - valore di picco della tensione nominale di tenuta a ... ssorio per dare il quadro finito a regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QMT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	21'342,10	21'342,10
5167 / 1103 P.05.005	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI UNITÀ ARRIVO SEMPLICE</p> <p>Composta da: - unità di arrivo semplice 24 KV - 16KA - 630 A, - presenza tensione, - canalina superiore e resistenza anticondensa 50 W 220 V 50Hz regolata da termostato e protetti ... ssorio per dare il quadro finito a regola d'arte e</p>							
	A RIPORTARE							273'572'841,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'572'841,91
	<p>conforme alla normativa vigente. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QMT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	3'682,54	3'682,54
5168 / 1104 P.05.009	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE</p> <p>Forniti e posti in opera. Sono compresi: - gli allacci elettrici MT, BT e BTS; - la morsetteria; - i pulsanti; - i fusibili, etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Relè indiretto 51/50/51N + toroide. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	1'354,55	1'354,55
5169 / 1105 P.05.010.1.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					7,000		
						7,000	24,91	174,37
5170 / 1106 P.05.010.2.i	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					50,000		
						50,000	51,62	2'581,00
5171 / 1107 P.05.010.3.h	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TRIPOLARE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p>							
	A RIPORTARE							273'580'634,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'580'634,37
	<p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	85,35	85,35
5172 / 1108 P.05.010.4.i	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					28,000		
						28,000	103,34	2'893,52
5173 / 1109 P.05.011.1.1. c	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE QUADRIPOLORE CON SGANCIATORI MAGNETOTERMICI STANDARD CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 25KA - In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A</p> <p>In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ... otezione termica regolabile. Protezione contro i cortocircuiti mediante dispositivo magnetico a soglia magnetica fissa. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	375,81	751,62
5174 / 1110 P.05.011.1.1. d	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE QUADRIPOLORE CON SGANCIATORI MAGNETOTERMICI STANDARD CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 25KA - In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A</p> <p>In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ... otezione termica regolabile.</p>							
	A RIPORTARE							273'584'364,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'584'364,86
	<p>Protezione contro i cortocircuiti mediante dispositivo magnetico a soglia magnetica fissa. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	529,99	529,99
5175 / 1111 P.05.011.1.1. e	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE QUADRIPOLORE CON SGANCIATORI MAGNETOTERMICI STANDARD CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 25KA - In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A</p> <p>In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ... otezione termica regolabile. Protezione contro i cortocircuiti mediante dispositivo magnetico a soglia magnetica fissa. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	614,76	614,76
5176 / 1112 P.05.011.2.1. a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE QUADRIPOLORE CON UNITÀ DI CONTROLLO ELETTRONICA CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO E CORTO CIRCUITO CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 36KA - In = 400 A</p> <p>In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ... te di sovraccarico Ir regolabile; protezione al cortocircuito a soglia regolabile Isd, protezione del neutro inclusa. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	2'035,97	6'107,91
5177 / 1113 P.05.012.b	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX</p> <p>- Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	167,17	167,17
	A RIPORTARE							273'591'784,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'591'784,69
5178 / 1114 P.05.013.2.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A</p> <p>Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera.</p> <p>Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	54,97	329,82
5179 / 1115 P.05.013.2.f	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A</p> <p>Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera.</p> <p>Corrente termica convenzionale a 60°C: 160 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	112,64	112,64
5180 / 1116 P.05.015.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO</p> <p>Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di c ... i test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					89,000		
						89,000	22,66	2'016,74
5181 / 1117 P.05.015.b	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - SD DI SEGNALAZIONE GUASTO</p> <p>Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di c ... , su modulo DIN; visualizzazione sul fronte dell'avvenuto intervento su guasto (SD) attraverso un indicatore meccanico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti</p>							
	A RIPORTARE							273'594'243,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'594'243,89
	QUADRO QGBT SOMMANO cad					89,000		
						89,000	25,54	2'273,06
5182 / 1118 P.05.020.3.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					8,000		
						8,000	73,58	588,64
5183 / 1119 P.05.020.3.p	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					41,000		
						41,000	105,83	4'339,03
5184 / 1120 P.05.020.3.r	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, Istantanei Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					1,000		
						1,000	99,00	99,00
5185 / 1121 P.05.020.4.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 3 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:							
	A RIPORTARE							273'601'543,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'601'543,62
	- la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					1,000		
						1,000	94,04	94,04
5186 / 1122 P.05.020.5.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					4,000		
						4,000	133,11	532,44
5187 / 1123 P.05.020.5.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					3,000		
						3,000	97,76	293,28
5188 / 1124 P.05.020.5.o	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					20,000		
						20,000	157,29	3'145,80
5189 / 1125	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE							
	A RIPORTARE							273'605'609,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'605'609,18
P.05.020.5.p	<p>TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	125,66	125,66
5190 / 1126 P.05.020.5.v	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	196,96	787,84
5191 / 1127 P.05.025.h	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI TRASFORMATORI DI CORRENTE TA A PRIMARIO - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 400/5</p> <p>Idonei per impiego con strumenti di misura (amperometri, contatori di energia, ecc). Caratteristiche: - corrente al secondario: 5A; - tensione d'impiego massima Ue: 720 V; - freq ... ,2 In; - fattore di sicurezza fs: < 5; - grado di protezione: IP20 ai morsetti. Compresa la fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	56,43	169,29
5192 / 1128 P.05.035.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *</p>							
	A RIPORTARE							273'606'691,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'606'691,97
	SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					16,000		
						16,000	50,38	806,08
5193 / 1129 P.05.040.p	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI COMMUTATORE DI RETE AUTOMATICO COMPOSTO DA DUE INTERRUTTORI SCATOLATI - DA IN = 400 A ICU = 50 KA A 380/415 V Con protezione magnetotermica montati su piastra ai quali vengono associati un interblocco elettrico e un interblocco meccanico. Interruttori equipaggiati di telecomandi e contat ... gli accessori e il montaggio. Il passaggio dall'alimentazione rete al gruppo elettrogeno è comandato dall'automatismo. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					1,000		
						1,000	7'406,31	7'406,31
5194 / 1130 P.05.045.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MULTIMETRO - PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'INSTALLAZIONE ELETTRICA - Precisione corrente e tensione 0,5%; - collegamento diretto della tensione 450V; - precisione energia e potenza 1%. Effettua le seguenti misure di valori RMS istantanei: corren ... play LCD retroilluminato. Compresa la fornitura e posa in opera. Inclusa nella fornitura Porta RS485-protocollo modbus. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					3,000		
						3,000	584,00	1'752,00
5195 / 1131 P.05.050	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					9,000		
						9,000	45,60	410,40
5196 / 1132 P.05.060	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	A RIPORTARE							273'617'066,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'617'066,76
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	1'215,74	3'647,22
5197 / 1133 PA.IT.0051	Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a doppia interruzione con contatto (rità). Commutatore bipolare con portata fino a 63 Commutatore bipolare con portata fino a 63 A.....Commutatore bipolare con portata fino a 63 A SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	23,25	116,25
5198 / 1134 PA.IT.0053	Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo, adatto per installazione (rsetti). Interruttore orario senza riserva di carica Interruttore orario senza riserva di carica.....Interruttore orario senza riserva di carica SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	34,86	34,86
5199 / 1135 PA.IT.0054	Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o dimensione adatti a filo esterno o in (enti elettrici. della portata sino a 50 A bipolari Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari.....ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	7,84	39,20
5200 / 1136 PA.IT.0055	Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi tipo o dimensione, com (in opera di interruttore crepuscolare o ritardator Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore.....in opera di interruttore crepuscolare o ritardator SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	7,28	7,28
5201 / 1137 PA.IT.0056	Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre apparecchiature di tipo modulare a (a in opera di apparecchiature a scatto su guida DI Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN.....a in opera di apparecchiature a scatto su guida DI SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	6,63	33,15
5202 / 1138 PA.IT.0057	Fornitura di sezionatore-portafusibili per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccari (one 400-500V. per ogni sezionatore-portafusibili 2							
	A RIPORTARE							273'620'944,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'620'944,72
	Fornitura di sezionatore-portafusibili 2P per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi e i cortocircuiti SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					2,000		
						2,000	9,82	19,64
5203 / 1139 PA.IT.0058	Fornitura di sezionatore-portafusibili per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi e 400-500V. per ogni sezionatore-portafusibili 3P+ Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi e i cortocircuiti SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					3,000		
						3,000	17,84	53,52
5204 / 1140 PA.IT.0061	Trasformatori a raffreddamento naturale in aria per alimentazioni varie con tensione primaria 380-220V a monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA a monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					2,000		
						2,000	54,80	109,60
5205 / 1141 PA.IT.0062	Posa in opera di trasformatori monofasi e trifasi in aria. AVVERTENZE 5001245 AVVERTENZE E NORME PER. trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 V Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 VA. trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 V SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					2,000		
						2,000	6,40	12,80
5206 / 1142 PA.IT.0063	Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti a DIN. portalampada spia completa di gemma colorata portalampada spia completa di gemma colorata. portalampada spia completa di gemma colorata SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT SOMMANO cad					8,000		
						8,000	6,76	54,08
5207 / 1143 P.06.060.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLAFONIERA STAGNA CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO - CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 2X58W Cablata e rifasata, grado di protezione IP65, I. Completa di tubi fluorescenti ed accessori elettrici e di installazione; conformità EN 60598, CEI 34.21.							
	A RIPORTARE							273'621'194,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'621'194,36
	<p>Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					29,000		
						29,000	96,91	2'810,39
5208 / 1144 P.06.076	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA</p> <p>Autoalimentato per circuiti di illuminazione di emergenza, in esecuzione IP65 per lampada fluorescente da 1 x 24 W, autonomia di funzionamento 3 ore.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,000		
						8,000	259,61	2'076,88
5209 / 1145 P.07.001.b	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBI ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO MEDIO - DIAMETRO NOMINALE DI 25 MM</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Serie media per installazione alla vista per impia ... to su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					200,000		
						200,000	6,37	1'274,00
5210 / 1146 P.07.010.f	<p>TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					1'150,000		
						750,000		
						1'900,000	11,02	20'938,00
5211 / 1147 P.07.110.1.a	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC DIMENSIONE 100x100x70 MM - FORNITURA</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *</p>							
	A RIPORTARE							273'648'293,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'648'293,63
	SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO SOMMANO cad					30,000		
						30,000	9,11	273,30
5212 / 1148 P.07.110.1.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC DIMENSIONE 100x100x70 MM - POSA IN OPERA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO SOMMANO cad					30,000		
						30,000	26,65	799,50
5213 / 1149 P.07.200.1.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme alla CEI EN 61537, per installazione a parete o soffitto. Temper ... ra i diversi componenti. Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO ml					1'650,000		
						1'650,000		
						3'300,000	80,82	266'706,00
5214 / 1150 P.07.200.1.c	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme alla CEI EN 61537, per installazione a parete o soffitto. Temper ... ra i diversi componenti. Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO ml					3'300,000		
						3'300,000		
						6'600,000	94,90	626'340,00
5215 / 1151 P.07.205.1.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI MINIME H = 75 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della							
	A RIPORTARE							274'542'412,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							274'542'412,43
	DL, se non espressamente indicato. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO ml					3'300,000 3'300,000 <hr/> 6'600,000	10,01	66'066,00
5216 / 1317 P.10.005.d	TECNOLOGICI TRASFORMATORI TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 250 KVA Avente le seguenti caratteristiche: - tensione nominale: 24 KV; - rapporto di trasformazione: 20/0,4 kV; - tensione di cto standard: 6%; - gruppo Dyn11. Costruito a norme CEI 14- ... ri a 720 Watt; - Perdite a carico a 75°C non superiori 3200 Watt; - Perdite a carico a 120°C non superiori a 3600 Watt. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti SOMMANO cad					1,000 <hr/> 1,000	11'194,26	11'194,26
5217 / 1318 PA.IT.0059	Fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico, racchiusa in apposito contenitore metallico,.. di rifasamento automatico della potenza di 15 KVA Fornitura e posa in opera di batteria di rifasamento automatico della potenza di 15 KVAR..... di rifasamento automatico della potenza di 15 KVA SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti SOMMANO cad					1,000 <hr/> 1,000	502,70	502,70
5218 / 1319 PA.IT.0060	Fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico, racchiusa in apposito contenitore metallico,..di rifasamento automatico della potenza di 100 KVA Fornitura e posa in opera di batteria di rifasamento automatico della potenza di 100 KVAR.....di rifasamento automatico della potenza di 100 KVA SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti SOMMANO cad					1,000 <hr/> 1,000	2'831,84	2'831,84
	Parziale GN.L - Impianti (SbCat 457) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							1'757'455,72
	A RIPORTARE							274'623'007,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							274'623'007,23
	OV.A - Illuminazione e distribuzione (SbCat 469)							
5219 / 1152 P.03.017.23	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione</p> <p>CIRCUITO P09 CIRCUITO P10 CIRCUITO P11 CIRCUITO P12</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					<p>3'520,000 3'520,000 3'760,000 3'680,000</p> <hr/> <p>14'480,000</p>	2,42	35'041,60
5220 / 1153 P.03.017.32	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione</p> <p>CIRCUITO P01 CIRCUITO P02 CIRCUITO P03 CIRCUITO P04</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					<p>2'560,000 2'640,000 2'620,000 2'700,000</p> <hr/> <p>10'520,000</p>	2,94	30'928,80
5221 / 1154 P.03.017.41	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione</p> <p>CIRCUITO P05 CIRCUITO P06 CIRCUITO P07 CIRCUITO P08</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					<p>960,000 970,000 945,000 955,000</p> <hr/> <p>3'830,000</p>	5,04	19'303,20
5222 / 1155 P.03.017.46	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con</p>							
	A RIPORTARE							274'708'280,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							274'708'280,83
	<p>classe di prestazione ai sensi della CEI ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CIRCUITO P05 CIRCUITO P06 CIRCUITO P07 CIRCUITO P08</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					2'880,000 2'910,000 2'835,000 2'865,000 <hr/> 11'490,000	5,94	68'250,60
5223 / 1156 P.03.018.01. 0060	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CIRCUITO C01 CIRCUITO C02 CIRCUITO C03 CIRCUITO C04 CIRCUITO C13</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					3'560,000 4'120,000 3'680,000 4'320,000 450,000 <hr/> 16'130,000	3,88	62'584,40
5224 / 1157 P.03.018.01. 0100	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CIRCUITO C09 CIRCUITO C10 CIRCUITO C11 CIRCUITO C12 CIRCUITO C14</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					2'820,000 2'850,000 2'940,000 2'910,000 3'450,000 <hr/> 14'970,000	5,64	84'430,80
5225 / 1158 P.06.023.1.b	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN</p> <p>Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					48,000 20,000 <hr/> 68,000	360,54	24'516,72
	A RIPORTARE							274'948'063,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							274'948'063,35
5226 / 1159 P.06.023.1.c	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN</p> <p>Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.</p> <p>Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					152,000 148,000	410,82	123'246,00
5227 / 1160 P.06.023.1.d	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN</p> <p>Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.</p> <p>Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					18,000 18,000	532,05	19'153,80
5228 / 1161 P.06.023.1.e	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN</p> <p>Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.</p> <p>Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					24,000 30,000	706,53	38'152,62
5229 / 1162 P.06.023.1.g	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN</p> <p>Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.</p> <p>Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD</p>					12,000 14,000		
	A RIPORTARE					26,000		275'128'615,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					26,000		275'128'615,77
	SOMMANO cad					26,000	1'003,39	26'088,14
5230 / 1163 P.06.023.1.h	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA NORD					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	1'095,01	8'760,08
5231 / 1164 P.06.023.1.i	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	1'365,27	10'922,16
5232 / 1165 P.06.023.1.1	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					78,000 68,000		
	SOMMANO cad					146,000	1'562,91	228'184,86
5233 / 1166 P.06.023.2	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA POSA IN OPERA Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... per il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Comprensiva di cablaggio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					340,000 306,000		
	SOMMANO cad					646,000		275'402'571,01
	A RIPORTARE					646,000		275'402'571,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					646,000		275'402'571,01
	SOMMANO cad					646,000	8,82	5'697,72
5234 / 1167 P.06.025.1.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					340,000 306,000		
	SOMMANO cad					646,000	161,70	104'458,20
5235 / 1168 P.06.025.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					340,000 306,000		
	SOMMANO cad					646,000	15,59	10'071,14
5236 / 1169 P.06.025.2.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					16,000 8,000		
	SOMMANO cad					24,000	3'806,79	91'362,96
5237 / 1170 P.06.025.2.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione							
	A RIPORTARE							275'614'161,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							275'614'161,03
	CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					16,000 8,000 <hr/> 24,000	376,26	9'030,24
5238 / 1171 P.06.050.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO - FORNITURA •Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN. Frontalino con pulsanti per la programmazione, LED di segnalazione allarme e display a cristalli liquidi re ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	2'156,06	4'312,12
5239 / 1172 P.06.050.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO - POSA IN OPERA •Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN. Frontalino con pulsanti per la programmazione, LED di segnalazione allarme e display a cristalli liquidi re ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	327,79	655,58
5240 / 1173 P.06.052.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SONDA DI LUMINANZA DI VELO - FORNITURA Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da: • Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della luminanza di velo inserito in un contenitore in ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	4'312,12	17'248,48
5241 / 1174 P.06.052.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SONDA DI LUMINANZA DI VELO - POSA IN OPERA Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da: • Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della luminanza di velo inserito in un contenitore in ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	A RIPORTARE							275'645'407,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							275'645'407,45
	SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	239,97	959,88
5242 / 1175 P.07.035.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione ute ... ero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di ricordo filettati ecc.). SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO ml					100,000 100,000 <hr/> 200,000	28,88	5'776,00
5243 / 1176 P.07.105.1.a	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					110,000 112,000 <hr/> 222,000	147,08	32'651,76
5244 / 1177 P.07.105.1.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					246,000 16,000 <hr/> 262,000	147,08	38'534,96
5245 / 1178 P.07.105.1.c	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x25) MMQ e 2 x (1x35) MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato.							
	A RIPORTARE							275'723'330,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							275'723'330,05
	<p>Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					194,000		
						194,000	161,89	31'406,66
5246 / 1179 P.07.105.5.a	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					110,000 112,000		
						222,000	185,74	41'234,28
5247 / 1180 P.07.105.5.b	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x10 MMQ</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					246,000 16,000		
						262,000	199,74	52'331,88
5248 / 1181 P.07.105.5.d	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x25, 4x35 MMQ</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					194,000		
						194,000	223,59	43'376,46
	A RIPORTARE							275'891'679,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							275'891'679,33
5249 / 1182 P.07.105.10	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... sa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					356,000 322,000	54,80	37'154,40
5250 / 1320 P.16.001.c.1	<p>TECNOLOGICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE IN GALLERIA - FORNITURA</p> <p>Sistema costituito da una sorgente luminosa a LED, per l'illuminazione nelle gallerie stradali al fine di facilitare l'allontanamento degli utenti in galleria in situazione di pe ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					140,000 142,000	260,74	73'528,68
5251 / 1321 P.16.001.c.2	<p>TECNOLOGICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE IN GALLERIA - POSA IN OPERA</p> <p>Sistema costituito da una sorgente luminosa a LED, per l'illuminazione nelle gallerie stradali al fine di facilitare l'allontanamento degli utenti in galleria in situazione di pe ... to il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					140,000 142,000	44,79	12'630,78
5252 / 1322 P.16.005	<p>TECNOLOGICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO INSTALLAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE SU BARRIERA METALLICA O SU MANUFATTO IN CLS</p> <p>Consistente in posa in opera di tubo in PVC diametro 25 mm con i necessari raccordi, cavo di alimentazione protetto a tre fili sezione 4 mm cad., corda di acciaio per sostegno o in alternativa fissaggio mediante tasselli ogni 100 cm circa. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					1'600,000 1'600,000	22,32	71'424,00
	A RIPORTARE							276'086'417,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'097'102,95
	OV.B - SOS (SbCat 470)							
5255 / 1206 H.07.120	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - CARTELLO LUMINOSO "SOS + ESTINTORE + IDRANTE</p> <p>Fornitura e posa in opera di cartello luminoso per segnaletica di sicurezza in galleria costituito da un cassonetto luminoso bifacciale a tutto schermo, a forma di parallelepiped ... ompreso ogni accessorio necessario per rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000 6,000		
						12,000	2'079,84	24'958,08
5256 / 1207 H.07.125.a	<p>SEGNALETICA LUMINOSA STAFFE DI SOSTEGNO IN ACCIAIO INOX AISI 316L - PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE DIMENSIONI 60X60 CM CIRCA</p> <p>Compresa fornitura, posa in opera ed ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante. Conforme alla Circolare ANAS 08.09.99. Alla volta o ai ritti della galleria, completi di piastra di ancoraggio e tasselli per il fissaggio.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000 6,000		
						12,000	143,44	1'721,28
5257 / 1208 H.07.130.b	<p>SEGNALETICA LUMINOSA SEGNALE LUMINOSO IN GALLERIA - BIFACCIALE A BANDIERA INDICANTE LA PRESENZA DI UN LUOGO SICURO</p> <p>Come da fig. II 177 art. 125 DPR 495/92, con cassonetto in profili di alluminio IP65, completato sulle facce a vista con idonei pittogrammi serigrafati su un'unica pannellatura ... la posa in opera, completo di viti di fissaggio, collegamenti elettrici ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000 2,000		
						4,000	547,78	2'191,12
5258 / 1209 H.07.130.i	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - SEGNALE LUMINOSO IN ... ONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI</p> <p>Retroilluminato con cassonetto in profilato di alluminio, IP65, completato sulle facce a vista con idonei pittogrammi serigrafati su un'unica pannellatura in policarbonato avent ... la posa in opera, completo di viti di fissaggio, collegamenti elettrici ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *</p>							
	A RIPORTARE							276'125'973,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'125'973,43
	SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					10,000 10,000 <hr/> 20,000	963,04	19'260,80
5259 / 1210 P.03.008.08	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: - schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS INTERCONNESSIONE TRA COMPONENTI ED APPARATI DI GESTIONE E CONTROLLO - CANNA SUD INTERCONNESSIONE TRA COMPONENTI ED APPARATI DI GESTIONE E CONTROLLO - CANNA NORD SOMMANO ml					940,000 <hr/> 1'055,000 <hr/> 1'995,000	12,24	24'418,80
5260 / 1211 P.03.018.01. 0100	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CIRCUITO C05 CIRCUITO C06 CIRCUITO C07 CIRCUITO C08 SOMMANO ml					2'250,000 2'550,000 2'670,000 2'820,000 <hr/> 10'290,000	5,64	58'035,60
5261 / 1212 P.03.018.01. 0160	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CIRCUITO C15 CIRCUITO C16 SOMMANO ml					2'370,000 950,000 <hr/> 3'320,000	7,24	24'036,80
5262 / 1213 P.03.018.01. 0250	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	A RIPORTARE							276'251'725,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'251'725,43
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CIRCUITO C16 SOMMANO ml					1'900,000		
						1'900,000	9,67	18'373,00
5263 / 1214 P.03.070.a	TECNOLOGICI CAVI CAVO TELEFONICO - TIPO TE 2 X 2 X 0.9 Armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma. Conformità alle norme CEI 20-35. Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, compl ... derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS INTERCONNESSIONE TRA BOX TELEFONICO ED APPARATO FONIA SOMMANO ml					60,000		
						60,000	4,05	243,00
5264 / 1215 P.03.070.i	TECNOLOGICI CAVI CAVO TELEFONICO - TIPO TE 20 X 2 X 0.9 Armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma. Conformità alle norme CEI 20-35. Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, compl ... derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS INTERCONNESSIONE TRA CENTRALE TELEFONICA E SINGOLI BOX - CANNA SUD INTERCONNESSIONE TRA CENTRALE TELEFONICA E SINGOLI BOX - CANNA NORD SOMMANO ml					900,000		
						900,000		
						1'800,000	14,08	25'344,00
5265 / 1216 P.07.035.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione ute ... ero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.). SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO ml					200,000		
						200,000		
						400,000	28,88	11'552,00
5266 / 1217 P.07.105.1.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...							
	A RIPORTARE							276'307'237,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'307'237,43
	<p>etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					18,000 12,000 <hr/> 30,000	147,08	4'412,40
5267 / 1218 P.07.105.1.c	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x25) MMQ e 2 x (1x35) MMQ</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000 <hr/> 6,000	161,89	971,34
5268 / 1219 P.07.105.5.a	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					18,000 12,000 <hr/> 30,000	185,74	5'572,20
5269 / 1220 P.12.015.b	<p>TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO ARMADIO SOS IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316L - A 3 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di armadio appositamente studiato per allocare le apparecchiature necessarie per la trasmissione e la segnalazione delle richieste di soccorso e dei dis ... Conforme alla norma UNI EN 671-1. Costituito, oltre a quanto sopra, da un ulteriore vano composto da manichetta/naspo. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000 6,000 <hr/> 12,000	6'321,57	75'858,84
	A RIPORTARE							276'394'052,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'397'366,55
	OV.D - Antincendio (SbCat 472)							
5272 / 1063 P.02.010	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di combustibili liquidi o gassosi, comp ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					6,000 6,000 <hr/> 12,000	82,39	988,68
5273 / 1064 P.02.011	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa v ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					6,000 6,000 <hr/> 12,000	120,24	1'442,88
5274 / 1065 P.02.120	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO Completamente programmabile, conforme alla direttiva europea EN54 parte 2 e parte 4. - controllo di 2 loop con possibilità di collegare fino a 120 elementi per ogni loop; - ident ... protezione IP 40; - batteria in tampone 2x18 Ah; - alimentazione 230 V 50 Hz. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio FABBRICATO TECNOLOGICO SOMMANO cad					1,000 <hr/> 1,000	3'430,71	3'430,71
5275 / 1066 P.02.125	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO Conforme alla normativa europea UNI- EN 54 parte 5. Caratteristiche principali: - n.3 modalità di programmazione; - funzionamento termovelocimetro programmabile; - lettura delle ... ica di funzionamento a allarme con due LED; - uscita per indicatore parallelo Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	A RIPORTARE							276'403'228,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'403'228,82
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio FABBRICATO TECNOLOGICO					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	111,32	1'224,52
5276 / 1067 P.02.130	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO MODULO DI INGRESSO/USCITA CHE AGISCE DA INTERFACCIA TRA LA CENTRALE DI COMANDO SERIE CA-A E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE Come pulsanti o sirene. Caratteristiche principali: - alimentato direttamente dal loop a due conduttori twistati e schermati; - alta immunità ai disturbi; - fornito con scatola i ... idità 93% max. Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio FABBRICATO TECNOLOGICO					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	95,89	767,12
5277 / 1068 P.02.135	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A Il CA-BP-ISO integra, al suo interno, un modulo isolatore per proteggere la linea loop dal cortocircuito. caratteristiche principali: - alimentazione 24 Vdc DA Loop; - assorbimen ... tezione IP 40. Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	110,14	440,56
5278 / 1069 P.09.010	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO Compresa fornitura e posa in opera. Compresa l'attivazione dell'impianto, costituito da pannello segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena con pressione acustica di ... tipo autoalimentato, completo di batteria interna a tampone ed accessori di installazione. Conformità alle norme EN54. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	199,36	797,44
5279 / 1070 P.02.150	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER INTERFACCIAMENTO A PC Caratteristiche principali: - la scheda permette il collegamento del PC alla centrale per la							
	A RIPORTARE							276'406'458,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'406'458,46
	<p>configurazione, il collegamento in modalità minirete (due centrali) o collegamento in ... RS232, RS 485. Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	129,84	129,84
5280 / 1183 P.03.018.01. 0250	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CIRCUITO QPI - QUADRO QGBT CIRCUITO QMPI - QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					70,000 70,000		
						140,000	9,67	1'353,80
5281 / 1184 P.03.018.01. 0350	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CIRCUITO QPI - QUADRO QGBT CIRCUITO QMPI - QUADRO QGBT</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					105,000 105,000		
						210,000	11,70	2'457,00
5282 / 1185 P.03.018.03. 0025	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CIRCUITO C34</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					30,000		
						30,000	6,77	203,10
5283 / 1186 P.03.018.05. 0025	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio</p>							
	A RIPORTARE							276'410'602,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'410'602,20
	CIRCUITO QPLI - QUADRO QGBT SOMMANO ml					35,000 35,000	8,70	304,50
5284 / 1187 P.09.002.h	TECNOLOGICI - IDRICO ANTINCENDIO - TUBAZIONI IN ... DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16 - - DN 110 Per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al ... ra di pezzi speciali. Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrati Diametro Nominale. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO ml					1'200,000 1'200,000 2'400,000	19,66	47'184,00
5285 / 1188 P.09.002.i	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16 - DN 125 Per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al ... ra di pezzi speciali. Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrati Diametro Nominale. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO ml					30,000 30,000 60,000	25,78	1'546,80
5286 / 1189 P.09.003.f	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO SECONDO LA NORMA UNI EN 10224 - DN = 50 (2") Fornite e poste in opera bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idonei ... Inclusa la fornitura di pezzi speciali. Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrati. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO ml					40,000 40,000 80,000	18,77	1'501,60
5287 / 1190 P.09.003.h	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO SECONDO LA NORMA UNI EN 10224 - DN = 80 (3") Fornite e poste in opera bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idonei ... Inclusa la fornitura di pezzi speciali. Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrati. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD					20,000		
	A RIPORTARE					20,000		276'461'139,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,000		276'461'139,10
	CANNA NORD					20,000		
	SOMMANO ml					40,000	27,90	1'116,00
5288 / 1191 P.09.020	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO REGOLATORE DI LIVELLO A CONDUTTIVITÀ ADATTO AL CONTROLLO DEL LIVELLO MASSIMO E MINIMO DI POZZI, SERBATOI E CISTERNE Compresa fornitura e posa in opera. Il dispositivo viene corredato da n. 3 sonde isolate da posizionare nel liquido da gestire, complete di relativo cavo di collegamento. Montagg ... i 5 Kohm. Fornito e posto in opera a regola d'arte, completo dei cablaggi a quadro necessari al corretto funzionamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	147,93	147,93
5289 / 1192 P.09.024.b	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO CISTERNA DI ACCUMULO PER IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - FUORI TERRA Fornitura e posa in opera di un impianto di accumulo di acqua per impianto di spegnimento ad idranti, completa di locali tecnici di servizio e di gruppo di pressurizzazione. a) C ... triche provenienti dalla cabina. È compreso quanto altro serve per dare il lavoro compiuto e a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	92'899,78	92'899,78
5290 / 1193 P.09.025.g	TECNOLOGICI - IDRICO ANTINCENDIO - IDRANTE SOPRA ... I ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100 Fornitura e posa in opera di idrante antincendio a colonna soprasuolo, marcate CE, conforme alla UNI EN 14384, costituito da un corpo in ghisa - min G20 secondo le UNI 1561, vern ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: - le opere di scavo; - il rinterro; - la pavimentazione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
						4,000	1'151,79	4'607,16
5291 / 1194 P.09.035.d	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO ISOLANTE PER TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI S x D = 32 x 34 (1") Costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di rea ... o con il doppio della superficie esterna.							
	A RIPORTARE							276'559'909,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'559'909,97
	<p>Spessore dell'isolante: S (mm) Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					50,000 50,000	27,95	2'795,00
5292 / 1195 P.09.040.1.b	<p>TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25</p> <p>UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, lancia ... - le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; - il rifacimento dell'intonaco; - la tinteggiatura. In colore rosso. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000 6,000	450,09	5'401,08
5293 / 1196 P.09.045.e	<p>TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE - DIAMETRO NOMINALE 50 (2")</p> <p>Idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000 6,000	179,38	2'152,56
5294 / 1197 P.09.045.g	<p>TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE - DIAMETRO NOMINALE 80 (3")</p> <p>Idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000 2,000	271,67	1'086,68
5295 / 1198 P.09.060.b	<p>TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO STAFFAGGI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI DA REALIZZARE IN PROFILATI DI FERRO VARIO - STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO</p>							
	A RIPORTARE							276'571'345,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'571'345,29
	<p>Opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					20,000 20,000	9,11	364,40
5296 / 1199 PA.IT.0064	<p>Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e cal.rana senza manometro dei seguenti diametri: 1" 1/2</p> <p>Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e cal.....tone, gruppo filtro intercambiabile, pre - 1 1/2</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000 6,000	398,98	4787,76
5297 / 1200 P.14.005.a	<p>TECNOLOGICI RILEVAZIONE INCENDI UNITÀ DI CONTROLLO PER CAVO SENSORE IN FIBRA OTTICA - IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI UN ANELLO CHIUSO O DI UNA LINEA SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 2250 M</p> <p>Con tecnologia OTDR e laser in classe 3A (alta sicurezza, non dannoso per gli occhi) in accordo con EN 60825-1:2001.</p> <p>Configurazione della fibra ottica: - configurazione ad anello ... che se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000	36'298,41	36'298,41
5298 / 1201 P.14.006	<p>TECNOLOGICI RILEVAZIONE INCENDI UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA</p> <p>In grado di fornire l'allarme incendio e l'allarme di corto circuito e circuito aperto sia in zona, tramite n. 4 LED posti sul pannello frontale e display a 4 cifre, sia a distan ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000	2'915,55	2'915,55
5299 / 1202 P.14.008.a	<p>TECNOLOGICI RILEVAZIONE INCENDI UNITÀ DI INIZIO O FINE LINEA PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE - UNITÀ DI INIZIO LINEA</p> <p>Fornitura di unità di inizio o fine linea (EOLT) che provvede a chiudere la linea del cavo digitale termosensibile.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p>							
	A RIPORTARE							276'615'711,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'615'711,41
	<p>- materiale: policarbonato grigio (R ... n espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. Entrata cavi: 2 pressacavo PG 7 IP65. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000	276,30	552,60
5300 / 1203 P.14.008.b	<p>TECNOLOGICI - RILEVAZIONE INCENDI - UNITÀ DI INI ... A PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE -- UNITÀ DI FINE LINEA</p> <p>Fornitura di unità di inizio o fine linea (EOLT) che provvede a chiudere la linea del cavo digitale termosensibile. Caratteristiche tecniche: - materiale: policarbonato grigio (R ... n espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. Entrata cavi: 1 pressacavo PG 7 IP65. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000	276,30	552,60
5301 / 1204 P.14.010	<p>TECNOLOGICI RILEVAZIONE INCENDI STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO, DIGITALE E RILEVAZIONE INCENDI</p> <p>In fibra ottica realizzata in acciaio inox AISI 304L. Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro onere, previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare l'unità in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					550,000 550,000	11,86	13'046,00
5302 / 1205 P.14.012	<p>TECNOLOGICI RILEVAZIONE INCENDI CAVO IN FIBRA OTTICA A BASE ACRILICA DEL TIPO MULTIMODALE 62,5/125 MICRON</p> <p>Con attenuazione minore di 3,5 dB/km per una lunghezza d'onda di 850 nm. Il rivestimento esterno deve essere in materiale ritardante la fiamma, a bassa emissione di fumi privo di ... previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					900,000 900,000	6,15	11'070,00
	<p style="text-align: right;">Parziale OV.D - Antincendio (SbCat 472) euro</p> <p>----- ----- -----</p>							243'566,06
	A RIPORTARE							276'640'932,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'640'932,61
	OV.E - Bypass (SbCat 473)							
5303 / 1015 P.02.010	<p>TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6</p> <p>Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di combustibili liquidi o gassosi, comp ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000	82,39	164,78
5304 / 1016 P.02.011	<p>TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)</p> <p>Per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa v ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000	120,24	240,48
5305 / 1017 P.03.008.01	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: - schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP1 RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					140,000 140,000	3,36	940,80
5306 / 1018 P.03.008.03	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: - schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass</p>							
	A RIPORTARE							276'642'278,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'642'278,67
	RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP1 RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP2 SOMMANO ml					100,000 100,000 <hr/> 200,000	4,37	874,00
5307 / 1019 P.03.008.06	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: - schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP1 RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP2 SOMMANO ml					140,000 140,000 <hr/> 280,000	9,01	2'522,80
5308 / 1020 P.03.018.01. 0160	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass CIRCUITO P13 DA QUADRO QGBT SOMMANO ml					1'800,000 <hr/> 1'800,000	7,24	13'032,00
5309 / 1021 P.03.018.01. 0250	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass CIRCUITO P14 DA QUADRO QGBT SOMMANO ml					1'320,000 <hr/> 1'320,000	9,67	12'764,40
5310 / 1022 P.03.018.01. 0350	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass CIRCUITO P14 DA QUADRO QGBT SOMMANO ml					1'980,000 <hr/> 1'980,000	11,70	23'166,00
	A RIPORTARE							276'694'637,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'694'637,87
5311 / 1023 P.03.018.04. 0025	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass</p> <p>CIRCUITO P05 QUADRO QBP1 CIRCUITO P06 QUADRO QBP1 CIRCUITO P05 QUADRO QBP2 CIRCUITO P06 QUADRO QBP2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					20,000 60,000 20,000 60,000	6,77	1'083,20
5312 / 1024 P.03.018.04. 0025	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass</p> <p>CIRCUITO P01 QUADRO QBP1 CIRCUITO P02 QUADRO QBP1 CIRCUITO P03 QUADRO QBP1 CIRCUITO P04 QUADRO QBP1 CIRCUITO P01 QUADRO QBP2 CIRCUITO P02 QUADRO QBP2 CIRCUITO P03 QUADRO QBP2 CIRCUITO P04 QUADRO QBP2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					15,000 20,000 45,000 50,000 15,000 20,000 45,000 50,000	7,81	2'030,60
5313 / 1025 P.05.002.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA</p> <p>Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno.</p> <p>Ripartitori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass</p> <p>QUADRO QBP1 QUADRO QBP2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					2,340 2,340	2'932,03	13'721,90
5314 / 1026 P.05.010.2.b	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria.</p>							
	A RIPORTARE							276'711'473,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'711'473,57
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2 SOMMANO cad					3,000 3,000 <hr/> 6,000	45,68	274,08
5315 / 1027 P.05.010.4.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2 SOMMANO cad					4,000 4,000 <hr/> 8,000	81,64	653,12
5316 / 1028 P.05.013.2.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera. Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2 SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	54,97	109,94
5317 / 1029 P.05.015.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di c ... i test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2 SOMMANO cad					11,000 11,000 <hr/> 22,000	22,66	498,52
5318 / 1030 P.05.015.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - SD DI							
	A RIPORTARE							276'713'009,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'713'009,23
	<p>SEGNALAZIONE GUASTO</p> <p>Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di c ... , su modulo DIN; visualizzazione sul fronte dell'avvenuto intervento su guasto (SD) attraverso un indicatore meccanico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					11,000 11,000 <hr/> 22,000	25,54	561,88
5319 / 1031 P.05.020.3.p	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000 3,000 <hr/> 6,000	105,83	634,98
5320 / 1032 P.05.020.5.p	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000 4,000 <hr/> 8,000	125,66	1'005,28
5321 / 1033 P.05.030.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA - MORSETTERIA 80 A - 4 FORI</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000 <hr/> 2,000	7,18	14,36
	A RIPORTARE							276'715'225,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'715'225,73
5322 / 1034 P.05.035.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento.</p> <p>- Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000 6,000 <hr/> 12,000	50,38	604,56
5323 / 1035 P.08.020.d	<p>TECNOLOGICI ALLESTIMENTO BY-PASS SERRANDA TAGLIAFUOCO A PALA UNICA CON IMBOCCO PER CANALI CIRCOLARI - DIAMETRO = 710 MM</p> <p>Marcata CE, lunghezza max mm 400, completa di disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass BY-PASS 1 BY-PASS 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000 4,000 <hr/> 8,000	1'327,72	10'621,76
5324 / 1036 P.08.040.a	<p>TECNOLOGICI ALLESTIMENTO BY-PASS SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIM. 800 X 600 MM (LxH)</p> <p>TECNOLOGICI ALLESTIMENTO BY-PASS SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIM. 800 X 600 MM (LxH)</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass BY-PASS 1 BY-PASS 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000 2,000 <hr/> 4,000	574,78	2'299,12
5325 / 1037 P.08.055	<p>TECNOLOGICI ALLESTIMENTO BY-PASS ELETTRIVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM PER BY-PASS</p> <p>Resistente a temperature di 200° per 2 ore, con motore elettrico di potenza 3 kw - 4 poli.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass BY-PASS 1 BY-PASS 2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000 4,000 <hr/> 8,000	1'665,10	13'320,80
5326 / 1038 PA.IT.0051	<p>Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con portata fino a 63</p> <p>Commutatore bipolare con portata fino a 63 A.....Commutatore bipolare con portata fino a 63 A</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *</p>							
	A RIPORTARE							276'742'071,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'742'071,97
	SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2 SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	23,25	93,00
5327 / 1039 PA.IT.0052	Fornitura di Interruttore automatico magnetotermico salvamotore. tripolare, costituito da relè termi..amotore con campo di taratura compreso da 1,6 a 6 Salvamotore con campo di taratura compreso da 1,6 a 6 A.....amotore con campo di taratura compreso da 1,6 a 6 SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2 SOMMANO cad					4,000 4,000 <hr/> 8,000	30,21	241,68
5328 / 1040 PA.IT.0054	Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50 A bipolari Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari.....ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2 SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	7,84	31,36
5329 / 1041 PA.IT.0056	Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre apparecchiature di tipo modulare a ..a in opera di apparecchiature a scatto su guida DI Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN.....a in opera di apparecchiature a scatto su guida DI SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2 SOMMANO cad					4,000 4,000 <hr/> 8,000	6,63	53,04
5330 / 1042 PA.IT.0063	Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di gemma colorat portalampada spia completa di gemma colorata.....portalampada spia completa di gemma colorata SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2 SOMMANO cad					26,000 26,000 <hr/> 52,000	6,76	351,52
5331 / 1043 PA.IT.0065	Serranda tagliafuoco a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 300 mm e flangia da 40 mm, c..e, delle dimensioni di altezza 600 mm: Base 800 mm Serranda tagliafuoco a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 300 mm e flangia da 40 mm, c.....m, completa di fusibile tarato a 72° - Base 800 mm SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass BY-PASS 1					2,000		
	A RIPORTARE					2,000		276'742'842,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO					2,000		276'742'842,57
	BY-PASS 2					2,000		
	SOMMANO cad					4,000	408,05	1'632,20
5332 / 1044 P.07.035.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM							
	Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione ute ... ero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.). SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass BYPASS 1 BYPASS 2					40,000 40,000		
	SOMMANO ml					80,000	28,88	2'310,40
5333 / 1045 P.07.105.1.a	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ							
	Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass BYPASS 1 BYPASS 2					10,000 10,000		
	SOMMANO cad					20,000	147,08	2'941,60
	Parziale OV.E - Bypass (SbCat 473) euro							108'794,16

	A RI PORTARE							276'749'726,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'749'726,77
	OV.F - Trasmissione radio (SbCat 474)							
5334 / 1282 P.03.018.03. 0025	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 474 - OV.F - Trasmissione radio CIRCUITO C29</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					30,000		
						30,000	6,77	203,10
5335 / 1283 P.12.004.b	<p>TECNOLOGICI - SOS E IMPIANTI RADIO - CAVO PER LA ... ARMATO A BASSE PERDITE PER LA TRASMISSIONE RADIO VHF E UHF</p> <p>Esterno alla galleria, equipaggiato da accessori, dei connettori di collegamento e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 474 - OV.F - Trasmissione radio DA FABBRICATO TECNOLOGICO AD IMBOCCO GALLERIA COLLEGAMENTO APPARATI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					200,000 100,000		
						300,000	10,22	3'066,00
5336 / 1284 P.12.004.c	<p>TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO CAVO PER LA RICEZIONE DEL SEGNALE RADIO IN GALLERIA - RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO</p> <p>In galleria in grado di ridiffondere frequenze radio nell'intervallo 75-2700 MHZ, con le seguenti caratteristiche minime nell'intervallo di frequenze di esercizio:</p> <p>- Attenuazion ... nylon e vite mordente, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 474 - OV.F - Trasmissione radio CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					800,000 800,000		
						1'600,000	20,24	32'384,00
5337 / 1285 P.12.008.b	<p>TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO ANTENNE PER LA TRASMISSIONE SEGNALE RADIO SISTEMA DI ANTENNE</p> <p>Costituito da 5 antenne ad alta direttività ed alto guadagno per segnali radio in banda UHF/VHF, ciascuna per un singolo canale, in modo che complessivamente sia possibile ricev ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte, sono escluse le opere civili a corredo.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 474 - OV.F - Trasmissione radio FABBRICATO TECNOLOGICO</p>					1,000		
						1,000		276'785'379,87
	A RIPORTARE					1,000		276'785'379,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		276'785'379,87
	SOMMANO cad					1,000	8'849,80	8'849,80
5338 / 1286 P.12.025.b	TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO STAZIONE RADIO - BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA In armadio Rack industriale con configurazione su scheda o cestello rack standard e "Cell Enhancer", di dimensioni standard per impianto di trasmissione radio in galleria con p ...), la stazione "Slave" si dovrà richiudere localmente per garantire almeno le comunicazioni all'interno della galleria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 474 - OV.F - Trasmissione radio FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	48'713,89	48'713,89
	Parziale OV.F - Trasmissione radio (SbCat 474) euro							93'216,79
	A RIPORTARE							276'842'943,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'842'943,56
	OV.G - PMV (SbCat 475)							
5339 / 1223 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD		16,000 16,000			16,000 16,000		
	SOMMANO m					32,000	249,18	7'973,76
5340 / 1224 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD *(larg.=0,6*0,6*3,14) PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD *(larg.=0,6*0,6* 3,14)		16,000 16,000	1,130 1,130	150,000 150,000	2'712,000 2'712,000		
	SOMMANO kg					5'424,000	1,45	7'864,80
5341 / 1225 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD SX		3,800 3,800	3,800 3,800	1,950 1,950	28,158 28,158		
	SOMMANO m ³					56,316	6,96	391,96
5342 / 1226 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD sottofondazione		2,100	2,100	0,150	0,662		
	A RIPORTARE					0,662		276'859'174,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,662		276'859'174,08
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD sottofondazione		2,100	2,100	0,150	0,662		
	SOMMANO m³					1,324	69,52	92,04
5343 / 1227 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD Plinto in c.a.		1,800	1,800	1,800	5,832		
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD Plinto in c.a.		1,800	1,800	1,800	5,832		
	SOMMANO m³					11,664	128,07	1'493,81
5344 / 1228 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD quantità di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc			5,832	75,000	437,400		
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD quantità di cui alla voce cls in fondazione incidenza =75Kg/mc			5,832	75,000	437,400		
	SOMMANO kg					874,800	1,45	1'268,46
5345 / 1229 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD Plinto in c.a. (larg.=1,8+1,8)	2,000		3,600	1,800	12,960		
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD Plinto in c.a. (larg.=1,8+1,8)	2,000		3,600	1,800	12,960		
	A RIPORTARE					25,920		276'862'028,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					25,920		276'862'028,39
	SOMMANO m²					25,920	22,35	579,31
5346 / 1230 H.06.003.b	PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A BANDIERA Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldati ... due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD *(lung.=12,12+6,50) PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD *(lung.=12,12+6,50)		18,620		280,000	5'213,600		
	SOMMANO kg		18,620		280,000	5'213,600		
	SOMMANO cad					10'427,200	4,38	45'671,14
5347 / 1231 H.07.100.a	SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE FRECCIA CROCE - DUE STATI Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico per la visualizzazione di pittogrammi predefiniti ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	SOMMANO cad					2,000	3'691,46	7'382,92
5348 / 1232 H.07.102.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICICO - - 3 X 15 H=400 MM Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966 e con Certificato di Marcatura CE. Il PMV permette di visualizzare ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	SOMMANO cad					2,000	33'200,98	66'401,96
5349 / 1233 H.07.105.a	SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL COLOR - DIMENSIONI 900 X 900 (H=1600) Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico full-color in grado di presentare all'utenza ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	A RIPORTARE							276'982'063,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							276'982'063,72
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	20'866,77	41'733,54
5350 / 1234 H.07.110	SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABLE INTEGRATO Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) integrato composto da quattro PMV realizzati con tecnologia a LED e assemblati in ... e posta nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell'apposito pozzetto. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					3,000 3,000 <hr/> 6,000	28'449,09	170'694,54
5351 / 1235 H.07.115	SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABLE L'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile (PMV) può essere installata all'interno del PMV o di un armadio in vetroresina di dimensioni adeguate, pre ... Variabile" (PMV) di Anas - per l'integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					4,000 4,000 <hr/> 8,000	5'784,37	46'274,96
5352 / 1236 H.07.125.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - STAFFE DI SOSTEGNO I ... PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABLE (PMV) Compresa fornitura, posa in opera ed ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante. Conforme alla Circolare ANAS 08.09.99. Con tecnologia a LED di tipo alfanumerico 2 righe ciascuna costituita da 12 caratteri (altezza caratteri 210 mm). SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					6,000 6,000 <hr/> 12,000	251,88	3'022,56
5353 / 1237 H.07.140	SEGNALETICA LUMINOSA SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORO LAMPEGGIANTE Costituito da una luce gialla Diam.200mm fissata su cartello catarifrangente montato su palina, con elettronica per lampeggiatore e di interruttore di protezione, completo di cav ... d'arte, nonché il collegamento (cavi e vie cavi) con il centro di controllo. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	A RIPORTARE							277'243'789,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'243'789,32
	SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	381,86	763,72
5354 / 1238 H.07.150.a	SEGNALETICA LUMINOSA SEMAFORO - COMPOSTO DA DUE LANTERNE VERDE/ROSSO Marcato CE ai sensi della norma EN 12368. Diam. 300 mm, assemblate orizzontalmente con piastra di supporto, con accensione a led ad alta luminosità, lente di chiusura in policarb ... le opere di assistenza muraria e gli oneri per noli ed opere provvisionali. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	682,11	2'728,44
5355 / 1239 H.07.160	SEGNALETICA LUMINOSA ROTOCARTELLO PER IMBOCCO GALLERIA Segnalazione di galleria non illuminata con rotocartello munito di sistema girevole per funzionamento in assenza di energia elettrica. Dimensioni cartello cm 135x200, completo di ... in campo; - ogni accessorio e/o attività per dare il lavoro finito ad opera d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	10'056,96	20'113,92
5356 / 1240 P.03.018.01. 0060	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CIRCUITO C19 CIRCUITO C21 CIRCUITO C23 CIRCUITO C25 SOMMANO ml					1'000,000 3'600,000 210,000 600,000 <hr/> 5'410,000	3,88	20'990,80
5357 / 1241 P.03.018.01. 0100	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	A RIPORTARE							277'288'386,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'288'386,20
	CIRCUITO C22 CIRCUITO C26 SOMMANO ml					4'800,000 3'300,000 <hr/> 8'100,000	5,64	45'684,00
5358 / 1242 P.03.018.01. 0160	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CIRCUITO C20 CIRCUITO C24 SOMMANO ml					5'500,000 2'820,000 <hr/> 8'320,000	7,24	60'236,80
5359 / 1243 P.03.065.2.c	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO MULTIMODALE RESISTENTE AL FUOCO - 6 FIBRE Armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/k ... È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV RIPORTO SEGNALI PER PMW CANNA SUD RIPORTO SEGNALI PER PMW CANNA NORD SOMMANO ml					880,000 2'080,000 <hr/> 2'960,000	9,37	27'735,20
5360 / 1244 P.03.065.4	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO MUFFOLA DI SPILLAMENTO per fibra ottica da 40 a 100 fibre. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					7,000 7,000 <hr/> 14,000	1'849,43	25'892,02
5361 / 1245 P.03.065.5	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA Da 8 a 16 fibre. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					7,000 7,000 <hr/> 14,000	508,82	7'123,48
	A RIPORTARE							277'455'057,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'455'057,70
5362 / 1246 P.07.035.a	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione ute ... ero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.). SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					60,000 60,000	28,88	3'465,60
5363 / 1247 P.07.105.1.a	<p>TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA SUD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					7,000	147,08	1'029,56
5364 / 1248 P.07.105.1.b	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					7,000	147,08	1'029,56
5365 / 1249 P.07.105.5.a	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA SUD</p>					7,000		
	A RIPORTARE					7,000		277'460'582,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,000		277'460'582,42
	SOMMANO cad					7,000	185,74	1'300,18
5366 / 1250 P.07.105.5.b	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x10 MMQ</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA NORD</p>					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	199,74	798,96
5367 / 1251 P.07.105.5.c	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x16 MMQ</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA NORD</p>					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	209,60	628,80
5368 / 1252 P.07.105.10	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... sa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA SUD CANNA NORD</p>					7,000 7,000		
	SOMMANO cad					14,000	54,80	767,20
	Parziale OV.G - PMV (SbCat 475) euro							621'134,00
	A RIPORTARE							277'464'077,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'464'077,56
	OV.H - Supervisione (SbCat 477)							
5369 / 1287 P.03.013.b	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione					300,000		
	SOMMANO ml					300,000	3,51	1'053,00
5370 / 1288 P.03.013.c	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. 2 metri pvc grigio. Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione					80,000		
	SOMMANO cad					80,000	11,08	886,40
5371 / 1289 P.03.018.01. 0060	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione CIRCUITO C37					1'080,000		
	SOMMANO ml					1'080,000	3,88	4'190,40
5372 / 1290 P.03.018.01. 0100	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione CIRCUITO C38					1'980,000		
	SOMMANO ml					1'980,000	5,64	11'167,20
5373 / 1291 P.03.065.2.e	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO MULTIMODALE RESISTENTE AL FUOCO - 12 FIBRE							
	A RIPORTARE							277'481'374,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'481'374,56
	<p>Armatura antiroditoro a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/k ... È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione INTERCONNESSIONE PER ANELLO FIBRA OTTICA CANNA SUD INTERCONNESSIONE PER ANELLO FIBRA OTTICA CANNA NORD</p>					900,000		
	SOMMANO ml					900,000		
						1'800,000	11,23	20'214,00
5374 / 1292 P.03.065.4	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO MUFFOLA DI SPILLAMENTO</p> <p>per fibra ottica da 40 a 100 fibre. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione</p>					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
						8,000	1'849,43	14'795,44
5375 / 1293 P.03.065.5	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA</p> <p>Da 8 a 16 fibre. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione</p>					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
						8,000	508,82	4'070,56
5376 / 1294 P.03.065.6	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO CASSETTO OTTICO</p> <p>Per fibre ottiche. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione</p>					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
						8,000	1'211,46	9'691,68
5377 / 1295 P.03.065.7.a	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO MODULO OTTICO - SFP 1000LX10 DA 10 KM</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera. Single Mode, Doppia Fibra (Tx = 1310, Rx = 1310) LC conn. Temperatura di lavoro: da -10°C a 70°C e umidità di lavoro da 0% a 85%. Compresa la messa in servizio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione</p>					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
						8,000		277'530'146,24
	A RIPORTARE					8,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,000		277'530'146,24
	SOMMANO cad					8,000	498,85	3'990,80
5378 / 1296 P.12.003	TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA Caratteristiche tecniche: - linee interne: massimo 24; - linee esterne: massimo 8; - modem: programmazione remota; - sistema: DISA; - caller: ID INTERNI analogici; - riconoscime ... Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	3'235,25	3'235,25
5379 / 1297 P.13.005	TECNOLOGICI TELECONTROLLO MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s Servizi base Etway, classe C10, TCP Open, completo dei servizi base, servizi FactoryCast e con software incluso. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	2'776,19	2'776,19
5380 / 1298 P.13.007	TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware, sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per postazioni periferiche di rilev ... secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	395,52	395,52
5381 / 1299 P.13.010.7	TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - MODULO GPRS/UMTS Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		277'540'544,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		277'540'544,00
	SOMMANO cad					1,000	514,50	514,50
5382 / 1300 P.13.095	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE (In fibra) su sistema aziendale RMT, x 100/1000 BX, fibra ottica monomodale, Single Fiber, distanza massima di trasmissione 20KM, Tx 1550nm, Rx 1310nm, Sff con connettore LC, mod ... eratura di lavoro da -40°C a 65°C, umidità relativa da 5% a 95%. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	5'071,41	20'285,64
5383 / 1301 P.13.130.a	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA 2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	161,70	161,70
5384 / 1302 P.13.130.b	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA 2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	239,64	239,64
5385 / 1303 P.13.150.b	TECNOLOGICI TELECONTROLLO PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO FORNICE - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI Fornitura e posa in opera di PLC "Master" destinato all'acquisizione dei segnali di stato, misura ed allarme relativi alle utenze di cabina e di galleria predisposto per switch r ... noltre da almeno : - N. 1500 Digital Input; - N. 300 Digital Output. - N. 300 Analogic Input; - N. 150 Analogic Output. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Franconfonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	45'722,60	45'722,60
5386 / 1304 P.13.160.b	TECNOLOGICI TELECONTROLLO RIPROGRAMMAZIONE PLC E SOFTWARE SCADA A RMT - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI Adeguamento e integrazione PLC e software Scada locale per automazione di galleria sul Sistema RMT di ANAS comprensivo di min							
	A RIPORTARE							277'607'468,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'660'603,81
	OV.I - tvcc (SbCat 478)							
5389 / 1253 P.03.008.05	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: - schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc INTERCONNESSIONE TRA COMPONENTI ED APPARATI DI GESTIONE E CONTROLLO CANNA SUD INTERCONNESSIONE TRA COMPONENTI ED APPARATI DI GESTIONE E CONTROLLO CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					200,000 1'800,000 <hr/> 2'000,000	7,05	14'100,00
5390 / 1254 P.03.013.b	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT. 6</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera. Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					720,000 760,000 <hr/> 1'480,000	3,51	5'194,80
5391 / 1255 P.03.013.c	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera. 2 metri pvc grigio. Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,000 10,000 <hr/> 20,000	11,08	221,60
5392 / 1256 P.03.018.01. 0060	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CIRCUITO C27 CIRCUITO C28</p>					240,000 2'700,000 <hr/>		
	A RIPORTARE					2'940,000		277'680'120,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'940,000		277'680'120,21
	SOMMANO ml					2'940,000	3,88	11'407,20
5393 / 1257 P.03.018.01. 0160	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CIRCUITO C17 CIRCUITO C18					3'000,000 3'390,000		
	SOMMANO ml					6'390,000	7,24	46'263,60
5394 / 1258 P.03.018.03. 0025	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CIRCUITO C32					30,000		
	SOMMANO ml					30,000	6,77	203,10
5395 / 1259 P.03.065.4	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO MUFFOLA DI SPILLAMENTO per fibra ottica da 40 a 100 fibre. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	1'849,43	3'698,86
5396 / 1260 P.03.065.5	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA Da 8 a 16 fibre. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	508,82	1'017,64
5397 / 1261 P.07.035.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione ute ... ero per dare l'opera							
	A RIPORTARE							277'742'710,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'742'710,61
	<p>compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.). SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					100,000 100,000	28,88	5'776,00
5398 / 1262 P.07.105.1.a	<p>TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,000	147,08	1'470,80
5399 / 1263 P.07.105.1.b	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,000	147,08	1'470,80
5400 / 1264 P.07.105.5.a	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,000	185,74	1'857,40
5401 / 1265 P.07.105.5.b	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x10 MMQ</p>					10,000		
	A RIPORTARE							277'753'285,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277 753'285,61
	<p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato.</p> <p>Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria.</p> <p>Escluso eventuali opere murarie.</p> <p>Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA</p> <p>Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *</p> <p>SbCat 478 - OV.I - tvcc</p> <p>CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,000		
						10,000	199,74	1'997,40
5402 / 1266 P.07.105.10	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato.</p> <p>Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... sa in opera in galleria.</p> <p>Escluso eventuali opere murarie.</p> <p>Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA</p> <p>Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *</p> <p>SbCat 478 - OV.I - tvcc</p> <p>CANNA SUD</p> <p>CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,000		
						10,000		
						20,000	54,80	1'096,00
5403 / 1267 P.13.007	<p>TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO</p> <p>Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware, sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per postazioni periferiche di rilev ... secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA</p> <p>Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *</p> <p>SbCat 478 - OV.I - tvcc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	395,52	395,52
5404 / 1268 P.13.010.1	<p>TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE CON SENSORI NON INTRUSIVI E CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE</p> <p>Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa.</p> <p>Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA</p> <p>Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *</p> <p>SbCat 478 - OV.I - tvcc</p> <p>CANNA SUD</p> <p>CANNA NORD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000		
						2,000	4'582,20	9'164,40
	A RIPORTARE							277 765'938,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277 765 938,93
5405 / 1269 P.13.010.5	TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE P.13.010.1 DEI SENSORI METEOROLOGI E STRADALI Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	2 257,69	9 030,76
5406 / 1270 P.13.012	TECNOLOGICI TELECONTROLLO CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE Comprensivi dei connettori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO ml					100,000 100,000 <hr/> 200,000	23,55	4 710,00
5407 / 1271 P.13.016	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE Da posizionare centralmente sopra la corsia da monitorare, utilizzando una scansione a microonde nel campo di frequenza dei 24 GHz. Il sensore potrà essere utilizzato sia per la ... ri di Traffico (RT) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	2 806,05	11 224,20
5408 / 1272 P.13.080	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI RILEVAMENTO DATI TRAFFICO Realizzato in vetroresina predisposto per l' alloggiamento di una postazione periferica di rilevamento dati traffico, con porta liscia, grado di protezione IP44, secondo IEC 529/89 e IP449 secondo NF C 20-010. Solo fornitura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD					1,000 1,000 <hr/>		
	A RIPORTARE					2,000		277 790 903,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,000		277'790'903,89
	SOMMANO cad					2,000	242,56	485,12
5409 / 1273 P.15.009.a	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP DOME DA ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDIZIONE DI DIFFICILE ILLUMINAZIONE CON FUNZIONE DI PTZ MECCANICO - FORNITURA Dotata di: un sensore CCD a scansione progressiva; lente con funzionalità autofocus; filtro IR removibile e la funzionalità Day/Night; 30x optical zoom; 12x digital zoom La telec ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	3'845,87	7'691,74
5410 / 1274 P.15.009.b	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP DOME DA ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDIZIONE DI DIFFICILE ILLUMINAZIONE CON FUNZIONE DI PTZ MECCANICO - POSA IN OPERA Dotata di: un sensore CCD a scansione progressiva; lente con funzionalità autofocus; filtro IR removibile e la funzionalità Day/Night; 30x optical zoom; 12x digital zoom La telec ... ti di cui UL/EN 60950 ed essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	503,87	1'007,74
5411 / 1275 P.15.011.a	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 - FORNITURA Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensib ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD					8,000 8,000		
	SOMMANO cad					16,000	1'681,73	26'907,68
5412 / 1276 P.15.011.b	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 - POSA IN OPERA Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensib ... che se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	A RIPORTARE							277'826'996,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'826'996,17
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					8,000 8,000 <hr/> 16,000	503,87	8'061,92
5413 / 1277 P.15.080.a	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente progettato ... sare più monitor. La finestra del "live view" dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc... SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc FABBRICATO TECNOLOGICO SOMMANO cad					1,000 <hr/> 1,000	649,38	649,38
5414 / 1278 P.15.080.b	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente progettato ... sare più monitor. La finestra del "live view" dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc... SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc FABBRICATO TECNOLOGICO SOMMANO cad					1,000 <hr/> 1,000	192,59	192,59
5415 / 1279 P.15.095	TECNOLOGICI TVCC GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/ OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE Completo di alimentatore e box di contenimento. - ricevitore di tipo "Rack-mount" a tre canali per fibra MM, 850 nm; - budget ottico 18 dB; - temperatura di esercizio: da -40 °C ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc FABBRICATO TECNOLOGICO SOMMANO cad					1,000 <hr/> 1,000	15'080,76	15'080,76
5416 / 1280 P.15.100	TECNOLOGICI TVCC CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO Gli apparati di analisi e registrazione dovranno utilizzare schede standard e dotati di sistema operativo preinstallato su memoria solida DOM (Disk On Module). Per la parte di re ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc							
	A RIPORTARE							277'850'980,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'859'332,32
	OV.M - Meteo (SbCat 479)							
5418 / 1325 P.03.008.05	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: - schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo INTERCONNESSIONE TRA COMPONENTI ED APPARATI DI GESTIONE E CONTROLLO</p>					200,000		
	SOMMANO ml					200,000	7,05	1'410,00
5419 / 1326 P.03.018.03. 0025	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo CIRCUITO C30</p>					150,000		
	SOMMANO ml					150,000	6,77	1'015,50
5420 / 1327 P.13.010.4	<p>TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - METEOROLOGICI</p> <p>Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo</p>					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	4'582,20	4'582,20
5421 / 1328 P.13.010.5	<p>TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE P.13.010.1 DEI SENSORI METEOROLOGI E STRADALI</p> <p>Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo</p>							
	A RIPORTARE							277'866'340,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'866'340,02
	SOMMANO cad					1,000		
5422 / 1329 P.13.020.1	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI - SENSORE DISDROMETRO Per il rilevamento contemporaneo delle condizioni meteorologiche ovvero la tipologia ed il livello di precipitazione nevosa e/o piovosa e la stima della distanza visiva. Il sens ... Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo					1,000	2'257,69	2'257,69
	SOMMANO cad					1,000		
5423 / 1330 P.13.020.3	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI - SENSORE UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA Opportunamente schermato a mezzo di una custodia in policarbonato costituita da vari dischi concentrici sovrapposti, di colore bianco e di materiale resistente ai raggi ultravioletti ... Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo					1,000	3'481,52	3'481,52
	SOMMANO cad					1,000		
5424 / 1331 P.13.020.5	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI - SENSORE DI PRESSIONE ATMOSFERICA Con custodia in policarbonato anti-UV, con grado di protezione IP66 Caratteristiche tecniche: Trasduttore: cella piezoelettrica; Campo di misura: 600 ...1100 hPa, precisione ± 2 h ... Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo					1,000	1'055,95	1'055,95
	SOMMANO cad					1,000		
5425 / 1332 P.13.020.6	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI - SENSORE DI DIREZIONE VENTO A banderuola con asse di rotazione verticale munito di contrappesi e di opportune alette. Il corpo dello strumento dovrà essere in lega di alluminio anodizzata e verniciato a fondo ... Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.					1,000	1'376,92	1'376,92
	SOMMANO cad					1,000		
	A RIPORTARE							277'874'512,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'874'512,10
	<p>Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	1'363,45	1'363,45
5426 / 1333 P.13.020.7	<p>TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI - SENSORE ANEMOMETRO (VELOCITÀ DEL VENTO)</p> <p>Con girante a coppe solidali con il corpo dello strumento. Il corpo dello strumento dovrà essere costruito in lega di alluminio anodizzata e verniciato a forno, mentre gli assi ... Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	1'520,85	1'520,85
5427 / 1334 P.13.060	<p>TECNOLOGICI TELECONTROLLO PALO RIBALTABILE PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI METEO</p> <p>Con supporto in acciaio zincato a caldo per il fissaggio su plinto (da pagarsi a parte) con asta in alluminio anodizzato. Il palo dovrà essere fornito completo delle aste per il ... nodizzato diametro 80 mm, lunghezza dimensionata in funzione del sensore, fornite complete di raccordi. Solo fornitura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	1'649,29	1'649,29
5428 / 1335 P.13.075	<p>TECNOLOGICI TELECONTROLLO ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI METEO</p> <p>Realizzato in vetroresina predisposto per l' alloggiamento di una postazione periferica di rilevamento dati meteo, con porta liscia, grado di protezione IP44, secondo IEC 529/89 e IP449 secondo NF C 20-010. Solo fornitura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	373,27	373,27
	<p>Parziale OV.M - Meteo (SbCat 479) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							20'086,64
	A RIPORTARE							277'879'418,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'879'418,96
	OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza (SbCat 485)							
5429 / 1054 P.02.040.a	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	29,94	119,76
5430 / 1055 P.02.040.b	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE Fino a 15 mt. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	491,11	1'964,44
5431 / 1056 P.02.040.c	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	922,92	922,92
5432 / 1057 P.02.040.d	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	743,52	743,52
5433 / 1058 P.02.040.e	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE							
	A RIPORTARE							277'883'169,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'883'169,60
	Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	54,05	54,05
5434 / 1059 P.02.040.f	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE							
	Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	68,00	68,00
5435 / 1060 P.02.040.g	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22							
	Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					100,000		
	SOMMANO ml					100,000	2,47	247,00
5436 / 1307 P.13.007	TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO							
	Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware, sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per postazioni periferiche di rilev ... secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	395,52	395,52
5437 / 1308 P.15.011.a	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 - FORNITURA							
	Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensib ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	A RIPORTARE					4,000		277'883'934,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,000		277'883'934,17
	SOMMANO cad					4,000	1'681,73	6'726,92
5438 / 1309 P.15.011.b	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 - POSA IN OPERA Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensib ... che se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	503,87	2'015,48
5439 / 1310 P.15.040.a	TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	129,01	516,04
5440 / 1311 P.15.040.b	TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - POSA IN OPERA Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	24,07	96,28
5441 / 1312 P.15.045	TECNOLOGICI TVCC SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX Fornitura, posa in opera e messa in servizio su Sistema RMT aziendale di Switch Industriale Tipo 8 porte 10/100TX Standalone PoE, con 2 porte SFP, combo converter Industriale 10/100/ 1000 (T) a due porte SFP. Incluso alimentatore. Temperatura di lavoro da -40°C a +65°C - umidità da 5% a 95%. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	2'007,30	2'007,30
5442 / 1313	TECNOLOGICI TVCC SERVER AID							
	A RIPORTARE							277'895'296,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'895'296,19
P.15.065	<p>Personal Computer in chassis idoneo ad essere installato in un rack 19". Il server deve supportare un sistema operativo Windows, utilizzare interfacce user-friendly e deve essere ... Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	3'133,05	3'133,05
5443 / 1314 P.15.070	<p>TECNOLOGICI TVCC PIATTAFORMA VMS</p> <p>In grado di gestire fino a 50 telecamere dotata di software client/server enterprise-class per un sistema di gestione a matrice video virtuale. Il sistema VMS permette la gestione ... Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	10'812,27	10'812,27
5444 / 1315 P.15.080.a	<p>TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA</p> <p>Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente progettato ... sare più monitor. La finestra del "live view" dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc... SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	649,38	649,38
5445 / 1316 P.15.080.b	<p>TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE</p> <p>Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente progettato ... sare più monitor. La finestra del "live view" dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc... SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	192,59	192,59
	<p>Parziale OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza (SbCat 485) euro Parziale Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * (Cat 608) euro ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>							30'664,52 5'044'531,97
	A RIPORTARE							277'910'083,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'910'083,48
5446 / 702 P.01.002.b	<p style="text-align: center;">Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * (Cat 616) IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV (SbCat 453)</p> <p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					17,000 17,000	52,79	1'794,86
5447 / 703 P.01.002.d	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000 7,000	72,15	865,80
5448 / 704 P.01.006.d	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					17,000 17,000	32,41	1'101,94
5449 / 705 P.01.006.g	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA</p>							
	A RIPORTARE							277'913'846,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'913'846,08
5450 / 706 P.01.013.1.b	<p>Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000 7,000 <hr/> 12,000	36,24	434,88
5451 / 707 P.01.013.1.d	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					17,000 17,000 <hr/> 34,000	138,90	4'722,60
5452 / 736 P.01.030	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE</p> <p>In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					5,000 7,000 <hr/> 12,000	243,79	2'925,48
5453 / 737 P.06.015.e	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</p> <p>Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm² per pali di</p>					840,000 850,000 <hr/> 1'690,000	4,89	8'264,10
	A RIPORTARE							277'930'193,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'930'193,14
	<p>illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					17,000 17,000 <hr/> 34,000	408,75	13'897,50
5454 / 744 P.07.010.f	<p>TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					840,000 850,000 <hr/> 1'690,000	11,02	18'623,80
5455 / 745 P.07.125.a	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - FORNITURA</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					17,000 17,000 <hr/> 34,000	74,84	2'544,56
5456 / 746 P.07.125.b	<p>TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - POSA IN OPERA</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... i protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>Parziale IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV (SbCat 453) euro</p> <p>----- ----- ----- -----</p>					17,000 17,000 <hr/> 34,000	1,31	44,54
	A RIPORTARE							55'220,06
								277'965'303,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'965'303,54
	IS.A - Illuminazione svincoli (SbCat 458)							
5457 / 708 P.03.005.27	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli CIRCUITO L1.0 - QUADRO QSV08.1 CIRCUITO L2.0 - QUADRO QSV08.1 CIRCUITO L1.0 - QUADRO QSV08.2 CIRCUITO L2.0 - QUADRO QSV08.2					2'080,000 2'280,000 2'480,000 2'960,000		
	SOMMANO ml					9'800,000	2,78	27'244,00
5458 / 709 P.03.005.32	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli DA FORNITURA Q QSV08.1 DA FORNITURA Q QSV08.2					8,000 8,000		
	SOMMANO ml					16,000	3,57	57,12
5459 / 710 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM² Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					20,000 20,000		
	SOMMANO ml					40,000	3,28	131,20
5460 / 711 P.03.060.1.c	TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M Compreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000	89,55	358,20
	A RIPORTARE							277'993'094,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277'993'094,06
5461 / 712 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	5,88	23,52
5462 / 713 P.03.090	TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	26,35	52,70
5463 / 714 P.03.095	TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	8,75	35,00
5464 / 715 P.05.002.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartitori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2 SOMMANO m²					2,100 2,100 <hr/> 4,200	2'932,03	12'314,53
5465 / 716 P.05.010.2.e	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:							
	A RIPORTARE							278'005'519,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'005'519,81
	<p>- la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000 3,000	45,68	274,08
5466 / 717 P.05.010.4.d	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000 3,000	104,58	627,48
5467 / 718 P.05.010.4.e	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000	81,64	163,28
5468 / 719 P.05.012.b	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX</p> <p>- Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000	167,17	334,34
	A RIPORTARE							278'006'918,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'006'918,99
5469 / 720 P.05.013.2.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A</p> <p>Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera.</p> <p>Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000 <hr/> 2,000	54,97	109,94
5470 / 721 P.05.020.3.b	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000 3,000 <hr/> 6,000	73,58	441,48
5471 / 722 P.05.020.5.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000 3,000 <hr/> 6,000	133,11	798,66
5472 / 723 P.05.030.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA - MORSETTERIA 80 A - 4 FORI</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA</p>							
	A RIPORTARE							278'008'269,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'008'269,07
	Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2 SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	7,18	14,36
5473 / 724 P.05.035.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2 SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	50,38	201,52
5474 / 725 P.05.050	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2 SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	45,60	91,20
5475 / 726 P.05.060	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRECTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2 SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	1'215,74	2'431,48
5476 / 727 P.05.065	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di							
	A RIPORTARE							278'011'007,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'011'007,63
	IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2 SOMMANO cad					2,000 2,000	898,81	3'595,24
5477 / 728 PA.IT.0051	Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con portata fino a 63 Commutatore bipolare con portata fino a 63 A.....Commutatore bipolare con portata fino a 63 A SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2 SOMMANO cad					1,000 1,000	23,25	46,50
5478 / 729 PA.IT.0053	Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo, adatto per installazione..rsetti. Interruttore orario senza riserva di caric Interruttore orario senza riserva di carica.....Interruttore orario senza riserva di carica SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2 SOMMANO cad					1,000 1,000	34,86	69,72
5479 / 730 PA.IT.0054	Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50 A bipolari Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari.....ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2 SOMMANO cad					1,000 1,000	7,84	15,68
5480 / 731 PA.IT.0055	Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi tipo o dimensione, com..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore.....in opera di interruttore crepuscolare o ritardator SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2 SOMMANO cad					1,000 1,000	7,28	14,56
5481 / 732 PA.IT.0063	Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti. a DIN. portalampada spia completa di gemma colorat portalampada spia completa di gemma colorata.....portalampada spia completa di gemma colorata SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	A RIPORTARE							278'014'749,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'014'749,33
	QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2 SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	6,76	27,04
5482 / 733 P.06.005.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,00 Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST SOMMANO cad					17,000 17,000 <hr/> 34,000	107,52	3'655,68
5483 / 734 P.06.010.2.i	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST SOMMANO cad					17,000 17,000 <hr/> 34,000	695,75	23'655,50
5484 / 735 P.06.012	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente, con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero progressivo di ciascun palo. Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST SOMMANO cad					17,000 17,000 <hr/> 34,000	21,80	741,20
5485 / 738 P.06.018.1.d	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor,							
	A RIPORTARE							278'042'828,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'042'828,75
	cablato in classe 2. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST SOMMANO cad					17,000 17,000 <hr/> 34,000	605,34	20'581,56
5486 / 739 P.06.018.2	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Comprensiva di cablaggio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST SOMMANO cad					17,000 17,000 <hr/> 34,000	17,14	582,76
5487 / 740 P.06.025.1.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST SOMMANO cad					17,000 17,000 <hr/> 34,000	161,70	5'497,80
5488 / 741 P.06.025.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST SOMMANO cad					17,000 17,000 <hr/> 34,000	15,59	530,06
5489 / 742 P.06.025.2.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria							
	A RIPORTARE							278'070'020,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'070'020,93
	(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	3'806,79	15'227,16
5490 / 743 P.06.025.2.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	376,26	1'505,04
5491 / 747 P.13.130.a	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA 2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					1,000 <hr/> 1,000	161,70	161,70
5492 / 748 P.13.130.b	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA 2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					1,000 <hr/> 1,000	239,64	239,64
	Parziale IS.A - Illuminazione svincoli (SbCat 458) euro Parziale Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * (Cat 616) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							121'850,93 177'070,99
	A RIPORTARE							278'087'154,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'087'154,47
	Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * (Cat 617) IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV (SbCat 455)							
5493 / 749 H.06.003.a	<p>PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO</p> <p>Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:</p> <p>- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldati ... e) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm 110-130;</p> <p>- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV MATERIALE OCCORRENTE PER REALIZZAZIONE STAFFA A BICCHIERE DI SOSTEGNO PALO ILLUMINAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					30,000		
						30,000	4,64	139,20
5494 / 750 I.02.020	<p>CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA ZINCATA</p> <p>Di raccolta e convogliamento di acqua sull'intradosso delle murature di rivestimento della galleria, costituita da profilato di lamiera zincata dello spessore minimo 6/10 mm dell ... n pendenza delle situazioni particolari esistenti in galleria per il completamento del lavoro a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV CARTER DI CONTENIMENTO TUBAZIONI SU VIADOTTO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					50,000		
						50,000	76,08	3'804,00
5495 / 751 P.01.002.b	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alle norma UNI EN 1917.</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					41,000		
						41,000	52,79	2'164,39
5496 / 752 P.01.002.d	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alle norma UNI EN 1917.</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV</p>					7,000		
						7,000		278'093'262,06
	A RIPORTARE					7,000		278'093'262,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,000		278'093'262,06
	SOMMANO cad					7,000	72,15	505,05
5497 / 753 P.01.006.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					41,000		
	SOMMANO cad					41,000	32,41	1'328,81
5498 / 754 P.01.006.g	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	36,24	253,68
5499 / 755 P.01.013.1.b	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					41,000		
	SOMMANO cad					41,000	138,90	5'694,90
5500 / 756 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *							
	A RIPORTARE							278'101'044,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'101'044,50
5501 / 785 P.01.030	SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SOMMANO cad					7,000		
						7,000	243,79	1'706,53
	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					1'750,000		
	SOMMANO ml					1'750,000	4,89	8'557,50
5502 / 786 P.06.015.e	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm ² per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					41,000		
	SOMMANO cad					41,000	408,75	16'758,75
5503 / 793 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					1'800,000		
	SOMMANO ml					1'800,000	11,02	19'836,00
5504 / 794 P.07.125.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - FORNITURA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					42,000		
	A RIPORTARE					42,000		278'147'903,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'151'101,58
	IS.A - Illuminazione svincoli (SbCat 458)							
5506 / 757 P.03.005.27	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli CIRCUITO L1.0 CIRCUITO L2.0 CIRCUITO L3.0 CIRCUITO L4.0					1'680,000 2'880,000 2'360,000 2'160,000		
	SOMMANO ml					9'080,000	2,78	25'242,40
5507 / 758 P.03.005.32	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli DA FORNITURA A QSV09					8,000		
	SOMMANO ml					8,000	3,57	28,56
5508 / 759 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM² Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					20,000		
	SOMMANO ml					20,000	3,28	65,60
5509 / 760 P.03.060.1.c	TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M Compreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	89,55	179,10
5510 / 761 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE							
	A RIPORTARE							278'176'617,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'176'617,24
	<p>Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	5,88	11,76
5511 / 762 P.03.090	<p>TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI</p> <p>Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	26,35	26,35
5512 / 763 P.03.095	<p>TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA</p> <p>In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	8,75	17,50
5513 / 764 P.05.002.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA</p> <p>Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartitori inclusi nella fornitura, comunque realizzati. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					2,340		
						2,340	2'932,03	6'860,95
5514 / 765 P.05.010.2.e	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p>							
	A RIPORTARE							278'183'533,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'183'533,80
	SOMMANO cad					3,000		
5515 / 766 P.05.010.4.d	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					3,000	45,68	137,04
	SOMMANO cad					5,000		
5516 / 767 P.05.010.4.e	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					5,000	104,58	522,90
	SOMMANO cad					1,000		
5517 / 768 P.05.012.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX - Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000	81,64	81,64
	SOMMANO cad					1,000		
5518 / 769 P.05.013.2.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il					1,000	167,17	167,17
	SOMMANO cad					1,000		
	A RIPORTARE							278'184'442,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'184'442,55
	<p>lavoro finito. Fornito e posto in opera.</p> <p>Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	54,97	54,97
5519 / 770 P.05.020.3.b	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	73,58	220,74
5520 / 771 P.05.020.5.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	133,11	665,55
5521 / 772 P.05.030.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA - MORSETTERIA 80 A - 4 FORI</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	7,18	7,18
5522 / 773 P.05.035.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V;</p>							
	A RIPORTARE							278'185'390,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'185'390,99
	<p>- corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	50,38	201,52
5523 / 774 P.05.050	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED</p> <p>Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	45,60	45,60
5524 / 775 P.05.060	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE</p> <p>Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F+N) equipaggiata con fusibili. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	1'215,74	1'215,74
5525 / 776 P.05.065	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</p> <p>Dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	898,81	1'797,62
5526 / 777 PA.IT.0051	<p>Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con portata fino a 63 Commutatore bipolare con portata fino a 63 A.....Commutatore bipolare con portata fino a 63 A SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p>							
	A RIPORTARE							278'188'651,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'188'651,47
	SOMMANO cad					1,000		
5527 / 778 PA.IT.0053	Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo, adatto per installazione..rsetti. Interruttore orario senza riserva di caric Interruttore orario senza riserva di carica.....Interruttore orario senza riserva di carica SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000	23,25	23,25
	SOMMANO cad					1,000		
5528 / 779 PA.IT.0054	Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50 A bipolari Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari.....ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	7,84	7,84
5529 / 780 PA.IT.0055	Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi tipo o dimensione, com..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore.....in opera di interruttore crepuscolare o ritardator SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	7,28	7,28
5530 / 781 PA.IT.0063	Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di gemma colorat portalampada spia completa di gemma colorata.....portalampada spia completa di gemma colorata SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	6,76	13,52
5531 / 782 P.06.005.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,00 Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					42,000		
	SOMMANO cad					42,000	107,52	4'515,84
5532 / 783	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN							
	A RIPORTARE							278'193'254,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'193'254,06
P.06.010.2.i	ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					42,000 42,000	695,75	29'221,50
5533 / 784 P.06.012	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente, con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero progressivo di ciascun palo. Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					42,000 42,000	21,80	915,60
5534 / 787 P.06.018.1.d	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					42,000 42,000	605,34	25'424,28
5535 / 788 P.06.018.2	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Comprensiva di cablaggio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					42,000 42,000	17,14	719,88
5536 / 789	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO							
	A RIPORTARE							278'249'535,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'249'535,32
P.06.025.1.a	ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					42,000 <hr/> 42,000	161,70	6'791,40
5537 / 790 P.06.025.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					42,000 <hr/> 42,000	15,59	654,78
5538 / 791 P.06.025.2.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					4,000 <hr/> 4,000	3'806,79	15'227,16
5539 / 792 P.06.025.2.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					4,000 <hr/> 4,000	376,26	1'505,04
5540 / 796 P.13.130.a	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA							
	A RIPORTARE							278'273'713,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'274'115,04
5542 / 798 P.01.002.b	<p style="text-align: center;">Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * (Cat 618) IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV (SbCat 455)</p> <p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					47,000		
						47,000	52,79	2'481,13
5543 / 799 P.01.002.d	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	72,15	360,75
5544 / 800 P.01.006.d	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					47,000		
						47,000	32,41	1'523,27
5545 / 801 P.01.006.g	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV</p>					5,000		
	A RIPORTARE					5,000		278'278'480,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,000		278'278'480,19
	SOMMANO cad					5,000	36,24	181,20
5546 / 802 P.01.013.1.b	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					47,000		
	SOMMANO cad					47,000	138,90	6'528,30
5547 / 803 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	243,79	1'218,95
5548 / 832 P.01.030	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					1'960,000		
	SOMMANO ml					1'960,000	4,89	9'584,40
5549 / 833 P.06.015.e	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm ² per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					47,000		
	A RIPORTARE					47,000		278'295'993,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					47,000		278'295'993,04
	SOMMANO cad					47,000	408,75	19'211,25
5550 / 840 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					1'960,000		
	SOMMANO ml					1'960,000	11,02	21'599,20
5551 / 841 P.07.125.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - FORNITURA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					47,000		
	SOMMANO cad					47,000	74,84	3'517,48
5552 / 842 P.07.125.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - POSA IN OPERA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... i protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					47,000		
	SOMMANO cad					47,000	1,31	61,57
	Parziale IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV (SbCat 455) euro							66'267,50
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							278'340'382,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'340'382,54
	IS.A - Illuminazione svincoli (SbCat 458)							
5553 / 804 P.03.005.27	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli CIRCUITO L1.0 CIRCUITO L2.0 CIRCUITO L3.0 CIRCUITO L4.0					2'840,000 3'360,000 1'680,000 2'320,000		
	SOMMANO ml					10'200,000	2,78	28'356,00
5554 / 805 P.03.005.32	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli DA FORNITURA A QSV10					8,000		
	SOMMANO ml					8,000	3,57	28,56
5555 / 806 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM² Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					20,000		
	SOMMANO ml					20,000	3,28	65,60
5556 / 807 P.03.060.1.c	TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M Compreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	89,55	179,10
5557 / 808 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE							
	A RIPORTARE							278'369'011,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'369'011,80
	<p>Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	5,88	11,76
5558 / 809 P.03.090	<p>TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI</p> <p>Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	26,35	26,35
5559 / 810 P.03.095	<p>TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA</p> <p>In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	8,75	17,50
5560 / 811 P.05.002.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA</p> <p>Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartitori inclusi nella fornitura, comunque realizzati. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					2,340		
						2,340	2'932,03	6'860,95
5561 / 812 P.05.010.2.e	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p>							
	A RIPORTARE							278'375'928,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'375'928,36
	SOMMANO cad					3,000		
						3,000	45,68	137,04
5562 / 813 P.05.010.4.d	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	SOMMANO cad					5,000		
						5,000	104,58	522,90
5563 / 814 P.05.010.4.e	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	SOMMANO cad					1,000		
						1,000	81,64	81,64
5564 / 815 P.05.012.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX - Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	SOMMANO cad					1,000		
						1,000	167,17	167,17
5565 / 816 P.05.013.2.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il							
	A RIPORTARE							278'376'837,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'376'837,11
	<p>lavoro finito. Fornito e posto in opera.</p> <p>Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	54,97	54,97
5566 / 817 P.05.020.3.b	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	73,58	220,74
5567 / 818 P.05.020.5.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	133,11	665,55
5568 / 819 P.05.030.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA - MORSETTERIA 80 A - 4 FORI</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	7,18	7,18
5569 / 820 P.05.035.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V;</p>							
	A RIPORTARE							278'377'785,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'377'785,55
	- corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					4,000		
						4,000	50,38	201,52
5570 / 821 P.05.050	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					1,000		
						1,000	45,60	45,60
5571 / 822 P.05.060	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F+N) equipaggiata con fusibili. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					1,000		
						1,000	1'215,74	1'215,74
5572 / 823 P.05.065	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					2,000		
						2,000	898,81	1'797,62
5573 / 824 PA.IT.0051	Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con portata fino a 63 Commutatore bipolare con portata fino a 63 A.....Commutatore bipolare con portata fino a 63 A SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	A RIPORTARE							278'381'046,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'381'046,03
	SOMMANO cad					1,000		
5574 / 825 PA.IT.0053	Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo, adatto per installazione..rsetti. Interruttore orario senza riserva di caric Interruttore orario senza riserva di carica.....Interruttore orario senza riserva di carica SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000	23,25	23,25
	SOMMANO cad					1,000		
5575 / 826 PA.IT.0054	Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50 A bipolari Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari.....ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	34,86	34,86
5576 / 827 PA.IT.0055	Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi tipo o dimensione, com..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore.....in opera di interruttore crepuscolare o ritardator SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	7,84	7,84
5577 / 828 PA.IT.0063	Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di gemma colorat portalampada spia completa di gemma colorata.....portalampada spia completa di gemma colorata SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	6,76	13,52
5578 / 829 P.06.005.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,00 Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					47,000		
	SOMMANO cad					47,000	107,52	5'053,44
5579 / 830	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN							
	A RIPORTARE							278'386'186,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'386'186,22
P.06.010.2.i	ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					47,000 47,000	695,75	32'700,25
5580 / 831 P.06.012	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente, con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero progressivo di ciascun palo. Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					47,000 47,000	21,80	1'024,60
5581 / 834 P.06.018.1.d	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					47,000 47,000	605,34	28'450,98
5582 / 835 P.06.018.2	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Comprensiva di cablaggio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					47,000 47,000	17,14	805,58
5583 / 836	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO							
	A RIPORTARE							278'449'167,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'449'167,63
P.06.025.1.a	ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					47,000 <hr/> 47,000	161,70	7'599,90
5584 / 837 P.06.025.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					47,000 <hr/> 47,000	15,59	732,73
5585 / 838 P.06.025.2.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					4,000 <hr/> 4,000	3'806,79	15'227,16
5586 / 839 P.06.025.2.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SOMMANO cad					4,000 <hr/> 4,000	376,26	1'505,04
5587 / 843 P.13.130.a	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA							
	A RIPORTARE							278'474'232,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'474'633,80
5589 / 845 P.01.002.b	<p>Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * (Cat 619) IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV (SbCat 455)</p> <p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	52,79	263,95
5590 / 846 P.01.002.d	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	72,15	72,15
5591 / 847 P.01.006.d	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	32,41	162,05
5592 / 848 P.01.006.g	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV</p>					1,000		
						1,000		278'475'131,95
	A RIPORTARE					1,000		278'475'131,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		278'475'131,95
	SOMMANO cad					1,000	36,24	36,24
5593 / 849 P.01.013.1.b	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	138,90	694,50
5594 / 850 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	243,79	243,79
5595 / 879 P.01.030	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					200,000		
	SOMMANO ml					200,000	4,89	978,00
5596 / 880 P.06.015.e	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm ² per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					5,000		
	A RIPORTARE					5,000		278'477'084,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,000		278'477'084,48
	SOMMANO cad					5,000	408,75	2'043,75
5597 / 887 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					200,000		
	SOMMANO ml					200,000	11,02	2'204,00
5598 / 888 P.07.125.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - FORNITURA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	74,84	374,20
5599 / 889 P.07.125.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - POSA IN OPERA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... i protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	1,31	6,55
	Parziale IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV (SbCat 455) euro -----							7'079,18
	A RIPORTARE							278'481'712,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'481'712,98
	IS.A - Illuminazione svincoli (SbCat 458)							
5600 / 851 P.03.005.27	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli CIRCUITO L1.0					960,000		
	SOMMANO ml					960,000	2,78	2'668,80
5601 / 852 P.03.005.32	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli DA FORNITURA A QSV11					8,000		
	SOMMANO ml					8,000	3,57	28,56
5602 / 853 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM² Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					20,000		
	SOMMANO ml					20,000	3,28	65,60
5603 / 854 P.03.060.1.c	TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M Compreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	89,55	179,10
5604 / 855 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi.							
	A RIPORTARE							278'484'655,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'484'655,04
	<p>Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	5,88	11,76
5605 / 856 P.03.090	<p>TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI</p> <p>Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	26,35	26,35
5606 / 857 P.03.095	<p>TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA</p> <p>In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	8,75	17,50
5607 / 858 P.05.002.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA</p> <p>Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartitori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					2,100		
						2,100	2'932,03	6'157,26
5608 / 859 P.05.010.2.e	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	45,68	137,04
	A RIPORTARE							278'491'004,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'491'004,95
5609 / 860 P.05.010.4.d	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	104,58	313,74
5610 / 861 P.05.010.4.e	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	81,64	81,64
5611 / 862 P.05.012.b	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX</p> <p>- Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	167,17	167,17
5612 / 863 P.05.013.2.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A</p> <p>Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera.</p>							
	A RIPORTARE							278'491'567,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'491'567,50
	<p>Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	54,97	54,97
5613 / 864 P.05.020.3.b	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	73,58	220,74
5614 / 865 P.05.020.5.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	133,11	399,33
5615 / 866 P.05.030.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA - MORSETTERIA 80 A - 4 FORI</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	7,18	7,18
5616 / 867 P.05.035.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.</p>							
	A RIPORTARE							278'492'249,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'492'249,72
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	50,38	100,76
5617 / 868 P.05.050	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	45,60	45,60
5618 / 869 P.05.060	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F+N) equipaggiata con fusibili. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'215,74	1'215,74
5619 / 870 P.05.065	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	898,81	1'797,62
5620 / 871 PA.IT.0051	Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con portata fino a 63 Commutatore bipolare con portata fino a 63 A.....Commutatore bipolare con portata fino a 63 A SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	23,25	23,25
	A RIPORTARE							278'495'432,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'495'432,69
5621 / 872 PA.IT.0053	Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo, adatto per installazione..rsetti. Interruttore orario senza riserva di caric Interruttore orario senza riserva di carica.....Interruttore orario senza riserva di carica SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	34,86	34,86
5622 / 873 PA.IT.0054	Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50 A bipolari Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari.....ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	7,84	7,84
5623 / 874 PA.IT.0055	Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi tipo o dimensione, com..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore.....in opera di interruttore crepuscolare o ritardator SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	7,28	7,28
5624 / 875 PA.IT.0063	Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di gemma colorat portalampada spia completa di gemma colorata.....portalampada spia completa di gemma colorata SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	6,76	13,52
5625 / 876 P.06.005.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,00 Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	107,52	537,60
5626 / 877 P.06.010.2.i	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM							
	A RIPORTARE							278'496'033,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'496'033,79
	<p>Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asole per morsetti ed ingresso cavi; - pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. <p>Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	695,75	3'478,75
5627 / 878 P.06.012	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE</p> <p>Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente, con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero progressivo di ciascun palo. Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	21,80	109,00
5628 / 881 P.06.018.1.d	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN</p> <p>Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	605,34	3'026,70
5629 / 882 P.06.018.2	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA</p> <p>Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Comprensiva di cablaggio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	17,14	85,70
5630 / 883 P.06.025.1.a	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA</p>							
	A RIPORTARE							278'502'733,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'502'733,94
	<p>Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	161,70	808,50
5631 / 884 P.06.025.1.b	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA</p> <p>Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	15,59	77,95
5632 / 885 P.06.025.2.a	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA</p> <p>Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	3'806,79	3'806,79
5633 / 886 P.06.025.2.b	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA</p> <p>Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	376,26	376,26
5634 / 890 P.13.130.a	<p>TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA</p> <p>2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.</p>							
	A RIPORTARE							278'507'803,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'508'204,78
	Lotto4 im.1 imp itinere * (Cat 627) IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete (SbCat 454)							
5636 / 998 I.02.020	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA ZINCATA Di raccolta e convogliamento di acqua sull'intradosso delle murature di rivestimento della galleria, costituita da profilato di lamiera zincata dello spessore minimo 6/10 mm dell ... n pendenza delle situazioni particolari esistenti in galleria per il completamento del lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete MATERIALE OCCORRENTE PER IL CONTENIMENTO DELLE TUBAZIONI SU VIADOTTI E CAVALCAVIA					400,000		
	SOMMANO ml					400,000	76,08	30'432,00
5637 / 999 P.01.002.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD					127,000		
	SOMMANO cad					127,000	72,15	9'163,05
5638 / 1000 P.01.006.g	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD					127,000		
	SOMMANO cad					127,000	36,24	4'602,48
5639 / 1001 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere *							
	A RIPORTARE							278'552'402,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							278'552'402,31
5640 / 1002 P.01.030	SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD SOMMANO cad					127,000		
						127,000	243,79	30'961,33
5641 / 1003 P.07.010.f	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD IMPIANTI PORTALE SOMMANO ml					23'750,000 560,000		
						24'310,000	4,89	118'875,90
5641 / 1003 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD SOMMANO ml					48'600,000		
						48'600,000	11,02	535'572,00
5642 / 1004 P.07.040.a	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... TUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - - DIAMETRO 50 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD SOMMANO ml					24'300,000		
						24'300,000	5,63	136'809,00
5643 / 3288 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete Plinto Smart Road		2,400	2,400	0,100	0,576		
	A RIPORTARE					0,576		279'374'620,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,576		279'374'620,54
	Parziale m ³					0,576		
	Complessivi plinti Smart Road Lotto 7 uguale a n. 70 - da cui	69,000			0,576	39,744		
	Parziale m ³					39,744		
	SOMMANO m ³					40,320	69,52	2'803,05
5644 / 3289 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete Plinto Smart Road - base		2,200	2,200	1,200	5,808		
	Parziale m ³					5,808		
	Complessivi plinti Smart Road Lotto 4 uguale a n. 70 - da cui	69,000			5,808	400,752		
	Parziale m ³					400,752		
	SOMMANO m ³					406,560	107,49	43'701,13
5645 / 3290 B.03.035.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete Plinto Smart Road - spalla posteriore Plinto Smart Road - spalle laterali *(H/peso=2,2/2)	2,000	2,200	0,250	1,000	0,550		
	Parziale m ³					1,100		
	Complessivi plinti Smart Road Lotto 4 uguale a n. 70 - da cui	69,000			1,100	75,900		
	Parziale m ³					75,900		
	SOMMANO m ³					77,000	111,89	8'615,53
5646 / 3291 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	A RIPORTARE							279'429'740,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							279'429'740,25
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete Plinto Smart Road - base *(lung.=2,200+2,200) Plinto Smart Road - spalla posteriore *(lung.=2,200+0,250) Plinto Smart Road - spalle laterali *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,000+0,250)*(H/peso=2,2/2)	2,000	4,400		1,200	10,560		
	Parziale m²					20,960		
	Compressivi plinti Smart Road Lotto 4 uguale a n. 70 - da cui	69,000			20,960	1'446,240		
	Parziale m²					1'446,240		
	SOMMANO m²					1'467,200	22,35	32'791,92
5647 / 3292 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete Plinto Smart Road - base Plinto Smart Road - spalla posteriore Plinto Smart Road - spalle laterali	5,808			30,000	174,240		
		0,550			30,000	16,500		
		0,550			30,000	16,500		
	Parziale kg					207,240		
	Compressivi plinti Smart Road Lotto 4 uguale a n. 70 - da cui	69,000			207,240	14'299,560		
	Parziale kg					14'299,560		
	SOMMANO kg					14'506,800	1,45	21'034,86
5648 / 6317 B.02.100.f	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete n. 70 plinti x 4 micropali cadauno *(par.ug.=70*4)	280,000			8,000	2'240,000		
	SOMMANO ml					2'240,000	24,42	54'700,80
5649 / 6318 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	A RIPORTARE							279'538'267,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							279'686'779,83
	IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete (SbCat 456)							
5650 / 1005 I.02.020	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA ZINCATA Di raccolta e convogliamento di acqua sull'intradosso delle murature di rivestimento della galleria, costituita da profilato di lamiera zincata dello spessore minimo 6/10 mm dell ... n pendenza delle situazioni particolari esistenti in galleria per il completamento del lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 456 - IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete MATERIALE OCCORRENTE PER IL CONTENIMENTO DELLE TUBAZIONI SU VIADOTTI E CAVALCAVIA SOMMANO ml					580,000		
						580,000	76,08	44'126,40
5651 / 1006 P.01.002.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 456 - IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD SOMMANO cad					88,000		
						88,000	72,15	6'349,20
5652 / 1007 P.01.006.g	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 456 - IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD SOMMANO cad					88,000		
						88,000	36,24	3'189,12
5653 / 1008 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 456 - IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete							
	A RIPORTARE							279'740'444,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							279'740'444,55
5654 / 1009 P.01.030	<p>IMPIANTI SMART ROAD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE</p> <p>In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 456 - IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI IN ITINERE IMPIANTI PORTALE 9 IMPIANTI PORTALE 10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					88,000 88,000	243,79	21'453,52
5655 / 1010 P.07.010.f	<p>TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 456 - IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					16'470,000 400,000 780,000 17'650,000	4,89	86'308,50
5656 / 1011 P.07.040.a	<p>TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... TUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - - DIAMETRO 50 MM</p> <p>Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 456 - IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					33'800,000 33'800,000	11,02	372'476,00
	<p>Parziale IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete (SbCat 456) euro</p> <p>-----</p>					16'900,000 16'900,000	5,63	95'147,00
	A RIPORTARE							629'049,74
								280'315'829,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							280'315'829,57
	OV.G - PMV (SbCat 475)							
5657 / 6319 H.06.003.a	PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldati ... e) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm 110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PORTALE 8		35,000		280,000	9'800,000		
	SOMMANO kg					9'800,000	4,64	45'472,00
5658 / 6320 H.07.102.d	SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICICO - 3 X 20 H=400 MM Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966 e con Certificato di Marcatura CE. Il PMV permette di visualizzare ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	44'387,98	88'775,96
5659 / 6321 H.07.105.a	SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL COLOR - DIMENSIONI 900 X 900 (H=1600) Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico full-color in grado di presentare all'utenza ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PORTALE 8					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	20'866,77	83'467,08
5660 / 6322 H.07.115	SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE L'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile (PMV) può essere installata all'interno del PMV o di un armadio in vetroresina di dimensioni adeguate, pre ... Variabile" (PMV) di Anas - per l'integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	5'784,37	11'568,74
	A RIPORTARE							280'545'113,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							280'545'113,35
5661 / 6323 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO</p>	2,000	3,800	3,800	1,950	56,316		
	SOMMANO m³					56,316	6,96	391,96
5662 / 6324 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO sottofondazione</p>	2,000	2,100	2,100	0,150	1,323		
	SOMMANO m³					1,323	69,52	91,97
5663 / 6325 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO Plinto in c.a.</p>	2,000	1,800	1,800	1,800	11,664		
	SOMMANO m³					11,664	128,07	1'493,81
5664 / 6326 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA</p>							
	A RIPORTARE							280'547'091,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							280'547'091,09
	Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO quantita di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc SOMMANO kg	2,000		5,832	75,000	874,800		
						874,800	1,45	1'268,46
5665 / 6327 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO Plinto in c.a. (par.ug.=2,000*2)*(larg.=1,80+1,80) SOMMANO m²	4,000		3,600	1,800	25,920		
						25,920	22,35	579,31
5666 / 6328 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO SOMMANO m	2,000	16,000			32,000		
						32,000	249,18	7'973,76
5667 / 6329 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO *(larg.=0,6*0,6*3,14) SOMMANO kg	2,000	16,000	1,130	150,000	5'424,000		
						5'424,000	1,45	7'864,80
5668 / 6330 H.06.003.a	PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatu ... e) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm 110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV		35,000		280,000	9'800,000		
	A RIPORTARE					9'800,000		280'564'777,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9'800,000		280'564'777,42
	SOMMANO kg					9'800,000	4,64	45'472,00
5669 / 6331 H.07.102.d	SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICICO - 3 X 20 H=400 MM Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966 e con Certificato di Marcatura CE. Il PMV permette di visualizzar ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PORTALE 7					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	44'387,98	88'775,96
5670 / 6332 H.07.105.a	SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL COLOR - DIMENSIONI 900 X 900 (H=1600) Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico full-color in grado di presentare all'utenza ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PORTALE 7					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	20'866,77	83'467,08
5671 / 6333 H.07.115	SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE L'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile (PMV) può essere installata all'interno del PMV o di un armadio in vetroresina di dimensioni adeguate, pre ... Variabile" (PMV) di Anas - per l'integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PORTALE 7					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	5'784,37	11'568,74
5672 / 6334 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO	2,000	3,800	3,800	1,950	56,316		
	A RIPORTARE					56,316		280'794'061,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					56,316		280 794 061,20
	SOMMANO m³					56,316	6,96	391,96
5673 / 6335 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO sottofondazione	2,000	2,100	2,100	0,150	1,323		
	SOMMANO m³					1,323	69,52	91,97
5674 / 6336 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO Plinto in c.a.	2,000	1,800	1,800	1,800	11,664		
	SOMMANO m³					11,664	128,07	1 493,81
5675 / 6337 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO quantita di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc	2,000		5,832	75,000	874,800		
	SOMMANO kg					874,800	1,45	1 268,46
5676 / 6338 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2							
	A RIPORTARE							280 797 307,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							280'813'725,27
	OV.I - tvcc (SbCat 478)							
5679 / 929 P.13.010.7	TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - MODULO GPRS/UMTS Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	514,50	514,50
5680 / 930 P.15.001.a	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE - FORNITURA Con doppio sensore CMOS. La telecamera dovrà essere in grado di funzionare in un ampio intervallo di temperatura -30°C ...+60°C, senza richiedere nessun tipo di riscaldamento. Cara ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	1'576,62	3'153,24
5681 / 931 P.15.001.b	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE - POSA IN OPERA Con doppio sensore CMOS. La telecamera dovrà essere in grado di funzionare in un ampio intervallo di temperatura -30°C ...+60°C, senza richiedere nessun tipo di riscaldamento. Cara ... t (POE 802.3af), consume 4W - Custodia: alloggiamento in plastic ad alta resistenza, bianco, grado di protezione IP65. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	325,91	651,82
5682 / 932 P.15.040.a	TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	A RIPORTARE					2,000		280'818'044,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,000		280'818'044,83
	SOMMANO cad					2,000	129,01	258,02
5683 / 933 P.15.040.b	TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - POSA IN OPERA Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	24,07	48,14
5684 / 934 P.15.045	TECNOLOGICI TVCC SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX Fornitura, posa in opera e messa in servizio su Sistema RMT aziendale di Switch Industriale Tipo 8 porte 10/100TX Standalone PoE, con 2 porte SFP, combo converter Industriale 10/100/ 1000 (T) a due porte SFP. Incluso alimentatore. Temperatura di lavoro da -40°C a +65°C - umidità da 5% a 95%. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	2'007,30	2'007,30
5685 / 935 P.15.060.a	TECNOLOGICI TVCC CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO - FORNITURA Con le seguenti certificazioni: IP66, IK10 e NEMA 4X IP66 per la protezione di accessori come alimentatori, media converter, midspan da condizioni atmosferiche e atti di vandali ... o essere presenti guide DIN per l'installazione di magnetotermici, differenziali e apparecchi di protezione elettrica. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	242,84	485,68
5686 / 936 P.15.060.b	TECNOLOGICI TVCC CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO - POSA IN OPERA Con le seguenti certificazioni: IP66, IK10 e NEMA 4X IP66 per la protezione di accessori come alimentatori, media converter, midspan da condizioni atmosferiche e atti di vandali ... o essere presenti guide DIN per l'installazione di magnetotermici, differenziali e apparecchi di protezione elettrica. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	162,96	325,92
5687 / 937 P.15.061.a	TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER L'INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - FORNITURA							
	A RIPORTARE							280'821'169,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							280'821'169,89
	TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER L'INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - FORNITURA SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8 SOMMANO cad					2,000		
						2,000	60,72	121,44
5688 / 938 P.15.061.b	TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER L'INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - POSA IN OPERA TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER L'INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - POSA IN OPERA SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8 SOMMANO cad					2,000		
						2,000	40,74	81,48
5689 / 939 P.15.080.b	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente progettato ... sare più monitor. La finestra del "live view" dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc... SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8 SOMMANO cad					1,000		
						1,000	192,59	192,59
5690 / 940 P.15.095	TECNOLOGICI TVCC GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE Completo di alimentatore e box di contenimento. - ricevitore di tipo "Rack-mount" a tre canali per fibra MM, 850 nm; - budget ottico 18 dB; - temperatura di esercizio: da -40 °C ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8 SOMMANO cad					1,000		
						1,000	15'080,76	15'080,76
5691 / 941 P.15.100	TECNOLOGICI TVCC CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO Gli apparati di analisi e registrazione dovranno utilizzare schede standard e dotati di sistema operativo preinstallato su memoria solida DOM (Disk On Module). Per la parte di re ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8 SOMMANO cad					1,000		
						1,000	7'349,09	7'349,09
	A RIPORTARE							280'843'995,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							280'843'995,25
5692 / 942 P.15.105	<p>TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE</p> <p>Per rilevare per ogni telecamera le seguenti anomalie: - coda; - incidente; - fermo veicolo; - occupazione; - traffico rallentato; - velocità media; - presenza fumo; - registrare ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	1'002,41	1'002,41
5693 / 978 P.06.010.2.g	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM</p> <p>Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000 2,000		
						4,000	549,76	2'199,04
5694 / 979 P.06.012	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE</p> <p>Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente, con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero progressivo di ciascun palo. Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000 2,000		
						4,000	21,80	87,20
5695 / 980 P.06.015.e	<p>TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC</p> <p>Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm² per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.</p>							
	A RIPORTARE							280'847'283,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							280'847'283,90
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	408,75	1'635,00
5696 / 984 P.13.010.7	TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - MODULO GPRS/UMTS Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	514,50	1'029,00
5697 / 985 P.15.001.a	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE - FORNITURA Con doppio sensore CMOS. La telecamera dovrà essere in grado di funzionare in un ampio intervallo di temperatura -30°C ...+60°C, senza richiedere nessun tipo di riscaldamento. Cara ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	1'576,62	6'306,48
5698 / 986 P.15.001.b	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE - POSA IN OPERA Con doppio sensore CMOS. La telecamera dovrà essere in grado di funzionare in un ampio intervallo di temperatura -30°C ...+60°C, senza richiedere nessun tipo di riscaldamento. Cara ... t (POE 802.3af), consume 4W - Custodia: alloggiamento in plastic ad alta resistenza, bianco, grado di protezione IP65. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	325,91	1'303,64
5699 / 987 P.15.040.a	TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con					2,000 2,000 <hr/> 4,000	325,91	1'303,64
	A RIPORTARE							280'857'558,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							280'857'558,02
	<p>correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000 2,000 <hr/> 4,000	129,01	516,04
5700 / 988 P.15.040.b	<p>TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - POSA IN OPERA</p> <p>Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000 2,000 <hr/> 4,000	24,07	96,28
5701 / 989 P.15.045	<p>TECNOLOGICI TVCC SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX</p> <p>Fornitura, posa in opera e messa in servizio su Sistema RMT aziendale di Switch Industriale Tipo 8 porte 10/100TX Standalone PoE, con 2 porte SFP, combo converter Industriale 10/100/ 1000 (T) a due porte SFP. Incluso alimentatore. Temperatura di lavoro da -40°C a +65°C - umidità da 5% a 95%. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000 <hr/> 2,000	2'007,30	4'014,60
5702 / 990 P.15.060.a	<p>TECNOLOGICI TVCC CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO - FORNITURA</p> <p>Con le seguenti certificazioni: IP66, IK10 e NEMA 4X IP66 per la protezione di accessori come alimentatori, media converter, midspan da condizioni atmosferiche e atti di vandali ... o essere presenti guide DIN per l'installazione di magnetotermici, differenziali e apparecchi di protezione elettrica. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000 2,000 <hr/> 4,000	242,84	971,36
5703 / 991 P.15.060.b	<p>TECNOLOGICI TVCC CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO - POSA IN OPERA</p> <p>Con le seguenti certificazioni: IP66, IK10 e NEMA 4X IP66 per la protezione di accessori come alimentatori, media converter, midspan da</p>							
	A RIPORTARE							280'863'156,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							280'863'156,30
	condizioni atmosferiche e atti di vandali ... o essere presenti guide DIN per l'installazione di magnetotermici, differenziali e apparecchi di protezione elettrica. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	162,96	651,84
5704 / 992 P.15.061.a	TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER L'INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - FORNITURA TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER L'INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - FORNITURA SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	60,72	242,88
5705 / 993 P.15.061.b	TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER L'INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - POSA IN OPERA TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER L'INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - POSA IN OPERA SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	40,74	162,96
5706 / 994 P.15.080.b	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente progettato ... sare più monitor. La finestra del "live view" dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc... SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	192,59	385,18
5707 / 995 P.15.095	TECNOLOGICI TVCC GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE Completo di alimentatore e box di contenimento. - ricevitore di tipo "Rack-mount" a tre canali per fibra MM, 850 nm; - budget ottico 18 dB; - temperatura di esercizio: da -40 °C ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	15'080,76	30'161,52
	A RIPORTARE							280'894'760,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							280'894'760,68
5708 / 996 P.15.100	<p>TECNOLOGICI TVCC CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO</p> <p>Gli apparati di analisi e registrazione dovranno utilizzare schede standard e dotati di sistema operativo preinstallato su memoria solida DOM (Disk On Module).</p> <p>Per la parte di re ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000 <hr/> 2,000	7'349,09	14'698,18
5709 / 997 P.15.105	<p>TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE</p> <p>Per rilevare per ogni telecamera le seguenti anomalie: - coda; - incidente; - fermo veicolo; - occupazione; - traffico rallentato; - velocità media; - presenza fumo; - registrare ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000 <hr/> 2,000	1'002,41	2'004,82
	Parziale OV.I - tvcc (SbCat 478) euro							97'738,41
	A RIPORTARE							280'911'463,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							280'911'463,68
	OV.L - Rete Geografica (SbCat 480)							
5710 / 901 P.03.013.b	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 8					250,000		
	SOMMANO ml					250,000	3,51	877,50
5711 / 902 P.03.013.c	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. 2 metri pvc grigio. Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 8					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	11,08	66,48
5712 / 905 P.03.065.1.e	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO MULTIMODALE ANTIRODITORE - 12 FIBRE Armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/k ... È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica					15'000,000		
	SOMMANO ml					15'000,000	8,35	125'250,00
5713 / 906 P.03.065.4	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO MUFFOLA DI SPILLAMENTO per fibra ottica da 40 a 100 fibre. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'849,43	1'849,43
5714 / 907 P.03.065.5	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA							
	A RIPORTARE							281'039'507,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'039'507,09
	Da 8 a 16 fibre. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 8 SOMMANO cad					2,000		
						2,000	508,82	1'017,64
5715 / 908 P.03.065.6	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO CASSETTO OTTICO Per fibre ottiche. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 8 SOMMANO cad					1,000		
						1,000	1'211,46	1'211,46
5716 / 927 P.13.005	TECNOLOGICI TELECONTROLLO MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s Servizi base Etwway, classe C10, TCP Open, completo dei servizi base, servizi FactoryCast e con software incluso. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 8 SOMMANO cad					1,000		
						1,000	2'776,19	2'776,19
5717 / 928 P.13.007	TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware, sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per postazioni periferiche di rilev ... secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 8 SOMMANO cad					1,000		
						1,000	395,52	395,52
5718 / 954 P.03.013.b	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO ml					110,000		
						110,000		
						220,000	3,51	772,20
	A RIPORTARE							281'045'680,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'045'680,10
5719 / 955 P.03.013.c	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. 2 metri pvc grigio. Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					4,000 4,000 <hr/> 8,000	11,08	88,64
5720 / 957 P.03.065.1.e	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO MULTIMODALE ANTIRODITORE - 12 FIBRE Armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/k ... È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica SOMMANO ml					7'800,000 <hr/> 7'800,000	8,35	65'130,00
5721 / 958 P.03.065.4	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO MUFFOLA DI SPILLAMENTO per fibra ottica da 40 a 100 fibre. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	1'849,43	3'698,86
5722 / 959 P.03.065.5	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA Da 8 a 16 fibre. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					2,000 2,000 <hr/> 4,000	508,82	2'035,28
5723 / 960 P.03.065.6	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO CASSETTO OTTICO							
	A RIPORTARE							281'116'632,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'125'399,22
	OV.P - Alimentazione Portali MLFF (SbCat 488)							
5726 / 892 P.01.002.d	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					13,000		
						13,000	72,15	937,95
5727 / 893 P.01.006.g	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE</p> <p>Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					13,000		
						13,000	36,24	471,12
5728 / 894 P.01.013.1.d	<p>TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					13,000		
						13,000	243,79	3'169,27
5729 / 895 P.02.020.c	<p>TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO MONO SPLIT INVERTER - 18000 BTU CLASSE AA</p> <p>Alimentazione elettrica: 220V 50 Hz; Capacità: 3510 W, Potenza assorbita di raffreddamento: 1460 W; Potenza assorbita di riscaldamento: 1630 W; Classe di consumo energetico (Raf ... saggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Fornito e posto in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8</p>					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		281'129'977,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		281'129'977,56
	SOMMANO cad					1,000	1'200,20	1'200,20
5730 / 896 P.02.025	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... ER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA 220 V - 50 Hz, carico massimo 4 A, sensore a termistore, campo di regolazione 5/30 °C, differenziale 0,5 °c, montaggio a parete, temperatura di funzionamento 0-40 °C, classe di protezione IP 30. Fornito e posto in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	175,18	175,18
5731 / 897 P.03.005.14	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF CIRCUITO L1.0 QUADRO QPT8 CIRCUITO L2.0 QUADRO QPT8 CIRCUITO L3.0 QUADRO QPT8 CIRCUITO L4.0 QUADRO QPT8 CIRCUITO L6.0 QUADRO QPT8					5,000 35,000 75,000 5,000 5,000		
	SOMMANO ml					125,000	3,29	411,25
5732 / 898 P.03.005.25	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF CIRCUITO L8.0 QUADRO QPT8 CIRCUITO L9.0 QUADRO QPT8 CIRCUITO L10.0 QUADRO QPT8 CIRCUITO L11.0 QUADRO QPT8					45,000 55,000 60,000 70,000		
	SOMMANO ml					230,000	4,29	986,70
5733 / 899 P.03.005.32	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV -- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.							
	A RIPORTARE							281'132'750,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'132'750,89
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF DA FORNITURA A QUADRO QC8					8,000		
	SOMMANO ml					8,000	3,57	28,56
5734 / 900 P.03.005.36	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ							
	Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF DA QUADRO QC8 A QUADRO QPT8					2'400,000		
	SOMMANO ml					2'400,000	4,72	11'328,00
5735 / 903 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM²							
	Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					40,000		
	SOMMANO ml					40,000	3,28	131,20
5736 / 904 P.03.060.1.c	TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M							
	Compreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	89,55	358,20
5737 / 909 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE							
	Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	5,88	23,52
5738 / 910 P.03.090	TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI							
	A RIPORTARE							281'144'620,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'144'620,37
	<p>Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	26,35	105,40
5739 / 911 P.03.095	<p>TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA</p> <p>In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	8,75	35,00
5740 / 912 P.05.002.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA</p> <p>Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartitori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8 QUADRO QPT8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1,320 6,750		
						8,070	2'932,03	23'661,48
5741 / 913 P.05.010.2.b	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					11,000		
						11,000	45,68	502,48
5742 / 914 P.05.010.4.c	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;</p>							
	A RIPORTARE							281'168'924,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'168'924,73
	<p>- gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	81,64	81,64
5743 / 915 P.05.010.4.d	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	104,58	104,58
5744 / 916 P.05.010.4.e	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA</p> <p>Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	81,64	81,64
5745 / 917 P.05.013.2.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A</p> <p>Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera.</p> <p>Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	54,97	54,97
5746 / 918	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI							
	A RIPORTARE							281'169'247,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'169'247,56
P.05.013.2.b	<p>MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A</p> <p>Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera.</p> <p>Corrente termica convenzionale a 60°C: 63 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	67,99	67,99
5747 / 919 P.05.020.3.p	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					11,000		
						11,000	105,83	1'164,13
5748 / 920 P.05.020.5.s	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	144,27	144,27
5749 / 921 P.05.030.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA - MORSETTERIA 80 A - 4 FORI</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8 QUADRO QPT8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000		
						2,000	7,18	14,36
	A RIPORTARE							281'170'638,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'170'638,31
5750 / 922 P.05.035.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	50,38	50,38
5751 / 923 P.05.050	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. <p>È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8 QUADRO QPT8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000		
						2,000	45,60	91,20
5752 / 924 P.05.060	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE</p> <p>Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ...</p> <p>Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F+N) equipaggiata con fusibili.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8 QUADRO QPT8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000		
						2,000	1'215,74	2'431,48
5753 / 925 P.05.065	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</p> <p>Dalle dimensioni comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; <p>conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.</p> <p>Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8</p>					2,000		
						2,000		
	A RIPORTARE					2,000		281'173'211,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,000		281'173'211,37
	SOMMANO cad					2,000	898,81	1'797,62
5754 / 926 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					560,000		
	SOMMANO ml					560,000	11,02	6'171,20
5755 / 943 P.01.002.b	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000	52,79	211,16
5756 / 944 P.01.002.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10					8,000 15,000		
	SOMMANO cad					23,000	72,15	1'659,45
5757 / 945 P.01.006.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9					2,000		
	A RIPORTARE					2,000		281'183'050,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,000		281'183'050,80
	PORTALE 10 SOMMANO cad					2,000 4,000	32,41	129,64
5758 / 946 P.01.006.g	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					8,000 15,000 23,000	36,24	833,52
5759 / 947 P.01.013.1.b	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					2,000 2,000 4,000	138,90	555,60
5760 / 948 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					8,000 15,000 23,000	243,79	5'607,17
5761 / 949 P.02.020.c	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO MONO SPLIT INVERTER - 18000 BTU CLASSE AA Alimentazione elettrica: 220V 50 Hz; Capacità: 3510 W, Potenza assorbita di raffreddamento: 1460 W; Potenza assorbita di riscaldamento: 1630 W; Classe di consumo energetico (Raf ... saggio con esclusione							
	A RIPORTARE							281'190'176,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'190'176,73
	<p>delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Fornito e posto in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000 <hr/> 2,000	1'200,20	2'400,40
5762 / 950 P.02.025	<p>TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... ER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA</p> <p>220 V - 50 Hz, carico massimo 4 A, sensore a termistore, campo di regolazione 5/30 °C, differenziale 0,5 °c, montaggio a parete, temperatura di funzionamento 0-40 °C, classe di protezione IP 30. Fornito e posto in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000 <hr/> 2,000	175,18	350,36
5763 / 951 P.03.005.14	<p>TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF CIRCUITO L1.0 QUADRO QPT9 CIRCUITO L2.0 QUADRO QPT9 CIRCUITO L3.0 QUADRO QPT9 CIRCUITO L4.0 QUADRO QPT9 CIRCUITO L6.0 QUADRO QPT9 CIRCUITO L1.0 QUADRO QPT10 CIRCUITO L2.0 QUADRO QPT10 CIRCUITO L3.0 QUADRO QPT10 CIRCUITO L4.0 QUADRO QPT10 CIRCUITO L6.0 QUADRO QPT10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					5,000 35,000 75,000 5,000 5,000 5,000 35,000 75,000 5,000 5,000 <hr/> 250,000	3,29	822,50
5764 / 952 P.03.005.32	<p>TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ</p> <p>Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF DA FORNITURA A QUADRO QC9 DA FORNITURA A QUADRO QC10 DA QUADRO QC10 A QUADRO QPT10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					8,000 8,000 3'450,000 <hr/> 3'466,000	3,57	12'373,62
	A RIPORTARE							281'206'123,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'206'123,61
5765 / 953 P.03.005.36	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF DA QUADRO QC9 A QUADRO QPT9 SOMMANO ml					1'650,000 <hr/> 1'650,000	4,72	7'788,00
5766 / 956 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM² Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO ml					40,000 40,000 <hr/> 80,000	3,28	262,40
5767 / 961 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					4,000 4,000 <hr/> 8,000	5,88	47,04
5768 / 962 P.03.090	TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					4,000 4,000 <hr/> 8,000	26,35	210,80
5769 / 963 P.03.095	TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere *							
	A RIPORTARE							281'214'431,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'214'431,85
	SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					4,000 4,000 <hr/> 8,000	8,75	70,00
5770 / 964 P.05.002.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavimento ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartitori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QPT9 QUADRO QC10 QUADRO QPT10 SOMMANO m²					1,320 6,750 1,320 6,750 <hr/> 16,140	2'932,03	47'322,96
5771 / 965 P.05.010.2.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT9 QUADRO QPT10 SOMMANO cad					7,000 7,000 <hr/> 14,000	45,68	639,52
5772 / 966 P.05.010.4.c	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT9 QUADRO QPT10 SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	81,64	163,28
5773 / 967 P.05.010.4.d	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	81,64	163,28
	A RIPORTARE							281'262'627,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'262'627,61
	Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QC10 SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	104,58	209,16
5774 / 968 P.05.010.4.e	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QC10 SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	81,64	163,28
5775 / 969 P.05.013.2.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera. Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QC10 SOMMANO cad					1,000 1,000 <hr/> 2,000	54,97	109,94
5776 / 970 P.05.013.2.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera.							
	A RIPORTARE							281'263'109,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'263'109,99
	<p>Corrente termica convenzionale a 60°C: 63 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT9 QUADRO QPT10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000 <hr/> 2,000	67,99	135,98
5777 / 971 P.05.020.3.p	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT9 QUADRO QPT10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					7,000 7,000 <hr/> 14,000	105,83	1'481,62
5778 / 972 P.05.020.5.s	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, Istantanei</p> <p>Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QC10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000 <hr/> 2,000	144,27	288,54
5779 / 973 P.05.030.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA - MORSETTERIA 80 A - 4 FORI</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QPT9 QUADRO QC10 QUADRO QPT10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000 1,000 1,000 <hr/> 4,000	7,18	28,72
5780 / 974 P.05.035.a	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A</p>							
	A RIPORTARE							281'265'044,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'265'044,85
	<p>Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT9 QUADRO QPT10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000	50,38	100,76
5781 / 975 P.05.050	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. <p>È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QPT9 QUADRO QC10 QUADRO QPT10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000 1,000 1,000	45,60	182,40
5782 / 976 P.05.060	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE</p> <p>Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ...</p> <p>Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QPT9 QUADRO QC10 QUADRO QPT10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000 1,000 1,000	1'215,74	4'862,96
5783 / 977 P.05.065	<p>TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)</p> <p>Dalle dimensioni comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; <p>conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.</p> <p>Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.</p> <p>SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QC10</p>					2,000 2,000		
	A RIPORTARE					4,000		281'270'190,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'286'789,81
5785 / 335 E.05.005	<p>Lotto4 - OV - OPERE VARIE (SpCat 38) Lotto4 RC.1 Recinzione e cancelli * (Cat 582) RC.A - Recinzione, cancelli (SbCat 285)</p> <p>LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIO ... IONE DI TIPO AUTOSTRADEALE DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI M 1,00</p> <p>Realizzata mediante rete metallica zincata del 14 a maglia differenziata e rettangolare con punta all'estremità variabile da mm 50x50 a mm 50x100 a fili lisci. La rete verrà sor ... tradale in corrispondenza dei confini ANAS posti in sommità delle scarpate in taglio ed al piede di quelle in rilevato. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 582 - Lotto4 RC.1 Recinzione e cancelli * SbCat 285 - RC.A - Recinzione, cancelli Recinzione DX Recinzione SX</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		10440,000 10520,000			10'440,000 10'520,000	15,13	317'124,80
5786 / 336 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 582 - Lotto4 RC.1 Recinzione e cancelli * SbCat 285 - RC.A - Recinzione, cancelli cancelli</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	16,000			163,636	2'618,176 2'618,176	4,45	11'650,88
5787 / 337 E.05.005	<p>LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIO ... IONE DI TIPO AUTOSTRADEALE DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI M 1,00</p> <p>Realizzata mediante rete metallica zincata del 14 a maglia differenziata e rettangolare con punta all'estremità variabile da mm 50x50 a mm 50x100 a fili lisci. La rete verrà sor ... tradale in corrispondenza dei confini ANAS posti in sommità delle scarpate in taglio ed al piede di quelle in rilevato. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 582 - Lotto4 RC.1 Recinzione e cancelli * SbCat 285 - RC.A - Recinzione, cancelli Recinzione DX Recinzione SX</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		7120,000 7920,000			7'120,000 7'920,000	15,13	227'555,20
5788 / 338 B.07.115.b	<p>D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE</p> <p>(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno ... , ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 582 - Lotto4 RC.1 Recinzione e cancelli * SbCat 285 - RC.A - Recinzione, cancelli cancelli</p>	12,000			163,636	1'963,632		
	A RIPORTARE					1'963,632		281'843'120,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'851'388,25
	Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * (Cat 590) CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * (SbCat 294)							
5791 / 347 H.02.200.1.b	<p>SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4 Rampa 5 Rampa 6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000	45,11	405,99
5792 / 348 H.02.120.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 90 CM - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M</p> <p>Completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4 Rampa 5 Rampa 6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000 3,000 5,000 6,000 4,000	59,42	1'247,82
5793 / 349 H.02.300.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * Rampa 3 Rampa 4 Rampa 5 Rampa 6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1,000 1,000 1,000 1,000	269,47	1'077,88
5794 / 350 H.02.120.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL</p>							
	A RIPORTARE							281'854'119,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'854'119,94
	<p>DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 90 CM - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M</p> <p>Completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4 Rampa 5 Rampa 6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 4,000 19,000	59,42	1'128,98
5795 / 351 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4 Rampa 5 Rampa 6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000 8,000 10,000 12,000 16,000 12,000 60,000	2,99	179,40
5796 / 352 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4 Rampa 5 Rampa 6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 4,000 19,000	63,84	1'212,96
5797 / 353 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE</p>							
	A RIPORTARE							281'856'641,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'856'641,28
	Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 6 Rampa 7 Rampa 8 Rampa 9 SOMMANO cad					13,000 22,000 20,000 29,000 28,000 21,000 <hr/> 133,000	9,08	1'207,64
5798 / 354 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * Rotatoria 1 Rampa 4 Rampa 5 Rampa 6 SOMMANO ml		373,000 901,000 373,500 505,000			373,000 901,000 373,500 505,000 <hr/> 2'152,500	0,61	1'313,03
5799 / 355 H.01.003.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 5 SOMMANO ml		488,000 585,000 1009,000 469,000			488,000 585,000 1'009,000 469,000 <hr/> 2'551,000	0,81	2'066,31
5800 / 356 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4 Rampa 5 Rampa 6					8,000 14,000 10,000 24,000 7,000 <hr/> 8,000 14,000 10,000 24,000 7,000		
	A RIPORTARE					63,000		281'861'228,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					63,000		281'861'228,26
	SOMMANO m ²					<u>63,000</u>	5,18	326,34
5801 / 357 H.02.300.2.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * Rampa 2 Rampa 4 Rampa 5</p>					1,040 1,820 1,040		
	SOMMANO m ²					<u>3,900</u>	263,84	1'028,98
5802 / 358 H.02.300.2.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 5 Rampa 6</p>					0,700 0,700 1,400 0,700 1,400		
	SOMMANO m ²					<u>4,900</u>	263,84	1'292,82
	<p>Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * (SbCat 294) euro</p> <p>----- -----</p>							12'488,15
	A RIPORTARE							281'863'876,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'863'876,40
5803 / 359 H.02.200.1.b	<p>CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * (SbCat 295)</p> <p>SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo *</p> <p>Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000 2,000 2,000 1,000 <hr/> 7,000	45,11	315,77
5804 / 360 H.02.120.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 90 CM - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M</p> <p>Completati di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo *</p> <p>Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4 Rampa 5</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000 5,000 3,000 1,000 <hr/> 15,000	59,42	891,30
5805 / 361 H.02.300.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo *</p> <p>Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1,000 1,000 1,000 <hr/> 3,000	269,47	808,41
5806 / 362 H.02.120.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 90 CM - PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M</p> <p>Completati di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti</p>							
	A RIPORTARE							281'865'891,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'865'891,88
	<p>a piè d'opera o nei magazzini ANAS. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000 4,000 3,000 2,000 <hr/> 14,000	51,89	726,46
5807 / 363 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					16,000 14,000 10,000 4,000 <hr/> 44,000	2,99	131,56
5808 / 364 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000 4,000 3,000 2,000 <hr/> 14,000	63,84	893,76
5809 / 365 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,000 9,000 44,000 14,000 <hr/> 75,000	9,08	681,00
5810 / 366 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA</p>							
	A RIPORTARE							281'868'324,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'868'324,66
	CENTIMETRI 15							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rotatoria 1 Rampa 1 Rampa 2		373,000 94,000 98,000			373,000 94,000 98,000		
	SOMMANO ml					565,000	0,61	344,65
5811 / 367 H.01.003.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rampa 3 Rampa 4		1028,000 530,000			1'028,000 530,000		
	SOMMANO ml					1'558,000	0,81	1'261,98
5812 / 368 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3					19,000 19,000 7,000	19,000 19,000 7,000	
	SOMMANO m²					45,000	5,18	233,10
5813 / 369 H.02.300.2.b	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rampa 2 Rampa 4	3,000 3,000	0,260 0,260			0,780 0,780		
	A RIPORTARE					1,560		281'870'164,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'871'499,42
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 * (SbCat 387)							
5815 / 2616 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	160,56	963,36
5816 / 2617 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	162,77	651,08
5817 / 2618 H.02.300.2.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000	1,350		0,350	0,945		
						0,945	263,84	249,33
5818 / 2619 H.02.300.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA *</p>							
	A RIPORTARE							281'873'363,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'873'363,19
	SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 * piazzola di sosta SOMMANO m ²	4,000	1,350		2,000	10,800		
						10,800	269,47	2'910,28
5819 / 2620 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *	2,000			15,000	30,000		
	SOMMANO cad					30,000	2,99	89,70
5820 / 2621 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *	12,000			3,500	42,000		
	SOMMANO ml					42,000	10,87	456,54
5821 / 2622 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	63,84	766,08
5822 / 2623 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	9,08	136,20
	A RIPORTARE							281'877'721,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'878'845,97
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 * (SbCat 388)							
5825 / 2626 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	160,56	642,24
5826 / 2627 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	162,77	162,77
5827 / 2628 H.02.220.1.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	47,84	95,68
5828 / 2629 H.02.300.2.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9</p>							
	A RIPORTARE							281'879'746,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'879'746,66
	(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm SOMMANO m²	2,000	1,350		0,350	0,945		
						0,945	263,84	249,33
5829 / 2630 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 * piazzola di sosta SOMMANO m²		1,350		2,000	2,700		
						2,700	269,47	727,57
5830 / 2631 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 * SOMMANO cad	2,000			10,000	20,000		
						20,000	2,99	59,80
5831 / 2632 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 * SOMMANO ml	7,000			3,500	24,500		
						24,500	10,87	266,32
5832 / 2633 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 * SOMMANO cad					7,000		
						7,000	63,84	446,88
	A RIPORTARE							281'881'496,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'881'496,56
5833 / 2634 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,000		
						10,000	9,08	90,80
5834 / 2635 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *</p> <p>(lung.=12+77,10+11+293,80+11+24,3+190,6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		619,800			619,800		
						619,800	0,56	347,09
5835 / 2636 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *</p> <p>(par.ug.=42,+13,6+35+423,2+310)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	823,800				823,800		
						823,800	0,61	502,52
5836 / 2637 H.01.003.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					13,000		
						13,000	5,18	67,34
	A RIPORTARE							281'882'504,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'882'504,31
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 * (SbCat 389)							
5837 / 2638 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p>					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	162,77	325,54
5838 / 2639 H.03.005	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA COMPLEMENTARE - FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10</p> <p>(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente o ... giallo. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 * spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H = 0.50m</p>					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	51,91	51,91
5839 / 2640 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *</p>	2,000			2,000	4,000		
	SOMMANO cad					4,000	2,99	11,96
5840 / 2641 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *</p>	1,000			3,500	3,500		
	SOMMANO ml					3,500	10,87	38,05
	A RIPORTARE							281'882'931,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'882'931,77
5841 / 2642 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	63,84	63,84
5842 / 2643 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	9,08	18,16
5843 / 2644 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					48,500		
						48,500	0,61	29,59
5844 / 2645 H.01.003.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 * (SbCat 389) euro</p>	2,000	7,500			15,000		
						15,000	5,18	77,70
								616,75
	A RIPORTARE							281'883'121,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'883'121,06
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 * (SbCat 391)							
5845 / 371 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	160,56	642,24
5846 / 372 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	162,77	651,08
5847 / 373 H.02.300.2.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	4,000	1,350		0,350	1,890		
						1,890	263,84	498,66
5848 / 374 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *</p>	2,000			12,000	24,000		
	A RIPORTARE					24,000		281'884'913,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					24,000		281'884'913,04
	SOMMANO cad					24,000	2,99	71,76
5849 / 375 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *	7,000			3,500	24,500		
	SOMMANO ml					24,500	10,87	266,32
5850 / 376 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	63,84	446,88
5851 / 377 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	9,08	108,96
5852 / 378 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 * (par.ug.=34,30+14+255,30+13+22)	338,600				338,600		
	SOMMANO ml					338,600	0,56	189,62
	A RIPORTARE							281'885'996,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'886'432,91
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 * (SbCat 392)							
5854 / 380 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p>					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	162,77	325,54
5855 / 381 H.02.230.1.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *</p>					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	137,56	137,56
5856 / 382 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *</p>	2,000			3,000	6,000		
	SOMMANO cad					6,000	2,99	17,94
5857 / 383 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *</p>	2,000			3,500	7,000		
	SOMMANO ml					7,000	10,87	76,09
	A RIPORTARE							281'886'990,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'886'990,04
5858 / 384 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000 <hr/> 2,000	63,84	127,68
5859 / 385 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000 <hr/> 3,000	9,08	27,24
5860 / 386 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 * (par.ug.=78,79+59,81)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	138,600				138,600 <hr/> 138,600	0,61	84,55
	<p>Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 * (SbCat 392) euro</p> <p>-----</p>							796,60
	A RIPORTARE							281'887'229,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'887'229,51
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 * (SbCat 393)							
5861 / 387 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	160,56	160,56
5862 / 388 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	162,77	651,08
5863 / 389 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			5,000	10,000		
						10,000	2,99	29,90
5864 / 390 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	3,000			3,500	10,500		
						10,500	10,87	114,14
	A RIPORTARE							281'888'185,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'888'185,19
5865 / 391 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	63,84	191,52
5866 / 392 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	9,08	45,40
5867 / 393 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *</p> <p>(par.ug.=116,710+109,23)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	225,940				225,940		
						225,940	0,56	126,53
5868 / 394 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 * (par.ug.=250,89+112,93+128,34)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	492,160				492,160		
						492,160	0,61	300,22
	A RIPORTARE							281'888'848,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPOR TI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'888'848,86
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 090 * (SbCat 394)							
5869 / 395 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 394 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 090 *</p>					463,500		
	SOMMANO ml					<u>463,500</u>	0,56	259,56
5870 / 396 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 394 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 090 * (par.ug.=473+487,10)</p>	960,100				960,100		
	SOMMANO ml					<u>960,100</u>	0,61	585,66
	<p>Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 090 * (SbCat 394) euro</p> <p>-----</p>							845,22
	A RIPORTARE							281'889'694,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'889'694,08
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 * (SbCat 395)							
5871 / 2646 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	160,56	963,36
5872 / 2647 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	162,77	488,31
5873 / 2648 H.02.220.1.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 * segnale quadrato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	47,84	191,36
5874 / 2649 H.02.300.2.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9</p>							
	A RIPORTARE							281'891'337,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'891'337,11
	(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10	2,000	1,350		0,350	0,945		
		2,000	0,900		0,350	0,630		
	SOMMANO m²					1,575	263,84	415,55
5875 / 2650 H.03.005	SEGNALETICA - SEGNALETICA COMPLEMENTARE - FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente o ... giallo. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 * spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H = 0.50m spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H = 0.50m					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	51,91	51,91
5876 / 2651 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *	2,000			18,000	36,000		
	SOMMANO cad					36,000	2,99	107,64
5877 / 2652 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *	16,000			3,500	56,000		
	SOMMANO ml					56,000	10,87	608,72
5878 / 2653 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *							
	A RIPORTARE							281'892'520,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'892'520,93
	SOMMANO cad					16,000		
						16,000	63,84	1'021,44
5879 / 2654 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *</p>					18,000		
	SOMMANO cad					18,000	9,08	163,44
5880 / 2655 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *</p> <p>(par.ug.=119+20,50+768,10+22+27+92,30+70+21,60+21,30+132,30+6,30+25,70+161,20+34,60+498,50)</p>	2020,400				2'020,400		
	SOMMANO ml					2'020,400	0,56	1'131,42
5881 / 2656 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *</p> <p>(par.ug.=73,10+1253+114,20+788,50+90,30+26,60+150+210,30+187,60+347,40+350,60)</p>	3591,600				3'591,600		
	SOMMANO ml					3'591,600	0,61	2'190,88
5882 / 2657 H.01.003.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p>							
	A RIPORTARE							281'897'028,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'897'144,66
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 * (SbCat 396)							
5883 / 397 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	160,56	481,68
5884 / 398 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					7,000		
						7,000	162,77	1'139,39
5885 / 399 H.02.300.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 * piazzola di sosta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	3,000	1,350		2,000	8,100		
						8,100	269,47	2'182,71
5886 / 400 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIAMENTO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			10,000	20,000		
						20,000	2,99	59,80
	A RIPORTARE							281'901'008,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'901'008,24
5887 / 401 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *</p>	7,000			3,500	24,500		
	SOMMANO ml					24,500	10,87	266,32
5888 / 402 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *</p>					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	63,84	446,88
5889 / 403 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *</p>					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	9,08	90,80
5890 / 404 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *</p>		815,000			815,000		
	SOMMANO ml					815,000	0,56	456,40
5891 / 405	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA							
	A RIPORTARE							281'902'268,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'903'307,98
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 * (SbCat 397)							
5892 / 2658 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	160,56	160,56
5893 / 2659 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	162,77	651,08
5894 / 2660 H.02.300.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 * piazzola di sosta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	3,000	1,350		2,000	8,100		
						8,100	269,47	2'182,71
5895 / 2661 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			5,000	10,000		
						10,000	2,99	29,90
	A RIPORTARE							281'906'332,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'906'332,23
5896 / 2662 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *</p>	3,000			3,500	10,500		
	SOMMANO ml					10,500	10,87	114,14
5897 / 2663 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *</p>					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	63,84	191,52
5898 / 2664 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *</p>					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	9,08	45,40
5899 / 2665 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *</p>							
	(lung.=228,29+25,29+19,51)		273,090			273,090		
	SOMMANO ml					273,090	0,56	152,93
	A RIPORTARE							281'906'836,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'907'170,84
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 * (SbCat 398)							
5901 / 2675 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	160,56	160,56
5902 / 2676 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	162,77	325,54
5903 / 2677 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			3,000	6,000		
						6,000	2,99	17,94
5904 / 2678 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000			3,500	7,000		
						7,000	10,87	76,09
	A RIPORTARE							281'907'750,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'907'750,97
5905 / 2679 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	63,84	127,68
5906 / 2680 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	9,08	27,24
5907 / 2681 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		55,000			55,000		
						55,000	0,56	30,80
5908 / 2682 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 * (lung.=52,86+64,90)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		117,760			117,760		
						117,760	0,61	71,83
	A RIPORTARE							281'908'008,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'908'008,52
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 * (SbCat 399)							
5909 / 2683 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	160,56	160,56
5910 / 2684 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	162,77	325,54
5911 / 2685 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			3,000	6,000		
						6,000	2,99	17,94
5912 / 2686 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000			3,500	7,000		
						7,000	10,87	76,09
	A RIPORTARE							281'908'588,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'908'588,65
5913 / 2687 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	63,84	127,68
5914 / 2688 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	9,08	27,24
5915 / 2689 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		145,000			145,000		
						145,000	0,56	81,20
5916 / 2690 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 * (lung.=148,20+146)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		294,200			294,200		
						294,200	0,61	179,46
	A RIPORTARE							281'909'004,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'909'004,23
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 * (SbCat 400)							
5917 / 2691 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	160,56	160,56
5918 / 2692 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	162,77	651,08
5919 / 2693 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			5,000	10,000		
						10,000	2,99	29,90
5920 / 2694 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					2,000	3,500	7,000
						7,000	10,87	76,09
	A RIPORTARE							281'909'921,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'909'921,86
5921 / 2695 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *</p>					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	63,84	127,68
5922 / 2696 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *</p>					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	9,08	45,40
5923 / 2697 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *</p>							
	(lung.=150+24+112)		286,000			286,000		
	SOMMANO ml					286,000	0,56	160,16
5924 / 2698 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *</p>							
	(lung.=161+288,30+137,30)		586,600			586,600		
	SOMMANO ml					586,600	0,61	357,83
	A RIPORTARE							281'910'612,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'910'612,93
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 * (SbCat 401)							
5925 / 2699 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	160,56	160,56
5926 / 2700 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	162,77	325,54
5927 / 2701 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			3,000	6,000		
						6,000	2,99	17,94
5928 / 2702 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000			3,500	7,000		
						7,000	10,87	76,09
	A RIPORTARE							281'911'193,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'911'193,06
5929 / 2703 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	63,84	127,68
5930 / 2704 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	9,08	27,24
5931 / 2705 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		155,000			155,000		
						155,000	0,56	86,80
5932 / 2706 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 * (lung.=160,50+152,60)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		313,100			313,100		
						313,100	0,61	190,99
	A RIPORTARE							281'911'625,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'911'625,77
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 * (SbCat 402)							
5933 / 2707 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	160,56	160,56
5934 / 2708 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	162,77	325,54
5935 / 2709 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			3,000	6,000		
						6,000	2,99	17,94
5936 / 2710 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000			3,500	7,000		
						7,000	10,87	76,09
	A RIPORTARE							281'912'205,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'912'205,90
5937 / 2711 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	63,84	127,68
5938 / 2712 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	9,08	27,24
5939 / 2713 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		185,000			185,000		
						185,000	0,56	103,60
5940 / 2714 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 * (lung.=199+177,50)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		376,500			376,500		
						376,500	0,61	229,67
	A RIPORTARE							281'912'694,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'912'694,09
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 * (SbCat 403)							
5941 / 2715 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	160,56	642,24
5942 / 2716 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	162,77	976,62
5943 / 2717 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			10,000	20,000		
						20,000	2,99	59,80
5944 / 2718 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					7,000	3,500	24,500
						24,500	10,87	266,32
	A RIPORTARE							281'914'639,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'914'639,07
5945 / 2719 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					7,000		
						7,000	63,84	446,88
5946 / 2720 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,000		
						10,000	9,08	90,80
5947 / 2721 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *</p> <p>(lung.=12+29+165,90)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		206,900			206,900		
						206,900	0,56	115,86
5948 / 2722 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *</p> <p>(lung.=130+69+135,50+100,90)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		435,400			435,400		
						435,400	0,61	265,59
	A RIPORTARE							281'915'558,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'915'558,20
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 * (SbCat 404)							
5949 / 2723 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	160,56	321,12
5950 / 2724 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	162,77	651,08
5951 / 2725 H.02.220.1.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 * segnale quadrato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	47,84	47,84
5952 / 2726 H.02.300.2.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9</p>							
	A RIPORTARE							281'916'578,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'916'578,24
	(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10	2,000	0,600		0,350	0,420		
	SOMMANO m²					0,420	237,99	99,96
5953 / 2727 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 * piazzola di sosta	2,000	1,350		2,000	5,400		
	SOMMANO m²					5,400	269,47	1'455,14
5954 / 2728 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60							
	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *	2,000			11,000	22,000		
	SOMMANO cad					22,000	2,99	65,78
5955 / 2729 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM							
	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *	6,000			3,500	21,000		
	SOMMANO ml					21,000	10,87	228,27
5956 / 2730 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	63,84	383,04
	A RIPORTARE							281'918'810,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'919'673,70
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 * (SbCat 405)							
5959 / 2733 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	160,56	642,24
5960 / 2734 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	162,77	813,85
5961 / 2735 H.02.300.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 * piazzola di sosta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		1,350		2,000	2,700		
						2,700	269,47	727,57
5962 / 2736 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			10,000	20,000		
						20,000	2,99	59,80
	A RIPORTARE							281'921'917,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'921'917,16
5963 / 2737 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *</p>	7,000			3,500	24,500		
	SOMMANO ml					24,500	10,87	266,32
5964 / 2738 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *</p>					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	63,84	446,88
5965 / 2739 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *</p>					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	9,08	90,80
5966 / 2740 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *</p>		445,000			445,000		
	SOMMANO ml					445,000	0,56	249,20
	A RIPORTARE							281'922'970,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'923'576,91
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 * (SbCat 406)							
5968 / 2914 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	160,56	160,56
5969 / 2915 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	162,77	976,62
5970 / 2916 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			7,000	14,000		
						14,000	2,99	41,86
5971 / 2917 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	4,000			3,500	14,000		
						14,000	10,87	152,18
	A RIPORTARE							281'924'908,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'924'908,13
5972 / 2918 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	63,84	255,36
5973 / 2919 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					7,000		
						7,000	9,08	63,56
5974 / 2920 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 * (lung.=100+37+76+135)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		348,000			348,000		
						348,000	0,56	194,88
5975 / 2921 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 * (lung.=130,32+161,20+102,60+27,27+213,40+101,60)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		736,390			736,390		
						736,390	0,61	449,20
	<p>Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 * (SbCat 406) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							2'294,22
	A RIPORTARE							281'925'871,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'925'871,13
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis * (SbCat 408)							
5976 / 2751 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	160,56	160,56
5977 / 2752 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	162,77	325,54
5978 / 2753 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			3,000	6,000		
						6,000	2,99	17,94
5979 / 2754 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000			3,500	7,000		
						7,000	10,87	76,09
	A RIPORTARE							281'926'451,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'926'451,26
5980 / 2755 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	63,84	127,68
5981 / 2756 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	9,08	27,24
5982 / 2757 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		95,000			95,000		
						95,000	0,56	53,20
5983 / 2758 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis * (lung.=30+40,30+86,60+36,40)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		193,300			193,300		
						193,300	0,61	117,91
	<p>Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis * (SbCat 408) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							906,16
	A RIPORTARE							281'926'777,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'926'777,29
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 * (SbCat 409)							
5984 / 406 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	160,56	160,56
5985 / 407 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	162,77	813,85
5986 / 408 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			6,000	12,000		
						12,000	2,99	35,88
5987 / 409 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	3,000			3,500	10,500		
						10,500	10,87	114,14
	A RIPORTARE							281'927'901,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'927'901,72
5988 / 410 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	63,84	191,52
5989 / 411 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	9,08	54,48
5990 / 412 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		185,000			185,000		
						185,000	0,56	103,60
5991 / 413 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 * (lung.=200+176,20)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		376,200			376,200		
						376,200	0,61	229,48
	<p>Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 * (SbCat 409) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							1'703,51
	A RIPORTARE							281'928'480,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'928'480,80
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 * (SbCat 410)							
5992 / 2759 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	160,56	160,56
5993 / 2760 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	162,77	325,54
5994 / 2761 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			3,000	6,000		
						6,000	2,99	17,94
5995 / 2762 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000			3,500	7,000		
						7,000	10,87	76,09
	A RIPORTARE							281'929'060,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'929'060,93
5996 / 2763 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	63,84	127,68
5997 / 2764 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	9,08	27,24
5998 / 2765 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		80,000			80,000		
						80,000	0,56	44,80
5999 / 2766 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 * (lung.=80,40+81,30)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		161,700			161,700		
						161,700	0,61	98,64
	<p>Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 * (SbCat 410) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							878,49
	A RIPORTARE							281'929'359,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'929'359,29
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 * (SbCat 411)							
6000 / 2767 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	160,56	963,36
6001 / 2768 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	162,77	651,08
6002 / 2769 H.02.230.1.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 * segnale stop</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	137,56	137,56
6003 / 2770 H.02.300.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 * piazzola di sosta</p>	1,000	1,300		2,000	2,600		
	A RIPORTARE					2,600		281'931'111,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,600		281'931'111,29
	SOMMANO m ²					2,600	269,47	700,62
6004 / 2771 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIAMENTO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *	2,000			12,000	24,000		
	SOMMANO cad					24,000	2,99	71,76
6005 / 2772 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *	10,000			3,500	35,000		
	SOMMANO ml					35,000	10,87	380,45
6006 / 2773 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	63,84	702,24
6007 / 2774 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	9,08	108,96
6008 / 2775 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA							
	A RIPORTARE							281'933'075,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'934'077,62
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 * (SbCat 412)							
6010 / 2777 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	160,56	802,80
6011 / 2778 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	162,77	651,08
6012 / 2779 H.02.230.1.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 * segnale stop</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	137,56	275,12
6013 / 2780 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			11,000	22,000		
						22,000	2,99	65,78
	A RIPORTARE							281'935'872,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'935'872,40
6014 / 2781 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *</p>	9,000			3,500	31,500		
	SOMMANO ml					31,500	10,87	342,41
6015 / 2782 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *</p>					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	63,84	574,56
6016 / 2783 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *</p>					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	9,08	99,88
6017 / 2784 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *</p>		636,000			636,000		
	SOMMANO ml					636,000	0,56	356,16
6018 / 2785 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p>							
	A RIPORTARE							281'937'245,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'938'030,94
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 * (SbCat 414)							
6019 / 2786 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	160,56	321,12
6020 / 2787 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	162,77	651,08
6021 / 2788 H.02.230.1.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 * segnale stop</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	137,56	137,56
6022 / 2789 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			7,000	14,000		
						14,000	2,99	41,86
	A RIPORTARE							281'939'182,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'939'182,56
6023 / 2790 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	5,000			3,500	17,500		
						17,500	10,87	190,23
6024 / 2791 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	63,84	319,20
6025 / 2792 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	9,08	27,24
6026 / 2793 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 * (lung.=100,14+7,90+157,87+9,89+499,30)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		775,100			775,100		
						775,100	0,56	434,06
6027 / 2794 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p>							
	A RIPORTARE							281'940'153,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'941'113,95
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 * (SbCat 415)							
6028 / 2795 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	160,56	481,68
6029 / 2796 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					7,000		
						7,000	162,77	1'139,39
6030 / 2797 H.02.230.1.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 * segnale stop</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	137,56	137,56
6031 / 2798 H.02.300.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 * piazzola di sosta</p>	3,000	1,350			2,000	8,100	
	A RIPORTARE					8,100		281'942'872,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,100		281'942'872,58
	SOMMANO m²					8,100	269,47	2'182,71
6032 / 2799 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *</p>	2,000			13,000	26,000		
	SOMMANO cad					26,000	2,99	77,74
6033 / 2800 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *</p>	9,000			3,500	31,500		
	SOMMANO ml					31,500	10,87	342,41
6034 / 2801 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *</p>					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	63,84	574,56
6035 / 2802 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *</p>					13,000		
	SOMMANO cad					13,000	9,08	118,04
6036 / 2803 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA</p>							
	A RIPORTARE							281'946'168,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'946'168,04
	CENTIMETRI 12							
	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *</p>		765,000			765,000		
	SOMMANO ml					765,000	0,56	428,40
6037 / 2804 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 * (lung.=762,77+25*3+762,77)</p>		1600,540			1'600,540		
	SOMMANO ml					1'600,540	0,61	976,33
6038 / 2805 H.01.003.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCIE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *</p>				7,500	7,500		
	SOMMANO m²					7,500	5,18	38,85
	<p>Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 * (SbCat 415) euro</p> <p>-----</p>							6'497,67
	A RIPORTARE							281'947'611,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'947'611,62
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis * (SbCat 416)							
6039 / 2806 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	160,56	321,12
6040 / 2807 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					9,000		
						9,000	162,77	1'464,93
6041 / 2808 H.02.230.1.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis * segnale stop</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	137,56	275,12
6042 / 2809 H.02.300.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis * piazzola di sosta</p>		1,350		2,000	2,700		
	A RIPORTARE					2,700		281'949'672,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,700		281'949'672,79
	SOMMANO m ²					2,700	269,47	727,57
6043 / 2810 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIAMENTO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *	2,000			14,000	28,000		
	SOMMANO cad					28,000	2,99	83,72
6044 / 2811 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *	9,000			3,500	31,500		
	SOMMANO ml					31,500	10,87	342,41
6045 / 2812 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	63,84	574,56
6046 / 2813 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	9,08	127,12
6047 / 2814 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA							
	A RIPORTARE							281'951'528,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								281'951'528,17
	CENTIMETRI 12							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *		1035,000				1'035,000	
	SOMMANO ml					1'035,000	0,56	579,60
6048 / 2815 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis * (lung.=337,08+619,34+25+557,40+551,04)		2089,860			2'089,860		
	SOMMANO ml					2'089,860	0,61	1'274,81
6049 / 2816 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *	2,000			7,500	15,000		
	SOMMANO m²					15,000	5,18	77,70
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis * (SbCat 416) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							5'848,66
A RIPORTARE								281'953'460,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'953'460,28
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 * (SbCat 417)							
6050 / 2817 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	160,56	481,68
6051 / 2818 H.02.220.1.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 * segnale quadrato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	47,84	95,68
6052 / 2819 H.02.230.1.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 * segnale stop</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	137,56	275,12
6053 / 2820 H.02.300.2.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10</p>	2,000	0,900		0,350	0,630		
	A RIPORTARE					0,630		281'954'312,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,630		281'954'312,76
	SOMMANO m ²					0,630	237,99	149,93
6054 / 2821 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *	2,000			7,000	14,000		
	SOMMANO cad					14,000	2,99	41,86
6055 / 2822 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *	5,000			3,500	17,500		
	SOMMANO ml					17,500	10,87	190,23
6056 / 2823 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	63,84	319,20
6057 / 2824 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	9,08	63,56
6058 / 2825 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA							
	A RIPORTARE							281'955'077,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'955'937,97
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 * (SbCat 418)							
6060 / 2827 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	160,56	160,56
6061 / 2828 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	162,77	325,54
6062 / 2829 H.02.300.2.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		0,900		0,350	0,315		
						0,315	237,99	74,97
6063 / 2830 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *</p>	2,000			4,000	8,000		
	A RIPORTARE					8,000		281'956'499,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,000		281'956'499,04
	SOMMANO cad					8,000	2,99	23,92
6064 / 2831 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *	2,000			3,500	7,000		
	SOMMANO ml					7,000	10,87	76,09
6065 / 2832 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	63,84	127,68
6066 / 2833 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	9,08	27,24
6067 / 2834 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *		95,000			95,000		
	SOMMANO ml					95,000	0,56	53,20
6068 / 2835	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA							
	A RIPORTARE							281'956'807,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'956'927,89
6069 / 2836 H.02.210.2.c	<p>CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 * (SbCat 419)</p> <p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	162,77	325,54
6070 / 2837 H.02.230.1.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 * segnale stop</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	137,56	137,56
6071 / 2838 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			3,000	6,000		
						6,000	2,99	17,94
6072 / 2839 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,000			3,500	7,000		
						7,000	10,87	76,09
	A RIPORTARE							281'957'485,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'957'485,02
6073 / 2840 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	63,84	127,68
6074 / 2841 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	9,08	27,24
6075 / 2842 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		175,000			175,000		
						175,000	0,56	98,00
6076 / 2843 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 * (lung.=179,69+171,99)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		351,680			351,680		
						351,680	0,61	214,52
	<p>Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 * (SbCat 419) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							1'024,57
	A RIPORTARE							281'957'952,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'957'952,46
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 * (SbCat 420)							
6077 / 2844 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	160,56	481,68
6078 / 2845 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	162,77	488,31
6079 / 2846 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			6,000	12,000		
						12,000	2,99	35,88
6080 / 2847 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					4,000		
						3,500		
						14,000	10,87	152,18
	A RIPORTARE							281'959'110,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'959'110,51
6081 / 2848 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	63,84	255,36
6082 / 2849 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	9,08	27,24
6083 / 2850 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 * (lung.=317,24+25,50+40,75)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		383,490			383,490		
						383,490	0,56	214,75
6084 / 2851 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 * (lung.=335,28+51,14+56,47+325,38)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		768,270			768,270		
						768,270	0,61	468,64
6085 / 2852 H.01.003.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p>							
	A RIPORTARE							281'960'076,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'960'154,20
6086 / 2853 H.02.210.2.c	<p>CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 * (SbCat 422)</p> <p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	162,77	325,54
6087 / 2854 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			2,000	4,000		
						4,000	2,99	11,96
6088 / 2855 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	1,000			3,500	3,500		
						3,500	10,87	38,05
6089 / 2856 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	63,84	63,84
6090 / 2857	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU							
	A RIPORTARE							281'960'593,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'960'593,59
H.02.405.a	UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 * SOMMANO cad					2,000 2,000	9,08	18,16
6091 / 2858 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 * SOMMANO ml		83,000			83,000 83,000	0,56	46,48
6092 / 2859 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 * (lung.=84,55+83,33) SOMMANO ml Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 * (SbCat 422) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		167,880			167,880 167,880	0,61	102,41
	A RIPORTARE							606,44
								281'960'760,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'960'760,64
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis * (SbCat 423)							
6093 / 2860 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	160,56	160,56
6094 / 2861 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	162,77	813,85
6095 / 2862 H.02.230.1.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis * segnale stop</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	137,56	137,56
6096 / 2863 H.02.300.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis * piazzola di sosta</p>							
	A RIPORTARE							281'961'872,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'961'872,61
	piazzola di sosta SOMMANO m²		1,350		2,000	2,700		
						2,700	269,47	727,57
6097 / 2864 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *	2,000			7,000	14,000		
	SOMMANO cad					14,000	2,99	41,86
6098 / 2865 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *	5,000			3,500	17,500		
	SOMMANO ml					17,500	10,87	190,23
6099 / 2866 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	63,84	319,20
6100 / 2867 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	9,08	63,56
6101 / 2868	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA							
	A RIPORTARE							281'963'215,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							281'963'215,03	
H.01.003.a	<p>ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *</p> <p align="right">SOMMANO ml</p>		320,000			320,000		0,56	179,20
6102 / 2869 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis * (lung.=315,54+25+318,63)</p> <p align="right">SOMMANO ml</p>		659,170			659,170		0,61	402,09
6103 / 2870 H.01.003.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *</p> <p align="right">SOMMANO m²</p>				7,500	7,500		5,18	38,85
	<p>Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis * (SbCat 423) euro</p> <p>----- ----- -----</p>								3'074,53
	A RIPORTARE								281'963'835,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								281'963'835,17
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 * (SbCat 424)							
6104 / 2871 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 424 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 *</p>		345,000			345,000		
	SOMMANO ml					345,000	0,56	193,20
6105 / 2872 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 424 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 * (lung.=344,20+348)</p>		692,200			692,200		
	SOMMANO ml					692,200	0,61	422,24
6106 / 2873 H.01.003.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 424 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 *</p>				7,500	7,500		
	SOMMANO m²					7,500	5,18	38,85
	<p>Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 * (SbCat 424) euro</p> <p>-----</p>							654,29
A RIPORTARE								281'964'489,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'964'489,46
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 * (SbCat 425)							
6107 / 2874 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	160,56	160,56
6108 / 2875 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	162,77	651,08
6109 / 2876 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			5,000	10,000		
						10,000	2,99	29,90
6110 / 2877 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	3,000			3,500	10,500		
						10,500	10,87	114,14
	A RIPORTARE							281'965'445,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'965'445,14
6111 / 2878 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	63,84	191,52
6112 / 2879 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	9,08	45,40
6113 / 2889 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 * (lung.=34,34+39,22+788,86)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		862,420			862,420		
						862,420	0,56	482,96
6114 / 2890 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 * (lung.=75,98+825,82+945,85)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		1847,650			1'847,650		
						1'847,650	0,61	1'127,07
	<p>Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 * (SbCat 425) euro</p> <p>----- -----</p>							2'802,63
	A RIPORTARE							281'967'292,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'967'292,09
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 * (SbCat 426)							
6115 / 2882 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,000		
						8,000	160,56	1'284,48
6116 / 2883 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					9,000		
						9,000	162,77	1'464,93
6117 / 2884 H.02.300.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 * piazzola di sosta piazzola di sosta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	5,000	1,350		2,000	13,500		
						13,500	269,47	3'637,85
6118 / 2885 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *</p>	2,000			20,000	40,000		
	A RIPORTARE					40,000		281'973'679,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,000		281'973'679,35
	SOMMANO cad					40,000	2,99	119,60
6119 / 2886 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *</p>	15,000			3,500	52,500		
	SOMMANO ml					52,500	10,87	570,68
6120 / 2887 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *</p>					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	63,84	957,60
6121 / 2888 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *</p>					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	9,08	181,60
6122 / 2891 H.01.003.a	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *</p>		1090,000			1'090,000		
	SOMMANO ml					1'090,000	0,56	610,40
6123 / 2892	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA							
	A RIPORTARE							281'976'119,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'977'529,69
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 * (SbCat 429)							
6124 / 2893 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p>					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	162,77	976,62
6125 / 2894 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *</p>	2,000			6,000	12,000		
	SOMMANO cad					12,000	2,99	35,88
6126 / 2895 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *</p>	3,000			3,500	10,500		
	SOMMANO ml					10,500	10,87	114,14
6127 / 2896 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *</p>					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	63,84	191,52
6128 / 2897	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU							
	A RIPORTARE							281'978'847,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO							281'978'847,85
H.02.405.a	UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	9,08	54,48
6129 / 2898 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *					647,640		
	SOMMANO ml		647,640			647,640	0,56	362,68
6130 / 2899 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 * (lung.=676,03+666,70)					1'342,730		
	SOMMANO ml		1342,730			1'342,730	0,61	819,07
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 * (SbCat 429) euro -----							2'554,39
	A RI PORTARE							281'980'084,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								281'980'084,08
6131 / 2900 H.01.003.a	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 * (SbCat 430) SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 430 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 *		1700,000			1'700,000		
SOMMANO ml						1'700,000	0,56	952,00
6132 / 2901 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 430 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 *		3400,000			3'400,000		
SOMMANO ml						3'400,000	0,61	2'074,00
6133 / 2902 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 430 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 *				28,000	28,000		
SOMMANO m²						28,000	5,18	145,04
Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 * (SbCat 430) euro								3'171,04

A RIPORTARE								281'983'255,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'983'255,12
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * (SbCat 431)							
6134 / 2903 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					9,000		
						9,000	160,56	1'445,04
6135 / 2904 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,000		
						4,000	162,77	651,08
6136 / 2905 H.02.220.1.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * segnale quadrato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	47,84	95,68
6137 / 2906 H.02.300.2.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9</p>							
	A RIPORTARE							281'985'446,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'985'446,92
	(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10	2,000	0,900		0,350	0,630		
	SOMMANO m²					0,630	237,99	149,93
6138 / 2907 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * piazzola di sosta piazzola di sosta	4,000	1,500		2,000	12,000		
	SOMMANO m²					12,000	269,47	3'233,64
6139 / 2908 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60							
	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *	2,000			21,000	42,000		
	SOMMANO cad					42,000	2,99	125,58
6140 / 2909 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM							
	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *	19,000			3,500	66,500		
	SOMMANO ml					66,500	10,87	722,86
6141 / 2910 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *					19,000		
	SOMMANO cad					19,000	63,84	1'212,96
	A RIPORTARE							281'990'891,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								281'990'891,89
6142 / 2911 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	9,08	190,68
6143 / 2912 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *		1450,000			1'450,000		
	SOMMANO ml					1'450,000	0,56	812,00
6144 / 2913 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * (lung.=25*4+84,40+170+84,70+32,30+50+41,20+38,40+46,40+137,20+238+187,30+157+70+174+1450)		3060,900			3'060,900		
	SOMMANO ml					3'060,900	0,61	1'867,15
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * (SbCat 431) euro -----							10'506,60
A RIPORTARE								281'993'761,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'993'761,72
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS * (SbCat 499)							
6145 / 2667 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,000		
						6,000	160,56	963,36
6146 / 2668 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	162,77	488,31
6147 / 2669 H.02.300.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS * piazzola di sosta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	1,000	1,350		2,000	2,700		
						2,700	269,47	727,57
6148 / 2670 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			10,000	20,000		
						20,000	2,99	59,80
	A RIPORTARE							281'996'000,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'996'000,76
6149 / 2671 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *	8,000			3,500	28,000		
	SOMMANO ml					28,000	10,87	304,36
6150 / 2672 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	63,84	510,72
6151 / 2673 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	9,08	90,80
6152 / 2674 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS * (lung.=31,81+19,11+87,95+35,82+416,31+25+140,84+109,15)		865,990			865,990		
	SOMMANO ml					865,990	0,61	528,25
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS * (SbCat 499) euro							3'673,17
	A RIPORTARE							281'997'434,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							281'997'434,89
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter * (SbCat 500)							
6153 / 2742 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,000		
						8,000	160,56	1'284,48
6154 / 2743 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,000		
						8,000	162,77	1'302,16
6155 / 2744 H.02.300.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter * piazzola di sosta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	4,000	1,350		2,000	10,800		
						10,800	269,47	2'910,28
6156 / 2745 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,000			20,000	40,000		
						40,000	2,99	119,60
	A RIPORTARE							282'003'051,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							282'003'051,41
6157 / 2746 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *	14,000			3,500	49,000		
	SOMMANO ml					49,000	10,87	532,63
6158 / 2747 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	63,84	893,76
6159 / 2748 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	9,08	181,60
6160 / 2749 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *		1195,000			1'195,000		
	SOMMANO ml					1'195,000	0,56	669,20
	A RIPORTARE							282'005'328,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							282'007'366,75
6164 / 1446 H.02.200.2.c	<p>Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * (Cat 751) CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * (SbCat 286)</p> <p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * triangolo precedenza - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 triangolo incrocio - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,000 1,000 27,000 <hr/> 48,000	160,56	7'706,88
6165 / 1447 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * cerchio divieto limite velocità - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm *(par.ug.=31,000-5) cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cerchio divieto - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cerchio divieto - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	26,000				6,000 31,000 26,000 27,000 8,000 4,000 <hr/> 102,000	162,77	16'602,54
6166 / 1448 H.02.220.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * quadrato indicazione cavalcavia - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) -</p>							
	A RIPORTARE							282'031'676,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							282'031'676,17
	Allum. 25/10 A=60 quadrato indicazione viadotto - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 quadrato indicazione galleria - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 SOMMANO cad					12,000 4,000 2,000 4,000 4,000 26,000	196,33	5'104,58
6167 / 1449 H.02.300.2.b	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30 pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30 pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm "pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm Allum. 25/10 L=70 cm , A=90 cm" pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30 pannello integrativo di segnali triangolari - 80 Mod. II 10 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=105cm D=35cm SOMMANO m ²	25,000 6,000 18,000 2,000 19,000 8,000 2,000	0,900 0,900 0,700 0,700 1,350 0,900 1,050	0,300 0,900 0,700 0,700 0,350 0,300 0,350	6,750 4,860 8,820 1,960 8,978 2,160 0,735 34,263	263,84	9'039,95	
6168 / 1450 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=200 cm , B=135 cm "grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" "grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"	39,000 2,000 2,000	1,350 0,700 0,700	2,000 0,700 0,700	105,300 0,980 1,960			
	A RIPORTARE					108,240		282'045'820,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					108,240		282'045'820,70
	<p>pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=350 cm , A=50 cm</p> <p>rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=200 cm</p> <p>segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=250 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	4,000	3,500		0,500	7,000		
		38,000	1,350		2,000	102,600		
		4,000	2,500		0,700	7,000		
						224,840	269,47	60'587,63
6169 / 1451 H.02.300.2.d	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *</p> <p>SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * doppio pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm *</p> <p>singolo pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm</p> <p>"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"</p> <p>"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"</p> <p>figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 350 cm A=280 cm</p> <p>pannelli x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	4,000	3,500	2,000	2,000	56,000		
		2,000	3,500		2,000	14,000		
		2,000	4,000		3,000	24,000		
		2,000	4,000		3,000	24,000		
		4,000	3,500		2,800	39,200		
		20,000	3,500		2,000	140,000		
						297,200	276,05	82'042,06
6170 / 1452 H.02.350.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CM 25x25 - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2</p> <p>Fornitura di cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il cippo dovrà avere classe prestazionale minima p ... ortuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *</p> <p>SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=25</p> <p>cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=25</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					184,000		
						204,000		
						388,000	45,10	17'498,80
6171 / 1453	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU							
	A RIPORTARE							282'205'949,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI															
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE														
	RIPORTO							282'205'949,19														
H.02.405.a	<p>UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE</p> <p>Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *</p> <p>SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *</p> <p>triangolo precedenza - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p>triangolo incrocio - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p>cerchio divieto limite velocità - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p>cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm</p> <p>cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm *(par.ug.=31,000-6)</p> <p>quadrato indicazione cavalcavia - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=60</p> <p>quadrato indicazione viadotto - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90</p> <p>quadrato indicazione galleria - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm</p> <p>pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30</p> <p>pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30</p> <p>pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm</p> <p>"pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm</p> <p>Allum. 25/10 L=70 cm , A=90 cm"</p> <p>rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=200 cm , B=135 cm</p> <p>"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m</p> <p>Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"</p> <p>"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m</p> <p>Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m</p> <p>Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"</p> <p>triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120</p> <p>cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p>cerchio divieto - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90</p> <p>cerchio divieto - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm</p> <p>quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm</p> <p>quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90</p> <p>pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm</p> <p>pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30</p> <p>pannello integrativo di segnali triangolari - 80 Mod. II 10 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=105cm D=35cm</p> <p>pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=350 cm , A=50 cm</p> <p>segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=250 cm</p> <p>pannelli x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	25,000	2,000	2,000	4,000	27,000	27,000	8,000	4,000	4,000	4,000	19,000	8,000	2,000	4,000	4,000	20,000	328,000	9,08	2'978,24		
6172 / 1454 H.02.405.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO</p>																					
	A RIPORTARE																					282'208'927,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO							282'208'927,43		
	<p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * "grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" "grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"</p> <p>rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=200 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000				
								2,000		
								38,000		
								42,000	15,18	637,56
6173 / 1455 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * Vedi voce n° 1452 [cad 388.000] Vedi voce n° 1453 [cad 328.000] Vedi voce n° 1454 [cad 42.000]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>						2,000			
								388,000		
								328,000		
								84,000		
								800,000	2,99	2'392,00
6174 / 1456 H.02.410.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO/CHILOMETRICO BIFACCIALE - SU BANCHINA STRADALE DI QUALSIASI TIPO</p> <p>In alluminio.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera, trasporti a piè d'opera nonché l'onere del corretto posizionamento e la restituzione delle coordinat ... che dal deposito ANAS fino al luogo di impiego e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=25</p> <p>cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=25</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>									
								184,000		
								204,000		
								388,000	21,79	8'454,52
6175 / 1457 H.02.110.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p>									
	A RIPORTARE									282'220'411,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							282'220'411,51
	<p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * triangolo incrocio - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 *(par.ug.=1*3,80) 3,800 1,000 3,800 triangolo precedenza - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 *(par.ug.=1*3,80) 3,800 20,000 76,000 cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm *(par.ug.=1*3,80) 3,800 31,000 117,800 cerchio divieto limite velocità - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 *(par.ug.=1*3,80) 3,800 6,000 22,800 quadrato indicazione viadotto - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 *(par.ug.=1*3,80) 3,800 4,000 15,200 quadrato indicazione galleria - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm *(par.ug.=1*3,80) 3,800 2,000 7,600 quadrato indicazione cavalcavia - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=60 *(par.ug.=1*3,80) 3,800 12,000 45,600 pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm *(par.ug.=2*2,50) 5,000 18,000 90,000 rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=200 cm , B=135 cm *(par.ug.=2*4) 8,000 39,000 312,000 "grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" *(par.ug.=6*5,00) 30,000 2,000 60,000 "grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" *(par.ug.=6*6,00) 36,000 2,000 72,000 cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=25 2,850 184,000 524,400</p> <p>Acciaio n.1 %%c 60 204,000 2,850 581,400 Acciaio n.1 %%c 60 4,000 3,500 14,000 Acciaio n.1 %%c 60 4,000 3,700 14,800 Acciaio n.1 %%c 60 4,000 3,900 15,600 Acciaio n.1 %%c 60 4,000 4,300 17,200 Acciaio n.1 %%c 60 4,000 4,600 18,400 Acciaio n.2 %%c 60 38,000 2,000 4,800 364,800 Acciaio n.1 %%c 60 25,000 4,900 122,500 Acciaio n.2 %%c 60 13,000 5,150 66,950 Acciaio n.1 %%c 60 2,000 5,950 11,900</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml 2'574,750 10,87 27'987,53</p>							
6176 / 1458 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * triangolo incrocio - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000 1,000 triangolo precedenza - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 20,000 20,000 cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm 31,000 31,000 cerchio divieto limite velocità - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 6,000 6,000 quadrato indicazione viadotto - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.</p>							
	A RIPORTARE					58,000		282'248'399,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					58,000		282'248'399,04
	25/10 A=90 quadrato indicazione galleria - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm		4,000			4,000		
	quadrato indicazione cavalcavia - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=60		2,000			2,000		
	cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=25		12,000			12,000		
			184,000			184,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					204,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					4,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					4,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					4,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					4,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					4,000		
	Acciaio n.2 %%c 60	38,000	2,000			76,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					25,000		
	Acciaio n.2 %%c 60					13,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					2,000		
	SOMMANO cad					600,000	63,84	38'304,00
6177 / 1459 H.02.400.b	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=200 cm , B=135 cm "grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" "grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"	2,000	18,000			36,000		
		2,000	39,000			78,000		
		6,000	2,000			12,000		
		6,000	2,000			12,000		
	SOMMANO cad					138,000	72,68	10'029,84
6178 / 1460 H.03.025	SEGNALETICA COMPLEMENTARE FORNITURA DI BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE Atto ad essere interrato, provvisto di nervature laterali con lo scopo di evitare la rotazione sul proprio asse e lo sfilamento dal suolo e di incastro per l'installazione del supporto da pagarsi a parte. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m delineatore per gallerie - - Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m Delineatore passo: 1/50 m - L = 142.65 m Delineatore passo: 1/50 m - L = 183.80 m Delineatore passo: 1/50 m - L = 325.59 m Delineatore passo: 1/50 m - L = 420.59 m		35,000			35,000		
						7,000		
			5,000			5,000		
			5,000			5,000		
			6,000			6,000		
			9,000			9,000		
			11,000			11,000		
	A RIPORTARE					78,000		282'296'732,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					78,000		282'296'732,88
	SOMMANO cad					78,000	10,94	853,32
6179 / 1461 H.03.006.b	SEGNALETICA COMPLEMENTARE FORNITURA DI DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" - CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC Regularmente omologato in materiale plastico costruito secondo la normativa prevista dalla circolare A.N.A.S. n. 3/84 e seguenti 36/84 e 20/ 87 nonché rispondente a quanto prescri ... ositivo rifrangente singolo o doppio ciascuno con superficie attiva minima di 30 cmq di colore rosso, bianco o giallo. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m delineatore per gallerie - - Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m Delineatore passo: 1/50 m - L = 142.65 m Delineatore passo: 1/50 m - L = 183.80 m Delineatore passo: 1/50 m - L = 325.59 m Delineatore passo: 1/50 m - L = 420.59 m		35,000			35,000 7,000		
	SOMMANO cad					78,000	25,95	2'024,10
6180 / 1462 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m delineatore per gallerie - - Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m Delineatore passo: 1/50 m - L = 142.65 m Delineatore passo: 1/50 m - L = 183.80 m Delineatore passo: 1/50 m - L = 325.59 m Delineatore passo: 1/50 m - L = 420.59 m		35,000			35,000 7,000		
	SOMMANO cad					78,000	9,08	708,24
6181 / 1463 H.06.001	PORTALI MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE Fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc. costituito da monopalo in acciaio zincato a caldo per sostegno di targhe segnaletica della superficie richiesta ... vra' trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * vd. particolari costruttivi	4,000		40,000	6,600	1'056,000		
	SOMMANO kg					1'056,000	3,92	4'139,52
6182 / 1464	PORTALI POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI							
	A RIPORTARE							282'304'458,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							282'304'458,06
H.06.005.a	INDICAZIONE - MONOPALO Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 350 cm A=280 cm SOMMANO cad					4,000 <hr/> 4,000	269,85	1'079,40
6183 / 1465 H.06.003.b	PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A BANDIERA Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldati ... due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * doppio pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm * *(lung.=12,12+6,50) singolo pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm *(lung.=8,80+6,45) ART 127a *(lung.=12,12+6,50) ART 127b *(lung.=8,80+6,45) SOMMANO kg	4,000 2,000 8,000 4,000	18,620 15,250 18,620 15,250		280,000 185,000 280,000 185,000	20'854,400 5'642,500 41'708,800 11'285,000 <hr/> 79'490,700	4,38	348'169,27
6184 / 1466 PA.OC.0076	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 100 SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * cartello monopalo SOMMANO m	4,000	8,000			32,000 <hr/> 32,000	179,17	5'733,44
6185 / 1467 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * portale a cartello doppio art. 127a portale a cartello singolo art. 127b SOMMANO m	12,000 6,000	16,000 14,000			192,000 84,000 <hr/> 276,000	249,18	68'773,68
6186 / 1468 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro							
	A RIPORTARE							282'728'213,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							282'728'213,85
	per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * portale a cartello doppio art. 127a *(larg.=0,6*0,6*3,14) portale a cartello singolo art. 127b *(larg.=0,6*0,6*3,14)	12,000	16,000	1,130	150,000	32'544,000		
		6,000	14,000	1,130	150,000	14'238,000		
	cartello monopalo *(larg.=0,5*0,5*3,14)	4,000	8,000	0,785	130,000	3'265,600		
	SOMMANO kg					50'047,600	1,45	72'569,02
6187 / 1469 H.06.005.c	PORTALI POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A BANDIERA Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * doppio pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm * singolo pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm ART 127a ART 127b SOMMANO cad					4,000		
						2,000		
						8,000		
						4,000		
						18,000	675,00	12'150,00
6188 / 1470 H.06.012	PORTALI POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * doppio pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm * singolo pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 350 cm A=280 cm pannelli x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm SOMMANO m²	4,000	3,500	2,000	2,000	56,000		
		2,000	3,500		2,000	14,000		
		4,000	3,500		2,800	39,200		
		20,000	3,500		2,000	140,000		
						249,200	54,49	13'578,91
6189 / 1471 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente							
	A RIPORTARE							282'826'511,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							282'826'511,78
	non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * "PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO	4,000	3,800	3,800	1,950	112,632		
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO	2,000	3,800	3,800	1,950	56,316		
	PLINTO PER PORTALE MONOPALO	4,000	2,800	2,800	1,950	61,152		
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO	4,000	3,800	3,800	1,950	112,632		
	"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO SX	8,000	3,800	3,800	1,950	225,264		
	SOMMANO m³					567,996	6,96	3'953,25
6190 / 1472 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * "PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO	4,000	2,100	2,100	0,150	2,646		
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO	2,000	2,100	2,100	0,150	1,323		
	PLINTO PER PORTALE MONOPALO	4,000	1,700	1,700	0,150	1,734		
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO sottofondazione	4,000	2,100	2,100	0,150	2,646		
	"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO " sottofondazione	8,000	2,100	2,100	0,150	5,292		
	SOMMANO m³					13,641	69,52	948,32
6191 / 1473 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * "PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO	4,000	1,800	1,800	1,800	23,328		
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO							
	A RIPORTARE					23,328		282'831'413,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					23,328		282'831'413,35
	PLINTO PER PORTALE MONOPALO	2,000	1,800	1,800	1,800	11,664		
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO Plinto in c.a.	4,000	1,400	1,400	1,500	11,760		
	"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO " Plinto in c.a.	4,000	1,800	1,800	1,800	23,328		
		8,000	1,800	1,800	1,800	46,656		
	SOMMANO m³					116,736	128,07	14'950,38
6192 / 1474 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * "PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO PLINTO PER PORTALE MONOPALO PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO quantità di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc "PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO 13 m DOPPIO " quantità di cui alla voce cls in fondazione incidenza =75Kg/mc SOMMANO kg							
				23,328	75,000	1'749,600		
				11,664	75,000	874,800		
				11,760	75,000	882,000		
				23,328	75,000	1'749,600		
				46,656	75,000	3'499,200		
	SOMMANO kg					8'755,200	1,45	12'695,04
6193 / 1475 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * "PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO (par.ug.=2*4)*(larg.=1,8+1,8) PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO (par.ug.=2*2)*(larg.=1,8+1,8) PLINTO PER PORTALE MONOPALO (par.ug.=2*4)*(larg.=1,4+1,4) PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO 7,50 m SINGOLO Plinto in c.a. (par.ug.=2*4)*(larg.=1,8+1,8)							
		8,000		3,600	1,800	51,840		
		4,000		3,600	1,800	25,920		
		8,000		2,800	1,500	33,600		
		8,000		3,600	1,800	51,840		
	A RIPORTARE					163,200		282'859'058,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					163,200		282'859'058,77
	"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO 13 m DOPPIO " Plinto in c.a. (par.ug.=2*8)*(larg.=1,8+1,8)	16,000		3,600	1,800	103,680		
	SOMMANO m²					266,880	22,35	5'964,77
6194 / 1476 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * STRISCIA DISCONTINUA\Ps=15 cm\PL= 11234 m STRISCIA DISCONTINUA\Ps=15 cm\PL= 11257 m STRISCIA DISCONTINUA\Ps=15 cm\PL= 189.51 m STRISCIA DISCONTINUA\Ps=15 cm\PL= 303 m					11'234,000 11'257,000 189,510 303,000		
	Parziale ml					22'983,510		
	STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 268.92 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL=170.35 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 184.15 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 183.88 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 306.05 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 200 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 346.95 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 210.00 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 9992.66 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 9994.61 m					268,920 170,350 184,150 183,880 306,050 200,000 346,950 210,000 9'992,660 9'994,610		
	Parziale ml					21'857,570		
	SOMMANO ml					44'841,080	0,61	27'353,06
6195 / 1477 H.01.003.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 12081 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 12077 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 10867 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 11288 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 180 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 303 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 448 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 553 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 93 m STRISCIA DISCONTINUA\PSDI MARGINE\Ps=25 cm\PL= 65.00 m	65,000			20,000	12'081,000 12'077,000 10'867,000 11'288,000 180,000 303,000 448,000 553,000 93,000 1'300,000		
	Parziale ml					49'190,000		
	A RIPORTARE					49'190,000		282'892'376,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					49'190,000		282'892'376,60
	STRISCIA CONTINUA \Ps=25 cm \PL= 797.53 m					797,530		
	STRISCIA CONTINUA \Ps=25 cm \PL=579.25 m					579,250		
	STRISCIA CONTINUA \Ps=25 cm \PL=164.03 m					164,030		
	STRISCIA CONTINUA \Ps=25 cm \PL=164.43 m					164,430		
	STRISCIA CONTINUA \Ps=25 cm \PL= 3103.18 m					3'103,180		
	STRISCIA CONTINUA \Ps=25 cm \PL= 3117.26 m					3'117,260		
	STRISCIA CONTINUA \Ps=25 cm \PL=2458.14 m					2'458,140		
	STRISCIA CONTINUA \Ps=25 cm \PL=2694.28 m					2'694,280		
	STRISCIA CONTINUA \Ps=25 cm \PL=2825.49 m					2'825,490		
	STRISCIA CONTINUA \Ps=25 cm \PL= 3376.49 m					3'376,490		
	STRISCIA CONTINUA \Ps=25 cm \PL= 9992.38 m					9'992,380		
	STRISCIA CONTINUA \Ps=25 cm \PL= 9994.81 m					9'994,810		
	STRISCIA DISCONTINUA DI MARGINE \Ps=25 cm \PL= 65.00 m	65,000			19,000	1'235,000		
	Parziale ml					40'502,270		
	SOMMANO ml					89'692,270	0,81	72'650,74
6196 / 1478 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * Area zebrata 1 Area zebrata 2 Area zebrata 3 Area zebrata 4 Area zebrata 5 Area zebrata 6 Area zebrata 7 Area zebrata 8 Area zebrata 9 Area zebrata 10 Area zebrata 11 Area zebrata 12 Area zebrata 13 Area zebrata 14 Area zebrata 15 Area zebrata 16 Area zebrata 17 Area zebrata 18 Area zebrata 19 Area zebrata 20 Area zebrata 21 Area zebrata 22 Area zebrata 23 Area zebrata 24 Area zebrata 25 Area zebrata 26 Area zebrata 27 Area zebrata 28 Area zebrata 29 Area zebrata 30 Area zebrata 31 Area zebrata 32 Area zebrata 33 Area zebrata 34 Area zebrata 35 Area zebrata 36 Area zebrata 37 Area zebrata 38 Area zebrata 39					0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,990 0,027 0,993 5,426 0,993 1,746 0,993 1,164 0,993 2,511 0,993 0,066 0,993 0,548 0,990 0,990 0,990 1,504 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 1,217 0,990 0,452 0,990 0,227 0,990 0,945 0,990 0,690 0,990 0,993		
	A RIPORTARE					42,299		282'965'027,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					42,299		282'965'027,34
	Area zebra 40					0,610		
	Area zebra 41					0,600		
	Area zebra 42					0,631		
	Area zebra 43					0,621		
	Area zebra 44					0,590		
	Area zebra 45					0,566		
	Area zebra 46					0,563		
	Area zebra 47					0,580		
	Area zebra 48					0,566		
	Area zebra 49					0,639		
	Area zebra 50					1,103		
	Area zebra 51					0,063		
	Area zebra 52					1,104		
	Area zebra 53					0,009		
	Area zebra 54					53,512		
	Area zebra 55					0,662		
	Area zebra 56					0,651		
	Area zebra 57					0,778		
	Area zebra 58					0,672		
	Area zebra 59					0,044		
	Area zebra 60					0,993		
	Area zebra 61					9,402		
	Area zebra 62					0,993		
	Area zebra 63					0,342		
	Area zebra 64					0,993		
	Area zebra 65					0,708		
	Area zebra 66					0,005		
	Area zebra 67					0,009		
	Area zebra 68					0,575		
	Area zebra 69					0,584		
	Area zebra 70					0,582		
	Area zebra 71					0,572		
	Area zebra 72					0,572		
	Area zebra 73					0,566		
	Area zebra 74					0,578		
	Area zebra 75					0,570		
	Area zebra 76					0,590		
	Area zebra 77					0,588		
	Area zebra 78					0,988		
	Area zebra 79					7,873		
	Area zebra 80					0,988		
	Area zebra 81					0,520		
	Area zebra 82					0,988		
	Area zebra 83					0,990		
	Area zebra 84					0,990		
	Area zebra 85					0,020		
	Area zebra 86					10,221		
	Area zebra 87					0,338		
	Area zebra 88					0,988		
	Area zebra 89					1,367		
	Area zebra 90					0,920		
	Area zebra 91					1,137		
	Area zebra 92					0,988		
	Area zebra 93					0,168		
	Area zebra 94					0,988		
	Area zebra 95					1,499		
	Area zebra 96					0,988		
	Area zebra 97					0,414		
	Area zebra 98					0,024		
	Area zebra 99					2,561		
	Area zebra 100					0,990		
	Area zebra 101					0,990		
	Area zebra 102					0,990		
	Area zebra 103					0,041		
	Area zebra 104					0,990		
	Area zebra 105					0,990		
	Area zebra 106					1,940		
	Area zebra 107					0,309		
	Area zebra 108					0,990		
	Area zebra 109					0,990		
	Area zebra 110					0,990		
	Area zebra 111					0,622		
	Area zebra 112					1,427		
	A RIPORTARE					174,302		282'965'027,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					174,302		282'965'027,34
	Area zebra 113					0,990		
	Area zebra 114					0,990		
	Area zebra 115					0,992		
	Area zebra 116					0,988		
	Area zebra 117					0,586		
	Area zebra 118					0,586		
	Area zebra 119					0,587		
	Area zebra 120					0,608		
	Area zebra 121					0,590		
	Area zebra 122					0,576		
	Area zebra 123					0,577		
	Area zebra 124					0,592		
	Area zebra 125					0,575		
	Area zebra 126					0,591		
	Area zebra 127					0,990		
	Area zebra 128					27,338		
	Area zebra 129					0,990		
	Area zebra 130					0,990		
	Area zebra 131					0,586		
	Area zebra 132					0,588		
	Area zebra 133					0,591		
	Area zebra 134					0,592		
	Area zebra 135					0,587		
	Area zebra 136					0,988		
	Area zebra 137					0,988		
	Area zebra 138					0,988		
	Area zebra 139					0,988		
	Area zebra 140					0,988		
	Area zebra 141					0,988		
	Area zebra 142					0,714		
	Area zebra 143					0,988		
	Area zebra 144					0,988		
	Area zebra 145					0,988		
	Area zebra 146					0,580		
	Area zebra 147					0,581		
	Area zebra 148					0,577		
	Area zebra 149					0,579		
	Area zebra 150					0,582		
	Area zebra 151					0,588		
	Area zebra 152					0,585		
	Area zebra 153					0,582		
	Area zebra 154					0,585		
	Area zebra 155					0,240		
	Area zebra 156					1,954		
	Area zebra 157					2,001		
	Area zebra 158					1,080		
	Area zebra 159					1,908		
	Area zebra 160					2,050		
	Area zebra 161					2,208		
	Area zebra 162					0,527		
	Area zebra 163					2,100		
	Area zebra 164					2,153		
	Area zebra 165					1,074		
	Area zebra 166					1,060		
	Area zebra 167					1,069		
	Area zebra 168					0,565		
	Area zebra 169					1,062		
	Area zebra 170					1,067		
	Area zebra 171					1,078		
	Area zebra 172					1,076		
	Area zebra 173					1,065		
	Area zebra 174					1,071		
	Area zebra 175					0,119		
	Area zebra 176					1,584		
	Area zebra 177					0,082		
	Area zebra 178					1,556		
	Area zebra 179					0,154		
	Area zebra 180					1,643		
	Area zebra 181					0,222		
	Area zebra 182					1,609		
	Area zebra 183					0,189		
	Area zebra 184					1,531		
	Area zebra 185					2,322		
	A RIPORTARE					269,646		282'965'027,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					269,646		282'965'027,34
	Area zebra 186					0,548		
	Area zebra 187					2,264		
	Area zebra 188					0,539		
	Area zebra 189					2,383		
	Area zebra 190					1,507		
	Area zebra 191					0,045		
	Area zebra 192					0,556		
	Area zebra 193					0,561		
	Area zebra 194							
	Area zebra 195					0,377		
	Area zebra 196					1,093		
	Area zebra 197					0,308		
	Area zebra 198					1,092		
	Area zebra 199					0,443		
	Area zebra 200					1,093		
	Area zebra 201					0,570		
	Area zebra 202					1,093		
	Area zebra 203					0,508		
	Area zebra 204					1,092		
	Area zebra 205					0,013		
	Area zebra 206					1,091		
	Area zebra 207					23,717		
	Area zebra 208					1,091		
	Area zebra 209					0,090		
	Area zebra 210					1,092		
	Area zebra 211					0,237		
	Area zebra 212					1,092		
	Area zebra 213					0,165		
	Area zebra 214					1,096		
	Area zebra 215							
	Area zebra 216					1,096		
	Area zebra 217					1,096		
	Area zebra 218							
	Area zebra 219							
	Area zebra 220					2,445		
	Area zebra 221					0,162		
	Area zebra 222							
	Area zebra 223					1,095		
	Area zebra 224					1,094		
	Area zebra 225					1,094		
	Area zebra 226					1,093		
	Area zebra 227							
	Area zebra 228					1,094		
	Area zebra 229					1,095		
	Area zebra 230					1,095		
	Area zebra 231					1,094		
	Area zebra 232					1,095		
	Area zebra 233					1,107		
	Area zebra 234					1,102		
	Area zebra 235					1,028		
	Area zebra 236					1,102		
	Area zebra 237					1,185		
	Area zebra 238					1,102		
	Area zebra 239					0,648		
	Area zebra 240					1,102		
	Area zebra 241					0,576		
	Area zebra 242					1,102		
	Area zebra 243					1,102		
	Area zebra 244					1,352		
	Area zebra 245					1,102		
	Area zebra 246					1,268		
	Area zebra 247					1,102		
	Area zebra 248					1,102		
	Area zebra 249					0,948		
	Area zebra 250					1,102		
	Area zebra 251					1,102		
	Area zebra 252					1,102		
	Area zebra 253					0,505		
	Area zebra 254					1,102		
	Area zebra 255					0,437		
	Area zebra 256					1,103		
	Area zebra 257					0,174		
	Area zebra 258					1,102		
	A RIPORTARE					355,809		282'965'027,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					355,809		282'965'027,34
	Area zebra 259					0,118		
	Area zebra 260					1,102		
	Area zebra 261					0,371		
	Area zebra 262					1,102		
	Area zebra 263					0,798		
	Area zebra 264					1,102		
	Area zebra 265					0,723		
	Area zebra 266					1,102		
	Area zebra 267					0,306		
	Area zebra 268					1,102		
	Area zebra 269					0,872		
	Area zebra 270					1,102		
	Area zebra 271					1,102		
	Area zebra 272					0,419		
	Area zebra 273					0,442		
	Area zebra 274					1,865		
	Area zebra 275					0,396		
	Area zebra 276					0,462		
	Area zebra 277					0,514		
	Area zebra 278					76,973		
	Area zebra 279					0,481		
	Area zebra 280					0,498		
	Area zebra 281					0,370		
	Area zebra 282					1,710		
	Area zebra 283					0,285		
	Area zebra 284					1,676		
	Area zebra 285					0,254		
	Area zebra 286					1,746		
	Area zebra 287					0,343		
	Area zebra 288					1,824		
	Area zebra 289					0,315		
	Area zebra 290					1,784		
	Area zebra 291					1,519		
	Area zebra 292					1,600		
	Area zebra 293					1,102		
	Area zebra 294					1,435		
	Area zebra 295					1,102		
	Area zebra 296					1,783		
	Area zebra 297					1,102		
	Area zebra 298					1,655		
	Area zebra 299					1,102		
	Area zebra 300					1,102		
	Area zebra 301					1,102		
	Area zebra 302					1,102		
	Area zebra 303					36,827		
	Area zebra 304					1,102		
	Area zebra 305					1,102		
	Area zebra 306					1,102		
	Area zebra 307					1,102		
	Area zebra 308					1,102		
	Area zebra 309					1,102		
	Area zebra 310					0,988		
	Area zebra 311					0,990		
	Area zebra 312					0,990		
	Area zebra 313					0,988		
	Area zebra 314					0,993		
	Area zebra 315					0,993		
	Area zebra 316					0,990		
	Area zebra 317					0,990		
	Frecce di direzione	1,960			12,000	23,520		
	Dare precedenza	6,000			11,000	66,000		
	Triangolo precedenza	0,210			55,000	11,550		
	SOMMANO m²					627,205	5,18	3'248,92
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * (SbCat 286) euro							960'909,51

	A RIPORTARE							282'968'276,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							282'968'276,26
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * (SbCat 296)							
6197 / 1479 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					12,000		
						12,000	160,56	1'926,72
6198 / 1480 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %c=60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					39,000		
						39,000	162,77	6'348,03
6199 / 1481 H.02.230.1.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * ottagonale segnale STOP - 107 Mod. II 37 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	137,56	275,12
6200 / 1482 H.02.300.2.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p>							
	A RIPORTARE							282'976'826,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							282'976'826,13
	<p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *</p> <p>SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=2,40 cm , A=50 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	7,000		2,400	0,500	8,400		
						8,400	263,84	2'216,26
6201 / 1483 H.02.300.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *</p> <p>SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=170 cm rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm , B=135 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	25,000		1,700	0,700	29,750		
		2,000		0,900	1,350	2,430		
						32,180	269,47	8'671,54
6202 / 1484 H.02.300.2.d	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *</p> <p>SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 2,40 cm A=150 cm grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	7,000		2,400	1,350	22,680		
		2,000		3,000	3,000	18,000		
						40,680	276,05	11'229,71
6203 / 1485 H.03.005	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA COMPLEMENTARE - FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10</p> <p>(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente o ... giallo. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *</p> <p>SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H = 0.50m</p>					14,000		
	A RIPORTARE					14,000		282'998'943,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,000		282'998'943,64
	SOMMANO cad					14,000	51,91	726,74
6204 / 1486 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %c=60 rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm , B=135 cm pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=2,40 cm , A=50 cm grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m ottagonale segnale STOP - 107 Mod. II 37 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H = 0.50m					12,000		
						39,000		
						2,000		
						7,000		
						2,000		
						14,000		
	SOMMANO cad					76,000	9,08	690,08
6205 / 1487 H.02.405.b	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=170 cm figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 2,40 cm A=150 cm					25,000		
						7,000		
	SOMMANO cad					32,000	15,18	485,76
6206 / 1488 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * Vedi voce n° 1486 [cad 76.000] Vedi voce n° 1487 [cad 32.000]					76,000		
					2,000	64,000		
	SOMMANO cad					140,000	2,99	418,60
6207 / 1489	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI							
	A RIPORTARE							283'001'264,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							283'001'264,82
H.02.110.b	<p>TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.4 %%c 60 Acciaio n.2 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.2 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60</p>	5,000 7,000 7,000 9,000 4,000 2,000 2,000 7,000 7,000	4,000 2,000 2,000		3,900 4,600 5,800 4,200 3,400 4,300 4,150 2,200 1,900	19,500 128,800 81,200 37,800 13,600 8,600 16,600 15,400 13,300		
	SOMMANO ml					334,800		10,87 3'639,28
6208 / 1490 H.02.400.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.2 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60</p>	2,000	2,000			5,000 9,000 4,000 2,000 4,000 7,000 7,000		
	SOMMANO cad					38,000		63,84 2'425,92
6209 / 1491 H.02.400.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * Acciaio n.4 %%c 60 Acciaio n.2 %%c 60</p>	7,000 7,000	4,000 2,000			28,000 14,000		
	SOMMANO cad					42,000		72,68 3'052,56
6210 / 1492 H.06.001	<p>PORTALI MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE</p> <p>Fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc. costituito da monopalo in acciaio zincato a caldo per sostegno di targhe</p>							
	A RIPORTARE							283'010'382,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							283'010'382,58
	<p>segnaletica della superficie richiesta ... vra' trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * vd. particolari costruttivi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,000		40,000	6,600	528,000		
						528,000	3,92	2'069,76
6211 / 1493 H.06.005.c	<p>PORTALI POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A BANDIERA</p> <p>Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	675,00	1'350,00
6212 / 1494 H.06.012	<p>PORTALI POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000		3,000	3,000	18,000		
						18,000	54,49	980,82
6213 / 1495 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	2,800	2,800	1,650	25,872		
						25,872	6,96	180,07
6214 / 1496 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p>							
	A RIPORTARE							283'014'963,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							283'014'963,23
	<p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO sottofondazione</p>	2,000	1,700	1,700	0,150	0,867		
	SOMMANO m³					0,867	69,52	60,27
6215 / 1497 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO Plinto in c.a.</p>	2,000	1,400	1,400	1,500	5,880		
	SOMMANO m³					5,880	128,07	753,05
6216 / 1498 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO quantita di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc</p>			5,880	75,000	441,000		
	SOMMANO kg					441,000	1,45	639,45
6217 / 1499 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *</p>							
	A RIPORTARE							283'016'416,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							283'016'416,00
	PLINTO PER MONOPALO Plinto in c.a. (par.ug.=2*2)*(larg.=1,400+1,4) SOMMANO m²	4,000		2,800	1,500	16,800		
						16,800	22,35	375,48
6218 / 1500 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 33.62 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 126.74 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 94.85 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 124.81 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 187.21 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 134.96 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 170.95 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 172.45 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 153.00 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 173.57 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 213.29 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 208.45 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 161.90 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 179.16 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 59.69 m SOMMANO ml					33,620 126,740 94,850 124,810 187,210 134,960 170,950 172,450 153,000 173,570 213,290 208,450 161,900 179,160 59,690		
						2'194,650	0,61	1'338,74
6219 / 1501 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * Dare precedenza Triangolo precedenza Striscia STOP Zone zebrate SOMMANO m² Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * (SbCat 296) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	6,000 0,210 4,000 50,000				42,000 7,350 8,000 100,000		
						157,350	5,18	815,07
								50'669,03
	A RIPORTARE							283'018'945,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							283'018'945,29
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * (SbCat 297)							
6220 / 1502 H.02.200.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.</p> <p>Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *</p> <p>SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,000		
						5,000	160,56	802,80
6221 / 1503 H.02.210.2.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.</p> <p>Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *</p> <p>SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%%c=60</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					14,000		
						14,000	162,77	2'278,78
6222 / 1504 H.02.220.2.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 60</p> <p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.</p> <p>Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *</p> <p>SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=60 quadrato delineatore modulare - 174 Fig. II 468 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. L = 0.60m *(par.ug.=11+9+7)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	27,000				1,000		
						27,000		
						28,000	77,53	2'170,84
6223 / 1505 H.02.300.2.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.</p> <p>I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le</p>							
	A RIPORTARE							283'024'197,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							283'024'197,71
	prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=2,40 cm , A=50 cm	3,000		2,400	0,500	3,600		
	SOMMANO m²					3,600	263,84	949,82
6224 / 1506 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=170 cm rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm , B=135 cm	12,000		1,700	0,700	14,280		
		2,000		0,900	1,350	2,430		
	SOMMANO m²					16,710	269,47	4'502,84
6225 / 1507 H.02.300.2.d	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 2,40 cm A=150 cm grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m	3,000		2,400	1,500	10,800		
		2,000		3,000	3,000	18,000		
	SOMMANO m²					28,800	276,05	7'950,24
6226 / 1508 H.03.005	SEGNALETICA - SEGNALETICA COMPLEMENTARE - FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente o ... giallo. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H = 0.50m					5,000		
	A RIPORTARE					5,000		283'037'600,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,000		283'037'600,61
	SOMMANO cad					5,000	51,91	259,55
6227 / 1509 H.02.405.a	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %c=60 quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=60 quadrato delineatore modulare - 174 Fig. II 468 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. L = 0.60m *(par.ug.=11+9+7) pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=2,40 cm , A=50 cm segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=170 cm rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm , B=135 cm spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H = 0.50m pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=60 D=20</p>	27,000				5,000 14,000 1,000 27,000 3,000 12,000 2,000 5,000 2,000		
	SOMMANO cad					71,000	9,08	644,68
6228 / 1510 H.02.405.c	<p>SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 2,40 cm A=150 cm grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m</p>					3,000 2,000		
	SOMMANO cad					5,000	32,99	164,95
6229 / 1511 H.02.135.b	<p>SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIAMENTO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * Vedi voce n° 1509 [cad 71.000] Vedi voce n° 1510 [cad 5.000]</p>	2,000				71,000 10,000		
	A RIPORTARE					81,000		283'038'669,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					81,000		283'038'669,79
	SOMMANO cad					81,000	2,99	242,19
6230 / 1512 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *							
	Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.4 %%c 60 Acciaio n.2 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.2 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60	2,000 3,000 3,000 4,000 27,000 2,000 3,000 2,000 1,000	4,000 2,000 2,000	3,900 4,600 5,800 4,200 3,400 4,150 2,200 1,900 3,800	7,800 55,200 34,800 16,800 91,800 16,600 6,600 3,800 3,800			
	SOMMANO ml					237,200	10,87	2'578,36
6231 / 1513 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *							
	Acciaio n.1 %%c 60 Acciaio n.1 %%c 60					2,000 4,000 27,000 3,000 2,000 1,000		
	SOMMANO cad					39,000	63,84	2'489,76
6232 / 1514 H.02.400.b	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *							
	Acciaio n.4 %%c 60 Acciaio n.2 %%c 60 Acciaio n.2 %%c 60	3,000 3,000 2,000	4,000 2,000 2,000		12,000 6,000 4,000			
	SOMMANO cad					22,000	72,68	1'598,96
	A RIPORTARE							283'045'579,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							283'045'579,06
6233 / 1515 H.06.001	<p>PORTALI MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE</p> <p>Fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc. costituito da monopalo in acciaio zincato a caldo per sostegno di targhe segnaletica della superficie richiesta ... vra' trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * vd. particolari costruttivi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	2,000		40,000	6,600	528,000		
						528,000	3,92	2'069,76
6234 / 1516 H.06.005.c	<p>PORTALI POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A BANDIERA</p> <p>Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	675,00	1'350,00
6235 / 1517 H.06.012	<p>PORTALI POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,000		3,000	3,000	18,000		
						18,000	54,49	980,82
6236 / 1518 B.01.001.a	<p>OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</p> <p>Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2,000	2,800	2,800	1,650	25,872		
						25,872	6,96	180,07
	A RIPORTARE							283'050'159,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							283'050'159,71
6237 / 1519 B.03.025.a	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p> <p>Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO sottofondazione</p>	2,000	1,700	1,700	0,150	0,867		
	SOMMANO m³					0,867	69,52	60,27
6238 / 1520 B.03.031.c	<p>OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)</p> <p>A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.</p> <p>Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO Plinto in c.a.</p>	2,000	1,400	1,400	1,500	5,880		
	SOMMANO m³					5,880	128,07	753,05
6239 / 1521 B.05.030	<p>OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</p> <p>Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.</p> <p>Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO quantità di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc</p>							
	SOMMANO kg					441,000		
						441,000	1,45	639,45
6240 / 1522 B.04.001	<p>OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di</p>							
	A RIPORTARE							283'051'612,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO							283'051'612,48		
	<p>sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO Plinto in c.a. (par.ug.=2*2)*(larg.=1,4+1,4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	4,000		2,800	1,500	16,800				
						16,800	22,35	375,48		
6241 / 1523 H.01.003.b	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 461.69 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 671.73 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 1141.18 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 131.59 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 102.87 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 401.81 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 125.63 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 393.77 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 260.31 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 220.55 m STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 131.60 m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					461,690 671,730 1'141,180 131,590 102,870 401,810 125,630 393,770 260,310 220,550 131,600		4'042,730	0,61	2'466,07
6242 / 1524 H.01.003.e	<p>SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * Dare precedenza Triangolo precedenza</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	6,000 0,210				4,000 20,000		24,000 4,200		
						28,200	5,18	146,08		
	<p>Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * (SbCat 297) euro Parziale Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * (Cat 751) euro Parziale Lotto4 - OV - OPERE VARIE (SpCat 38) euro ----- ----- ----- ----- -----</p>							35'654,82 1'047'233,36 1'767'810,30		
	A RIPORTARE							283'054'600,11		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							283'054'600,11
6243 / 3096 G.06.020.2.a	<p>Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI (SpCat 51) Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * (Cat 77) CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		734,000			734,000		
6244 / 3097 G.06.001.b	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	388,000 346,000		88,640 41,890	34'392,320 14'493,940		23,02 2,75	16'896,68 134'437,21
6245 / 3174 G.03.010.1.c	<p>BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 80 PARALLELO</p> <p>Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025. Franco cantiere. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				2,000			
6246 / 3175 G.03.010.2	<p>BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI POSA IN OPERA</p> <p>Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza</p>				2,000			
	A RIPORTARE					2,000		21'242,34 42'484,68
								283'248'418,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							283'250'787,88
	Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * (Cat 79)							
6247 / 3098 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL SOMMANO ml		1967,000			1'967,000		
						1'967,000	23,02	45'280,34
6248 / 3099 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H2BL SOMMANO kg		745,000 1222,000		88,640 41,890	66'036,800 51'189,580		
						117'226,380	2,75	322'372,55
6249 / 3176 G.03.010.1.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 80 PARALLELO Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025. Franco cantiere. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza SOMMANO cad					4,000		
						4,000	21'242,34	84'969,36
6250 / 3179 G.03.010.2	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI POSA IN OPERA Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza SOMMANO cad					4,000		
						4,000	1'184,60	4'738,40
	A RIPORTARE							283'708'148,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							283'708'148,53
6251 / 3100 G.06.020.2.a	<p>Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * (Cat 82)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		2398,000			2'398,000		
6252 / 3162 G.06.001.b	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H3BP H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		865,000 474,000 1533,000		88,640 99,400 41,890	76'673,600 47'115,600 64'217,370		23,02 2,75
6253 / 3167 G.06.020.2.b	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		474,000			474,000		45,82
6254 / 3177 G.03.010.2	<p>BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI POSA IN OPERA</p> <p>Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		1'184,60
	A RIPORTARE					3,000		3'553,80
								284'305'641,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								284'305'641,04
6255 / 3178 G.03.010.1.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 80 PARALLELO Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025. Franco cantiere. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza SOMMANO cad					3,000 <hr/> 3,000	21'242,34	63'727,02
6256 / 3182 a G.06.030.2.2.	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Inizio SOMMANO cad					3,000 <hr/> 3,000	1'057,69	3'173,07
6257 / 3183 b G.06.030.2.2.	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Fine SOMMANO cad					4,000 <hr/> 4,000	466,36	1'865,44
		Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro						666'258,04
		Parziale Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * (Cat 82) euro						666'258,04
		----- -----						
A RIPORTARE								284'374'406,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							284'430'181,07
	Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * (Cat 180)							
6259 / 3198 G.02.002.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (lung.=93+48)		141,000			141,000		
	SOMMANO ml					141,000	78,60	11'082,60
6260 / 3216 G.02.003.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					30,000		
	SOMMANO ml					30,000	135,70	4'071,00
6261 / 3219 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					39,000		
	SOMMANO ml					39,000	51,50	2'008,50
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro Parziale Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * (Cat 180) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							17'162,10
								17'162,10
	A RIPORTARE							284'447'343,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							284'454'398,67
6263 / 3207 G.02.001.a	<p>Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * (Cat 182)</p> <p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza</p>					186,000		
	SOMMANO ml					186,000	51,50	9'579,00
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							9'579,00
	Parziale Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * (Cat 182) euro							9'579,00
	A RIPORTARE							284'463'977,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							284'864'791,51
6283 / 3201 G.02.001.a	<p>Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * (Cat 205)</p> <p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (par.ug.=109+90)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	199,000				199,000	51,50	10'248,50
6284 / 3220 G.02.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (par.ug.=32+118+123+53)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	326,000				326,000	51,50	16'789,00
6285 / 3221 G.02.001.a	<p>BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (par.ug.=32+118+123+53)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	326,000				326,000	51,50	16'789,00
	<p>Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * (Cat 205) euro</p> <p>-----</p>							43'826,50
								43'826,50
	A RIPORTARE							284'908'618,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							284'908'618,01
	Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * (Cat 209)							
6286 / 3210 G.02.003.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					30,000		
	SOMMANO ml					30,000	135,70	4 071,00
6287 / 3211 G.02.003.d	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					9,000		
	SOMMANO ml					9,000	209,23	1'883,07
6288 / 3212 G.02.002.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (par.ug.=180+132)	312,000				312,000		
	SOMMANO ml					312,000	78,60	24'523,20
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro Parziale Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * (Cat 209) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							30'477,27
								30'477,27
	A RIPORTARE							284'939'095,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							285'323'128,38
	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * (Cat 247) VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46)							
6297 / 3062 G.06.001.b	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		174,000		106,650	18'557,100		
						18'557,100	2,75	51'032,02
6298 / 3063 G.01.064.3	<p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		81,000			81,000		
						81,000	65,12	5'274,72
6299 / 3064 G.06.020.3.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		174,000			174,000		
						174,000	46,73	8'131,02
	<p>Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * (Cat 247) euro</p> <p>-----</p>							64'437,76
								64'437,76
	A RIPORTARE							285'387'566,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							285'387'566,14
6300 / 3068 G.06.001.b	<p>Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * (Cat 248)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		174,000		106,650	18'557,100		
						18'557,100	2,75	51'032,02
6301 / 3069 G.01.064.3	<p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		81,000			81,000		
						81,000	65,12	5'274,72
6302 / 3070 G.06.020.3.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		174,000			174,000		
						174,000	46,73	8'131,02
	<p>Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * (Cat 248) euro</p> <p>-----</p>							64'437,76
								64'437,76
	A RIPORTARE							285'452'003,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							285'452'003,90
Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * (Cat 249)								
6303 / 3083 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP SOMMANO kg		236,000		106,650	25'169,400	2,75	69'215,85
						25'169,400		
6304 / 3084 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza RETE ANTISASSO SOMMANO ml		110,000			110,000	65,12	7'163,20
						110,000		
6305 / 3085 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP SOMMANO ml Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro Parziale Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * (Cat 249) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		236,000			236,000	46,73	11'028,28
						236,000		
								87'407,33
	A RIPORTARE							285'539'411,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							285'539'411,23
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * (Cat 250)							
6306 / 3075 G.06.001.b	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		236,000		106,650	25'169,400		
						25'169,400	2,75	69'215,85
6307 / 3076 G.01.064.3	<p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		110,000			110,000		
						110,000	65,12	7'163,20
6308 / 3077 G.06.020.3.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		236,000			236,000		
						236,000	46,73	11'028,28
	<p>Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * (Cat 250) euro</p> <p>-----</p>							87'407,33
								87'407,33
	A RIPORTARE							285'626'818,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							285'709'102,80
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * (Cat 253)							
6313 / 3071 G.06.001.b	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		622,000		106,650	66'336,300		
						66'336,300	2,75	182'424,83
6314 / 3072 G.01.064.3	<p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		32,000			32,000		
						32,000	65,12	2'083,84
6315 / 3073 G.06.020.3.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *</p> <p>SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		622,000			622,000		
						622,000	46,73	29'066,06
	<p>Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * (Cat 253) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							213'574,73
								213'574,73
	A RIPORTARE							285'922'677,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							285'922'677,53
6316 / 3079 G.06.001.b	<p>Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * (Cat 254)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		623,000		106,650	66'442,950		
						66'442,950	2,75	182'718,11
6317 / 3080 G.01.064.3	<p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		32,000			32,000		
						32,000	65,12	2'083,84
6318 / 3081 G.06.020.3.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *</p> <p>SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		623,000			623,000		
						623,000	46,73	29'112,79
	<p>Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * (Cat 254) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							213'914,74
								213'914,74
	A RIPORTARE							286'136'592,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							286'631'283,88
	Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * (Cat 278)							
6327 / 3242 G.02.003.d	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza	2,000	45,000			90,000		
	SOMMANO ml					90,000	209,23	18'830,70
6328 / 3243 G.01.064.2	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A PANNELLI IN RETE INCLINATO Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Costituiti d ... e per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza	2,000	45,000			90,000		
	SOMMANO ml					90,000	206,98	18'628,20
	Parziale CV.N - Barriere di sicurezza (SbCat 69) euro							37'458,90
	Parziale Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * (Cat 278) euro							37'458,90
	----- -----							
	A RIPORTARE							286'668'742,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							286'706'201,68
6331 / 3074 G.06.001.b	<p>Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * (Cat 280)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza H4BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		169,000		106,650	18'023,850		
						18'023,850	2,75	49'565,59
6332 / 3078 G.01.064.3	<p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		135,000			135,000		
						135,000	65,12	8'791,20
6333 / 3082 G.06.020.3.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza H4BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		169,000			169,000		
						169,000	46,73	7'897,37
	<p>Parziale CV.N - Barriere di sicurezza (SbCat 69) euro</p> <p>Parziale Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * (Cat 280) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							66'254,16
								66'254,16
	A RIPORTARE							286'772'455,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							286'805'599,32	
6337 / 3056 G.06.001.b	<p>L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * (Cat 764)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H4BP H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		1815,000 29,000 383,000		88,640 106,650 41,890	160'881,600 3'092,850 16'043,870			
						180'018,320		2,75	495'050,38
6338 / 3057 G.01.064.3	<p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		14,000			14,000			
						14,000		65,12	911,68
6339 / 3058 G.06.020.3.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		29,000			29,000			
						29,000		46,73	1'355,17
6340 / 3059 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a</p>								
	A RIPORTARE								287'302'916,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							287'302'916,55
6341 / 3060 G.03.020.a	<p>Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE</p> <p>Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		2198,000			2'198,000		
						2'198,000	23,02	50'597,96
6342 / 3061 G.03.020.c	<p>BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA</p> <p>Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		41,000			41,000		
						41,000	1'133,07	46'455,87
6343 / 3168 G.06.030.2.2. a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Inizio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>		41,000			41,000		
						41,000	191,50	7'851,50
6344 / 3169 G.06.030.2.2. b	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Fine</p>					1,000		
						1,000	1'057,69	1'057,69
	A RIPORTARE					2,000		287'408'879,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							287'409'812,29
6345 / 3136 G.06.001.b	<p>L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * (Cat 766)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		2576,000 100,000		88,640 41,890	228'336,640 4'189,000	2,75	639'445,51
6346 / 3137 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		2676,000			2'676,000 2'676,000	23,02	61'601,52
6347 / 3138 G.03.020.a	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE</p> <p>Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		41,000			41,000 41,000	1'133,07	46'455,87
6348 / 3139 G.03.020.c	<p>BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA</p> <p>Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI</p>							
	A RIPORTARE							288'157'315,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							288'169'738,84
6351 / 3129 G.06.001.b	<p>L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * (Cat 767)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H4BP H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		3352,000 87,000 1704,000		88,640 106,650 41,890	297'121,280 9'278,550 71'380,560	2,75	1'038'896,07
6352 / 3130 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		5056,000			5'056,000 5'056,000	23,02	116'389,12
6353 / 3131 G.01.064.3	<p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		38,000			38,000 38,000	65,12	2'474,56
6354 / 3132 G.03.020.a	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE</p> <p>Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.</p>							
	A RIPORTARE							289'327'498,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							289'327'498,59
6355 / 3133 G.03.020.c	<p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA</p> <p>Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		85,000			85,000		
						85,000	1'133,07	96'310,95
6356 / 3134 G.06.020.3.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		85,000			85,000		
						85,000	191,50	16'277,50
6357 / 3172 G.06.030.2.2. a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Inizio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>		87,000			87,000		
						87,000	46,73	4'065,51
6358 / 3173 G.06.030.2.2. b	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Fine</p>					3,000		
						3,000	1'057,69	3'173,07
	A RIPORTARE					3,000		289'447'325,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							289'448'724,70
6359 / 3140 G.06.001.b	<p>L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * (Cat 768)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		2684,000 1957,000		88,640 41,890	237'909,760 81'978,730	2,75	879'693,35
6360 / 3141 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		4641,000			4'641,000 4'641,000	23,02	106'835,82
6361 / 3146 G.03.020.a	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE</p> <p>Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		76,000			76,000 76,000	1'133,07	86'113,32
6362 / 3147 G.03.020.c	<p>BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA</p> <p>Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI</p>							
	A RIPORTARE							290'521'367,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								290'535'921,19
6363 / 3142 G.06.001.b	<p>L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * (Cat 769)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		629,000 389,000		88,640 41,890	55'754,560 16'295,210	2,75	198'136,87
6364 / 3145 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL *(lung.=629+389)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		1018,000			1'018,000 1'018,000	23,02	23'434,36
	<p>Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro</p> <p>Parziale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * (Cat 769) euro</p> <p>-----</p>							221'571,23 221'571,23
A RIPORTARE								290'757'492,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							290'757'492,42
6365 / 3152 G.06.001.b	<p>L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * (Cat 770)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H4BP H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
			2874,000		88,640	254'751,360		
			54,000		106,650	5'759,100		
			1623,000		41,890	67'987,470		
						328'497,930	2,75	903'369,31
6366 / 3153 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>							
			4497,000			4'497,000		
						4'497,000	23,02	103'520,94
6367 / 3154 G.01.064.3	<p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>							
			11,000			11,000		
						11,000	65,12	716,32
6368 / 3155 G.03.020.a	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE</p> <p>Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.</p>							
	A RIPORTARE							291'765'098,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							291 765'098,99
	<p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE</p> <p align="right">SOMMANO ml</p>		41,000			41,000		
						<hr/> 41,000	1'133,07	46'455,87
6369 / 3156 G.03.020.c	<p>BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA</p> <p>Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE</p> <p align="right">SOMMANO ml</p>		41,000			41,000		
						<hr/> 41,000	191,50	7'851,50
6370 / 3157 G.06.020.3.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4.</p> <p>Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP</p> <p align="right">SOMMANO ml</p>		54,000			54,000		
						<hr/> 54,000	46,73	2'523,42
	<p>Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro</p> <p>Parziale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * (Cat 770) euro</p> <p>-----</p>							1'064'437,36
								1'064'437,36
	A RIPORTARE							291 821'929,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							291'821'929,78
6371 / 3087 G.06.001.b	<p>L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * (Cat 771)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H4BP H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		4320,000 105,000 1109,000		88,640 106,650 41,890	382'924,800 11'198,250 46'456,010	2,75	1'211'592,42
6372 / 3088 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		5429,000			5'429,000 5'429,000	23,02	124'975,58
6373 / 3089 G.01.064.3	<p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		12,000			12,000 12,000	65,12	781,44
6374 / 3090 G.03.020.a	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE</p> <p>Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.</p>							
	A RIPORTARE							293'159'279,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							293'159'279,22
	SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000	1'133,07	46'455,87
6375 / 3091 G.03.020.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA							
	Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000	191,50	7'851,50
6376 / 3092 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP		105,000			105,000		
	SOMMANO ml					105,000	46,73	4'906,65
6377 / 3159 G.05.040.c	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - FORNITURA E POSA DI BARR ... MORE E DI SICUREZZA - - H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M							
	PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, c ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza		60,000			60,000		
	SOMMANO ml					60,000	2'292,63	137'557,80
6378 / 3180 G.06.030.2.2. a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI							
	A RIPORTARE							293'356'051,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							293'357'575,09
6380 / 3105 G.03.020.a	<p>L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * (Cat 772)</p> <p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE</p> <p>Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa.</p> <p>Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		41,000			41,000		
						41,000	1'133,07	46'455,87
6381 / 3106 G.03.020.c	<p>BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA</p> <p>Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		41,000			41,000		
						41,000	191,50	7'851,50
6382 / 3107 G.06.001.b	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011.</p> <p>Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H4BP H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		3747,000		88,640	332'134,080		
			17,000		106,650	1'813,050		
			922,000		41,890	38'622,580		
						372'569,710	2,75	1'024'566,70
6383 / 3108 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.</p> <p>Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.</p>							
	A RIPORTARE							294'436'449,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							294'436'449,16	
	SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL <div style="text-align: right;">SOMMANO ml</div>		4469,000			4'469,000		23,02	102'876,38
6384 / 3109 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza RETE ANTISASSO <div style="text-align: right;">SOMMANO ml</div>		111,000			111,000		65,12	7'228,32
6385 / 3110 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP <div style="text-align: right;">SOMMANO ml</div>		17,000			17,000		46,73	794,41
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro								1'189'773,18
	Parziale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * (Cat 772) euro								1'189'773,18

	A RIPORTARE								294'547'348,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							295'182'486,97
6388 / 3050 G.06.001.b	<p>L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * (Cat 774)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H4BP H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		1653,000 35,000 344,000		88,640 106,650 41,890	146'521,920 3'732,750 14'410,160	2,75	452'828,28
6389 / 3051 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		2211,000			2'211,000 2'211,000	23,02	50'897,22
6390 / 3052 G.01.064.3	<p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		20,000			20,000 20,000	65,12	1'302,40
6391 / 3053 G.03.020.a	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE</p> <p>Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.</p>							
	A RIPORTARE							295'687'514,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							295'687'514,87
6392 / 3150 G.03.020.c	<p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA</p> <p>Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		41,000			41,000		
						41,000	1'133,07	46'455,87
6393 / 3151 G.06.020.3.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		41,000			41,000		
						41,000	191,50	7'851,50
6394 / 3187 G.06.030.2.2. b	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Fine</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>		35,000			35,000		
						35,000	46,73	1'635,55
6395 / 3188 G.06.030.2.2. a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *</p> <p>SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Inizio</p>					1,000		
						1,000	466,36	466,36
	A RIPORTARE					2,000		295'743'924,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							295'746'039,53
6396 / 3054 G.06.001.b	<p>L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * (Cat 776)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		2205,000 344,000		88,640 41,890	195'451,200 14'410,160	2,75	577'118,74
6397 / 3055 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		2549,000			2'549,000 2'549,000	23,02	58'677,98
6398 / 3148 G.03.020.a	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE</p> <p>Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		41,000			41,000 41,000	1'133,07	46'455,87
6399 / 3149 G.03.020.c	<p>BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA</p> <p>Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI</p>							
	A RIPORTARE							296'428'292,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							296'438'134,03
6402 / 3121 G.06.001.b	<p>L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * (Cat 777)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H4BP H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		2932,000 89,000 1175,000		88,640 106,650 106,650	259'892,480 9'491,850 125'313,750		
6403 / 3122 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		4107,000			4'107,000 4'107,000	2,75 23,02	1'085'419,72 94'543,14
6404 / 3123 G.01.064.3	<p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		50,000			50,000 50,000	65,12	3'256,00
6405 / 3124 G.03.020.a	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE</p> <p>Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.</p>							
	A RIPORTARE							297'621'352,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							297'621'352,89
	SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000	1'133,07	46'455,87
6406 / 3125 G.03.020.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA							
	Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000	191,50	7'851,50
6407 / 3126 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4.							
	Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).							
	SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP		89,000			89,000		
	SOMMANO ml					89,000	46,73	4'158,97
6408 / 3191 G.06.030.2.2. a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Inizio					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	1'057,69	2'115,38
6409 / 3192 G.06.030.2.2. b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Fine					2,000		
	A RIPORTARE					2,000		297'681'934,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							298'670'916,89
6412 / 3120 G.06.001.b	<p>L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * (Cat 779)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H4BP H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		560,000 190,000 193,000		88,640 106,650 41,890	49'638,400 20'263,500 8'084,770	2,75	214'463,34
6413 / 3127 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		753,000			753,000 753,000	23,02	17'334,06
6414 / 3128 G.01.064.3	<p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		190,000			190,000 190,000	65,12	12'372,80
6415 / 3135 G.06.020.3.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km</p>							
	A RIPORTARE							298'915'087,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							299'072'986,74
6417 / 3116 G.06.001.b	<p>L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * (Cat 780)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H4BP H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>							
			2817,000		88,640	249'698,880		
			55,000		106,650	5'865,750		
			1583,000		41,890	66'311,870		
						321'876,500	2,75	885'160,38
6418 / 3117 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>							
			4400,000			4'400,000		
						4'400,000	23,02	101'288,00
6419 / 3118 G.01.064.3	<p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>							
			11,000			11,000		
						11,000	65,12	716,32
6420 / 3119 G.06.020.3.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km</p>							
	A RIPORTARE							300'060'151,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							300'062'721,59
6421 / 3101 G.01.064.3	<p>L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * (Cat 781)</p> <p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		42,000			42,000		
						42,000	65,12	2'735,04
6422 / 3102 G.06.001.b	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011.</p> <p>Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H4BP H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>			4151,000 105,000 1363,000	88,640 106,650 41,890	367'944,640 11'198,250 57'096,070		
						436'238,960	2,75	1'199'657,14
6423 / 3103 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio.</p> <p>Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		5429,000			5'429,000		
						5'429,000	23,02	124'975,58
6424 / 3113 G.03.020.a	<p>BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE</p> <p>Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa.</p> <p>Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.</p>							
	A RIPORTARE							301'390'089,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							301'448'976,26
6427 / 3093 G.06.001.b	<p>L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * (Cat 782)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H4BP H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		2895,000 17,000 972,000		88,640 106,650 41,890	256'612,800 1'813,050 40'717,080		2,75 822'643,06
6428 / 3104 G.01.064.3	<p>MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI</p> <p>Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene installando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92.</p> <p>Per interess ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza RETE ANTISASSO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		111,000			111,000 111,000		65,12 7'228,32
6429 / 3111 G.06.020.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		3867,000			3'867,000 3'867,000		23,02 89'018,34
6430 / 3112 G.06.020.3.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km</p>							
	A RIPORTARE							302'367'865,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							302'372'299,82
6433 / 3094 G.06.020.2.a	<p>L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * (Cat 783)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		2954,000			2'954,000		
						2'954,000	23,02	68'001,08
6434 / 3095 G.06.001.b	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP</p> <p>di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H4SP H2BL</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		1816,000 144,000 1138,000		88,640 146,490 41,890	160'970,240 21'094,560 47'670,820		
						229'735,620	2,75	631'772,95
6435 / 3163 G.06.020.3.b	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - SPARTITRAFFICO MONOFILARE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO</p> <p>Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4SP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		144,000			144,000 144,000		
						144,000	36,17	5'208,48
6436 / 3186 G.06.030.2.2.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE</p> <p>SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Inizio</p>					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		303'077'282,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							303'078'340,02
6437 / 6280 Q.04.005	<p style="text-align: center;">Lotto4 - MN - MONITORAGGIO (SpCat 53) Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * (Cat 249) MN.O - Monitoraggio (SbCat 502)</p> <p>RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	515,00	1'545,00
6438 / 6281 IG.10.010.01 5.b	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE</p> <p>Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica mobile. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS. Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio (lung.=11+11)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		22,000			22,000		
						22,000	10,65	234,30
6439 / 6282 IG.10.010.00 1.a	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO</p> <p>Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,000		
						2,000	216,17	432,34
6440 / 6283 IG.10.010.00 1.b	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO</p>							
	A RIPORTARE							303'080'551,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							303'080'551,66
	<p>Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio (lung.=11+11)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		22,000			22,000		
						22,000	47,74	1'050,28
6441 / 6288 IG.10.190.00 1.a	<p>PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - MONITORAGGIO GEOTECNICO ... AZIONE RECUPERABILE AL TERMINE DEL MONITORAGGIO - - TIPO A</p> <p>Nelle fasi di disinstallazione dovranno essere usate tutte le accortezze per garantire l'integrità della strumentazione. La stessa dovrà essere riposta con la massima cura e pro ... vellometrici, stazioni totali, unità wireless, gateway. Gli strumenti disinstallati dovranno essere restituiti ad Anas. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio CELLA DI CARICO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	8,88	26,64
6442 / 6289 IG.10.040.02 5	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE</p> <p>Di qualsiasi tipo, mediante apposita centralina portatile. Il prezzo è relativo alla misura di una singola cella. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	13,32	39,96
6443 / 6290 IG.10.040.01 0.2.a	<p>PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN</p> <p>Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a $\pm 0,5\%$ FS per le celle elettriche e $\pm 1\%$ FS per le celle idrauliche. Nel prezzo è inclusa anche la fornitura e posa in ope ... regola d'arte. Compreso fornitura e posa in opera. Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,000		
						3,000	854,24	2'562,72
	<p style="text-align: center;">Parziale MN.O - Monitoraggio (SbCat 502) euro Parziale Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * (Cat 249) euro</p> <p style="text-align: center;">----- -----</p>							5'891,24 5'891,24
	A RIPORTARE							303'084'231,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							303'084'231,26
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * (Cat 251)							
6444 / 6276 Q.04.005	RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	515,00	515,00
6445 / 6277 IG.10.010.01 5.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica mobile. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS. Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio		10,000			10,000		
	SOMMANO ml					10,000	10,65	106,50
6446 / 6278 IG.10.010.00 1.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	216,17	216,17
6447 / 6279 IG.10.010.00 1.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS.							
	A RIPORTARE							303'085'068,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							303'085'546,33
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * (Cat 253)							
6448 / 6284 Q.04.005	RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio SPALLA 1 PILA 1 PILA 2 PILA 3 PILA 4 SPALLA 2					4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					9,000	515,00	4'635,00
6449 / 6285 IG.10.010.01 5.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica mobile. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS. Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio SPALLA 1 SPALLA 2 PILA 1 PILA 2 PILA 3 PILA 4					20,000 20,000 12,000 15,000 8,000 12,000		
	SOMMANO ml					87,000	10,65	926,55
6450 / 6286 IG.10.010.00 1.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio SPALLA 1					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		303'091'107,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		303'091'107,88
	PILA 1 PILA 2 PILA 3 PILA 4 SPALLA 2					1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					6,000	216,17	1'297,02
6451 / 6287 IG.10.010.00 1.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio SPALLA 1 SPALLA 2 PILA 1 PILA 2 PILA 3 PILA 4					20,000 20,000 12,000 15,000 8,000 12,000		
	SOMMANO ml					87,000	47,74	4'153,38
6452 / 6291 IG.10.190.00 1.a	PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - MONITORAGGIO GEOTECNICO ... AZIONE RECUPERABILE AL TERMINE DEL MONITORAGGIO - - TIPO A Nelle fasi di disinstallazione dovranno essere usate tutte le accortezze per garantire l'integrità della strumentazione. La stessa dovrà essere riposta con la massima cura e pro ... vellometrici, stazioni totali, unità wireless, gateway. Gli strumenti disinstallati dovranno essere restituiti ad Anas. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio CELLA DI CARICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	8,88	35,52
6453 / 6292 IG.10.040.02 5	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE Di qualsiasi tipo, mediante apposita centralina portatile. Il prezzo è relativo alla misura di una singola cella. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					4,000		
	A RIPORTARE					4,000		303'096'593,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							303'100'064,04
6455 / 6264 Q.04.005	<p>Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * (Cat 353)</p> <p>RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	515,00	515,00
6456 / 6265 IG.10.010.01 5.b	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE</p> <p>Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica mobile. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS. Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		10,000			10,000		
						10,000	10,65	106,50
6457 / 6266 IG.10.010.00 1.a	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO</p> <p>Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	216,17	216,17
6458 / 6267 IG.10.010.00 1.b	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO</p>							
	A RIPORTARE							303'100'901,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							303'101'379,11
6459 / 6268 Q.04.005	<p>Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * (Cat 354)</p> <p>RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	515,00	515,00
6460 / 6269 IG.10.010.01 5.b	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE</p> <p>Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica mobile. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS. Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		10,000			10,000		
						10,000	10,65	106,50
6461 / 6270 IG.10.010.00 1.a	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO</p> <p>Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	216,17	216,17
6462 / 6271 IG.10.010.00 1.b	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO</p>							
	A RIPORTARE							303'102'216,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							303'102'694,18
6463 / 6272 Q.04.005	<p>Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * (Cat 355)</p> <p>RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	515,00	515,00
6464 / 6273 IG.10.010.01 5.b	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE</p> <p>Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica mobile. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS. Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		8,000			8,000		
						8,000	10,65	85,20
6465 / 6274 IG.10.010.00 1.a	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO</p> <p>Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,000		
						1,000	216,17	216,17
6466 / 6275 IG.10.010.00 1.b	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO</p>							
	A RIPORTARE							303'103'510,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							303'103'892,47
	L4- GALLERIA (Cat 788)							
6467 / 6294 IG.05.020.1.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo. Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine e media (argille, limi, sabbie, ghiaie fin ... sistenza a compressione uniassiale $\sigma_c \leq 10$ MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					120,000		
	SOMMANO ml					120,000	32,45	3'894,00
6468 / 6295 IG.10.010.00 1.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	216,17	864,68
6469 / 6296 IG.10.010.00 1.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					120,000		
	SOMMANO ml					120,000	47,74	5'728,80
6470 / 6297 IG.10.010.01 5.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica mobile. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS. Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista.							
	A RIPORTARE							303'114'379,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							303'114'379,95
	SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					1'200,000		
	SOMMANO ml					1'200,000	10,65	12'780,00
6471 / 6298 IG.10.040.01 0.2.a	PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±0,5% FS per le celle elettriche e ±1% FS per le celle idrauliche. Nel prezzo è inclusa anche la fornitura e posa in ope ... regola d'arte. Compreso fornitura e posa in opera. Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					24,000		
	SOMMANO cad					24,000	854,24	20'501,76
6472 / 6299 IG.10.040.02 5	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE Di qualsiasi tipo, mediante apposita centralina portatile. Il prezzo è relativo alla misura di una singola cella. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					720,000		
	SOMMANO cad					720,000	13,32	9'590,40
6473 / 6300 IG.10.120.00 5.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO TARGET RIFLETTENTE SIA ADESIVO CHE IMBULLONATO - PER OGNI TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO Per monitoraggio topografico e misure di convergenza. Lo strumento dovrà avere dimensioni maggiori o uguali di 4 x 4 cm e, nel caso di target imbullonato, dovrà essere predispos ... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.). Compreso fornitura e posa in opera. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					50,000		
	SOMMANO cad					50,000	78,78	3'939,00
6474 / 6301 IG.10.0C	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO Squadra di topografi automunita specializzata in misure nell'ambito del monitoraggio topografico (livellazioni, misure di convergenza, ecc.) e fornita di idonea strumentazione ne ... il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. PER OGNI SQUADRA DI TOPOGRAFI. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA							
	A RIPORTARE							303'161'191,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							303'161'191,11
	SOMMANO h					50,000		
						50,000	75,98	3'799,00
6475 / 6302 C.03.027	IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE STAZIONE DI CONVERGENZA DA INSTALLARE IN FASE DI AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN GALLERIA Quando formalmente indicato dalla Direzione Lavori ed agli intervalli che la stessa prescriverà. Ogni stazione sarà composta da cinque chiodi fissati alla roccia a ridosso del fr ... to di comparatore meccanico e quadro di taratura di tipo approvato dalla D.L. compresa ogni altra prestazione ed onere. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA							
	SOMMANO cad					140,000		
						140,000	260,94	36'531,60
6476 / 6303 IG.10.0C	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO Squadra di topografi automunita specializzata in misure nell'ambito del monitoraggio topografico (livellazioni, misure di convergenza, ecc.) e fornita di idonea strumentazione ne ... il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. PER OGNI SQUADRA DI TOPOGRAFI. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA							
	SOMMANO h					466,670		
						466,670	75,98	35'457,59
6477 / 6304 IG.10.040.00 1.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE CELLA DI CARICO PER CENTINA - PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±1% FS. Nel prezzo è inclusa anche la fornitura e posa in opera delle piastre di distribuzione. Lo strumento dovrà esse ... regola d'arte. Compreso fornitura e posa in opera. Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA							
	SOMMANO cad					72,000		
						72,000	967,68	69'672,96
6478 / 6305 IG.10.040.02 5	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE Di qualsiasi tipo, mediante apposita centralina portatile. Il prezzo è relativo alla misura di una singola cella. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA							
	SOMMANO h					1'440,000		
						1'440,000		303'306'652,26
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'440,000		303'306'652,26
	SOMMANO cad					1'440,000	13,32	19'180,80
6479 / 6306 IG.10.120.00 5.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO TARGET RIFLETTENTE SIA ADESIVO CHE IMBULLONATO - PER OGNI TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO Per monitoraggio topografico e misure di convergenza. Lo strumento dovrà avere dimensioni maggiori o uguali di 4 x 4 cm e, nel caso di target imbullonato, dovrà essere predispos ... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.). Compreso fornitura e posa in opera. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					360,000		
	SOMMANO cad					360,000	78,78	28'360,80
6480 / 6307 IG.10.0C	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO Squadra di topografi automunita specializzata in misure nell'ambito del monitoraggio topografico (livellazioni, misure di convergenza, ecc.) e fornita di idonea strumentazione ne ... il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. PER OGNI SQUADRA DI TOPOGRAFI. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					240,000		
	SOMMANO h					240,000	75,98	18'235,20
6481 / 6308 Q.08.010	RILIEVI SPECIALISTICI REDAZIONE DI SCHEDE DI RILIEVO Compenso per la compilazione di schede di rilievo geologico, geomorfologico ed idrogeologico secondo i tipi forniti da ANAS, contenenti indicazioni del luogo, documentazione fotografica, stralcio planimetrico ecc, eseguito da un geologo iscritto all'albo. Per ogni rilievo. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					74,000		
	SOMMANO cad					74,000	159,82	11'826,68
6482 / 6309 Q.08.015	RILIEVI SPECIALISTICI RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO DI AFFIORAMENTI ROCCIOSI Eseguite da un geologo iscritto all'Albo con l'aiuto di un assistente geologo, su stazioni lineari di 50 metri di lunghezza o di 2000 mq di estensione, compresa la caratterizzazi ... li oneri di sopralluogo, di impiego di strumentazione, di elaborazione e di riproduzione. Per ogni stazione di rilievo. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					74,000		
	SOMMANO cad					74,000	316,40	23'413,60
6483 / 6310	SUI MATERIALI E SONDAGGI INDAGINI GEOGNOSTICHE E							
	A RIPORTARE							303'407'669,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							303'407'669,34
IG.05.015.1.a	<p>GEOFISICHE PERFORAZIONE SUBORIZZONTALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 30 M</p> <p>Perforazione inclinata, di oltre 45° rispetto alla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio continuo. Con carotieri di diametro minimo di 101 mm in terreni a granulometria fi ... sistenza a compressione uniassiale $\sigma_c \leq 10$ MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					420,000		
						420,000	71,24	29'920,80
6484 / 6311 IG.10.020.00 1.a	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI ESTENSIMETRO MULTIBASE CON ASTE IN FIBRA DI VETRO - PER OGNI INSTALLAZIONE/ APPRONTAMENTO</p> <p>Il diametro delle aste in fibra di vetro dovrà essere di almeno 7 mm. Il prezzo si intende a metro lineare per singola asta, pertanto il prezzo definitivo sarà dato dalla somma ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					14,000		
						14,000	216,17	3'026,38
6485 / 6312 IG.10.020.00 1.b	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI ESTENSIMETRO MULTIBASE CON ASTE IN FIBRA DI VETRO - PER OGNI TESTA STRUMENTO</p> <p>Il diametro delle aste in fibra di vetro dovrà essere di almeno 7 mm. Il prezzo si intende a metro lineare per singola asta, pertanto il prezzo definitivo sarà dato dalla somma ... rotettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. Ogni testa è collegata a più aste di misura. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					14,000		
						14,000	493,92	6'914,88
6486 / 6313 IG.10.020.00 1.c	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI ESTENSIMETRO MULTIBASE CON ASTE IN FIBRA DI VETRO - PER OGNI ML DI UNA SINGOLA ASTA</p> <p>Il diametro delle aste in fibra di vetro dovrà essere di almeno 7 mm. Il prezzo si intende a metro lineare per singola asta, pertanto il prezzo definitivo sarà dato dalla somma ... lievo della quota assoluta della testa dello strumento. Inclusa la barra di ancoraggio di fondo ad aderenza migliorata. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					2'100,000		
						2'100,000	8,53	17'913,00
	A RIPORTARE							303'465'444,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							303'465'444,40
6487 / 6314 IG.10.020.03 0.a	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI MISURA MANUALE DI ESTENSIMETRO - MULTIBASE E MONOBASE A PUNTO FISSO O A PIASTRA</p> <p>Mediante calibro digitale o altro strumento idoneo. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. Il prezzo si riferisce ad ogni singolo punto di misura. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA</p>					70,000		
	SOMMANO cad					70,000	17,76	1'243,20
6488 / 6315 IG.10.120.00 5.b	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO TARGET RIFLETTENTE SIA ADESIVO CHE IMBULLONATO - PER OGNI TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO</p> <p>Per monitoraggio topografico e misure di convergenza. Lo strumento dovrà avere dimensioni maggiori o uguali di 4 x 4 cm e, nel caso di target imbullonato, dovrà essere predispos ... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.). Compreso fornitura e posa in opera. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA</p>					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	78,78	709,02
6489 / 6316 IG.10.0C	<p>SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO</p> <p>Squadra di topografi automunita specializzata in misure nell'ambito del monitoraggio topografico (livellazioni, misure di convergenza, ecc.) e fornita di idonea strumentazione ne ... il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. PER OGNI SQUADRA DI TOPOGRAFI. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA</p>					9,000		
	SOMMANO h					9,000	75,98	683,82
	Parziale L4- GALLERIA (Cat 788) euro							364'187,97
	Parziale Lotto4 - MN - MONITORAGGIO (SpCat 53) euro							389'740,42
	Parziale LAVORI A CORPO euro							233'628'838,72
	T O T A L E euro							303'468'080,44
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>		
001	Lotto1 - CS - CORPO STRADALE	0,00
002	Lotto1 - DE - DEMOLIZIONI	0,00
003	Lotto1 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA	0,00
004	Lotto1 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)	0,00
005	Lotto1 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)	0,00
006	Lotto1 - ID - IDRAULICA	0,00
007	Lotto1 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)	0,00
008	Lotto1 - IP - IMPIANTISTICA	0,00
009	Lotto2 - CS - CORPO STRADALE	0,00
010	Lotto2 - DE - DEMOLIZIONI	0,00
011	Lotto2 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA	0,00
012	Lotto2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)	0,00
013	Lotto2 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)	0,00
014	Lotto2 - ID - IDRAULICA	0,00
015	Lotto2 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)	0,00
016	Lotto2 - IP - IMPIANTISTICA	0,00
017	Lotto2 - OV - OPERE VARIE	0,00
018	Lotto3 - CS - CORPO STRADALE	0,00
019	Lotto3 - DE - DEMOLIZIONI	0,00
020	Lotto3 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA	0,00
021	Lotto3 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)	0,00
022	Lotto3 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)	0,00
023	Lotto3 - ID - IDRAULICA	0,00
024	Lotto3 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)	0,00
025	Lotto3 - IP - IMPIANTISTICA	0,00
026	Lotto3 - FA - FABBRICATI	0,00
027	Lotto4 - CS - CORPO STRADALE	61 798'809,42
028	Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI	2'969'056,47
029	Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA	47'064'859,05
030	Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)	24'212'787,20
031	Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI	62'001'284,35
032	Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)	42'413'316,82
033	Lotto4 - ID - IDRAULICA	21'864'682,19
034	Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)	7'857'997,32
035	Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA	8'421'238,30
036	Lotto1 - OV - OPERE VARIE	0,00
037	Lotto3 - OV - OPERE VARIE	0,00
038	Lotto4 - OV - OPERE VARIE	1 767'810,30
039	LottoSN - OV - OPERE VARIE	0,00
040	LottoSN - IP - IMPIANTISTICA	0,00
041	overflow	0,00
042	overflow	0,00
043	overflow	0,00
044	overflow	0,00
045	overflow	0,00
046	overflow	0,00
047	overflow	0,00
048	overflow	0,00
049	overflow	0,00
050	Lotto3 - BR - BARRIERE STRADALI	0,00
051	Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI	20'023'739,91
052	Lotto3 - MN - MONITORAGGIO	0,00
053	Lotto4 - MN - MONITORAGGIO	389'740,42
054	Lotto3 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA	0,00
055	Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA	2'682'758,69
Totale SUPER CATEGORIE euro		303'468'080,44
A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	Lotto1 - CS.1 - L1 CS.01 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360	0,00
002	Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360	2'682'758,69
003	Lotto1 - CS.3 - L1 CS.02 SX Corpo stradale da km 4+651,80 a km 11+354,925	0,00
004	Lotto1 - CS.4 - L1 CS.02 DX Corpo stradale da km 4+656,70 a km 11+361,003	0,00
005	Lotto1 - CS.5 - L2 CS.03 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 1+380	0,00
006	Lotto1 - CS.6 - L2 CS.03 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 1+380	0,00
007	Lotto1 - CS.7 - L2 CS.04 SX Corpo stradale da km 1+380,00 a km 6+816	0,00
008	Lotto1 - CS.8 - L2 CS.04 DX Corpo stradale da km 1+380,00 a km 6+820	0,00
009	Lotto2 - CS.1 - L3 CS.05 SX Corpo stradale da km 0+00 a km 2+693,95	0,00
010	Lotto2 - CS.2 - L3 CS.05 DX Corpo stradale da km 0+00 a km 2+685,40	0,00
011	Lotto2 - CS.3 - L3 CS.06 SX Corpo stradale da km 2+920 a km 6+297,80	0,00
012	Lotto2 - CS.4 - L3 CS.06 DX Corpo stradale da km 2+911,40 a km 6+286,60	0,00
013	Lotto2 - CS.5 - L3 CS.07 SX Corpo stradale da km 6+677,65 a km 7+111,90	0,00
014	Lotto2 - CS.6 - L3 CS.08 DX Corpo stradale da km 6+662,30 a km 7+097,30	0,00
015	Lotto2 - CS.7 - L3 CS.09 DX Corpo stradale da km 7+269,90 a km 7+914,882	0,00
016	Lotto2 - CS.8 - L3 CS.08 SX Corpo stradale da km 7+284,85 a km 7+930,336	0,00
017	Lotto2 - CS.9 - L4 CS.09 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 2+736,75	0,00
018	Lotto2 - CS.10 - L4 CS.10 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 2+722,10	0,00
019	Lotto2 - CS.11 - L4 CS.11 SX Corpo stradale da km 3+016,95 a km 3+462,70	0,00
020	Lotto2 - CS.12 - L4 CS.12 DX Corpo stradale da km 3+019,20 a km 3+457,95	0,00
021	Lotto2 - CS.13 - L4 CS.13 DX Corpo stradale da km 3+597,95 a km 4+446,238	0,00
022	Lotto2 - CS.14 - L4 CS.12 SX Corpo stradale da km 3+602,70 a km 4+446,578	0,00
023	Lotto3 - CS.1 - L5 CS.13 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 0+946,050	0,00
024	Lotto3 - CS.2 - L5 CS.14 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 0+935,00	0,00
025	Lotto3 - CS.3 - L5 CS.14.a SX Corpo stradale da km 1+272,50 a km 6+445,328	0,00
026	Lotto3 - CS.4 - L5 CS.15 DX Corpo stradale da km 1+256,900 a km 6+431,158	0,00
027	Lotto3 - CS.5 - L6 CS.15 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 12+076,953	0,00
028	Lotto3 - CS.6 - L6 CS.17 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 12+080,914	0,00
029	Lotto4 - CS.1 - L7 CS.18 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 1+054,800	0,00
030	Lotto4 - CS.2 - L7 CS.20 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 1+060	0,00
031	Lotto4 - CS.3 - L7 CS.19.a SX Corpo stradale da km 1+820 a km 6+497,500	0,00
032	Lotto4 - CS.4 - L7 CS.21.a DX Corpo stradale da km 1+821,400 a km 6+515,650	0,00
033	Lotto4 - CS.5 - L7 CS.20 SX Corpo stradale da km 6+580 a km 8+960	0,00
034	Lotto4 - CS.6 - L7 CS.22 DX Corpo stradale da km 6+598,700 a km 8+965	0,00
035	Lotto4 - CS.7 - L7 CS.21 SX Corpo stradale da km 9+071,350 a km 11+236,498	0,00
036	Lotto4 - CS.8 - L7 CS.23 DX Corpo stradale da km 9+078,400 a km 11+255,357	0,00
037	Lotto4 - CS.9 - L8 CS.22 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 0+660	0,00
038	Lotto4 - CS.10 - L8 CS.24 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 0+660	0,00
039	Lotto4 - CS.11 - L8 CS.23.a SX Corpo stradale da km 0+700 a km 3+680	0,00
040	Lotto4 - CS.12 - L8 CS.25.a DX Corpo stradale da km 0+700 a km 3+660	0,00
041	Lotto4 - CS.13 - L8 CS.24.a SX Corpo stradale da km 3+700 a km 6+331,900	0,00
042	Lotto4 - CS.14 - L8 CS.26.a DX Corpo stradale da km 3+720 a km 6+331,050	0,00
043	Lotto4 - CS.15 - L8 CS.25 SX Corpo stradale da km 6+594,800 a km 8+350,667	0,00
044	Lotto4 - CS.16 - L8 CS.27 DX Corpo stradale da km 6+593,900 a km 8+351,522	0,00
045	Lotto1 - FO.1 - L1 FONDAZIONE STRADALE	0,00
046	Lotto1 - DE.1 - L1 DEMOLIZIONI	0,00
047	Lotto1 - TR.1 - L1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA	0,00
048	Lotto1 - FO.2 - L2 FONDAZIONE STRADALE	0,00
049	Lotto1 - DE.2 - L2 DEMOLIZIONI	0,00
050	Lotto1 - TR.2 - L2 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA	0,00
051	Lotto2 - FO.1 - L3 FONDAZIONE STRADALE	0,00
052	Lotto2 - DE.1 - L3 DEMOLIZIONI	0,00
053	Lotto2 - TR.1 - L3 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA	0,00
054	Lotto2 - FO.2 - L4 FONDAZIONE STRADALE	0,00
055	Lotto2 - DE.2 - L4 DEMOLIZIONI	0,00
056	Lotto3 - FO.1 - L5 FONDAZIONE STRADALE	0,00
057	Lotto3 DE.1 DEMOLIZIONI *	0,00
058	Lotto3 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *	0,00
059	Lotto3 - FO.2 - L6 FONDAZIONE STRADALE	0,00
060	Lotto3 - DE.2 - L6 DEMOLIZIONI	0,00
061	Lotto3 - TR.2 - L6 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA	0,00
062	Lotto4 - FO.1 - L7 FONDAZIONE STRADALE	0,00
063	Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI *	2'969'056,47
064	Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *	47'064'859,05
065	Lotto4 - FO.2 - L8 FONDAZIONE STRADALE	0,00
066	Lotto4 - DE.2 - L8 DEMOLIZIONI	0,00
067	Lotto4 - TR.2 - L8 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA	0,00
068	Lotto1 - SV.1 - L1 SV.01 Svincolo alla Pk 0+00	0,00
069	Lotto1 - SV.2 - L2 SV.02 Svincolo alla Pk 11+411 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
070	Lotto1 - SV.3 - L2 SV.02 Svincolo all Pk 11+411 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
071	Lotto1 - SV.4 - L2 SV.02 Svincolo alla Pk 11+411 (LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA)	0,00
	A RIPORTARE	52'716'674,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	52'716'674,21
072	Lotto2 - SV.1 - L3 SV.03 Svincolo alla Pk 18+463	0,00
073	Lotto2 - SV.2 - L4 SV.04 Svincolo alla Pk 26+910	0,00
074	Lotto3 - SV01 - SVINCOLO 5 "GRAMMICHELE" *	0,00
075	Lotto3 - SV02 - SVINCOLO 6 "VIZZINI SCALO" *	0,00
076	Lotto3 - SV03 - SVINCOLO 7 "VIZZINI" *	0,00
077	Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *	2'347'913,73
078	Lotto4 - SV.2 - L7 SV.08 Est Svincolo alla Pk 52+008	0,00
079	Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *	1'387'896,21
080	Lotto4 - SV.4 - L8 SV.10 Svincolo alla Pk 65+001 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
081	Lotto4 - SV.5 - L8 SV.10 Svincolo alla pk. 65+001 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
082	Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *	2'001'032,59
083	Lotto2 - Ar.1 - L4 Area di servizio alla Pk 1+100	0,00
084	Lotto1 - VS.1 - L1 VS.001 Viabilità secondaria 001	0,00
085	Lotto1 - VS.2 - L1 VS.001 BIS Viabilità secondaria 001 BIS (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
086	Lotto1 - VS.3 - L1 VS.001 BIS Viabilità secondaria 001 BIS a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
087	Lotto1 - VS.4 - L1 VS.004 Viabilità secondaria 004	0,00
088	Lotto1 - VS.5 - L1 VS.005 Viabilità secondaria 005	0,00
089	Lotto1 - VS.6 - L1 VS.006 Viabilità secondaria 006	0,00
090	Lotto1 - VS.7 - L1 VS.007 Viabilità secondaria 007	0,00
091	Lotto1 - VS.8 - L1 VS.009 Viabilità secondaria 009	0,00
092	Lotto1 - VS.9 - L1 VS.010 Viabilità secondaria 010	0,00
093	Lotto1 - VS.10 - L1 VS.011 Viabilità secondaria 011	0,00
094	Lotto1 - VS.11 - L1 VS.012 Viabilità secondaria 012	0,00
095	Lotto1 - VS.12 - L1 VS.013 Viabilità secondaria 013	0,00
096	Lotto1 - VS.13 - L1 VS.015 Viabilità secondaria 015	0,00
097	Lotto1 - VS.14 - L1 VS.016 Viabilità secondaria 016	0,00
098	Lotto1 - VS.15 - L1 VS.017 RAMO 1 Viabilità secondaria 017 RAMO 1	0,00
099	Lotto1 - VS.16 - L1 VS.017 RAMO 2 Viabilità secondaria 017 RAMO 2	0,00
100	Lotto1 - VS.17 - L1 VS.017 RAMO 3 Viabilità secondaria 017 RAMO 3	0,00
101	Lotto1 - VS.18 - L1 VS.017 RAMO 4 Viabilità secondaria 017 RAMO 4	0,00
102	Lotto1 - VS.19 - L1 VS.017 ROTATORIA Viabilità secondaria 017 ROTATORIA	0,00
103	Lotto1 - VS.20 - L1 VS.018 Viabilità secondaria 018	0,00
104	Lotto1 - VS.21 - L1 VS.019 Viabilità secondaria 019	0,00
105	Lotto1 - VS.22 - L1 VS.020 Viabilità secondaria 020	0,00
106	Lotto1 - VS.23 - L2 VS.021 Viabilità secondaria 021	0,00
107	Lotto1 - VS.24 - L2 VS.022 Viabilità secondaria 022	0,00
108	Lotto1 - VS.25 - L2 VS.023 Viabilità secondaria 023	0,00
109	Lotto1 - VS.26 - L2 VS.024 Viabilità secondaria 024	0,00
110	Lotto1 - VS.27 - L2 VS.024 BIS Viabilità secondaria 024 BIS	0,00
111	Lotto1 - VS.28 - L2 VS.025 Viabilità secondaria 025	0,00
112	Lotto1 - VS.29 - L2 VS.026 Viabilità secondaria 026	0,00
113	Lotto1 - VS.30 - L2 VS.027 Viabilità secondaria 027	0,00
114	Lotto1 - VS.31 - L2 VS.028 Viabilità secondaria 028	0,00
115	Lotto1 - VS.32 - L2 VS.029 Viabilità secondaria 029	0,00
116	Lotto1 - VS.33 - L2 VS.032 Viabilità secondaria 032	0,00
117	Lotto1 - VS.34 - L2 VS.033 Viabilità secondaria 033	0,00
118	Lotto2 - VS.1 - L3 VS.035 Viabilità secondaria 035	0,00
119	Lotto2 - VS.2 - L3 VS.036 Viabilità secondaria 036	0,00
120	Lotto2 - VS.3 - L3 VS.037 Viabilità secondaria 037	0,00
121	Lotto2 - VS.4 - L3 VS.038 Viabilità secondaria 038	0,00
122	Lotto2 - VS.5 - L3 VS.039 Viabilità secondaria 039	0,00
123	Lotto2 - VS.6 - L3 VS.040 Viabilità secondaria 040	0,00
124	Lotto2 - VS.7 - L3 VS.041 Viabilità secondaria 041	0,00
125	Lotto2 - VS.8 - L3 VS.041 BIS Viabilità secondaria 041 BIS	0,00
126	Lotto2 - VS.9 - L3 VS.042 Viabilità secondaria 042	0,00
127	Lotto2 - VS.10 - L3 VS.042 BIS Viabilità secondaria 042 BIS	0,00
128	Lotto2 - VS.11 - L3 VS.043 Viabilità secondaria 043	0,00
129	Lotto2 - VS.12 - L3 VS.044 Viabilità secondaria 044	0,00
130	Lotto2 - VS.13 - L3 VS.045 Viabilità secondaria 045	0,00
131	Lotto2 - VS.14 - L3 VS.046 Viabilità secondaria 046	0,00
132	Lotto2 - VS.15 - L4 VS.047 Viabilità secondaria 047	0,00
133	Lotto2 - VS.16 - L4 VS.047 BIS Viabilità secondaria 047 BIS	0,00
134	Lotto2 - VS.17 - L4 VS.048 Viabilità secondaria 048	0,00
135	Lotto2 - VS.18 - L4 VS.049 Viabilità secondaria 049	0,00
136	Lotto2 - VS.19 - L4 VS.050 Viabilità secondaria 050	0,00
137	Lotto3 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 050 bis *	0,00
138	Lotto3 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 051 *	0,00
139	Lotto3 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 052 *	0,00
140	Lotto3 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 053 *	0,00
141	Lotto3 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 054 *	0,00
142	Lotto3 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 054 bis *	0,00
143	Lotto3 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 055 *	0,00
144	Lotto3 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 055 bis *	0,00
	A RIPORTARE	58'453'516,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	58'453'516,74
145	Lotto3 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 056 *	0,00
146	Lotto3 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 057 *	0,00
147	Lotto3 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 058 *	0,00
148	Lotto3 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 059A-059B-059C *	0,00
149	Lotto3 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 060 *	0,00
150	Lotto3 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 061-061 bis-062 *	0,00
151	Lotto3 - VS.15 - L5 VS.061 BIS Viabilità secondaria 061 BIS	0,00
152	Lotto3 - VS.16 - L5 VS.062 Viabilità secondaria 062	0,00
153	Lotto3 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 062 bis *	0,00
154	Lotto3 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 063 *	0,00
155	Lotto3 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 064 *	0,00
156	Lotto3 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 065 *	0,00
157	Lotto3 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 066 *	0,00
158	Lotto3 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 067 *	0,00
159	Lotto3 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 067 bis *	0,00
160	Lotto3 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 068 *	0,00
161	Lotto3 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 069-071-072 *	0,00
162	Lotto3 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 070 *	0,00
163	Lotto3 - VS.27 - L6 VS.071 Viabilità secondaria 071	0,00
164	Lotto3 - VS.28 - L6 VS.072 Viabilità secondaria 072	0,00
165	Lotto3 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 073 *	0,00
166	Lotto3 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 073 bis *	0,00
167	Lotto3 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 073 TERR *	0,00
168	Lotto3 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 074 *	0,00
169	Lotto3 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 075 *	0,00
170	Lotto3 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 076 *	0,00
171	Lotto3 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 077 *	0,00
172	Lotto3 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 078 *	0,00
173	Lotto3 - VS.37 - L6 VS.080 Viabilità secondaria 080 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
174	Lotto3 - VS.38 - L6 VS.080 Viabilità secondaria 080 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
175	Lotto3 - PS33 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 080 - 080b *	0,00
176	Lotto3 - VS.40 - L6 VS.081 Viabilità secondaria 081	0,00
177	Lotto3 - VS.41 - L6 VS.082 Viabilità secondaria 082	0,00
178	Lotto3 - VS.42 - L6 VS.083 Viabilità secondaria 083	0,00
179	Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *	265'368,17
180	Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *	151'437,12
181	Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *	23'471,89
182	Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *	118'698,53
183	Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *	205'929,93
184	Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *	869'727,97
185	Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *	327'404,94
186	Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *	103'029,81
187	Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *	120'571,26
188	Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *	2'207,15
189	Lotto4 - VS.11 - L7 VS.095 Viabilità secondaria 095 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
190	Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *	7'760,79
191	Lotto4 - VS.13 - L7 VS.096 Viabilità secondaria 096 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
192	Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *	126'556,16
193	Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 *	56'378,95
194	Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *	164'428,44
195	Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *	307'889,25
196	Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *	201'952,71
197	Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *	137'325,56
198	Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *	62'665,32
199	Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *	223'470,32
200	Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *	20'976,72
201	Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *	286'019,45
202	Lotto4 - VS.24 - L7 VS.105 Viabilità secondaria 105	0,00
203	Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *	57'758,26
204	Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *	222'356,53
205	Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *	218'261,33
206	Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *	86'391,81
207	Lotto4 - VS.29 - L7 VS.110 Viabilità secondaria 110 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
208	Lotto4 - VS.30 - L7 VS.110 Viabilità secondaria 110 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
209	Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *	396'315,91
210	Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *	316'280,81
211	Lotto4 - VS.33 - L7 VS.111BIS Nuova Viabilità secondaria 111 BIS Asfaltatura del 10% (COMUNE DI FRANCOFONTE)	0,00
212	Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *	123'671,04
213	Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *	21'537,22
214	Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *	51'260,74
215	Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *	229'945,63
216	Lotto4 - VS.38 - L8 VS.117 Viabilità secondaria 117	0,00
217	Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *	9'815,75
	A RIPORTARE	63'970'382,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	63'970'382,21
218	Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *	95'274,29
219	Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *	371'724,33
220	Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *	207'112,25
221	Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *	598'897,10
222	Lotto4 - VS.44 - L8 VS.122 Viabilità secondaria 122 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
223	Lotto4 - VS.45 - L8 VS.122 Viabilità secondaria 122 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
224	Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *	421'995,43
225	Lotto4 - VS.47 - L8 VS.123 Viabilità secondaria 123 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
226	Lotto4 - VS.48 - L8 VS.123 Viabilità secondaria 123 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
227	Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *	183'067,25
228	Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *	246'598,88
229	Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *	825'032,70
230	Lotto4 - VS.52 - L8 VS.127 Viabilità secondaria 127 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
231	Lotto4 - VS.53 - L8 VS.127 Viabilità secondaria 127 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
232	Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *	412'987,81
233	Lotto1 - VI.1 - L1 VI01 DX Viadotto Vallone delle Coste	0,00
234	Lotto1 - VI.2 - L1 VI01 SX Viadotto Vallone delle Coste	0,00
235	Lotto2 - VI.1 - L3 VI01 DX Viadotto Dirillo	0,00
236	Lotto2 - VI.2 - L3 VI01 SX Viadotto Dirillo	0,00
237	Lotto2 - VI.3 - L3 VI03 DX Viadotto Passo Mandorlo	0,00
238	Lotto2 - VI.4 - L3 VI03 SX Viadotto Passo Mandorlo	0,00
239	Lotto2 - VI.5 - L3 VI04 DX Viadotto Tenchio	0,00
240	Lotto2 - VI.6 - L3 VI04 SX Viadotto Tenchio	0,00
241	Lotto2 - VI.7 - L4 VI01 DX Viadotto Quattro Poggi	0,00
242	Lotto2 - VI.8 - L4 VI01 SX Viadotto Quattro Poggi	0,00
243	Lotto2 - VI.9 - L4 VI02 DX Viadotto Scorciavitelli	0,00
244	Lotto2 - VI.10 - L4 VI02 SX Viadotto Scorciavitelli	0,00
245	Lotto3 - VI01 - VIADOTTO PIANO DELLE ROSE - CARR. DX *	0,00
246	Lotto3 - VI02 - VIADOTTO PIANO DELLE ROSE - CARR. SX *	0,00
247	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *	1'932'172,67
248	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *	1'938'967,54
249	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *	2'498'110,40
250	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *	2'600'986,27
251	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *	1'576'539,15
252	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *	1'579'139,67
253	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	6'694'957,89
254	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	6'227'101,52
255	Lotto4 - F0.1 - L8 F01 DX Manufatto di attraversamento ferroviario	0,00
256	Lotto4 - F0.2 - L8 F01 SX Manufatto di attraversamento ferroviario	0,00
257	Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *	31'606'474,75
258	Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *	30'709'205,76
259	Lotto1 - CV.1 - L1_OM_C01 Cavalcavia al km 1+483 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
260	Lotto1 - CV.2 - L1 CV01 Cavalcavia al km 1+483 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
261	Lotto1 - CV.3 - L1 CV01 Cavalcavia al km 1+459 modificato (MIBACT ARCHEO)	0,00
262	Lotto1 - CV.4 - L1 CV02 Cavalcavia al km 3+005	0,00
263	Lotto1 - CV.5 - L1 CV03 Cavalcavia al km 5+204	0,00
264	Lotto1 - CV.6 - L2 CV01 Cavalcavia al km 0+964	0,00
265	Lotto1 - CV.7 - L2 CV02 Cavalcavia al km 4+457	0,00
266	Lotto2 - CV.1 - L3 CV01 Cavalcavia al km 0+282	0,00
267	Lotto2 - CV.2 - L3 CV02 Cavalcavia al km 0+949	0,00
268	Lotto2 - CV.3 - L3 CV03 Cavalcavia al km 1+795	0,00
269	Lotto2 - CV.4 - L3 CV04 Cavalcavia al km 2+511	0,00
270	Lotto2 - CV.5 - L3 CV05 Cavalcavia al km 3+913	0,00
271	Lotto2 - CV.6 - L4 CV01 Cavalcavia al km 0+133	0,00
272	Lotto2 - CV.7 - L4 CV02 Cavalcavia al km 0+575	0,00
273	Lotto3 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 8+293 *	0,00
274	Lotto3 - CV02 - CAVALCAVIA AL KM 17+431 *	0,00
275	Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *	1'398'233,22
276	Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA AL KM 4+982 *	982'068,76
277	Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *	1'233'788,61
278	Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *	1'299'413,39
279	Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *	893'385,02
280	Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *	2'604'859,71
281	Lotto4 - CV.7 - L8 CV02 Cavalcavia al km 4+701 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
282	Lotto4 - CV.8 - L8 CV02 Cavalcavia al km 4+701 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
283	Lotto4 - CV.9 - L8 CV02 Nuovo Cavalcavia al km 4+465 (COMUNE DI LENTINI)	0,00
284	Lotto1 - ST.1 - L1 ST01 Sottovia al km 9+551	0,00
285	Lotto1 - ST.2 - L2 ST01 Sottovia al km 0+055 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
286	Lotto1 - ST.3 - L2 ST01 Sottovia al km. 0+055 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
287	Lotto1 - ST.4 - L2 ST01 Sottovia al km. 0+055 (LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA)	0,00
288	Lotto1 - ST.5 - L2 ST02 Sottovia al km 2+917	0,00
289	Lotto2 - ST.1 - L4 ST01 Sottovia al km 4+074	0,00
290	Lotto3 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+511 - SVINCOLO 5 RAMPA 1 *	0,00
	A RIPORTARE	163'108'476,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	163'108'476,58
291	Lotto3 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 1+706 - SEC. 54 *	0,00
292	Lotto3 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 4+428 - SVINCOLO 6 RAMP A 5 *	0,00
293	Lotto3 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 6+882 - SVINCOLO 7 RAMP A 1 *	0,00
294	Lotto3 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 9+904 - SEC. 67 *	0,00
295	Lotto3 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 12+226 - SEC. 70 *	0,00
296	Lotto3 - ST07 - SOTTOVIA AL KM 13+544 - SEC. 73 *	0,00
297	Lotto3 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 16+388 - SEC. 74 *	0,00
298	Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 *	1'249'739,85
299	Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *	773'726,09
300	Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMP A 6 *	1'809'848,33
301	Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *	603'736,04
302	Lotto4 - ST.x - L7 ST04 Sottovia SV Francofonte	0,00
303	Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *	547'368,15
304	Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMP A 5 *	1'068'524,66
305	Lotto4 - ST.ann01 - L8 ST03 Sottovia al km 3+994 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
306	Lotto4 - ST.ann02 - L8 ST03 Sottovia al km 3+994 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
307	Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 *	1'582'205,05
308	Lotto4 - ST.ann03 - L8 ST04 Sottovia al km 6+024 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
309	Lotto4 - ST.ann04 - L8 ST04 Sottovia al km 6+024 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
310	Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *	715'297,57
311	Lotto1 - MU.1 - L1 MU01 Muro in c.a. di controripa da Pk 0+106 a Pk 0+160 su Svincolo 01	0,00
312	Lotto1 - MU.2 - L1 MU02 Muro in c.a. di controripa da Pk 1+951 a Pk 2+117	0,00
313	Lotto1 - MU.3 - L1 MU03 Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 4+056 a Pk 4+176	0,00
314	Lotto1 - MU.4 - L1 MU04 Muro in c.a. di sostegno da Pk 4+342 a Pk 4+4+355	0,00
315	Lotto1 - MU.5 - L1 MU05 Muro in c.a. di sostegno da Pk 4+659 a Pk 4+671	0,00
316	Lotto1 - MU.6 - L1 MU06 Muro in c.a. di sostegno da Pk 5+959 a Pk 6+101	0,00
317	Lotto1 - MU.7 - L1 MU07 Muro in c.a. di sostegno da Pk 6+723 a Pk 6+814	0,00
318	Lotto1 - MU.8 - L1 MU08 Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 7+046 a Pk 7+378	0,00
319	Lotto1 - MU.9 - L1 MU09 Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 7+988 a Pk 8+026	0,00
320	Lotto1 - MU.10 - L1 MU10 Muro in c.a. di sostegno da Pk 9+025 a Pk 9+089	0,00
321	Lotto1 - MU.11 - L1 MU11 Muro in c.a. di sostegno da Pk 10+560 a Pk 10+620	0,00
322	Lotto1 - MU.12 - L1 MU12 Muro in c.a. di sostegno da Pk 3+366 a Pk 3+388	0,00
323	Lotto1 - DR.1 - L1 DR01 Cordolo in c.a. da Pk 0+123 a Pk 0+156 su Svincolo 01	0,00
324	Lotto1 - DR.2 - L1 DR02 Cordolo in c.a. da pk 1+257 a pk 1+461 su Sec. 1bis (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
325	Lotto1 - DR.3 - L1 DR02 Cordolo in c.a. da pk. 1+257 a pk 1+461 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
326	Lotto1 - MU.13 - L2 MU01 Muro in c.a. di controripa da Pk 4+474 a Pk 4+516	0,00
327	Lotto2 - MU.1 - L3 MU01 Muro in c.a. di sostegno da Pk 0+052 a Pk 0+087 su Svincolo 03	0,00
328	Lotto2 - MU.2 - L3 MU02 Muro in c.a. di controripa da Pk 1+120 a Pk 1+240	0,00
329	Lotto2 - MU.3 - L3 MU03 Muro in c.a. di controripa da Pk 2+636 a Pk 2+671	0,00
330	Lotto2 - MU.4 - L3 MU04 Muro in c.a. di sostegno da Pk 2+681 a Pk 2+685	0,00
331	Lotto2 - MU.5 - L3 MU05 Muro in c.a. di sostegno da Pk 2+929 a Pk 2+936	0,00
332	Lotto2 - MU.6 - L3 MU06 Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 5+896 a Pk 5+976	0,00
333	Lotto2 - MU.7 - L3 MU07 Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 6+076 a Pk 6+156	0,00
334	Lotto2 - MU.8 - L4 MU01 Muro in c.a. di sostegno da Pk 2+701 a Pk 2+714	0,00
335	Lotto2 - MU.9 - L4 MU02 Muro in c.a. di sostegno da Pk 2+714 a Pk 2+728	0,00
336	Lotto2 - M.1 - L4 MU03 Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 4+089 a Pk 4+147	0,00
337	Lotto3 - OS02 - MURO IN CA DX - DAL KM 1+512 AL KM 1+519 *	0,00
338	Lotto3 - OS03 - MURO IN CA DX - DAL KM 2+392 AL KM 2+657 *	0,00
339	Lotto3 - OS04 - MURO IN CA DX - DAL KM 4+388 AL KM 4+638 *	0,00
340	Lotto3 - OS05 - MURO IN CA DX - DAL KM 5+624 AL KM 5+664 *	0,00
341	Lotto3 - MU.2 - L6 MU01 Muro in c.a. di controripa da Pk 1+665 a Pk 2+017	0,00
342	Lotto3 - OS07 - MURO IN CA DX - DAL KM 9+078 AL KM 9+254 *	0,00
343	Lotto3 - OS08 - MURO IN CA SX - DAL KM 16+794 AL KM 17+081 *	0,00
344	Lotto3 - MU.5 - L6 MU04 Muro in c.a. di sostegno sec. 68	0,00
345	Lotto3 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 17+271 AL KM 17+311 *	0,00
346	Lotto4 - MU.1 - L7 MU01 Muro in c.a. di sostegno in sx su Rampa 2 SV08	0,00
347	Lotto4 - MU.2 - L7 MU02 Muro in c.a. di sottoscarpa in dx su Rampa 2 SV08	0,00
348	Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *	546'130,32
349	Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 *	25'691,37
350	Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 *	33'115,02
351	Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *	503'855,51
352	Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *	22'048,40
353	Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *	326'498,65
354	Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *	405'886,10
355	Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 *	288'715,68
356	Lotto4 MU.10 L8 MU04 Muro in c.a. di sostegno Pk 4+895 a Pk 5+322 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
357	Lotto4 - MU.11 - L8 MU04 Muro in c.a. di sostegno Pk 4+895 a Pk 5+322 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
358	Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 *	626'653,55
359	Lotto4 - MU.13 - L8 MU05 Muro in c.a. di sottoscarpa Pk 5+398 a Pk 5+548 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
360	Lotto4 MU.14 L8 MU05 Muro in c.a. di sottoscarpa Pk 5+398 a Pk 5+548 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
361	Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *	609'379,21
362	Lotto4 - MU.16 - L8 MU07 Muro di sostegno in c.a. Pk 6+313 a Pk 6+325	0,00
363	Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *	553'155,63
	A RIPO RTARE	175'400'051,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	175'400'051,76
364	Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *	61'415,90
365	Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *	178'656,29
366	Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *	35'039,56
367	Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *	601'488,97
368	Lotto4 - DR.6 - L8 DR05 Cordolo in c.a. Pk 4+660 su Svincolo 10 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
369	Lotto4 - DR.7 - L8 DR05 Cordolo in c.a. Pk 4+660 su Svincolo 10 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
370	Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *	66'020,96
371	Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *	44'985,51
372	Lotto4 - DR.10 - L8 DR06 Cordolo in c.a. Pk 4+668 su Svincolo 10 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
373	Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *	26'774,07
374	Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *	26'774,07
375	Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *	26'774,07
376	Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *	37'292,12
377	Lotto1 - PT.1 - L2 PT01 Paratia DX da Pk 1+798 a Pk 1+868	0,00
378	Lotto1 - PT.2 - L2 PT02 Paratia SX da Pk 3+369 a Pk 3+420	0,00
379	Lotto1 - PT.3 - L2 PT03 Paratia DX da Pk 3+437 a Pk 3+640	0,00
380	Lotto1 - PT.4 - L2 PT04 Paratia DX da Pk 3+689 a Pk 3+736	0,00
381	Lotto1 - PT.5 - L2 PT05 Paratia SX da Pk 4+588 a Pk 4+666	0,00
382	Lotto2 - PT.1 - L3 PT01 Paratia SX da Pk 4+911 a Pk 4+951	0,00
383	Lotto2 - PT.2 - L3 PT02 Paratia SX da Pk 5+016 a Pk 5+056	0,00
384	Lotto2 - PT.3 - L3 PT03 Paratia SX da Pk 5+126 a Pk 5+246	0,00
385	Lotto2 - PT.4 - L3 PT04 Paratia SX da Pk 5+895 a Pk 6+121	0,00
386	Lotto2 - PT.5 - L3 PT05 Paratia SX da Pk 7+815 a Pk 7+873	0,00
387	Lotto2 - PT.6 - L4 PT01 Paratia SX da Pk 2+607 a Pk 2+656	0,00
388	Lotto2 - PT.7 - L4 PT02 Paratia DX da Pk 3+087 a Pk 3+306	0,00
389	Lotto2 - PT.8 - L4 PT03 Paratia SX da Pk 3+690 a Pk 3+809	0,00
390	Lotto2 - PT.9 - L4 PT04 Paratia su rampa 5 SV04	0,00
391	Lotto3 - OS71 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 2+814 AL KM 3+032 *	0,00
392	Lotto3 - OS72 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 3+202 AL KM 3+482 *	0,00
393	Lotto3 - OS73 - PARATIA DI PALI DX DAL KM 3+220 AL KM 3+468 *	0,00
394	Lotto3 - OS74 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 4+865 AL KM 5+133 *	0,00
395	Lotto3 - OS75 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 5+210 AL KM 5+416 (PARATIA + CUNETTONE) *	0,00
396	Lotto3 - OS76 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 5+815 AL KM 5+891 *	0,00
397	Lotto3 - OS77 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 17+132 AL KM 17+271 *	0,00
398	Lotto4 - PT.1 - L8 PT01 Paratia SX a Pk 4+265 su Svincolo 10 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
399	Lotto4 - PT.2 - L8 PT01 Paratia SX a Pk 4+265 su Svincolo 10 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
400	Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 *	166'594,08
401	Lotto4 - PT.4 - L8 PT02 Paratia DX da Pk 4+094 a Pk 4+223 (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
402	Lotto4 - PT.5 - L8 PT02 Paratia DX da Pk 4+094 a Pk 4+223 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)	0,00
403	Lotto4 - PT.6 - L8 PT02 Paratia DX da Pk 4+094 a Pk 4+278 modificata (COMUNE DI LENTINI)	0,00
404	Lotto1 - RU.1 - L1 RU01 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 2+048 a Pk 2+632	0,00
405	Lotto1 - RU.2 - L1 RU02 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 2+844 a Pk 2+972	0,00
406	Lotto1 - RU.3 - L1 RU03 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 3+520 a Pk 3+815	0,00
407	Lotto1 - RU.4 - L1 RU04 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 4+287 a Pk 4+351	0,00
408	Lotto1 - RU.5 - L1 RU05 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 8+049 a Pk 8+289	0,00
409	Lotto1 - RU.6 - L2 RU01 Muro in TR di sottoscarpa a Pk 6+114 su v. sec. 31	0,00
410	Lotto2 - RU.1 - L3 RU01 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 2+921 a Pk 2+974	0,00
411	Lotto2 - RU.2 - L3 RU02 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 6+248 a Pk 6+277	0,00
412	Lotto2 - RU.3 - L3 RU03 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 6+671 a Pk 6+711	0,00
413	Lotto2 - RU.4 - L3 RU04 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 6+804 a Pk 7+090	0,00
414	Lotto2 - RU.5 - L4 RU01 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 3+413 a Pk 3+453	0,00
415	Lotto2 - RU.6 - L4 RU02 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 3+610 a Pk 3+634	0,00
416	Lotto2 - RU.7 - L4 RU03 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 3+853 a Pk 4+075	0,00
417	Lotto3 - OS52 - MURO IN TERRA RINFORZATA SX - DAL KM 4+497 AL KM 4+549 *	0,00
418	Lotto3 - OS53 - MURO IN TERRA RINFORZATA DX - DAL KM 4+628 AL KM 4+738 *	0,00
419	Lotto3 - RU.3 - L6 RU01 Muro in TR di sostegno da Pk 4+043 a Pk 4+195	0,00
420	Lotto4 - RU.1 - L7 RU01 Muro in TR di sostegno da Pk 0+770 a Pk 0+912	0,00
421	Lotto4 - RU.2 - L7 RU02 Muro in TR di sostegno in sx su Rampa 2 SV08 e piazzale cabina	0,00
422	Lotto4 - RU.3 - L8 RU01 Muro in TR di sostegno+cordolo flottante (COMUNE DI LENTINI)	0,00
423	Lotto1 - TO.1 - L1 TO01 Tombino scatolare al km 2+911	0,00
424	Lotto1 - TO.2 - L1 TO02 Tombino scatolare al km 6+130	0,00
425	Lotto1 - TO.3 - L1 TO03 Tombino scatolare al km 7+157	0,00
426	Lotto1 - TO.4 - L1 TO04 Tombino scatolare al km 10+650	0,00
427	Lotto1 - TO.5 - L1 TO05 Tombino scatolare al km 10+853	0,00
428	Lotto1 - AT.1 - L2 AT01 Attraversamento idraulico al km 1+390	0,00
429	Lotto1 - TO.6 - L2 TO01 Tombino scatolare al km 0+279	0,00
430	Lotto1 - TO.7 - L2 TO02 Tombino scatolare al km 2+909	0,00
431	Lotto1 - TO.8 - L2 TO03 Tombino scatolare al km 4+354	0,00
432	Lotto1 - TO.9 - L2 TO04 Tombino scatolare al km 4+762	0,00
433	Lotto1 - TO.10 - L2 TO05 Tombino scatolare al km 5+304	0,00
434	Lotto1 - TO.11 - L2 TO06 Tombino scatolare al km 6+155	0,00
435	Lotto2 - TO.1 - L3 TO01 Tombino scatolare al km 0+594	0,00
436	Lotto2 - TO.2 - L3 TO02 Tombino scatolare al km 2+344	0,00
	A RIPORTARE	176'671'867,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	176'671'867,36
437	Lotto2 - TO.3 - L4 TO01 Tombino scatolare al km 0+231	0,00
438	Lotto2 - TO.4 - L4 TO02 Tombino scatolare al km 0+856	0,00
439	Lotto3 - TO.1 - L5 TO01 Tombino scatolare al km 4+437	0,00
440	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *	3'463'183,15
441	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	2'517'947,03
442	Lotto4 - TO.1 - L7 TO01 Tombino scatolare al km 2+599	0,00
443	Lotto4 - TO.2 - L7 TO02 Tombino scatolare al km 7+248	0,00
444	Lotto4 - TO.3 - L7 TO03 Tombino scatolare al km 7+600	0,00
445	Lotto4 - TO.4 - L7 TO04 Tombino scatolare al km 8+180	0,00
446	Lotto4 - TO.5 - L7 TO05 Tombino scatolare al km 10+497	0,00
447	Lotto4 - TO.6 - L7 TO06 Tombino scatolare al km 10+920	0,00
448	Lotto4 - TO.7 - L7 TO07 Tombino scatolare al km 11+190	0,00
449	Lotto4 - TO.8 - L7 TO08 Tombino scatolare al km 0+987	0,00
450	Lotto4 - TO.9 - L8 TO01 Tombino scatolare al km 1+138	0,00
451	Lotto4 - TO.10 - L8 TO02 Tombino scatolare al km 1+428	0,00
452	Lotto4 - TO.11 - L8 TO03 Tombino scatolare al km 2+368	0,00
453	Lotto4 - TO.12 - L8 TO04 Tombino scatolare al km 2+383	0,00
454	Lotto4 - TO.13 - L8 TO05 Tombino scatolare al km 3+393	0,00
455	Lotto4 - TO.14 - L8 TO06 Tombino scatolare al km 3+532	0,00
456	Lotto4 - TO.15 - L8 TO07 Tombino scatolare al km 3+847	0,00
457	Lotto4 - TO.16 - L8 TO08 Tombino scatolare al km 6+975	0,00
458	Lotto4 - TO.17 - L8 TO09 Tombino scatolare al km 7+137	0,00
459	Lotto4 - TO.18 - L8 TO10 Tombino scatolare al km 7+581	0,00
460	Lotto4 - TO.19 - L8 TO11 Tombino scatolare al km 7+933	0,00
461	Lotto4 - TO.20 - L8 TO12 Tombino scatolare al km 4+075	0,00
462	Lotto1 - ID.1 - L1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli	0,00
463	Lotto1 - ID.4 - L2 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli	0,00
464	Lotto2 - ID.1 - L3 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli	0,00
465	Lotto2 - ID.4 - L4 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli	0,00
466	Lotto3 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *	0,00
467	Lotto3 - ID.4 - L6 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli	0,00
468	Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *	16'671'105,31
469	Lotto4 - ID.4 - L8 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli	0,00
470	Lotto1 - ID.2 - L1 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria	0,00
471	Lotto1 - ID.5 - L2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria	0,00
472	Lotto2 - ID.2 - L3 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria	0,00
473	Lotto2 - ID.5 - L4 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria	0,00
474	Lotto3 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *	0,00
475	Lotto3 - ID.5 - L6 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria	0,00
476	Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *	1'624'009,72
477	Lotto4 - ID.5 - L8 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria	0,00
478	Lotto1 - ID.3 - L1 ID.03 Tombini circolari	0,00
479	Lotto1 - ID.6 - L2 ID.03 Tombini circolari	0,00
480	Lotto2 - ID.3 - L3 ID.03 Tombini circolari	0,00
481	Lotto2 - ID.6 - L4 ID.03 Tombini circolari	0,00
482	Lotto3 - ID.3 - L5 ID.03 Tombini circolari	0,00
483	Lotto3 - ID.6 - L6 ID.03 Tombini circolari	0,00
484	Lotto4 - ID.3 - L7 ID.03 Tombini circolari	0,00
485	Lotto4 - ID.6 - L8 ID.03 Tombini circolari	0,00
486	Lotto1 - VE.1 - L1 VE.01 Intervento in SX dal km 7+505 al km 7+646	0,00
487	Lotto1 - VE.2 - L1 VE.02 Nuova Barriera Paramassi in DX dal km. 2+000 al km.2+500 (COMUNE DI RAGUSA)	0,00
488	Lotto2 - VE.1 - L3 VE.01 Intervento in SX dal km 6+004 al km 6+107	0,00
489	Lotto2 - VE.2 - L3 VE.02 Intervento in DX dal km 5+370 al km 5+632	0,00
490	Lotto2 - VE.3 - L4 VE.01 Intervento in SX dal km 0+268 al km 0+450	0,00
491	Lotto2 - VE.4 - L4 VE.02 Intervento in DX ed in SX dal km 2+650 al km 2+860	0,00
492	Lotto3 - VE.1 - L5 VE.01 Intervento in SX dal km 5+027 al km 5+087	0,00
493	Lotto3 - VE.2 - L6 VE.01 Intervento dal km 3+668 al km 4+788	0,00
494	Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti	1'540'015,48
495	Lotto1 - MA.1 - L1 MA.01 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale	0,00
496	Lotto1 - MA.2 - L1 MA.02 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto	0,00
497	Lotto1 - MA.3 - L1 MA.03 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria	0,00
498	Lotto1 - MA.4 - L1 MA.04 Interventi di inserimento nella rete ecologica	0,00
499	Lotto1 - MA.5 - L1 MA.05 Interventi di compensazione	0,00
500	Lotto1 - MA.6 - L1 MA.06 Interventi di integrazione delle opere accessorie	0,00
501	Lotto1 - MA.7 - L1 MA.08 Trapianti	0,00
502	Lotto1 - MA.21 - L1 MA.09 Interventi di mitigazione acustica	0,00
503	Lotto1 - MA.8 - L1 MA.10 Integrazione mitigazioni per beni isolati (SOPR. RAGUSA)	0,00
504	Lotto1 - MA.9 - L1 MA.11 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA)	0,00
505	Lotto1 - MA.10 - L1 MA.12 Interventi di ripristino aree di cantiere	0,00
506	Lotto1 - MA.11 - L2 MA.01 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale	0,00
507	Lotto1 - MA.12 - L2 MA.02 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto	0,00
508	Lotto1 - MA.13 - L2 MA.03 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria	0,00
509	Lotto1 - MA.14 - L2 MA.04 Interventi di inserimento nella rete ecologica	0,00
	A RIPORTARE	202'488'128,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	202'488'128,05
510	Lotto1 - MA.15 - L2 MA.05 Interventi di compensazione	0,00
511	Lotto1 - MA.16 - L2 MA.06 Interventi di integrazione delle opere accessorie	0,00
512	Lotto1 - MA.17 - L2 MA.07 Interventi di inserimento paesaggistico dei presidi ambientali	0,00
513	Lotto1 - MA.18 - L2 MA.08 Trapianti	0,00
514	Lotto1 - MA.19 - L2 MA.11 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA)	0,00
515	Lotto1 - MA.20 - L2 MA.12 Interventi di ripristino aree di cantiere	0,00
516	Lotto2 - MA.1 - L3 MA.01 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale	0,00
517	Lotto2 - MA.2 - L3 MA.02 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto	0,00
518	Lotto2 - MA.3 - L3 MA.03 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria	0,00
519	Lotto2 - MA.4 - L3 MA.04 Interventi di inserimento nella rete ecologica	0,00
520	Lotto2 - MA.5 - L3 MA.06 Interventi di integrazione delle opere accessorie	0,00
521	Lotto2 - MA.6 - L3 MA.08 Trapianti	0,00
522	Lotto2 - MA.7 - L3 MA.10 Integrazione mitigazioni per beni isolati (SOPR. RAGUSA)	0,00
523	Lotto2 - MA.8 - L3 MA.11 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA)	0,00
524	Lotto2 - MA.9 - L3 MA.12 Interventi di ripristino aree di cantiere	0,00
525	Lotto2 - MA.10 - L4 MA.01 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale	0,00
526	Lotto2 - MA.11 - L4 MA.02 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto	0,00
527	Lotto2 - MA.12 - L4 MA.03 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria	0,00
528	Lotto2 - MA.13 - L4 MA.04 Interventi di inserimento nella rete ecologica	0,00
529	Lotto2 - MA.14 - L4 MA.06 Interventi di integrazione delle opere accessorie	0,00
530	Lotto2 - MA.15 - L4 MA.08 Trapianti	0,00
531	Lotto2 - MA.16 - L4 MA.11 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA)	0,00
532	Lotto2 - MA.17 - L4 MA.12 Interventi di ripristino aree di cantiere	0,00
533	Lotto3 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *	0,00
534	Lotto3 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *	0,00
535	Lotto3 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *	0,00
536	Lotto3 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *	0,00
537	Lotto3 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *	0,00
538	Lotto3 - MA.xx - L5 MA.08 Trapianti	0,00
539	Lotto3 MA.6 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA) *	0,00
540	Lotto3 MA.7 Interventi di ripristino aree di cantiere *	0,00
541	Lotto3 - MA.9 - L6 MA.01 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale	0,00
542	Lotto3 - MA.10 - L6 MA.02 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto	0,00
543	Lotto3 - MA.11 - L6 MA.03 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria	0,00
544	Lotto3 - MA.12 - L6 MA.04 Interventi di inserimento nella rete ecologica	0,00
545	Lotto3 MA.8 Interventi di compensazione *	0,00
546	Lotto3 - MA.14 - L6 MA.06 Interventi di integrazione delle opere accessorie	0,00
547	Lotto3 MA.9 Interventi di inserimento paesaggistico dei presidi ambientali *	0,00
548	Lotto3 - MA.16 - L6 MA.08 Trapianti	0,00
549	Lotto3 MA.10 Interventi di mitigazione acustica *	0,00
550	Lotto3 - MA.17 - L6 MA.11 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA)	0,00
551	Lotto3 - MA.18 - L6 MA.12 Interventi di ripristino aree di cantiere	0,00
552	Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *	1'715'646,57
553	Lotto4 MA.2 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *	1'514'011,22
554	Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *	457'192,62
555	Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *	207'924,72
556	Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *	619'604,47
557	Lotto4 - MA.xx - L7 MA.08 Trapianti	0,00
558	Lotto4 MA.6 Interventi di mitigazione acustica *	2'640'127,31
559	Lotto4 MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria *	128'747,76
560	Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *	574'742,65
561	Lotto4 - MA.9 - L8 MA.01 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale	0,00
562	Lotto4 - MA.10 - L8 MA.02 Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto	0,00
563	Lotto4 - MA.11 - L8 MA.03 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria	0,00
564	Lotto4 - MA.12 - L8 MA.04 Interventi di inserimento nella rete ecologica	0,00
565	Lotto4 - MA.13 - L8 MA.06 Interventi di integrazione delle opere accessorie	0,00
566	Lotto4 - MA.14 - L8 MA.08 Trapianti	0,00
567	Lotto4 - MA.15 - L8 MA.09 Interventi di mitigazione acustica	0,00
568	Lotto4 - MA.16 - L8 MA.11 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA)	0,00
569	Lotto4 - MA.17 - L8 MA.12 Interventi di ripristino aree di cantiere	0,00
570	Proposta di rimboscimento (SOPR. RAGUSA)	0,00
571	Lotto3 - FA01 - CENTRO MANUTENZIONE *	0,00
572	Lotto3 - ED.2 - L6 ED.02 Caserma P.S.	0,00
573	Lotto3 - ED.3 - L6 ED.03 Deposito Cloruri	0,00
574	Lotto3 - ED.4 - L6 ED.04 Centro controllo e vigilanza	0,00
575	Lotto3 ED.5 Sistemazione esterna *	0,00
576	Lotto1 - RC.1 - L1 RC.01 Recinzione e cancelli	0,00
577	Lotto1 - RC.2 - L2 RC.01 Recinzione e cancelli	0,00
578	Lotto2 - RC.1 - L3 RC.01 Recinzione e cancelli	0,00
579	Lotto2 - RC.2 - L4 RC.01 Recinzione e cancelli	0,00
580	Lotto3 RC.1 Recinzione e cancelli *	0,00
581	Lotto3 - RC.2 - L6 RC.01 Recinzione e cancelli	0,00
582	Lotto4 RC.1 Recinzione e cancelli *	564'598,44
	A RIPORTARE	210'910'723,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
		210'910'723,81
583	Lotto4 - RC.2 - L8 RC.01 Recinzione e cancelli	0,00
584	Lotto1 - SE.1 - L1 SE.01 SEGNALETICA	0,00
585	Lotto1 - SE.2 - L2 SE.02 SEGNALETICA	0,00
586	Lotto2 - SE.1 - L3 SE.03 SEGNALETICA	0,00
587	Lotto2 - SE.2 - L4 SE.04 SEGNALETICA	0,00
588	Lotto3 SE.1 SEGNALETICA *	0,00
589	Lotto3 - SE.2 - L6 SE.06 SEGNALETICA	0,00
590	Lotto4 SE.1 SEGNALETICA *	155'978,50
591	Lotto4 - SE.2 - L8 SE.08 SEGNALETICA	0,00
592	Lotto1 - OC.1 - L1 OC.IMP Svincoli Rampe di pertinenza	0,00
593	Lotto1 - OC.2 - L1 OC.IMP Impianti itinere	0,00
594	Lotto1 - OC.3 - L2 OC.IMP Svincoli Rampe di pertinenza	0,00
595	Lotto1 - OC.4 - L2 OC.IMP Impianti itinere	0,00
596	Lotto2 - OC.1 - L3 OC.IMP Svincoli Rampe di pertinenza	0,00
597	Lotto2 - OC.2 - L3 OC.IMP Impianti itinere	0,00
598	Lotto2 - OC.3 - L4 OC.IMP Svincoli Rampe di pertinenza	0,00
599	Lotto2 - OC.4 - L4 OC.IMP Impianti itinere	0,00
600	Lotto3 OC.1 Svincoli Rampe di pertinenza *	0,00
601	Lotto3 - OC.2 - L5 OC.IMP Impianti itinere	0,00
602	Lotto3 - OC.3 - L6 OC.IMP Svincoli Rampe di pertinenza	0,00
603	Lotto3 - OC.4 - L6 OC.IMP Impianti itinere	0,00
604	Lotto4 OC.1 Svincoli Rampe di pertinenza *	0,00
605	Lotto4 - OC.2 - L7 OC.IMP Impianti itinere	0,00
606	Lotto4 - OC.4 - L8 OC.IMP Svincoli Rampe di pertinenza	0,00
607	Lotto4 - OC.5 - L8 OC.IMP Impianti itinere	0,00
608	Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *	5'044'531,97
609	Lotto1 - .0 - Illuminazione Svincolo 01	0,00
610	Lotto1 - .0 - Illuminazione Svincolo 02	0,00
611	Lotto2 - .0 - Illuminazione Svincolo 03	0,00
612	Lotto2 - .0 - Illuminazione Svincolo 04	0,00
613	Lotto3 Illuminazione Svincolo 05 *	0,00
614	Lotto3 Illuminazione Svincolo 06 *	0,00
615	Lotto3 Illuminazione Svincolo 07 *	0,00
616	Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *	177'070,99
617	Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *	186'960,57
618	Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *	200'518,76
619	Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *	33'570,98
620	Lotto3 - Ga.1 - IMP Galleria Francofonte	0,00
621	Lotto1 - im.1 - L1 imp itinere	0,00
622	Lotto1 - im.2 - L2 imp itinere	0,00
623	Lotto2 - im.1 - L3 imp itinere	0,00
624	Lotto2 - im.2 - L4 imp itinere	0,00
625	Lotto3 im.1 imp itinere *	0,00
626	Lotto3 - im.2 - L6 imp itinere	0,00
627	Lotto4 im.1 imp itinere *	2'778'585,03
628	Lotto4 - im.2 - L8 imp itinere	0,00
629	Lotto Unico - Im.1 - L9 Imp gestione itinere	0,00
630	Lotto Unico - Im.2 - L9 Impianto di esazione	0,00
631	Lotto3 - Im.3 - L6 Imp Centro di Controllo	0,00
632	Lotto3 - Im.4 - L6 Imp Gestione Centro di controllo	0,00
633	Lotto3 - Im.5 - L6 Imp Caserma PS	0,00
634	Lotto3 Im.6 Imp Centro Manutenzione *	0,00
635	Lotto4 - DR.15 - L8 DR Intervento drenaggio rilevato stradale	2'303'449,75
636	Lotto3 - TM01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+733 *	0,00
637	Lotto3 - TM02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+443 *	0,00
638	Lotto3 - TM03 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+642 *	0,00
639	Lotto3 - TM04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 2+781 *	0,00
640	Lotto3 - TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 3+096 *	0,00
641	Lotto3 - TM06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+833 *	0,00
642	Lotto3 - TM07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+038 *	0,00
643	Lotto3 - TM08 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+416 *	0,00
644	Lotto3 - TM09 - TOMBINO SCATOLARE (AL KM 4+684 EX LOTTO 5) *	0,00
645	Lotto3 - TM10 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 5+157 *	0,00
646	Lotto3 - TM11 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 5+460 *	0,00
647	Lotto3 - TM12 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 5+567 *	0,00
648	Lotto3 - TM13 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 5+941 *	0,00
649	Lotto3 - TM14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 7+489 *	0,00
650	Lotto3 - TM15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 9+151 *	0,00
651	Lotto3 - TM16 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 9+317 *	0,00
652	Lotto3 - TM17 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 9+488 *	0,00
653	Lotto3 - TM18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 9+889 *	0,00
654	Lotto3 - TM19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 9+987 *	0,00
655	Lotto3 - TM20 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 10+757 *	0,00
		A RIPORTARE
		221'791'390,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	221 791 390,36
656	Lotto3 - TM21 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 11+240 *	0,00
657	Lotto3 - TM22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 11+607 *	0,00
658	Lotto3 - TM23 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 11+907 *	0,00
659	Lotto3 - TM24 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+530 *	0,00
660	Lotto3 - TM25 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+518 *	0,00
661	Lotto3 - TM26 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+469 *	0,00
662	Lotto3 - TM27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 15+109 *	0,00
663	Lotto3 - TM28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 16+357 *	0,00
664	Lotto3 - TM29 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+609 *	0,00
665	Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *	213'641,74
666	Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *	201'570,13
667	Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *	444'932,88
668	Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *	177'202,14
669	Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *	470'021,53
670	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *	551'238,68
671	Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *	120'066,02
672	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *	621'316,46
673	Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *	80'794,17
674	Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *	89'011,67
675	Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *	102'511,38
676	Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *	262'321,32
677	Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *	250'201,34
678	Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *	126'994,39
679	Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *	113'356,83
680	Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *	137'827,37
681	Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *	489'769,83
682	Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *	73'879,38
683	Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *	93'633,01
684	Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *	149'835,49
685	Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *	152'883,87
686	Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *	139'548,93
687	Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *	280'822,61
688	Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *	535'913,60
689	Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *	97'597,21
690	Lotto4 - 26 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+969 *	0,00
691	Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *	283'977,76
692	Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *	315'546,55
693	Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *	217'739,70
694	Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *	252'661,58
695	Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *	476'983,02
696	Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *	254'299,09
697	Lotto4 - 33 - CATINO IDRAULICO SX DAL KM 15+050 AL KM 15+730 *	0,00
698	Lotto4 - 34 - CATINO IDRAULICO DX DAL KM 15+122 AL KM 15+712 *	0,00
699		0,00
700	Lotto3 - OS10 - MURO IN CA DX - DAL KM 10+680 AL KM 11+820 *	0,00
701	Lotto3 - OS11 - MURO IN CA DX - DAL KM 17+600 AL KM 17+740 *	0,00
702	Lotto3 - OS12 - MURO IN CA VIAB. DAL KM 10+705 AL KM 10+872 *	0,00
703	Lotto3 - OS13 - MURO IN CA VIAB. SEC 59A-59B - 59C *	0,00
704	Lotto3 - OS14 - MURO IN CA VIAB. SEC 75 *	0,00
705	Lotto3 - OS51 - MURO IN TERRA RINFORZATA DX - DAL KM 2+376 AL KM 2+682 *	0,00
706	Lotto3 - OS54 - MURO IN CA DX - DAL KM 10+705 AL KM 10+872 *	0,00
707	Lotto3 - OS78 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 2+314 AL KM 2+2+380 *	0,00
708	Lotto3 - OS79 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 8+339 AL KM 8+725 *	0,00
709	Lotto3 - OS01 - MURO IN CA SX - DAL KM 1+178 AL KM 1+183 *	0,00
710	Lotto3 - OS80 - PARATIA DI PALI SU SEC 53 DAL KM 0+087 AL KM 0+110 *	0,00
711	Lotto3 - OS15 - MURO IN CA VIAB. SEC 53 *	0,00
712	overflow	0,00
713	Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni *	733'861,68
714	Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi *	461'167,42
715	Lotto 4 ID.C Sistemazione Torrente Canale *	30'085,44
716	Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *	113'486,67
717	Lotto 3 ID.E Sistemazione Torrente Fiumicello *	0,00
718	overflow	0,00
719	overflow	0,00
720	Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *	210'097,01
721	Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *	20'979,02
722	Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *	387'212,96
723	Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *	159'521,60
724	overflow	0,00
725	overflow	0,00
726	overflow	0,00
727	overflow	0,00
728	overflow	0,00
	A RIPORTARE	231'685'901,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	231'685'901,84
729	overflow	0,00
730	overflow	0,00
731	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *	1'535'332,20
732	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *	1'461'686,13
733	overflow	0,00
734	overflow	0,00
735	overflow	0,00
736	overflow	0,00
737	overflow	0,00
738	overflow	0,00
739	overflow	0,00
740	Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *	40'373,79
741	Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *	106'087,24
742	Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *	1'250'969,03
743	Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *	956'145,64
744	overflow	0,00
745	overflow	0,00
746	Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 *	951'826,05
747	Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 *	712'694,90
748	overflow	0,00
749	overflow	0,00
750	Lotto3 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *	0,00
751	Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *	1'047'233,36
752	overflow	0,00
753	overflow	0,00
754	overflow	0,00
755	overflow	0,00
756	overflow	0,00
757	overflow	0,00
758	overflow	0,00
759	overflow	0,00
760	L3_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-62 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+180.00 *	0,00
761	L3_DX- CS.2 da Sez. D-62 a Sez. D-931 - Prog. Iniz. da Km 1+504.00 a Km 18+100.00 *	0,00
762	L3_SX- CS.3 da Sez. S-01 a Sez. S-62 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+191.00 *	0,00
763	L3_SX- CS.4 da Sez. S-62 a Sez. S-931 - Prog. Iniz. da Km 1+519.00 a Km 18+111.00 *	0,00
764	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *	2'156'105,93
765	L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 *	438'894,10
766	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *	3'440'659,16
767	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *	3'619'284,81
768	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 *	3'378'770,55
769	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 *	757'647,81
770	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 *	3'216'466,40
771	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 *	6'310'905,80
772	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 *	5'449'649,41
773	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 *	2'566'561,54
774	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *	2'287'003,71
775	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 *	424'238,29
776	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 *	3'135'150,66
777	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 *	3'518'496,72
778	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 *	3'350'820,08
779	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 *	791'018,70
780	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 *	3'280'511,01
781	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *	6'266'875,62
782	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 *	5'344'136,37
783	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 *	2'942'366,82
784	L3- PS.40 - Rotatoria1 *	0,00
785	L3- PS.41 - Rotatoria2 *	0,00
786	L3-1 - FRANA	0,00
787	L4-1 - FRANA	0,00
788	L4- GALLERIA	364'187,97
789	Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica rilevato *	275'546,46
790	Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica Viadotto S.Leonardo *	404'532,34
791	L3 - CORSO D'OPERA	0,00
792	L4 - CORSO D'OPERA	0,00
	Totale CATEGORIE euro	303'468'080,44
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
000	<nessuna>	364'187,97
001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	11'204'239,65
002	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	0,00
003	CS.C - Movimenti di terra	15'964'053,49
004	CS.C - Movimenti di terra	0,00
005	CS.D - Sovrastruttura stradale	28'424'397,43
006	CS.H - Opere a verde	1'014'399,90
007	CS.D - Sovrastruttura stradale	0,00
008	CS.E - Barriere di Sicurezza	18'574'412,45
009	CS.N - Consolidamenti	2'888'269,20
010	FS.A - Misto Stabilizzato	0,00
011	CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	758'491,61
012	VIA - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	399'978,68
013	CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	215'211,82
014	ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	94'728,16
015	CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale	135'103,59
016	MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	1'006'140,30
017	TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	84'287,18
018	ED.M - Edifici/Fabbricati	275'115,13
019	OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti	3'088'612,81
020	OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali	33'161'505,24
021	OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - altre opere (No Demolizioni)	10'814'741,00
022	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	0,00
023	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	0,00
024	CS.C - Movimenti di terra	0,00
025	CS.C - Movimenti di terra	0,00
026	CS.D - Sovrastruttura stradale	0,00
027	CS.H - Opere a verde	0,00
028	CS.D - Sovrastruttura stradale	0,00
029	CS.E - Barriere di Sicurezza	0,00
030	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	0,00
031	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato	0,00
032	CS.C - Movimenti di terra	0,00
033	CS.C - Movimenti di terra	0,00
034	CS.D - Sovrastruttura stradale	0,00
035	CS.H - Opere a verde	0,00
036	CS.D - Sovrastruttura stradale	0,00
037	CS.E - Barriere di Sicurezza	0,00
038	VI.B - Opere provvisionali	1'819'374,07
039	VI.C - Sottofondazioni	7'723'737,54
040	VI.E - Movimenti terra	242'013,25
041	VI.F - Spalle	2'660'094,42
042	VI.G - Pile	544'163,82
043	VI.L - Impalcato	13'850'767,23
044	VI.I - Appoggi e giunti	1'118'565,94
045	VI.M - Sovrastruttura stradale	252'857,70
046	VI.N - Barriere di sicurezza	825'692,36
047	VI.D - Fondazioni	1'970'114,94
048	GN.A - Consolidamento e pririvestimento	25'015'543,43
049	GN.B - Scavo	7'134'234,00
050	GN.C - Piedritti e Calotta	10'845'805,79
051	GN.D - Arco rovescio	8'082'981,13
052	GN.E - Sovrastruttura stradale	925'274,15
053	GN.I - Opere di completamento e finitura	1'524'558,65
054	GN.F - Barriere di Sicurezza	314'396,16
055	GA.A - Opere di sostegno e consolidamento	4'654'931,41
056	GA.B - Movimenti di terra	329'937,13
057	GA.C - Fondazione	1'235'714,32
058	GA.D - Elevazione	1'853'234,65
059	GA.H - Sovrastruttura stradale	0,00
060	GA.N - Opere di completamento e finitura	399'069,69
061	GA.I - Barriere di Sicurezza	0,00
062	CV.C - Sottofondazioni	1'699'817,08
063	CV.E - Movimenti terra e demolizioni	56'637,58
064	CV.D - Fondazioni	550'991,69
065	CV.F - Spalle	956'468,47
066	CV.L - Impalcato	3'628'471,83
067	CV.I - Appoggi e giunti	745'876,64
068	CV.M - Sovrastruttura stradale	37'506,11
069	CV.N - Barriere di sicurezza	321'467,41
070	ST.B - Opere provvisionali	793'965,78
	A RIPORTARE	230'582'139,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
		230'582'139,98
071	ST.C - Fondazioni	3'393'174,38
072	ST.F - Elevazione	3'801'406,81
073	ST.F - Elevazione	0,00
074	ST.H - Opere di finitura e completamento	163'263,91
075	ST.G - Sovrastruttura stradale	195'254,00
076	ST.I - Barriere di sicurezza	0,00
077	MS.G - Opere provvisionali	2'457'935,70
078	MS.B - Sottofondazioni/Paratia	0,00
079	MS.D - Fondazione	3'782'038,52
080	MS.E - Elevazione	1'921'024,99
081	MS.C - Movimenti di terra	140'280,36
082	MS.C - Movimenti di terra	0,00
083	MS.F - Opere di finitura	929'314,55
084	MS.G - Barriere di sicurezza	0,00
085	PA.A - Fondazioni profonde	0,00
086	PA.B - Scavo	0,00
087	PA.C - Elevazioni	0,00
088	PA.D - Rinterro	0,00
089	PA.E - Drenaggio	0,00
090	PA.F - Opere di completamento e finitura	0,00
091	PA.G - Barriere di sicurezza	0,00
092	MT.F - Opere provvisionali	0,00
093	MT.A - Scavo	21'065,22
094	MT.B - Elevazione	353'752,37
095	MT.D - Rinterro	0,00
096	MT.C - Drenaggio	32'015,61
097	MT.S - Opere di completamento e finitura	7'678,70
098	MT.E - Fondazioni profonde	0,00
099	TO - Opere provvisionali	657'986,58
100	TO.C - Movimenti di terra	921'135,61
101	TO.D - Opera in c.a.	3'969'052,92
102	TO.I - Tombini circolari Ø 1000	0,00
103	TO.I - Tombini circolari Ø 1500	0,00
104	TO.I - Tombini circolari Ø 2000	0,00
105	TO.I - Tombini circolari Ø 3000	0,00
106	CS.G - Idraulica di linea	11'373'253,51
107	V.I.P - Idraulica di piattaforma V01	301'171,37
108	V.I.P - Idraulica di piattaforma V01	0,00
109	V.I.P - Idraulica di piattaforma V03	0,00
110	GN.H - Idraulica di piattaforma	542'409,07
111	CS.M - Sistemazioni idrauliche	3'402'637,98
112	TO.H - Sistemazioni idrauliche	1'453'867,07
113	V.I.P - Idraulica di piattaforma	0,00
114	FF.A - Impianto di sollevamento	1'051'633,38
115	CS.G - Idraulica di linea VS.001	0,00
116	CS.G - Idraulica di linea VS.001bis	0,00
117	CS.G - Idraulica di linea VS.004	0,00
118	CS.G - Idraulica di linea VS.005	0,00
119	CS.G - Idraulica di linea VS.006	0,00
120	CS.G - Idraulica di linea VS.007	0,00
121	CS.G - Idraulica di linea VS.009	0,00
122	CS.G - Idraulica di linea VS.010	0,00
123	CS.G - Idraulica di linea VS.011	0,00
124	CS.G - Idraulica di linea VS.012	0,00
125	CS.G - Idraulica di linea VS.013	0,00
126	CS.G - Idraulica di linea VS.015	0,00
127	CS.G - Idraulica di linea VS.016	0,00
128	CS.G - Idraulica di linea VS.017 - RAMO 1	0,00
129	CS.G - Idraulica di linea VS.017 - RAMO 2	0,00
130	CS.G - Idraulica di linea VS.017 - RAMO 3	0,00
131	CS.G - Idraulica di linea VS.017 - RAMO 4	0,00
132	CS.G - Idraulica di linea VS.017 - ROTATOR	0,00
133	CS.G - Idraulica di linea VS.018	0,00
134	CS.G - Idraulica di linea VS.019	0,00
135	CS.G - Idraulica di linea VS.020	0,00
136	CS.G - Idraulica di linea VS.021	0,00
137	CS.G - Idraulica di linea VS.022	0,00
138	CS.G - Idraulica di linea VS.023	0,00
139	CS.G - Idraulica di linea VS.024	0,00
140	CS.G - Idraulica di linea VS.024 BIS	0,00
141	CS.G - Idraulica di linea VS.025	0,00
142	CS.G - Idraulica di linea VS.026	0,00
143	CS.G - Idraulica di linea VS.027	0,00
		A RIPORTARE
		271'453'492,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	271'453'492,59
144	CS.G - Idraulica di linea VS.028	0,00
145	CS.G - Idraulica di linea VS.029	0,00
146	CS.G - Idraulica di linea VS.032	0,00
147	CS.G - Idraulica di linea VS.033	0,00
148	CS.G - Idraulica di linea VS.035	0,00
149	CS.G - Idraulica di linea VS.036	0,00
150	CS.G - Idraulica di linea VS.037	0,00
151	CS.G - Idraulica di linea VS.038	0,00
152	CS.G - Idraulica di linea VS.039	0,00
153	CS.G - Idraulica di linea VS.040	0,00
154	CS.G - Idraulica di linea VS.041	0,00
155	CS.G - Idraulica di linea VS.041 BIS	0,00
156	CS.G - Idraulica di linea VS.042	0,00
157	CS.G - Idraulica di linea VS.042_BIS	0,00
158	CS.G - Idraulica di linea VS.043	0,00
159	CS.G - Idraulica di linea VS.044	0,00
160	CS.G - Idraulica di linea VS.045	0,00
161	CS.G - Idraulica di linea VS.046	0,00
162	CS.G - Idraulica di linea VS.047	0,00
163	CS.G - Idraulica di linea VS.047 BIS	0,00
164	CS.G - Idraulica di linea VS.048	0,00
165	CS.G - Idraulica di linea VS.049	0,00
166	CS.G - Idraulica di linea VS.050	0,00
167	CS.G - Idraulica di linea sec. 050 bis *	0,00
168	CS.G - Idraulica di linea sec. 051 *	0,00
169	CS.G - Idraulica di linea sec. 052 *	0,00
170	CS.G - Idraulica di linea sec. 053 *	0,00
171	CS.G - Idraulica di linea sec. 054 *	0,00
172	CS.G - Idraulica di linea sec. 054 bis *	0,00
173	CS.G - Idraulica di linea sec. 055 *	0,00
174	CS.G - Idraulica di linea VS.055 BIS	0,00
175	CS.G - Idraulica di linea sec. 056 *	0,00
176	CS.G - Idraulica di linea VS.056 BIS	0,00
177	CS.G - Idraulica di linea sec. 057 *	0,00
178	CS.G - Idraulica di linea sec. 058 *	0,00
179	CS.G - Idraulica di linea sec. 059A059B059C *	0,00
180	CS.G - Idraulica di linea sec. 060 *	0,00
181	CS.G - Idraulica di linea sec. 061061 bis062 *	0,00
182	CS.G - Idraulica di linea VS.062	0,00
183	CS.G - Idraulica di linea sec. 062 bis *	0,00
184	CS.G - Idraulica di linea sec. 063 *	0,00
185	CS.G - Idraulica di linea sec. 064 *	0,00
186	CS.G - Idraulica di linea sec. 065 *	0,00
187	CS.G - Idraulica di linea sec. 066 *	0,00
188	CS.G - Idraulica di linea sec. 067 *	0,00
189	CS.G - Idraulica di linea sec. 067 bis *	0,00
190	CS.G - Idraulica di linea sec. 068 *	0,00
191	CS.G - Idraulica di linea sec. 069071072 *	0,00
192	CS.G - Idraulica di linea sec. 070 *	0,00
193	CS.G - Idraulica di linea VS.071	0,00
194	CS.G - Idraulica di linea VS.072	0,00
195	CS.G - Idraulica di linea sec. 073 *	0,00
196	CS.G - Idraulica di linea sec. 073 bis *	0,00
197	CS.G - Idraulica di linea sec. 073 TERR *	0,00
198	CS.G - Idraulica di linea sec. 074 *	0,00
199	CS.G - Idraulica di linea sec. 075 *	0,00
200	CS.G - Idraulica di linea sec. 076 *	0,00
201	CS.G - Idraulica di linea sec. 077 *	0,00
202	CS.G - Idraulica di linea sec. 078 *	0,00
203	CS.G - Idraulica di linea sec. 080 080b *	0,00
204	CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *	43'803,91
205	CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *	103'849,46
206	CS.G - Idraulica di linea sec. 083 *	207,30
207	CS.G - Idraulica di linea VS.084	0,00
208	CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *	24'855,59
209	CS.G - Idraulica di linea sec. 088 *	207,30
210	CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *	23'259,37
211	CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *	117'661,19
212	CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *	90'002,66
213	CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *	35'479,63
214	CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *	63'897,91
215	CS.G - Idraulica di linea sec. 095 *	3'871,29
216	CS.G - Idraulica di linea sec. 096 *	482,06
	A RIPORTARE	271'961'070,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
		271'961'070,26
217	CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *	33'227,95
218	CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *	40'272,94
219	CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *	21'519,10
220	CS.G - Idraulica di linea sec. 100 *	2'989,90
221	CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *	41'571,59
222	CS.G - Idraulica di linea sec. 102 *	5'389,71
223	CS.G - Idraulica di linea sec. 103 *	7'259,42
224	CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *	47'352,08
225	CS.G - Idraulica di linea sec. 105 *	4'782,75
226	CS.G - Idraulica di linea sec. 106 *	1'938,19
227	CS.G - Idraulica di linea sec. 107 *	4'621,14
228	CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *	48'095,42
229	CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *	18'570,51
230	CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *	79'012,51
231	CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *	32'957,21
232	CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *	189'623,26
233	CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *	4'307,30
234	CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *	43'455,93
235	CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *	25'137,96
236	CS.G - Idraulica di linea VS.117	4'067,27
237	CS.G - Idraulica di linea sec. 119 *	7'872,02
238	CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *	23'581,88
239	CS.G - Idraulica di linea sec. 120 *	3'622,73
240	CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *	57'871,97
241	CS.G - Idraulica di linea sec. 122 *	105'979,30
242	CS.G - Idraulica di linea VS.123	0,00
243	CS.G - Idraulica di linea sec. 124 *	7'876,08
244	CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *	43'568,81
245	CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *	58'620,53
246	CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *	151'286,59
247	VE.D - Stabilizzazione dei versanti	1'540'015,48
248	VE.E - Fondazioni profonde	0,00
249	VE.F - Drenaggio	0,00
250	VE.G - Elevazioni	0,00
251	VE.H - Rinterro	0,00
252	VE.I - Opere di completamento e finitura	0,00
253	MA.A - Interventi a verde (PI)	783'902,88
254	MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)	852'083,01
255	MA.C - Rilevati (NARi)	564'563,48
256	MA.D - Trincee (NATr)	313'561,91
257	MA.E - Aree intercluse (NAAi)	635'885,83
258	MA.F - Viadotti (NAVi)	0,00
259	MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn)	209'804,68
260	MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb)	52'354,82
261	MA.I - Aree di rimodellamento (NAR)	195'033,12
262	MA.L - Greenway (NAw)	0,00
263	MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED)	111'335,20
264	MA.N - Rete ecologia secondaria (RES)	26'651,80
265	MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP)	69'937,72
266	MA.O - Compensazione del sistema agricolo (COAg)	0,00
267	MA.P - Sistemi agricoli/naturali oggetti di spianto e trapianto (COTr)	0,00
268	MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi)	619'604,47
269	MA.V - Presidio idraulico (PAVa)	0,00
270	MA.R - Espianti-trapianti	128'747,76
271	MA.Y - Barriere antirumore	2'581'000,31
272	MA.T - Interventi diretti su ricettori	59'127,00
273	MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi)	79'660,68
274	MA.S - Aree di cantiere	574'742,65
275	ED.A - Scavi, riempimenti, fondazioni	0,00
276	ED.B - Strutture elevazione	0,00
277	ED.C - Coperture	0,00
278	ED.D - Murature e tramezzi	0,00
279	ED.E - Intonaci e pitture	0,00
280	ED.F - Impermeabilizzazioni e coibentazioni	0,00
281	ED.G - Finiture (pavimentazioni, rivestimenti, controsoffitti)	0,00
282	ED.H - Infissi	0,00
283	ED.I - Opere in ferro	0,00
284	ED.L - Essenze	0,00
285	RC.A - Recinzione, cancelli	564'598,44
286	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *	960'909,51
287	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - SV.01 - Svincolo alla Pk 0+000	0,00
288	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - SV.02 - Svincolo alla Pk 11+411	0,00
289	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - SV.03 - Svincolo alla Pk 18+463	0,00
		A RIPORTARE
		284'001'023,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	284'001'023,06
290	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - SV.04 - Svincolo alla Pk 26+910	0,00
291	CS.F - Segnaletica Stradale L3 SV.05 - Svincolo *	0,00
292	CS.F - Segnaletica Stradale L3 SV.06 - Svincolo *	0,00
293	CS.F - Segnaletica Stradale L3 SV.07 - Svincolo *	0,00
294	CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *	12'488,15
295	CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo *	7'623,02
296	CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *	50'669,03
297	CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *	35'654,82
298	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.001 - Viabilità secondaria 001	0,00
299	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.001BIS - Viabilità secondaria 001BIS	0,00
300	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.004 - Viabilità secondaria 004	0,00
301	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.005 - Viabilità secondaria 005	0,00
302	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.006 - Viabilità secondaria 006	0,00
303	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.007 - Viabilità secondaria 007	0,00
304	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.009 - Viabilità secondaria 009	0,00
305	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.010 - Viabilità secondaria 010	0,00
306	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.011 - Viabilità secondaria 011	0,00
307	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.012 - Viabilità secondaria 012	0,00
308	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.013 - Viabilità secondaria 013	0,00
309	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.015 - Viabilità secondaria 015	0,00
310	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.016 - Viabilità secondaria 016	0,00
311	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 1 - Viabilità secondaria 017 RAMO 1	0,00
312	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 2 - Viabilità secondaria 017 RAMO 2	0,00
313	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 3 - Viabilità secondaria 017 RAMO 3	0,00
314	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 4 - Viabilità secondaria 017 RAMO 4	0,00
315	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - ROTATORIA - Viabilità secondaria 017 ROTATORIA	0,00
316	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.018 - Viabilità secondaria 018	0,00
317	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.019 - Viabilità secondaria 019	0,00
318	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.020 - Viabilità secondaria 020	0,00
319	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.021 - Viabilità secondaria 021	0,00
320	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.022 - Viabilità secondaria 022	0,00
321	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.023 - Viabilità secondaria 023	0,00
322	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.024 - Viabilità secondaria 024	0,00
323	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.024 BIS - Viabilità secondaria 024 BIS	0,00
324	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.025 - Viabilità secondaria 025	0,00
325	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.026 - Viabilità secondaria 026	0,00
326	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.027 - Viabilità secondaria 027	0,00
327	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.028 - Viabilità secondaria 028	0,00
328	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.029 - Viabilità secondaria 029	0,00
329	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.032 - Viabilità secondaria 032	0,00
330	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.033 - Viabilità secondaria 033	0,00
331	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.035 - Viabilità secondaria 035	0,00
332	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.036 - Viabilità secondaria 036	0,00
333	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.037 - Viabilità secondaria 037	0,00
334	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.038 - Viabilità secondaria 038	0,00
335	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.039 - Viabilità secondaria 039	0,00
336	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.040 - Viabilità secondaria 040	0,00
337	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.041 - Viabilità secondaria 041	0,00
338	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.041 BIS - Viabilità secondaria 041 BIS	0,00
339	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.042 - Viabilità secondaria 042	0,00
340	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.042 BIS - Viabilità secondaria 042 BIS	0,00
341	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.043 - Viabilità secondaria 043	0,00
342	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.044 - Viabilità secondaria 044	0,00
343	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.045 - Viabilità secondaria 045	0,00
344	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.046 - Viabilità secondaria 046	0,00
345	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - VS.047 - Viabilità secondaria 047	0,00
346	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - VS.047 BIS - Viabilità secondaria 047 BIS	0,00
347	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - VS.048 - Viabilità secondaria 048	0,00
348	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - VS.049 - Viabilità secondaria 049	0,00
349	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - VS.050 - Viabilità secondaria 050	0,00
350	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 050 bis *	0,00
351	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 051 *	0,00
352	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 052 *	0,00
353	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 053 *	0,00
354	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 054 *	0,00
355	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 054 bis *	0,00
356	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 055 *	0,00
357	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 055 bis *	0,00
358	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 056 *	0,00
359	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 057 *	0,00
360	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 058 *	0,00
361	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 059A059B059C *	0,00
362	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 060 *	0,00
	A RIPORE	284'107'458,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	284'107'458,08
363	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 061061 bis062 *	0,00
364	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L5 - VS.061 BIS - Viabilità secondaria 061 BIS	0,00
365	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L5 - VS.062 - Viabilità secondaria 062	0,00
366	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 062 BIS *	0,00
367	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 063 *	0,00
368	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 064 *	0,00
369	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 065 *	0,00
370	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 066 *	0,00
371	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 067 *	0,00
372	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 067 bis *	0,00
373	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 068 *	0,00
374	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 069071072 *	0,00
375	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 070 *	0,00
376	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 071	0,00
377	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 072	0,00
378	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 073 *	0,00
379	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 073 bis *	0,00
380	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 073 TERR *	0,00
381	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 074 *	0,00
382	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 075 *	0,00
383	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 076 *	0,00
384	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 077 *	0,00
385	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 078 *	0,00
386	CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 080 080b *	0,00
387	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *	7'346,55
388	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *	3'658,34
389	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *	616,75
390	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 084	0,00
391	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *	3'311,85
392	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *	796,60
393	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *	1'619,35
394	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 090 *	845,22
395	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *	7'450,58
396	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *	6'163,32
397	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *	3'862,86
398	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *	837,68
399	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *	995,71
400	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *	1'608,70
401	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *	1'012,84
402	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *	1'068,32
403	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *	2'864,11
404	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *	4'115,50
405	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *	3'903,21
406	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *	2'294,22
407	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 *	0,00
408	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *	906,16
409	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *	1'703,51
410	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *	878,49
411	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *	4'718,33
412	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *	3'953,32
413	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 109 *	0,00
414	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *	3'083,01
415	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *	6'497,67
416	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *	5'848,66
417	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *	2'477,69
418	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *	989,92
419	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *	1'024,57
420	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *	2'201,74
421	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L8 - VS.117 - Viabilità secondaria 117	0,00
422	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *	606,44
423	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *	3'074,53
424	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 *	654,29
425	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *	2'802,63
426	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *	10'237,60
427	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L8 - VS.123 - Viabilità secondaria 123	0,00
428	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 124 *	0,00
429	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *	2'554,39
430	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 *	3'171,04
431	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *	10'506,60
432	MF.A - Opere provvisionali	404'334,46
433	MF.B - Demolizioni	64'339,53
434	MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri	1'061'665,33
435	MF.D - Elevazione scatolare e muri	733'002,23
	A RIPORTARE	286'493'061,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	286'493'061,93
436	MF.E - Impalcato/soletta di copertura	375'534,21
437	MF.F - Idraulica di linea	23'388,71
438	MF.G - Conglomerati bituminosi	118'086,06
439	MF.I - Barriere di sicurezza	20'744,68
440	MF.H - Lavori diversi	195'923,12
441	IMP-L1-IL - Op. civili impianto illuminazione SV	0,00
442	IMP-L1-DL - Op. civili Dorsale rete	0,00
443	IMP-L2-IL - Op. civili impianto illuminazione SV	0,00
444	IMP-L2-DL - Op. civili Dorsale rete	0,00
445	IMP-L3-IL - Op. civili impianto illuminazione SV	0,00
446	IMP-L3-DL - Op. civili Dorsale rete	0,00
447	IMP-L4-IL - Op. civili impianto illuminazione SV	0,00
448	IMP-L4-DL - Op. civili Dorsale rete	0,00
449	IMP-L5-IL - Op. civili impianto illuminazione SV	0,00
450	IMP-L5-DL - Op. civili Dorsale rete	0,00
451	IMP-L6-IL - Op. civili impianto illuminazione SV	0,00
452	IMP-L6-DL - Op. civili Dorsale rete	0,00
453	IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV	55'220,06
454	IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete	1'178'575,05
455	IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV	137'293,79
456	IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete	629'049,74
457	GN.L - Impianti	1'757'455,72
458	IS.A - Illuminazione svincoli	405'607,45
459	IS.A - Illuminazione svincoli	0,00
460	IS.A - Illuminazione svincoli	0,00
461	IS.A - Illuminazione svincoli	0,00
462	IS.A - Illuminazione svincoli	0,00
463	IS.A - Illuminazione svincoli	0,00
464	IS.A - Illuminazione svincoli	0,00
465	IS.A - Illuminazione svincoli	0,00
466	IS.A - Illuminazione svincoli	0,00
467	IS.A - Illuminazione svincoli	0,00
468	IS.A - Illuminazione svincoli	0,00
469	OV.A - Illuminazione e distribuzione	1'474'095,72
470	OV.B - SOS	300'263,60
471	OV.C - Rete Locale	0,00
472	OV.D - Antincendio	243'566,06
473	OV.E - Bypass	108'794,16
474	OV.F - Trasmissione radio	93'216,79
475	OV.G - PMV	1'119'029,70
476	GN.G - Segnaletica stradale	0,00
477	OV.H - Supervisione	196'526,25
478	OV.I - tvcc	296'466,92
479	OV.M - Meteo	20'086,64
480	OV.L - Rete Geografica	213'935,54
481	OV.N - Radio diffusione fm	0,00
482	OV.T - hardware	0,00
483	OV.U - software	0,00
484	OV.Q - Impianti elettromeccanici	0,00
485	OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza	30'664,52
486	OV.S - Illuminazione Piazzale	0,00
487	OV.O - Impianto di esazione - Portali MLFF	0,00
488	OV.P - Alimentazione Portali MLFF	161'390,59
489	CS.O - Drenaggi	2'303'449,75
490	XX.A - Idraulica, Barriere, Segnaletica	0,00
491	TO.G - Opera di finitura e completamento	776'057,50
492	ID.7 - Movimenti terra	64'916,35
493	ID.8 - Sistemazioni idrauliche	1'953'763,66
494	CS.G - Idraulica di linea sec. 094 BIS *	0,00
495	CS.G - Idraulica di linea sec. 104 bis *	0,00
496	CS.G - Idraulica di linea sec. 104 ter *	0,00
497	CS.G - Idraulica di linea sec. 111 bis *	0,00
498	CS.G - Idraulica di linea sec. 121 bis *	0,00
499	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *	3'673,17
500	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *	9'368,60
501	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 bis *	563,26
502	MN.O - Monitoraggio	25'552,45
503	Generale	39'432,24
504	Acque Superficiali	1'040'190,95
505	Acque Sotterranee	144'693,04
506	Atmosfera	308'983,05
507	Rumore	72'478,53
508	Vibrazioni	6'503,04
	A RIPORTARE	302'397'602,60

